

## DODATEK č. 2

### SMLOUVY O DÍLO

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.,  
občanského zákoníku  
mezi

**Obec Benešov nad Černou**  
Benešov nad Černou 126  
382 82 Benešov nad Černou  
zastoupená: starostkou Veronikou Zemanovou Korchovou  
IČ: 00245780, DIČ: CZ00245780  
(dále jen „Objednavatel“)

a

**Společnost Pokrývka spol. s r.o.**  
Benešov nad Černou 37  
382 82 Benešov nad Černou  
zastoupená: jednatelem Pavlem Štemberou, jednatelkou Ing. Pavlou Němcovou, každý z jednatelů zastupuje společnost samostatně  
bankovní spojení: č.účtu 107-4258680267/0100 vedený u Komerční banky, a.s.  
IČ: 28149157, DIČ: CZ28149157  
(dále jen „Zhotovitel“)

(společně také „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavírají a tímto uzavřeli dodatek smlouvy o dílo  
„Rekonstrukce ulice U Zámečníků

Tímto dodatkem se mění odstavec 4. Cena díla, oddíl 4.1 smlouvy o dílo a to takto:

#### 4.

##### Cena díla

4.1 Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. 2.1 této smlouvy je dohodnuta smluvní cena ve výši:

CENA CELKEM BEZ DPH	3.540.709,- Kč
DPH 21 %	743.549,- Kč
CENA CELKEM S DPH	4.284.258,- Kč

Tato cena byla schválena na zasedání zastupitelstva obce dne 15.1.2018, číslo usnesení je 390.


Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

#### Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. V záležitostech, které nejsou tímto dodatkem upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nich každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení..

V Benešově nad Černou, dne 29. 1. 2018

V Benešově nad Černou, dne 29. 1. 2018

  
.....  
Veronika Zemanová Korchová, starostka  
OBEC BENEŠOV NAD ČERNOU  
382 82 Benešov nad Černou 126  
IČ: 002 45 780, DIČ: CZ00245780

**Pokrývka spol. s r.o.** (2)  
382 82 Benešov nad Černou č.p. 37  
IČ: 281 49 157, DIČ: CZ28149157  
E-mail: j.pokryvka@seznam.cz  
Tel./fax: 380 311 617  
.....  
Pavel Štembera, jednatel



## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	02	Ulice u zámečníků, dodatek č. 2	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 01	Ulice u zámečníků		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
17BNC001	Ulice u zámečníků		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	170705
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	3 540 709	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
R M práce celkem	0	Zařízení staveniště	0
N M dodávky celkem	0	Provoz investora	0
ZRN celkem	3 540 709	Kompletační činnost (IČD)	0
		Geodetické vytyčení před zahájením stavebních prac	0
HZS	0	Geodetické zaměření skutečného provedení díla	0
ZRN+HZS	3 540 709	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	3 540 709	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
<b>Pokryvka spol. s r.o.</b> (2) 382 82 Benešov nad Černou č.p. 37 IČ: 281 49 157 DIČ: CZ28149157 E-mail: j.pokryvka@seznam.cz Tel./fax: 380 311 617		<b>Pokryvka spol. s r.o.</b> (2) 382 82 Benešov nad Černou č.p. 37 IČ: 281 49 157 DIČ: CZ28149157 E-mail: j.pokryvka@seznam.cz Tel./fax: 380 311 617	<b>OBEC BENEŠOV NAD ČERNOU</b> 382 82 Benešov nad Černou 126 IČ: 002 45 780, DIČ: CZ00245780
Základ pro DPH	21,0 %		3 540 709 Kč
DPH	21,0 %		743 549 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>4 284 258 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	17BNC001 Ulice u zámečnicků	Rozpočet :	02
Objekt :	SO 01 Ulice u zámečnicků	Ulice u zámečnicků, dodatek č. 2	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	994 032	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	147 480	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	51 894	0	0	0	0
5 Komunikace	1 168 089	0	0	0	0
8 Trubní vedení	323 631	0	0	0	0
89 Ostatní konstrukce na trubním vedení	220 090	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	38 126	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	364 734	0	0	0	0
98 Demolice	87 100	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	132 101	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	13 432	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>3 540 709</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	3 540 709	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	3 540 709	0
Zařízení staveniště	0	0,0	3 540 709	0
Provoz investora	0	0,0	3 540 709	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	3 540 709	0
Geodetické vytýčení před zahájením stavebních	0	0,0	3 540 709	0
Geodetické zaměření skutečného provedení díla	0	0,0	3 540 709	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>



## Položkový rozpočet

Stavba :	17BNC001 Ulice u zámečníků	Rozpočet: 02
Objekt :	SO 01 Ulice u zámečníků	Ulice u zámečníků, dodatek č. 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
1	01	štěrbinový žlab vč. osazení	m	5,00	4 200,00	21 000,00
2	113107112R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	1 137,50	96,50	109 768,75
3	113202111R00	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	60,00	79,90	4 794,00
4	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	284,38	92,50	26 304,69
5	122202209R00	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	284,38	32,80	9 327,50
6	132201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	976,00	137,00	133 712,00
7	132201112R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 nad 100 m3,STROJNĚ (přípojky, kanalizace, vodovod)	m3	976,70	207,50	202 665,25
8	14587R00	odstranění stávajícího kanalizačního potrubí	m	175,00	550,00	96 250,00
9	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	976,00	91,60	89 401,60
10	171201201R00	Uložení sypaniny na skládce	m3	976,00	15,20	14 835,20
11	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	683,20	101,50	69 344,80
12	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	175,50	421,00	73 885,50
13	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	1 137,50	11,20	12 740,00
14	58337310	Štěrkopísek frakce 0-4 tř.B	T	459,38	283,00	130 003,13
<b>Celkem za</b>		<b>1 Zemní práce</b>				<b>994 032,41</b>
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy a zvláštní zakládání</b>				
15	28611142.A1	KG SN8 200/5000 roura svody okapy	kus	15,00	1 850,00	27 750,00
16	28611142.A10	KG SN8 125/1000 roura svody okapy	kus	15,00	190,00	2 850,00
17	28611142.A2	KG SN8 200/2000 roura svody okapy	kus	20,00	780,00	15 600,00
18	28611142.A3	KG SN8 200/1000 roura svody okapy	kus	15,00	410,00	6 150,00
19	28611142.A4	KG SN8 150/5000 roura svody okapy	kus	15,00	1 240,00	18 600,00
20	28611142.A5	KG SN8 150/3000 roura svody okapy	kus	15,00	730,00	10 950,00
21	28611142.A6	KG SN8 150/2000 roura svody okapy	kus	15,00	610,00	9 150,00
22	28611142.A7	KG SN8 150/1000 roura svody okapy	kus	15,00	340,00	5 100,00
23	28611142.A8	KG SN8 125/3000 roura svody okapy	kus	36,00	510,00	18 360,00
24	28611142.A9	KG SN8 125/2000 roura svody okapy	kus	21,00	320,00	6 720,00
25	28613040.M	Tvarovka na potrubí Dn 100, 125	kus	75,00	350,00	26 250,00
<b>Celkem za</b>		<b>2 Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>147 480,00</b>
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				
26	18	demontáž šachty	kmp	4,00	1 200,00	4 800,00
27	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	40,05	1 057,00	42 332,85
28	460490012R00	Zakrytí potrubí výstražnou folií PVC, šířka 33 cm seda	m	445,00	10,70	4 761,50
<b>Celkem za</b>		<b>4 Vodorovné konstrukce</b>				<b>51 894,35</b>
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				
29	564871111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm	m2	1 137,50	253,50	288 356,25
30	577141122R00	Beton asphalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 5 cm	m2	1 137,50	295,50	336 131,25
31	577141212R00	Beton asphalt. ACO 8,ACO 11,ACO 16, do 3 m, tl.5 cm	m2	1 137,50	314,00	357 175,00
32	579102111R00	Zhutnění zámkové dlažby	m2	212,50	2,90	616,25
33	592453110	dlažba betonová 20 x 10 x 8 cm přírodní	M2	212,50	180,00	38 250,00
34	596212212U00	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80	m2	212,50	206,00	43 775,00
35	5981223789	Obetonování gajgrů B 15, napojení do kanalizace	ks	25,00	487,00	12 175,00
36	59813233	Bourací práce betové prvky, odvoz skládka stávajících opěrných zídek a chodníků, stáv. gajgr	m3	12,00	980,00	11 760,00
37	5984741	Gajger okapový plast	Ks	25,00	1 050,00	26 250,00
38	58344169	Štěrkodrtě frakce 0-32 obsyp, trasa	T	268,00	200,00	53 600,00
<b>Celkem za</b>		<b>5 Komunikace</b>				<b>1 168 088,75</b>
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>				
39	19	montáž šachty	kmp	10,00	1 085,00	10 850,00
40	871251121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 110 mm vč. dodávky 110*10 PE 100 SDR 11	m	175,00	512,00	89 600,00



## Položkový rozpočet

Stavba :	17BNC001 Ulice u zámečníků	Rozpočet: 02
Objekt :	SO 01 Ulice u zámečníků	Ulice u zámečníků, dodatek č. 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
41	871413121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300	m	270,00	50,00	13 500,00
42	891247111R00	Montáž hydrantů podzemních DN 80 vč. vysazení odbočky, uzávěru	kus	1,00	38 300,00	38 300,00
43	891261111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 100 vč. dodávky	kus	6,00	13 950,00	83 700,00
44	892004 TOO	Vodič	m	175,00	39,00	6 825,00
45	89594131a	Zřízení kompletní uliční vpusti DN500 včetně rámu, mříže a koše	KUS	4,00	8 750,00	35 000,00
46	28616133.A	Kroužek těsnicí PRAGMA d 315 mm	kus	45,00	96,81	4 356,45
47	8	příplatek za montáž vodovodních přípojek DN 32- 80 Pas, ventil, zem. sp. poklop, napojení potrubí	kus	5,00	8 300,00	41 500,00
	<b>Celkem za</b>	<b>8 Trubní vedení</b>				<b>323 631,45</b>
<b>Díl: 89</b>		<b>Ostatní konstrukce na trubním vedení</b>				
48	1	DIO	kmp	1,00	25 000,00	25 000,00
49	892005 TOO	Folie	m	175,00	28,00	4 900,00
50	892241113T00	Lab. rozbor vody	kpl.	1,00	3 540,00	3 540,00
51	892241118T00	Revize vodiče	kpl	1,00	2 450,00	2 450,00
52	89227111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 125	m	175,00	25,00	4 375,00
53	892273111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 125	m	125,00	93,00	11 625,00
54	892372111R00	Zabezpečení konců vodovod. potrubí DN 100	kus	2,00	2 100,00	4 200,00
55	089 003	Kanalizační šachta revizní prefabrikovaná DN1000 D+M (kanalizační a dešťová)	kpl	10,00	16 400,00	164 000,00
	<b>Celkem za</b>	<b>89 Ostatní konstrukce na trubním vedení</b>				<b>220 090,00</b>
<b>Díl: 9</b>		<b>Ostatní konstrukce, bourání</b>				
56	592174910	obrubník betonový silniční ABO 2-15 100x15x25 cm	KUS	228,00	145,00	33 060,00
57	592175100	obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm	KUS	34,00	149,00	5 066,00
	<b>Celkem za</b>	<b>9 Ostatní konstrukce, bourání</b>				<b>38 126,00</b>
<b>Díl: 91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				
58	916131213U00	Osaz bet stoj obruba+opěra bet	m	262,00	207,00	54 234,00
59	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	28,00	2 425,00	67 900,00
60	919551112U00	trouba kanalizační DN - 300	m	270,00	530,00	143 100,00
61	919551112U01	odbočka kanalizační DN - 300 pro napojení dešťových svodů	kus	25,00	3 980,00	99 500,00
	<b>Celkem za</b>	<b>91 Doplnující práce na komunikaci</b>				<b>364 734,00</b>
<b>Díl: 98</b>		<b>Demolice</b>				
62	981011711U01	Demolice a odstranění šachty u zámečníků a kanalizační šachty	kus	2,00	11 730,00	23 460,00
63	981011716U01	Demolice a odstranění stávajícího potrubí odpadní kanalizace - přebetonovaná	mb	37,00	1 720,00	63 640,00
	<b>Celkem za</b>	<b>98 Demolice</b>				<b>87 100,00</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
64	8	betonové tvarovky 0,3*0,3*0,25, opěrné stěny vč. základů	m3	4,00	6 850,00	27 400,00
65	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	1 558,04	67,20	104 700,57
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>132 100,57</b>
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>				
66	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	546,00	15,00	8 190,00
67	979093111R00	Uložení sutí a nánosu na skládku bez zhutnění	t	546,00	9,60	5 241,60
	<b>Celkem za</b>	<b>D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>				<b>13 431,60</b>

**Pokryvka spol. s r.o.** (2)

382 82 Benešov nad Černou č.p. 37

IČ: 281 49 157 DIČ: CZ28149157

E-mail: j.pokryvka@seznam.cz

Tel./fax: 380 311 617

