

22.1.18
8 32

KOMÍNOVÉ CENTRUM



Tukos s.r.o., Vesecko 484, 511 01 Turnov



V Turnově dne 17.1.2018

CENOVÁ KALKULACE č. 180011

- **Zákazník :** CŽDC - Turnov Město zastávka, p. Varady
- **Předpokládaný termín montáže :** 1-2 týdny od objednání - dle dohody

• **Popis zakázky :**

Cenová kalkulace obsahuje frézování a následné vložkování komínu nerezovými pevnými vložkami pr. 180mm, a dále dopojení dvou spotřebičů černými ocelovými kouřovody - jeden kouřovod pr. 120mm, druhý kouřovod pr. 150mm. Sestava nerezového vložkování obsahuje roury, kondenzátní jímku, čistící díl včetně kontrolních dvířek, 2x T-kus 90°, 2x redukci komín/kouřovod, krycí límec. Sestava dopojení pr. 120mm obsahuje roury, koleno 90°, koleno 90°s revizním otvorem, růžici, redukci 150/120. Sestava dopojení pr. 150mm obsahuje roury, koleno 90°s revizním otvorem, rouru s klapkou, růžici. Součástí cenové nabídky je bourání a zpětné zazdění montážních otvorů. Frézování komínu je nutné z důvodu malého komínového průřechu.

• **Položky nabídky :**

Kód	Název	MJ	Jednotková cena	Počet	Cena celkem
T01	Materiál - vložkování	kpł			
T02	Montáž - vložkování	kpł			
T03	Materiál - dopojení pr. 120 mm	kpł			
T04	Materiál - dopojení pr. 150 mm	kpł			
T05	Montáž dopojení	kpł			
T06	Bourání a zazdění montážních otvorů	kpł			
T07	Frézování	kpł			
T08	Frézování - doprava	kpł			

Cena celkem bez DPH 54 748 Kč
 DPH 21%
 Cena celkem vč. DPH

- **Nabídka neobsahuje :**
Štukování, malbu, komínovou stříšku.



0 Kč