

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název	QUBA s.r.o.
Ulice a č.p.	Potocká 165
Místo	Brno
PSČ	623 00
IČO	293 52 371
DIČ	CZ 29352371
Kontaktní osoba	XXXXXXXXXXXX
telefon, fax	+XXXXXXXXXXXX
e-mail	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Poznámka :

- údaje o firmě

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : **APLUS/N010**
RECETOX - VENKOVNI TERASA V 1. NP A 4. NP

Zadavatel :	MASARYKOVA UNIVERZITA Žerotínovo náměstí 9 60200 Brno	IČO : 46983864 DIČ : CZ00216224
Projektant :	A PLUS a.s. Netroufalky 797/7 62500 Brno-Bohunice	ICO : 26236419 DIC : CZ26236419

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt 01 RECETOX - VENKOVNÍ TERASA V 1. NP A 4. NP	815.99.9.6	1,00 5,00	1 165 109,09
Celkem za stavbu			1 165 109,09

Rekapitulace DPH	Cena
Základ pro DPH 15 %	0,00
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21 %	1 165 109,09
DPH 21 %	244 672,91
Celkem za stavbu s DPH	1 409 782,00

Stavba :	APLUS/N010 RECETOX - VENKOVNÍ TERASA V 1. NP A 4. NP	
Objekt :	01 RECETOX - VENKOVNÍ TERASA V 1. NP A 4. NP	JKSO : 815.99.9.6

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **01**
RECETOX - VENKOVNÍ TERASA V 1. NP A 4. NP

Třídník stavební 815	Objekty pozemní zvláštní
815.9	Objekty pozemní různé
815.99	objekty zvláštní pozemní ostatní
815.99.9	svislá nosná konstrukce z jiných materiálů
815.99.9.6	rekonstrukce a modernizace objektu s rozšířením a opravou

Rozsah: m3

Rekapitulace soupisů náležitých k objektu

Soupis		Cena (Kč)
00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	45 000,00
01.1	CHODNÍK Z TERASOVÝCH PRKEN V 1. NP	289 309,66
01.2	TERASA 1. NP	379 201,42
01.3	TERASA 4. NP	378 761,05
01.4	CHODNÍK ZE ŠLAPÁKŮ	72 836,96
	Celkem objekt 01	1 165 109,09

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	1 165 109,09
DPH	21 %	244 672,91
Celkem za objekt s DPH		1 409 782,00

Rekapitulace soupisu 00 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Stavební díl		Cena (Kč)
VN	Vedlejší náklady	35 000,00
ON	Ostatní náklady	10 000,00
	Celkem soupis 00	45 000,00

Rekapitulace soupisu 01.1 CHODNÍK Z TERASOVÝCH PRKEN V 1. NP

Stavební díl		Cena (Kč)
00	Poznámka	0,00
1	Zemní práce	6 123,60
4	Vodorovné konstrukce	7 953,50
5	Komunikace	37 380,00
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	3 000,00
99	Staveništní přesun hmot	26 300,24
766	Konstrukce truhlářské	155 713,20
767	Konstrukce zámečnické	52 839,12
	Celkem soupis 01.1	289 309,66

Rekapitulace soupisu 01.2 TERASA 1. NP

Stavební díl		Cena (Kč)
00	Poznámka	0,00
1	Zemní práce	7 938,00

4	Vodorovné konstrukce	8 268,75
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	7 500,00
99	Staveništní přesun hmot	179,02
766	Konstrukce truhlářské	284 288,00
767	Konstrukce zámečnické	71 027,65
	Celkem soupis 01.2	379 201,42

Rekapitulace soupisu 01.3 TERASA 4. NP

Stavební díl		Cena (Kč)
00	Poznámka	0,00
1	Zemní práce	4 857,30
4	Vodorovné konstrukce	1 575,00
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	3 000,00
99	Staveništní přesun hmot	70,07
766	Konstrukce truhlářské	270 260,00
767	Konstrukce zámečnické	98 998,68
	Celkem soupis 01.3	378 761,05

Rekapitulace soupisu 01.4 CHODNÍK ZE ŠLAPÁKŮ

Stavební díl		Cena (Kč)
00	Poznámka	0,00
1	Zemní práce	9 180,00
4	Vodorovné konstrukce	1 190,00
5	Komunikace	32 653,60
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	4 500,00
99	Staveništní přesun hmot	10 108,02
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	15 205,34
	Celkem soupis 01.4	72 836,96

Položkový soupis prací a dodávek

S:	APLUS/NO10	RECETOX - VENKOVNÍ TERASA V 1. NP A 4. NP
O:	01	RECETOX - VENKOVNÍ TERASA V 1. NP A 4. NP
R:	00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	VN	Vedlejší náklady				35 000,00		
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště <small>Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení</small>	sada	1,00000	6 000,00	6 000,00		RTS
2	005121020R	Provoz zařízení staveniště <small>Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.</small>	sada	1,00000	15 000,00	15 000,00		RTS
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště <small>Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.</small>	sada	1,00000	2 000,00	2 000,00		RTS
4	005122 R	Provozní vlivy <small>Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.</small>	sada	1,00000	12 000,00	12 000,00		RTS
Díl:	ON	Ostatní náklady				10 000,00		
5	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi <small>Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení</small>	sada	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS
6	005241010R	Dokumentace skutečného provedení <small>Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.</small>	sada	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	APLUS/N010	RECETOX - VENKOVNÍ TERASA V 1. NP A 4. NP
O:	01	RECETOX - VENKOVNÍ TERASA V 1. NP A 4. NP
R:	01.1	CHODNÍK Z TERASOVÝCH PRKEN V 1. NP - varianta

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	00	Poznámka				0,00		
1	001P	Poznámka Platí pro celou stavbu : a) veškeré položky na přímopomoce, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do jednotlivých jednotkových cen. : b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení : d) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla, včetně ztrátového a prožezů : e) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb : f) součástí jednotkových cen jsou i průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd. : Nedílnou součástí výkazu výměr (slepého rozpočtu) je projektová dokumentace !! :	sada	0,00000		0,00		Vlastní
Díl:	1	Zemní práce				6 123,60		
	181 10	Úprava pláň v zářezech vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.						
2	181101102R00	...v hornině 1 až 4, se ztuhnutím výměra - viz PD : Mezisoučet 48,9*1,05	m2	51,34500	50,00	2 567,25	800-1	RTS
	182 00-11	Plošná úprava terénu Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4						
3	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	93,34500	30,00	2 800,35	823-1	RTS

		výměra - viz PD : doplnění zpevněné ploch okolo pavilonu v pásu 1,5 m - rozšíření pro pojezd plošiny Mezisoučet 48,9*1,05+28*1,5			93,34500				
		122 10 - Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m v hornině 3							
	4	122201110 do 100 m3 doplnění zpevněné ploch okolo pavilonu v pásu 1,5 m - rozšíření pro pojezd plošiny 28*1,5*0,3	m3	12,60000	60,00		756,00		
					12,60000				
Díl:	4	Vodorovné konstrukce					7 953,50		
		451 97 Položení podkladní vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve svahu, s přesahem jednotlivých pásů 150 mm, s uchycením v terénu sponami z betonářské oceli							
	5	451971112R00 Položení vrstvy z geotextilie, uchycení sponami S dodáním spon. výměra - viz PD : Mezisoučet (42+48,9)	m2	90,90000	30,00		2 727,00	831-2	RTS
					90,90000				
	6	67390526R geotextilie PP, PES; funkce drenážní, separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; tl. při 2 kPa 2,80 mm výměra - viz PD : doplnění zpevněné ploch okolo pavilonu v pásu 1,5 m - rozšíření pro pojezd plošiny Mezisoučet (42+48,9)*1,15	m2	104,53000	50,00		5 226,50	SPCM	RTS
					104,53000				
Díl:	5	Komunikace					37 380,00		
		564 72-1 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK s rozprostřením a zhutněním							
	7	564932111R00 ...tloušťka po zhutnění 100 mm doplnění zpevněné ploch okolo pavilonu v pásu 1,5 m - rozšíření pro pojezd plošiny Mezisoučet 28*1,5	m2	42,00000	470,00		19 740,00	822-1	RTS
					42,00000				

	564 8 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním								
8	564861111R00	...tloušťka po zhutnění 200 mm doplnění zpevněné ploch okolo pavilonu v pásu 1,5 m - rozšíření pro pojezd plošiny Mezisoučet 28*1,5	m2	42,00000	420,00	17 640,00	822-1	RTS	
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				3 000,00			
9	95-02	Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily, 1,5% z IN	%	1,50000	2 000,00	3 000,00		Vlastní	
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				26 300,24			
	998 22-6 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt montovaný vodorovně do 200 m 998 22-61 ze silničních panelů ze železobetonu								
10	998226011R00	...jakékoliv délky objektu Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 4,5, 6,7: Součet : 0,12690	t	30,94146	850,00	26 300,24	822-1	RTS	
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				155 713,20			
11	762595090R00	Spojovací materiál k položení podlah, nerezové kotvy a vruty výměra - viz PD : Mezisoučet 48,9	m2	48,90000	260,00	12 714,00		Vlastní	
12	766_01	D + M terasových prken plných nebo komůrkových tl. min. 23 mm - dřevoplast - barva hnědá, kalkulovat vč. prořezu výměra - viz PD : Mezisoučet 48,9	m2	48,90000	2 600,00	127 140,00		Vlastní	
13	766_02	D + M zakončovacích lišt plných 70/16 mm - dřevoplast - barva hnědá, kalkulovat vč. prořezu výměra - viz PD : Mezisoučet 90,4	m	90,40000	98,00	8 859,20		Vlastní	

	998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské 50 m vodorovně								
14	998766201R00	...v objektech výšky do 6 m Ceny z položek s pořadovými čísly : 8, :	kpl	1,00000	7 000,00	7 000,00	800-766	RTS	
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				52 839,12			
15	767_01Ž	D + M podkladních Alu profilů (systémové řešení) v osové vzdálenosti max. 350 mm s podepřením betonovými dlaždicemi 400/400/50 mm včetně zvedacích mechanismů 10% prořez a spojovací materiál : uzavřený tenkostěnný profil Al 50/50 mm s drážkou pro uchycení klipů prken: 233,68*1,10	m	257,04800	190,00	48 839,12		Vlastní	
	998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce 50 m vodorovně								
16	998767201R00	...v objektech výšky do 6 m	kpl	1,00000	4 000,00	4 000,00	800-767	RTS	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	APLUS/N010	RECETOX - VENKOVNÍ TERASA V 1. NP A 4. NP
O:	01	RECETOX - VENKOVNÍ TERASA V 1. NP A 4. NP
R:	01.2	TERASA 1. NP - varianta

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	00	Poznámka				0,00		
1	001P	Poznámka Platí pro celou stavbu : a) veškeré položky na přímopomoce, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do jednotlivých jednotkových cen. : b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení : d) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla, včetně ztrátového a prožezů : e) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb : f) součástí jednotkových cen jsou i průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd. : Nedílnou součástí výkazu výměr (slepého rozpočtu) je projektová dokumentace !! :	sada	0,00000		0,00		Vlastní
Díl:	1	Zemní práce				7 938,00		
	181 10	Úprava pláně v zářezech vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.						
2	181101102R00	...v hornině 1 až 4, se zhutněním výměra - viz PD : Mezisoučet 94,5*1,05	m2	99,22500	50,00	4 961,25	800-1	RTS
	182 00-11	Plošná úprava terénu Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4						
3	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	99,22500	30,00	2 976,75	823-1	RTS

		výměra - viz PD : Mezisoučet 94,5*1,05			99,22500				
Díl:	4	Vodorovné konstrukce						8 268,75	
	4	451971112R00	451 97 Položení podkladní vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve svahu, s přesahem jednotlivých pásů 150 mm, s uchycením v terénu sponami z betonářské oceli Položení vrstvy z geotextilie, uchycení sponami S dodáním spon. výměra - viz PD : Mezisoučet 94,5	m2	94,50000	30,00	2 835,00	831-2	RTS
	5	67390526R	geotextilie PP, PES; funkce drenážní, separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; tl. při 2 kPa 2,80 mm výměra - viz PD : Mezisoučet 94,5*1,15	m2	108,67500	50,00	5 433,75	SPCM	RTS
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						7 500,00	
	6	95-02	Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily, 1,5% z IN	%	1,50000	5 000,00	7 500,00		Vlastní
Díl:	99	Staveništní přesun hmot						179,02	
	7	998226011R00	998 22-6 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt montovaný vodorovně do 200 m 998 22-61 ze silničních panelů ze železobetonu ...jakékoliv délky objektu Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 4,5, : Součet : 0,24523	t	0,24523	730,00	179,02	822-1	RTS
Díl:	766	Konstrukce truhlářské						284 288,00	
	8	762595090R00	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah, nerezové kotvy a vruty výměra - viz PD : Mezisoučet	m2	94,50000	260,00	24 570,00		Vlastní

	94,5			94,50000					
9	766_01	D + M terasových prken plných nebo dutých tl. min. 23 mm/2000mm - dřevoplast - barva hnědá, kalkulovat vč. prořezu výměra - viz PD : Mezisoučet	m2	94,50000	2 600,00	245 700,00			Vlastní
		94,5		94,50000					
10	766_02	D + M zakončovacích lišt plných 70/16/4000mm - dřevoplast - barva hnědá, kalkulovat vč. prořezu výměra - viz PD : Mezisoučet	m	41,00000	98,00	4 018,00			Vlastní
		41,0		41,00000					
11	998766201R00	998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské 50 m vodorovně ...v objektech výšky do 6 m	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00	800-766		RTS
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				71 027,65			
12	767_01Ž	D + M podkladních AI nosných profilů (systémové řešení) v osové vzdálenosti max. 350 mm s bodovým podepřením betonovými dlaždicemi 500/500/50 mm včetně zvedacích mechanismů 10% prořez a spojovací materiál : uzavřený tenkostěnný profil AI 50/50 mm s drážkou pro uchycení klipů prken: 280,00*1,10	m	308,00000	190,00	58 520,00			Vlastní
				308,00000					
12	767_01Ž	D + M OK žárově pozinkované 10% prořez, 10% svary a spojovací materiál : OBROBENÁ PÁSOVINA 220/220/10MM : 46,087*1,1*1,1 OBROBENÁ PÁSOVINA 155/30/4MM : 8,0*0,96*1,1*1,1 OBROBENÁ PÁSOVINA 170/30/4MM : 6,0*0,96*1,1*1,1	kg	79,23044	120,00	9 507,65			Vlastní
				55,76527					
				9,29280					
				6,96960					
		998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce							

13	50 m vodorovně 998767201R00	...v objektech výšky do 6 m	kpl	1,00000	3 000,00	3 000,00	800-767	RTS
----	--------------------------------	-----------------------------	-----	---------	----------	----------	---------	-----

Položkový soupis prací a dodávek

S:	APLUS/N010	RECETOX - VENKOVNÍ TERASA V 1. NP A 4. NP
O:	01	RECETOX - VENKOVNÍ TERASA V 1. NP A 4. NP
R:	01.3	TERASA 4. NP - varianta

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	00	Poznámka				0,00		
1	001P	Poznámka Platí pro celou stavbu : a) veškeré položky na přímopomoce, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do jednotlivých jednotkových cen. : b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení : d) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla, včetně ztrátového a prožezů : e) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb : f) součástí jednotkových cen jsou i průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd. : Nedílnou součástí výkazu výměr (slepého rozpočtu) je projektová dokumentace !! :	sada	0,00000		0,00		Vlastní
Díl:	1	Zemní práce				4 857,30		
	181 10 Úprava pláně v zářezech							
	vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.							
2	181101102R00	...v hornině 1 až 4, se ztuhnutím výměra - viz PD : Mezisoučet 18,0*1,05	m2	18,90000	50,00	945,00	800-1	RTS
3	18480211xR00	Chem. odplevelení výměra - viz PD : Mezisoučet	m2	18,90000	27,00	510,30		Vlastní

	18*1,05			18,90000					
	181 05 Terénní modelace								
	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením. Úprava pláň v násypech vyrovnáním výškových rozdílů. Úprava pozemku s rozpojením a přehnutím včetně urovnání. Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4. Rozprostření a urovnání ornice v rovině s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5.								
4	181050010RA0	...při sejmutí ornice v tloušťce 150 mm výměra - viz PD : Mezisoučet 18,0*1,05	m2	18,90000	180,00		3 402,00	AP-HSV	RTS
Díl: 4	Vodorovné konstrukce						1 575,00		
	451 97 Položení podkladní vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve svahu, s přesahem jednotlivých pásů 150 mm, s uchycením v terénu sponami z betonářské oceli								
5	451971112R00	Položení vrstvy z geotextilie, uchycení sponami S dodáním spon. výměra - viz PD : Mezisoučet 18	m2	18,00000	30,00		540,00	831-2	RTS
6	67390526R	geotextilie PP, PES; funkce drenážní, separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; tl. při 2 kPa 2,80 mm výměra - viz PD : Mezisoučet 18,0*1,15	m2	20,70000	50,00		1 035,00	SPCM	RTS
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						3 000,00		
7	95-02	Práce malého rozsahu, nevyrozpočítatelné detaily, 1,5% z IN	%	1,50000	2 000,00		3 000,00		Vlastní
Díl: 99	Staveništní přesun hmot						70,07		
	998 22-6 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt montovaný vodorovně do 200 m 998 22-61 ze silničních panelů ze železobetonu								
8	998226011R00	...jakékoliv délky objektu Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 5,6, :	t	0,04671	1 500,00		70,07	822-1	RTS

		Součet : 0,04671		0,04671				
Díl:	766	Konstrukce truhlářské					270 260,00	
9	762595090R00	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah, nerezové kotvy a vruty výměra - viz PD : Mezisoučet 76,0	m2	76,00000	260,00		19 760,00	Vlastní
10	766_01	D + M terasových prken plných nebo komůrkových tl. min. 23 mm - dřevoplast - barva hnědá, kalkulovat vč. prořezu výměra - viz PD : Mezisoučet 76,0	m2	76,00000	2 600,00		197 600,00	Vlastní
11	766_02	D + M zakončovacích lišt plných 70/16/4000mm - dřevoplast - barva hnědá, kalkulovat vč. prořezu výměra - viz PD : Mezisoučet 50,0	m	50,00000	98,00		4 900,00	Vlastní
12	766_03	D + M nosič terasových prken 50/30/4000mm - dřevoplast - barva hnědá, kalkulovat vč. prořezu výměra - viz PD : Mezisoučet 12	m	12,00000	2 500,00		30 000,00	Vlastní
13	998766203R00	998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské 50 m vodorovně ...v objektech výšky do 24 m	kpl	1,00000	18 000,00		18 000,00	800-766 RTS
Díl:	767	Konstrukce zámečnické					98 998,68	
14	767_01N	D + M OK prvky nosných kčí vč. předepsaných povrchových úprav a zvedacích mechanismů, nerez 10% prořez, 10% svary a spojovací materiál : OBROBENÁ PÁSOVINA 190/30/1,5MM : Mezisoučet 4,0*0,47*1,1*1,1	kg	2,27480	120,00		272,98	Vlastní

15	767_01Ž	D + M podkladních Alu profilů (systémové řešení) v osové vzdálenosti max. 300 mm s podepřením betonovými dlaždicemi 400/400/50 mm včetně zvedacích mechanismů 10% prořez a spojovací materiál : uzavřený tenkostěnný profil Al výšky min 30 mm s drážkou pro uchycení klipů prken: 256,65*1,1	m	282,31500	180,00	50 816,70	Vlastní
16	767_01Ž	D + M OK žárově pozinkované OBROBENÁ PÁSOVINA 360/360/10MM : 0,36*0,36*5*80,0*1,1*1,1 OBROBENÁ PÁSOVINA 190/30/6MM : (8,0+4,0)*1,41*1,1*1,1 OBROBENÁ PÁSOVINA 170/30/4MM : 8,0*0,96*1,1*1,1	kg	101,74164	120,00	12 209,00	Vlastní
				62,72640			
				20,47320			
				9,29280			
17	767_POR	D + M pororoštu, kompletně dle PD, kalkulovat vč. prořezu výměra - viz PD : Mezisoučet 18	m2	18,00000	1 150,00	20 700,00	Vlastní
				18,00000			
18	998 76-7 50 m vodorovně 998767203R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce ...v objektech výšky do 24 m	kpl	1,00000	15 000,00	15 000,00	800-767 RTS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	APLUS/N010	RECETOX - VENKOVNÍ TERASA V 1. NP A 4. NP
O:	01	RECETOX - VENKOVNÍ TERASA V 1. NP A 4. NP
R:	01.4	CHODNÍK ZE ŠLAPÁKŮ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	00	Poznámka				0,00		
1	001P	Poznámka Platí pro celou stavbu : a) veškeré položky na přímopomoce, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do jednotlivých jednotkových cen. : b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení : d) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla, včetně ztrátového a prožezů : e) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb : f) součástí jednotkových cen jsou i průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd. : Nedílnou součástí výkazu výměr (slepého rozpočtu) je projektová dokumentace !! :	sada	0,00000		0,00		Vlastní
Díl:	1	Zemní práce				9 180,00		
	113 10-7	Odstranění podkladů nebo krytů						
2	113107315R00	...z kameniva těžného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm výměra - viz PD : Mezisoučet 13,6	m2	13,60000	180,00	2 448,00	822-1	RTS
3	113107520R00	...z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm výměra - viz PD : Mezisoučet 13,6	m2	13,60000	180,00	2 448,00	822-1	RTS

	181 10 Úprava pláně v zářezech vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.									
4	181101102R00 ...v hornině 1 až 4, se ztuhnutím výměra - viz PD : Mezisoučet 13,6*1,05	m2	14,28000	150,00	2 142,00	800-1	RTS			
	182 00-11 Plošná úprava terénu Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4									
5	182001111R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině výměra - viz PD : Mezisoučet 13,6*1,05	m2	14,28000	150,00	2 142,00	823-1	RTS			
Díl: 4	Vodorovné konstrukce				1 190,00					
	451 97 Položení podkladní vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve svahu, s přesahem jednotlivých pásů 150 mm, s uchycením v terénu sponami z betonářské oceli									
6	451971112R00 Položení vrstvy z geotextilie, uchycení sponami S dodáním spon. výměra - viz PD : Mezisoučet 13,6	m2	13,60000	30,00	408,00	831-2	RTS			
7	67390526R geotextilie PP, PES; funkce drenážní, separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; tl. při 2 kPa 2,80 mm výměra - viz PD : Mezisoučet 13,6*1,15	m2	15,64000	50,00	782,00	SPCM	RTS			
Díl: 5	Komunikace				32 653,60					
	564 72-1 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a ztuhnutím									
8	564731111R00 ...tloušťka po ztuhnutí 100 mm výměra - viz PD :	m2	13,60000	550,00	7 480,00	822-1	RTS			

		Mezisoučet							
		13,6			13,60000				
		564 8 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním							
9	564871111R00	...tloušťka po zhutnění 250 mm	m2	13,60000	650,00	8 840,00	822-1	RTS	
		výměra - viz PD :							
		Mezisoučet							
		13,6			13,60000				
		596 91-11 Kladení šlapáků							
		Kladení šlapáků z jednotlivých kusů do lože ze štěrkopísku nebo z prohozené zeminy s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením							
10	596911111R00	Kladení šlapáků do lože v rovině	m2	13,60000	350,00	4 760,00	823-1	RTS	
		výměra - viz PD :							
		Mezisoučet							
		13,6			13,60000				
11	5838418xR	Šlapák 500/300/70MM	m2	15,64000	740,00	11 573,60		Vlastní	
		výměra - viz PD :							
		Mezisoučet							
		13,60*1,15			15,64000				
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					4 500,00		
12	95-02	Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily, 1,5% z IN	%	1,50000	3 000,00	4 500,00		Vlastní	
Díl:	99	Staveništní přesun hmot					10 108,02		
		998 22-2 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva vodorovně do 200 m							
13	998222011R00	...jakékoliv délky objektu	t	11,61841	870,00	10 108,02	822-1	RTS	
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :							
		6,7,8,9,11, :							
		Součet: : 11,61841			11,61841				
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					15 205,34		
		979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku							

14	979081111R00	<p>...do 1 km</p> <p>Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.</p> <p>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :</p> <p>2,3, :</p> <p>Součet: : 10,47200</p>	t	10,47200	180,00	1 884,96	801-3	RTS	
15	979081121R00	<p>...příplatek za každý další 1 km</p> <p>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :</p> <p>2,3, :</p> <p>Součet: : 198,96800</p>	t	198,96800	18,00	3 581,42	801-3	RTS	
979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot									
16	979082111R00	<p>...do 10 m</p> <p>Včetně případného složení na staveništní deponii.</p> <p>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :</p> <p>2,3, :</p> <p>Součet: : 10,47200</p>	t	10,47200	730,00	7 644,56	801-3	RTS	
979 08-4 Poplatek za skládku									
17	979990001R00	<p>...stavební suti</p> <p>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :</p> <p>2,3, :</p> <p>Součet: : 10,47200</p>	t	10,47200	200,00	2 094,40	801-3	RTS	