

# SMLOUVA O DÍLO

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

## „Úprava zahrady domova seniorů v Břeclavi“

### 1. Smluvní strany

Objednatel: **Město Břeclav**  
 sídlo: náměstí T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav  
 zastoupené: Ing. Pavlem Dominikem, starostou města  
 IČ: 002 83 061  
 DIČ: CZ00283061  
 bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
 č. účtu:  
 (dále jen Objednatel)

Zhotovitel: Jaroslav Činčala  
 sídlo: Vělopolí 76, 739 59  
 zapsaný v obchodním rejstříku  
 zastoupený:  
 osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických- Jaroslav Činčala  
 IČ: 47651849  
 DIČ: CZ7401265014  
 daňový režim: plátce DPH  
 bankovní spojení: Česká spořitelna  
 č. účtu:  
 (dále jen Zhotovitel)

### 2. Předmět smlouvy

#### 2.1. Rozsah předmětu smlouvy

Předmětem je změna stávajících ploch zeleně a chodníků, kdy budou vybudovány nové zpevněné a nezpevněné plochy, navazující na stávající zpevněné plochy a dřevěný přístřešek. Nové plochy budou sloužit jako pochůzná chodníky či plochy zeleně – záhony. Podkladem pro zpracování nabídky je projektová dokumentace vypracovaná společností Stafalia s.r.o., V trnkách 550, 691 43 Hlohovec IČ: 28323564.

2.1.1. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveňišť, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

- 2.1.2. Rozsah předmětu stavby je vymezen položkovým rozpočtem, který je součástí smlouvy o dílo.
- 2.1.3. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti:
- 2.1.3.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
  - 2.1.3.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
  - 2.1.3.3. zřízení a odstranění zařízení staveniště
  - 2.1.3.4. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - o odpadech,
  - 2.1.3.5. uvedení všech povrchů kolem stavby dotčených stavbou do původního stavu
  - 2.1.3.6. zajištění povolení případných uzavírek a dopravního značení kolem objektu.
  - 2.1.3.7. zajištění geodetického zaměření
- 2.2. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby
- 2.2.1. Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby.
  - 2.2.2. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve dvou vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě není-li dále stanoveno jinak.
- 3. Termíny a místo plnění**
- 3.1. Termíny zahájení:
- 3.1.1. Předpokládaný termín zahájení stavby je **březen 2018**.
  - 3.1.2. Zahájením stavby se rozumí den, ve kterém dojde k předání a převzetí staveniště.
- 3.2. Termíny předání a převzetí dokončeného díla:
- 3.2.1. Termín pro dokončení stavby je **42 kalendářních dnů** ode dne předání a převzetí staveniště.
- 3.3. Místo plnění:
- 3.3.1. Místem plnění je Domov seniorů, Na Pěšině 2842/13, 691 03 Břeclav
- 4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny**
- 4.1. Výše sjednané ceny
- 4.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši
- |                 |              |
|-----------------|--------------|
| Cena bez DPH    | 1 198 428 Kč |
| DPH             | 251 670 Kč   |
| Cena včetně DPH | 1 450 098 Kč |
- 4.2. Obsah ceny
- 4.2.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH)
  - 4.2.2. Cena je stanovena podle Projektové dokumentace předané objednatel zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Výkaz výměr, který je součástí předané Projektové dokumentace.
  - 4.2.3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.

- 4.2.4. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění Výkazu výměr.
- 4.2.5. Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami nebo vytěženou zemínou je obsahem nabídkové ceny. Pokud objednatel výslovně písemně nestanoví, kam má být vytěžená zemina nebo vybourané hmoty odvezena, pak je povinností zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na zhotovitelem zajištěné místo je součástí nabídkové ceny bez ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena v položkovém rozpočtu zhotovitele.
- 4.3. Podmínky pro změnu ceny
  - 4.3.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.
  - 4.3.2. Změna sjednané ceny je možná pouze
    - a) pokud po podpisu smlouvy a před Termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
    - b) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem Projektové dokumentace nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění;
- 4.4. Způsob sjednání změny ceny
  - 4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
  - 4.4.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatelem.
  - 4.4.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných těmito obchodními podmínkami.
  - 4.4.4. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 10ti dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele.
  - 4.4.5. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě.

## 5. Platební podmínky

- 5.1. Zálohy
  - 5.1.1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohu.
- 5.2. Postup plateb
  - 5.2.1. Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně.
  - 5.2.2. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 10 dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.

### 5.3. Lhůty splatnosti

- 5.3.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury. Stejná lhůta platí i pro úhradu zádržného.

## 6. Majetkové sankce

- 6.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů předání a převzetí dokončeného díla
  - 6.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínům předání a převzetí dokončeného díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
  - 6.1.2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla o více jak 15 dnů, je povinen zaplatit Objednateli souběžně další smluvní pokutu ve výši dalších 5.000,- Kč za šestnáctý a každý další i započatý den prodlení.
  - 6.1.3. Prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla sjednaného dle Smlouvy delší jak třicet dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.
- 6.2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla
  - 6.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od Termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
  - 6.2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 6.3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad
  - 6.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
  - 6.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.
  - 6.3.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.
- 6.4. Sankce za nevyklizení staveniště
  - 6.4.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů od Termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 6.5. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou
  - 6.5.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

## 7. Staveniště

## 7.1. Předání a převzetí Staveniště

- 7.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí osoby nejpozději v den předpokládaného termínu zahájení stavby dle odst. 3.1. pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění Termínu předání a převzetí díla.
- 7.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

## 7.2. Vykližení staveniště

- 7.2.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne Předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 7.2.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

## 8. Stavební deník

### 8.1. Povinnost vést stavební deník

- 8.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník (v souladu s vyhl. 499/2006 Sb.).
- 8.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat.
- 8.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 8.1.4. Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o
  - stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků
  - časovém postupu prací
  - kontrole jakosti provedených prací
  - opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví
  - opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí
  - událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla
- 8.1.5. Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány.
- 8.1.6. Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- 8.1.7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebního deníku.

### 8.2. Kontrolní dny

- 8.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát měsíčně. Objednatel je povinen oznámit konání Kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním.

## 9. Provádění díla a bezpečnost práce

### 9.1. Pokyny Objednatele

- 9.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace

předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele

9.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

9.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

9.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

9.3. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

9.3.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel .

9.3.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

9.3.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

## 10. Předání a převzetí díla

10.1. Organizace předání díla

10.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

10.2. Protokol o předání a převzetí díla

10.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol).

10.2.2. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo Nedodělky, musí protokol obsahovat i:

- soupis zjištěných Vad a Nedodělků
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění Vad nebo Nedodělků

10.2.3. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

10.2.4. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

## 11. Záruka za jakost díla

11.1. Odpovědnost za vady díla

11.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.

11.1.2. Záruční lhůta celého díla je stanovena v délce **60 měsíců**.

- 11.1.3. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
- 11.1.4. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

## 11.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad

- 11.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává.
- 11.2.2. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.
- 11.2.3. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení).

## 12. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

### 12.1. Vlastnictví díla

- 12.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

### 12.2. Nebezpečí škody na díle

- 12.2.1. Nebezpečí škody nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

## 13. Pojištění díla

### 13.1. Pojištění zhotovitele

- 13.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.
- 13.1.2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnutý ve sjednané ceně.

## 14. Vyšší moc

### 14.1. Definice vyšší moci

- 14.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

### 14.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

- 14.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek, stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

## 15. Změna smlouvy

### 15.1. Forma změny smlouvy

- 15.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

15.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

## 16. Závěrečná ustanovení

- 16.1.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění smlouvy vč. jejich příloh v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy dle zákona o registru smluv zajistí zasláním správci registru smluv objednatel. Smluvní strany vysloveně souhlasí se zveřejněním této smlouvy v jejím plném rozsahu, včetně příloh a dodatků v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona o registru smluv.
- 16.1.2. Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi stranami se řídí občanským zákoníkem, pokud smlouva nestanoví jinak.
- 16.1.3. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo ke vzájemné dohodě o celém obsahu této smlouvy.
- 16.1.4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.
- 16.1.5. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy a s celým obsahem smlouvy souhlasí bez výhrad. Současně také prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy:

1. Položkové rozpočty

v Břeclavi dne 2.2.2018

v Břeclavi dne 20.1.2018

Objednatel



Zhotovitel

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
Stavba :	Název stavby : <i>Domov seniorů Břeclav</i>	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>		
<b>Rozpočtové náklady II. a III. hlavy</b>		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>
Dodávka celkem	0	
Z Montáž celkem	0	
R HSV celkem	1 011 310	
N PSV celkem	0	
ZRN celkem	1 011 310	
HZS	0	
RN II.a III.hlavy	1 011 310	Ostatní VRN <span style="float: right;">0</span>
ZRN+VRN+HZS	1 011 310	VRN celkem <span style="float: right;">0</span>
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	1 011 310,38 Kč
DPH	21 % činí :	212 375,00 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>1 223 685,00 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	<i>Domov seniorů Břeclav</i>
Objekt :	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	334 115	0	0	0	0
2 Základy,zvláštní zakládání	46 915	0	0	0	0
5 Komunikace	223 359	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	46 006	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	8 608	0	0	0	0
900 Venkovní prvky a mobiliář	141 580	0	0	0	0
901 Vyvýšený záhon	36 924	0	0	0	0
902 Přístřešek	173 803	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>1 011 310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>Domov seniorů Břeclav</b>
Objekt :	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
1	113 10-6001.RAB	Rozebrání zámk.dlažby 6 cm a podkladu,pl.do 200 m2 včetně nakládání a odvozu na skládku do 1 km 25,3*1,25;chodník podél západní fasády objektu: 36,18;chodníky u jižní fasády - v místě nových komunikací: 30,36;plocha pod altánkem:	m2	98,17 31,63 36,18 30,36	259,00	25 424,74
2	122 20-1101.R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 (12,7*1,5+13,3*1,5+3,9*1,5+3,9*3,1+2,2*0,7)*0,28;záhony: (9,9*8,65+2,535*3,94+5,935*0,8*2+21*5,15+2,4*1,6)*0,28;D1: (7,55*11,61+3,65*3,805-5*1,215*1,215)*0,28;D2: (5,935*0,925+(4,1+16,6+4,34)*1,8+3,01*2)*0,28;D3: (25,135*1,25+7,55*5,37+76,87)*0,28;D4: 1,215*1,215*5*0,28;stromové mříže:	m3	163,11 16,37 60,79 26,37 15,84 41,67 2,07	137,00	22 346,48
3	139 60-1102.R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 25,135*0,1*0,3 247,345*0,02;vykop pro lože pro obrubníky:	m3	5,70 0,75 4,95	890,00	5 073,89
4	162 20-1203.R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m 5,701*3	m3	17,10 17,10	155,00	2 650,97
5	167 10-1101.R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 163,113+5,701 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m kapacita vozu 12 m3	m3	168,81 168,81	174,00	29 373,64
6	162 60-1102.R14	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	168,81	162,50	27 432,28
7	171 20-1101.R00	Poplatek za skládku - ornice	m3	168,81	22,20	3 747,67
8	199 00-0001.R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	165,34	260,00	43 891,64
9	174 10-1102.R00	(217,1089+94,1626+56,5819+148,8323)*(0,28+0,04)	m3	165,34	297,50	49 188,47
10	583-31900.2	Kamenivo těžené frakce 32/63 (217,1089+94,1626+56,5819+148,8323)*0,28*1,6	T	231,48 231,48	403,00	93 284,51
11	583-41403.4	Kamenivo drcené frakce 4/8 (217,1089+94,1626+56,5819+148,8323)*0,04*1,6	T	33,07 33,07	508,00	16 798,49
12	181 30-0010.RAD	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm dovoz ornice ze vzdálenosti 10 km, osetí trávou 73,28+46,9	m2	120,18 120,18	124,00	14 902,32
	<b>Celkem za</b>	<b>1 Zemní práce</b>				<b>334 115,08</b>
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy,zvláštní zakládání</b>				
13	289 97-0111.R00	Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2	m2	516,69	90,80	46 915,06
	<b>Celkem za</b>	<b>2 Základy,zvláštní zakládání</b>				<b>46 915,06</b>
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				
14	596 21-5021.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm 217,1089+94,1626+56,5819+148,8323	m2	516,69 516,69	194,00	100 237,03
15	592-42022.0000	D1 Dlaždice betonová šedá obdélník 30x60x4 cm 9,9*8,65+2,535*3,94+5,935*0,8*2+21*5,15+2,4*1,6	m2	217,11 217,11	300,00	65 132,67
16	592-42041.0000	D2 Dlaždice betonová písková čtvercová 60x60x4 cm 7,55*11,61+3,65*3,805-5*1,215*1,215	m2	94,16 94,16	300,00	28 248,78
17	592-45020	D3 Dlažba betonová přírodní H profil, 20x16,5x6 cm 5,935*0,925+(4,1+16,6+4,34)*1,8+3,01*2	m2	56,58 56,58	160,00	9 053,10
18	592-45308	D4 Dlažba betonová pravoúhlá přírodní obdélník 20x10x6 cm 25,135*1,25+7,55*5,37 76,87	m2	148,83 71,96 76,87	139,00	20 687,69
	<b>Celkem za</b>	<b>5 Komunikace</b>				<b>223 359,27</b>
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				
19	639 56-1121.R00	Obrubník zahradní výšky 250 mm, šedý vč. lože a dodávky obrubníku 12,7*2+1,5*2+3,9*2+1,6*2+1,6*2+13,3*2;záhony: plochy: 3,94+2,535*2+2,935*3+17,695+3,01+2+4,345;zpev plochy: 15,925+14,965+3,5+5,165+4,32*2+25+5;zpev plochy:	m	247,35 69,20 55,09 44,87 78,20	186,00	46 006,17
	<b>Celkem za</b>	<b>63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>46 006,17</b>
<b>Díl: 97</b>		<b>Prorážení otvorů</b>				

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>Domov seniorů Břeclav</b>
Objekt :	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
20	979 98-1106.R00	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 12 t	t	34,85	247,00	8 607,95
	<b>Celkem za</b>	<b>97 Prorážení otvorů</b>				<b>8 607,95</b>
<b>Díl: 900</b>		<b>Venkovní prvky a mobiliář</b>				
21	900-001	M4 Stromová mříž s ochranou kmene dle specifikace viz. technická zpráva	kus	5,00	1 620,00	8 100,00
22	900-002	M1 Seniorská lavička dle specifikace viz. technická zpráva	kus	5,00	5 426,00	27 130,00
23	900-003	M2 Seniorské křeslo dle specifikace viz. technická zpráva	kus	20,00	3 628,00	72 560,00
24	900-004	M3 Hranatý stůl dle specifikace viz. technická zpráva	kus	2,00	5 625,00	11 250,00
25	900-005	Pěstební stůl viz. technická zpráva a výkres D.4	kus	1,00	22 540,00	22 540,00
	<b>Celkem za</b>	<b>900 Venkovní prvky a mobiliář</b>				<b>141 580,00</b>
<b>Díl: 901</b>		<b>Vyvýšený záhon</b>				
26	139 60-0012.RAA	Ruční výkop v hornině 3 hloubka do 1 m, odvoz kolečkem do 20 m 0,25*0,25*0,6*9	m3	0,34	1 182,00	398,93
27	275 31-0030.RAC	Základová patka z betonu C 20/25 0,25*0,25*0,6*9	m3	0,34	6 890,00	2 325,38
28	762 71-0010.RAD	Prostorové vázané konstr. z řeziva hranolky 10 x 10 cm, řezivo ve specifikaci 0,65*3+0,2*4+0,5*2+3,8*4+3+1,8+0,8+2,05	m	26,60	132,00	3 511,20
29	605-56200	Trámeček dubový 10 x 10 cm hoblovaný, sušený 9,025*0,02	m3	0,18	15 255,00	2 753,53
30	762 71-0010.RAE	Prostorové vázané konstr. z řeziva hranolky 5 x 10 cm, řezivo ve specifikaci 0,65*9+0,5*5+0,2*8+3,7*2+3,8*2+3*2+1,7*2+0,7*2+2,1*2	m	39,95	122,00	4 873,90
31	605-56201	Trámeček dubový 5 x 10 cm hoblovaný, sušený 9,025*0,02	m3	0,18	15 255,00	2 753,53
32	762 81-0010.RAI	Záklop z hoblovaných prken na sraz pouze montáž, řezivo ve specifikaci	m2	7,22	242,00	1 747,24
33	605-56100	Prkno dubové tl. 20 mm hoblované 9,025*0,02	m3	0,18	14 255,00	2 573,03
34	762 79-5000.R00	Spojovací prostředky pro vázané konstrukce kotvy sloupků, do patek, chem. kotva	kmplt	1,00	5 632,00	5 632,00
35	711 13-1311.R00	Provedení izolace nopovou fólií materiál ve specifikaci	m2	12,00	22,00	264,00
36	283-23140	Fólie nopová tl. 0,6 mm 1,0x20 m	m2	20,00	28,00	560,00
37	783 78-0010.RA0	Impregnace tesařských konstrukcí 0,1*4*(0,65*3+0,2*4+0,5*2+3,8*4+3+1,8+0,8+2,05) 1*2)	m2	22,63	68,00	1 538,50
38	783 71-0020.RAE	Nátěr tesařských konstrukcí lazurovacím lakem dvojnásobný	m2	22,63	245,00	5 543,13
39	998 76-2102.R00	Přesun hmot	t	1,99	1 232,00	2 449,22
	<b>Celkem za</b>	<b>901 Vyvýšený záhon</b>				<b>36 923,56</b>
<b>Díl: 902</b>		<b>Přístřešek</b>				
40	139 60-0012.RAA	Ruční výkop v hornině 3 hloubka do 1 m, odvoz kolečkem do 20 m 0,25*0,25*0,6*9	m3	0,34	1 182,00	398,93
41	275 31-0030.RAC	Základová patka z betonu C 20/25 0,25*0,25*0,6*9	m3	0,34	6 890,00	2 325,38
42	311-75205	Botka trámová ocelová pozinkovaná 140 x 140	kus	10,00	95,00	950,00
43	762 71-0012.RAD	Prostorové vázané konstr. z řeziva plochy 224 cm2 hranoly 14 x 14 cm, sloupky, vč. řeziva 2,52*5+3,018*5	m	27,69	443,00	12 266,67
44	762 71-0014.RAA	Prostorové vázané konstr. z řeziva plochy 288 cm2 hranoly 14 x 16 cm, vaznice, vč. řeziva 2,73*5+7,612*4	m	44,10	527,00	23 239,65
45	762 71-0012.RAC	Prostorové vázané konstr. z řeziva plochy 224 cm2 hranoly 10 x 16 cm, krokve, vč. řeziva 4,242*16	m	67,87	419,00	28 438,37
46	762 71-0010.RAB	Prostorové vázané konstr. z řeziva plochy 120 cm2 hranolky 10 x 10 cm, pásy, vč. řeziva 1,05*26	m	27,30	398,00	10 865,40
47	762 79-5000.R00	Spojovací prostředky pro vázané konstrukce	m3	2,00	828,00	1 656,00

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>Domov seniorů Břeclav</b>
Objekt :	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
48	762 81-2570.R00	Montáž záklopu, zapuštěný na pero, palubky šroubováním, materiál ve specifikaci	m2	57,97	65,00	3 768,31
49	611-91714	Palubka obkladová tloušťka 15 šíře 116 mm A/B	m2	60,88	167,00	10 166,96
50	712 33-1101.RT1	Povlaková krytina střech do 10°, AIP na sucho 1 vrstva - asfaltový pás ve specifikaci	m2	57,97	6,10	353,64
51	628-11120	Pás asfaltovaný A 330 H nepískovaný	m2	66,67	20,10	1 340,07
		57,974*1,15		66,67		
52	712 71-0010.RA0	Krytina střech do 25 st. živичným šindelem	m2	57,97	655,00	37 972,97
53	764 35-2010.RAA	D+M Žlab z Pz plechu podokapní půlkruhový rš 250 mm	m	14,35	150,00	2 152,50
54	283-41035	D+M Čelo žlabu DN150	kus	2,00	100,00	200,00
55	764 35-2292.R00	Montáž háků Pz půlkruhových	kus	16,00	85,00	1 360,00
56	283-41057	Hák kroucený kovový DN 100	kus	16,00	162,00	2 592,00
57	764 45-4010.RAB	D+M Odpadní trouby z Pz plechu kruhové průměru 100 mm	m	6,00	186,00	1 116,00
58	764 35-9211.R00	D+M Kotlík z Pz plechu kónický pro trouby D100	kus	2,00	263,00	526,00
59	283-41084	Koleno svodu 45° MARLEY Continental DN 105	kus	4,00	145,00	580,00
60	283-41086	Koleno svodu 67° MARLEY Continental DN 75	kus	2,00	145,00	290,00
61	764 32-3230.R00	Oplechování okapů Pz, živичná krytina, rš 330 mm	m	14,35	334,00	4 792,90
62	764 39-1210.R00	Závětrná lišta z Pz plechu, rš 250 mm	m	22,43	386,00	8 657,98
		4,04*2+14,35		22,43		
63	783 78-0010.RA0	Impregnace tesařských konstrukcí	m2	83,98	59,20	4 971,78
		0,14*4*(2,4*5+2,875*5)		14,77		
		(0,16*2+0,14*2)*(2,6*5+7,25*4)		25,20		
		0,1*4*1*26		10,40		
		(0,16*2+0,1*2)*4,04*16		33,61		
64	783 71-0020.RAE	Nátěr tesařských konstrukcí lazurovacím lakem dvojnásobný	m2	83,98	71,30	5 987,97
65	998 76-2102.R00	Přesun hmot	t	5,11	1 337,00	6 833,81
	<b>Celkem za</b>	<b>902 Přístřešek</b>				<b>173 803,28</b>

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

<b>Obchodní název</b>	Jaroslav Činčala
<b>Ulice a č.p.</b>	Vělopolí 76
<b>Místo</b>	Vělopolí 76
<b>PSČ</b>	73959
<b>IČO</b>	47651849
<b>DIČ</b>	CZ7401265014
<b>Kontaktní osoba</b>	Jaroslav Činčala
<b>telefon, fax</b>	777271681
<b>e-mail</b>	<a href="mailto:jarek@cincala.cz">jarek@cincala.cz</a>

**Poznámka :**

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek

## ZAHRADNÍ ÚPRAVY / ZAHRADA SENIORŮ

katastr: **Břeclav**  
adresa  
místo: zahrada domova seniorů

Třídník stavebních objektů: 823 Plochy a úpravy území  
823.2 Úpravy území a samostatné zemní práce  
823.27 úpravy parkové včetně příslušných úprav terénu  
823.27.1 kryt (materiál konstrukce krytu) vegetační

Rozsah: 62,00 m2

### Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis	Označení		Cena (Kč) bez DPH
1	823.27.1.1	Výsadba stromů, včetně materiálu	31 091,65
2	823.27.1.2	Založení záhonů, Výsadba dřevin, včetně materiálu	156 026,79
		Celkem objekt	187 118,44
		DPH 21	39 295,00
		<b>Celkem objekt vč. DPH</b>	<b>226 413,44</b>

## Položkový rozpočet / 823.27.1.2

<b>S:</b>	Sadové úpravy zahrada domova seniorů
<b>O:</b>	823.27.1 Úpravy parkové včetně příslušných úprav terénu, vegetační kryt
<b>R:</b>	823.27.1.2 Výsadby stromů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Výpočet
1	18310-1221	Hloubení jámy přes 0,4 do 1,00 m <sup>3</sup> s výměnou půdy na 50% v rovině nebo na svahu do 1:5	ks	5	350	1 750,00	počet stromů k výsadbě
2	18580-4312	Zkouška propustnosti jámy, zalití jámy 25 l na rostlinu, zkouška bude provedena před samotnou výsadbou.	m3	1,25	55	68,75	počet stromů k výsadbě *0,25
3	18410-2116	Výsadba stromu s balem přes 600 - 800 mm	ks	5	425	2 125,00	počet stromů k výsadbě
4	18580-2114	Hnojení půdním kondicionérem, jednotlivě k rostlinám	kg	2,5	25	62,50	počet stromů k výsadbě *0,5
8	184480-6111	Redukční řez korun stromů po výsadbě D koruny do 2 m (pouze listnáče)	ks	5,00	256	1 280,00	počet stromů k výsadbě
11	R	<i>Stromy dle specifikace, viz část rostlinný materiál</i>	ks				<i>počet stromů k výsadbě</i>
		<i>Platanus x hispanica 'ALPHEN'S GLOBE', OK 12-14 cm,</i>	ks	5	4450	22 250,00	<i>počet stromů k výsadbě</i>
12	R	<i>Kompost s obsahem složek jílů a kůrového substrátu, číslo registrace 1458</i>	m3	1	2425	2 425,00	<i>počet stromů k výsadbě * 0,2 l</i>
13	R	<i>Půdní kondicionér pro listnaté dřeviny</i>	kg	2,5	228	570,00	<i>počet stromů k výsadbě * 0,5 l</i>
20	18580-43121	Zalítí dřeviny vodou do 20 m <sup>2</sup> . Zálivka bude součástí dokončovacích prací a bude provedena s trojím opakováním	m <sup>3</sup>	1,20	282,00	338,40	počet stromů k výsadbě * (0,8*3)
21	18585-1121	Dovoz vody na zálivku včetně přístvěné cisterny k obsluze	m <sup>3</sup>	1,20	100,00	120,00	součet potřeby vody na dokončovací práci * 5 km
22	R	<i>Voda na zálivku</i>	m <sup>3</sup>	1,20	85,00	102,00	<i>součet potřeby vody na dokončovací práci</i>

31 091,65

#REF!

31 091,65

HSV Celkem

31 091,65

Celkem

31 091,65

**Položkový rozpočet / 823.27.1.2**

S:	<b>Sadové úpravy zahrada domova seniorů</b>
O:	823.27.1 Úpravy parkové včetně příslušných úprav terénu, vegetační kryt
R:	823.27.1.2 Založení záhonů, Výsadba dřevin, včetně materiálu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Výpočet
1	18480-2111	Chemické odplevelení před založením, na široko (totální herbicid 5 l / ha) v rovině nebo na svahu do 1:5, cena včetně potřebného množství totálního herbicidu 3 dcl na 100 l	m <sup>2</sup>	46,00	96,00	4416	Výmernice založení záhonů, mimo záh.4
2	18340-3114	Rozrušení půdy do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 (rytí)	m <sup>2</sup>	57,00	154,00	8778	"
3	18580-4214	Vypleť s naložením odpadu (kolem obrubníků a překážek) v rovině nebo ve svahu do 1:5	m <sup>2</sup>	57,00	106,00	6042	"
4	18340-3153	Urovnání terénu hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5, včetně opravného hrabání	m <sup>2</sup>	114,00	89,00	10146	" celková velikost záhonů *2
5	11130-1111	Sejmutí drnu do 100 mm tloušťky (kolem obrubníků a překážek) v rovině nebo ve svahu do 1:5,	m <sup>2</sup>	4,60	82,00	377,2	" * 10 % z celkové vel. Záhonů
6	R	Rozmístění rostlin a vytyčení záhonů dle osazovacího plánu	h	1	2552	2552	"
4	183-11-1112	Hloubení jamek pro vysazování rostlin, Přes 0,05-0,1, všechny keře a okrasné traviny a trvalky, + přesazené buxusy	ks	1	146	146	"
	K7L	<i>Prunus cerasifera nigra</i>	ks	1	4656	4656	"
6	184 10-2113	Výsadba rostlin s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím do průměru balu do 500 mm	ks	1	262	262	"
5	183-11-1113	Hloubení jamek pro vysazování rostlin, Přes 0,02-0,05, všechny keře a okrasné traviny a trvalky, + přesazené buxusy	ks	279	75	20925	"
6	18321-1312	Výsadba květin do připravené půdy se zalitím, trvalek	ks	106	82	8692	"
	Kø9	<i>Gaura lindheimeri-světle růžová</i>	L,vysemeňuje	15	120	1800	"
	Kø12	<i>Echinops ritro</i>	T	25	250	6250	"
	Kø9	<i>Geranium catabriense 'carmina'</i>	T	20	250	5000	"
	Kø12	<i>Ruta graveolens</i>	T	46	250	11500	"
7	184 10-2111	Výsadba rostlin s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím do průměru balu do 300 mm	ks	173	55	9515	"
	K2L	<i>Mahonia aq. Apollo</i>	ks	34	150	5100	"
	Kø12	<i>Cotoneastr danmerii</i>	ks	35	150	5250	"
	Kø18-19	<i>Rosa - popínavá světle růžová</i>	ks	18	286	5148	"
	Kø18-19	<i>Rosa - tmavě červená poliantka</i>	ks	34	325	11050	"
	Kø 12	<i>Calamagrostis arundinacea 'Karl Foerster'</i>	ks	37	286	10582	"
	Kø 12	<i>Penisetum alupecuroides Moudry</i>	ks	15	288	4320	"
8		Uhrabání rostlin po výsadbě	m <sup>2</sup>	57	88	5016	"
9	18491-1421	Mulčování vysazených rostlin na výšku 60 mm. Dřevní štěpka. Před mulčováním bude terén uhrabán do roviny a zbaven velkých kamenů a hroud. Před mulčováním bude výška terénu určena k mulčování 60 mm pod obrubníkem.	m <sup>3</sup>	57	85	4845	"
		Dřevní štěpka, bvez podílu listů cena materiálu včetně dopravy na místo, 1 m <sup>3</sup> *1,2	t	4,104	850	3488,4	"
10		Zálivka rostlin	m <sup>3</sup>	0,558	120	66,96	"
11	185851111R00	Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km	m <sup>3</sup>	0,558	100	55,8	"
		Voda na zálivku 462*2l	m <sup>3</sup>	0,558	85	47,43	"

156026,8

## VÝMĚRNICE, 823.27.1.2

### Založení záhonů, Výsadba dřevin, včetně materiálu

Označení záhonu		Celkem	ZAHON 1	ZAHON 2	ZAHON 3	ZAHON 4	
Velikost záhonu		57	19	6	21	11	
Plocha záhonu k odplevelení		46	19	6	21		
Délka záhonu			13	4	13	3,3	
Šířka záhonu			1,50	1,50	1,50	3,60	
Počet rostlin na m2			5	5	5	6	
velikost	Rostlinný materiál	Typ rostlin	Celkem	ZAHON 1	ZAHON 2	ZAHON 3	ZAHON 4
K2L	<i>Mahonia aq. Apollo</i>	LK	34	12	4	18	
Kø12	<i>Cotoneastr danmerii</i>	LK	35	12	3	20	
Kø18-19	<i>Rosa - popínavá světle růžová</i>	LK	18	6	12		
Kø18-19	<i>Rosa - tmavě červená poliantka</i>	LK	34	17	4	13	
Kø12	<i>Calamagrostis arundinacea 'Karl Foerster'</i>	Tr	37	18		19	
Kø12	<i>Penisetum alupecuroides Moudry</i>	Tr	15				15
Kø9	<i>Gaura lindheimeri-světle růžová</i>	L,vysemeňuje	15				15
Kø12	<i>Echinops ritro</i>	T	25	12		13	
Kø9	<i>Geranium catabriense 'carmina'</i>	T	20				20
Kø12	<i>Ruta graveolens</i>	T	46	12	4	15	15
K7L	<i>Prunus cerasifera nigra</i>	LK	1				1

280

VÝSADBOVÝ MATERIÁL		
	LK/ listnatý keř	1
184 10-2111	Výsadba rostlin, vel. balu do 300 mm	1
	LK/ listnatý keř	121
	Tr / okrasné traviny	52
184 10-2111	Výsadba rostlin, vel. balu do 300 mm	173
	T / trvalky	91
	L/ vysemeňující letničky	15
18321-1312	Výsadba květin do připravené půdy se zalitím, trvalek	106

280