

Číslo: 17140798

Datum: 28.11.2017

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.  
Gen. R. Tesaříka 80  
261 01 Příbram  
Jaroslav Schovanec MBA

CENOVÁ NABÍDKA NA AKCI:

## **ONPB Pavilon I-Výměna VZT jednotky ve 3.NP - pravá část**

Děkujeme Vám za poptávku.

Předkládáme Vám nabídku na realizaci výše uvedené zakázky.

### **Zadávací podmínky předané na vstupním jednání:**

Demontáž stávající jednotky a její ekologická likvidace doložená protokolem

Přívodní VZT jednotka 3600m<sup>3</sup>/h osazená na místo stávající jednotky s teplovodním ohříváčem, přípravou pro osazení chladiče na přímý výpar

Nasávací potrubí do jednotky a z jednotky na hranu strojovny bude vyměněné

Do VZT potrubí budou osazené tlumiče hluku

Protipožární klapka na VZT potrubí ve strojovně bude vyměněná

Výměna distribučních prvků (výústek) napojených na VZT potrubí

Teplá voda bude napojená ze stávajícího rozvodu UT do teplovodního výměníku přes směšovací uzel. Na rozvodech budou osazené nové regulační a uzavírací armatury

Ovládání přes vlastní systém MaR napojený na nově zbudované pracoviště na centrálním velině zadavatele.

Vybudování dohledového pracoviště (PC sestava) umístěného na centrálním velině zadavatele, který musí obsahovat historii provozu, alarmů a poruch, časový plán vč. grafického znázornění v časovém úseku a vzdálený dohled v sídle dodavatele (hlášení poruch přes webové, GSM rozhraní)

Zaimplementování stávající jednotky VZT ve 3.NP (realizace v 9/2017) vč. odtahového ventilátoru v 6.NP

Dodavatel musí zajistit pravidelný servis, který bude obsahovat reakční dobu 12 hodin od nahlášení poruchy.

Silový přívod elektro vč. úpravy a doplnění rozvaděče.

Po skončení prací budou vystaveny protokoly o proměření a zaregulování, tlakových zkouškách o komplexním vyzkoušení, vč. revizí a návrhem servisní smlouvy

**Cenová nabídka:****Výměna VZT jednotky**

Přívodní VZT jednotka 3600m <sup>3</sup> /h, 540 Pa s vodním ohřivačem,	kpl	
Distribuční prvky - vyústky	kpl	
Regulace teploty a otáček - napojené na centrální velín	kpl	
VZT potrubí čtyřhranné, včetně tvarovek	m <sup>2</sup>	
Tlumiče hluku	kpl	
Protipožární klapka	ks	
Montážní a spojovací materiál	kpl	
Dohledové centrum vč. grafického zpracování a dálkového přenosu dat	kpl	
Zaimplementování nové VZT jednotky vč. ventilátoru do MaR	kpl	
Zaimplementování stávající VZT jednotky vč. ventilátoru do MaR	kpl	
Ekologická likvidace stáv. jednotky a potrubí	kpl	
<b>Celkem</b>		<b>347 063,00</b>

**REKAPITULACE**

347 063,00

Dodávka zařízení		
Montáž a doprava		59 650,00
Připojení na rozvod ÚT vč. SMU		55 840,00
Proměření a zaregulování VZT		4 810,00

**CELKOVÁ CENA bez DPH****467 363,00**

**Jakost:** Naše společnost má certifikovaný systém kvality na všechny své činnosti dle **ČSN EN ISO 9001, 14001**.

**Realizace zakázky:** dohodou

**Platební podmínky:** dohodou

**Příloha:** výpis z OR

**Platnost nabídky:** 09.03.2018

Věříme, že Vás naše nabídka zaujala a jsme Vám k dispozici pro osobní jednání, nebo případné dotazy na tel. 311 584 573, 311 584 988.

*Na dobrou spolupráci s Vámi se těší*

Petr Rejsek