

SMLOUVA O DÍLO č. SOD 006/2016

na stavbu "**Kolumbárium Troubsko – Stavební úpravy hřbitova**"

uzavřená dle § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, kterou uzavírají:

čl.1

Smluvní strany

Objednatel: Obec Troubsko
se sídlem: Zámecká 8, 664 41 Troubsko
jednající: p. Irena Kynclová, starostka obce
IČ: 00282723
DIČ: CZ00282723 (neplátce DPH)
bank. spojení: KB Brno
č.ú. 4423641/0100

a

Zhotovitel: Stavební firma ŠMAK, s.r.o.
se sídlem: Loosova 737/19, Brno PSČ 638 00
provozovna: Staré nám. 20, Brno PSČ 619 00
jednající: Ing. Roman Šmak, jednatel společnosti
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Roman Šmak, tel.: 602 762 750
zástupce ve věcech realizačních: Ing. Radek Bohuslav, tel.: 602 765 912
IČ: 494 46 851
DIČ: CZ49446851
bank. spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 270508621/0100
Sberbank CZ, a.s., č.ú. 4060010110/6800
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 12400

čl. 2

Předmět smlouvy

2.1. Předmětem této smlouvy o dílo je provedení díla "**Kolumbárium, stavební úpravy hřbitova Troubsko**" v rozsahu dle příloženého položkového rozpočtu (příloha č. 1).

Zhotovitel provede dílo na své náklady a nebezpečí. Objednatel se zavazuje dílo řádně zhotovené převzít a zaplatit sjednanou cenu díla.

2.2. V průběhu realizace díla je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel akceptovat případnou změnu díla. Zhotovitel není povinen akceptovat změnu, která by nebyla realizovatelná. Pokud si taková změna vyžaduje změnu PD, tuto si objedná a zaplatí objednatel, a to v takovém termínu, aby nedošlo k narušení plynulého průběhu provádění prací. Pokud by s takovou změnou bylo spojeno zvýšení ceny díla či nutnost prodloužení termínu plnění, je objednatel povinen toto akceptovat. Rovněž zhotovitel je oprávněn navrhnout případnou změnu řešení, za předpokladu dodržení kvality, technické úrovně a účelu předmětu díla, která je dle jeho odborných a technických znalostí nezbytná. Objednatel se zavazuje návrh zhotovitele projednat a uzná-li to za vhodné, jej akceptovat. Vyjádření kladné či záporné musí podat do 7 dnů od obdržení sdělení návrhu změny řešení zhotovitele. Návrh zhotovitele může být proveden i e-mailem.

2.3. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

čl. 3

Lhůty plnění

3.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště na parc. č. 1442/1 v termínu dle vzájemné dohody.

3.2. Lhůty plnění:

Zahájení stavebních prací: září 2016

Ukončení stavebních prací: říjen 2016 (lhůta výstavby: 2 měsíce)

Splněním dodávky díla se rozumí dokončení díla, vyklizení staveniště a upravení staveniště do původního stavu, předání díla a předání dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, předání atestů a vystavení potřebných dokladů.

3.3. Pokud nebude zhotovitel moci plnit své závazky z důvodů ležících na straně objednatele, bude termín dokončení díla prodloužen o stejný počet dní, po který bylo plnění závazků zhotoviteli znemožněno, avšak v případě, že se v důsledku této nemožnosti plnit dostane provádění díla do klimaticky nevhodného období, prodlužuje se termín plnění díla přiměřeně klimatickému období.

3.4. I v případě prodloužení lhůt dle předchozího odstavce této smlouvy se však zhotovitel zavazuje vyvinout maximální úsilí k tomu, aby byl dle možností dodržen původně sjednaný termín provedení a předání díla.

3.5. Zhotovitel si vyhrazuje právo na přerušení prací a prodloužení termínu ukončení a předání v případě, že objednatel bude prodlen s placením faktur o více než 10 dnů oproti sjednanému termínu splatnosti. Termín plnění se prodlužuje alikvotně o počet dní, po který trvalo prodlení objednatele s placením, avšak v případě, že se v důsledku tohoto přerušení prací dostane provádění díla do klimaticky nevhodného období, prodlužuje se termín plnění díla přiměřeně klimatickému období.

čl. 4

Cena díla

4.1. Objednatel je povinen zaplatit za zhotovení díla, způsobem a za podmínek dále sjednaných, celkovou smluvní cenu dle položkového rozpočtu zhotovitele:

Cena:	571 859 Kč bez DPH
DPH 21 %:	120 090 Kč
Celková cena:	691 949 Kč vč. DPH

DPH bude účtována objednateli vždy v zákonem stanovené výši dle platných předpisů.

4.2. Ke změně ceny může dojít pouze:

- a) po vzájemné dohodě obou smluvních stran v případě, že objednatel bude požadovat provedení jiného množství prací nebo jiné kvality než jak je uvedeno v položkovém rozpočtu – vždy pouze na základě požadavku oprávněného zástupce objednatele učiněného písemně či e-mailem formou samostatné objednávky.
- b) že před nebo v průběhu plnění této smlouvy se změní sazby DPH nebo se změní daňové předpisy mající vliv na cenu díla.

Vícepráce vyplývající ze skutečnosti ad 4.2. a) je objednatel povinen zaplatit nad rámec sjednané ceny díla, a to cenou dohodnutou, a pokud k dohodě o ceně nedojde, tak tyto práce budou oceněny stejnou metodikou jako v nabídkovém rozpočtu. Změny dle položek neuvedených v tomto rozpočtu budou oceněny na základě ceníku společnosti RTS v aktuálně platné úrovni v okamžiku provádění prací. Změny neobsažené ani v ceníku RTS budou oceněny cenou obvyklou v daném místě a čase v okamžiku provádění prací.

čl. 5

Platební podmínky

5.1. Objednatel zaplatí zhotoviteli dohodnutou cenu za provedení díla takto:

- měsíčně na základě dílčích faktur – daňových dokladů dle veškerých provedených prací, výkonů a dodávek podle soupisu tohoto plnění oceněného způsobem sjednaným touto smlouvou.

5.2. Splatnost faktur – daňových dokladů se sjednává 14-ti denní

čl. 6

Provádění díla

6.1. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele (stavební deník, popř. telefonicky) ke kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce na svůj náklad. Nedostaví-li se objednatel po vyzvání ke kontrole do 2 dnů, je zhotovitel oprávněn práce zakrýt.

6.2. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za vlastní řízení postupu prací a za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zavazuje se dodržovat ČSN, bezpečnostní předpisy, hygienické předpisy a pořádek na staveništi, včetně zamezení vstupu nepovolaných osob na staveniště.

6.3. Zhotovitel zajistí likvidaci veškerých odpadů vzniklých v souvislosti s jeho činností, a to v souladu s platnými právními předpisy.

6.4. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelé mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.

6.5. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel po celou dobu výstavby až do okamžiku převzetí provedeného díla objednatelem. Vlastnictví k dílu a jeho částem přechází na objednatele okamžikem zabudování. Zhotovitel má uzavřené pojištění firmy u pojišťovny pro případ škod na movitém i nemovitém majetku objednatele v objektech, které jsou předmětem díla a staveniště.

6.6. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetí osobě, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit na svoje náklady.

6.7. Objednatel má právo na soustavnou kontrolu provádění díla a zhotovitel je povinen mu ji umožnit.

čl. 7

Předání díla

7.1. Přípravenost k předání díla se rozumí úplné a řádné dokončení všech prací a dodávek v rozsahu článku 2 této smlouvy a zajištění všech potřebných dokladů ze strany zhotovitele. Nejsou-li tyto podmínky splněny, považuje se dílo za neschopné předání.

7.2. Zhotovitel je povinen písemně či mailem oznámit objednateli nejpozději 7 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen do tří dnů od termínu zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat do konečného převzetí.

7.3. Požádá-li o to kterákoli ze stran, tak se o průběhu přejímacího řízení pořídí zápis, ve kterém se mj. uvede soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu důvody.

7.4. Objednatel se zavazuje převzít i dílo, které vykazuje drobné a ojedinělé vady a nedodělky, které nebrání užívání díla. V tomto případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu

uvedeném v zápise o předání a převzetí. Pokud zhotovitel v dohodnutém termínu neodstraní veškeré vady a nedodělky, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 0,05 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý den prodlení. Sjednaná sazba smluvní pokuty je souhrnně za všechny vady a nedodělky.

čl. 8

Záruka

8.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na stavbu v rozsahu **60 měsíců**.

Délka záruky 60 měsíců se nevztahuje na:

- zabudované stroje a technická zařízení s vlastními záručními listy výrobců či dodavatelů - dle příslušných záručních listů, nejméně však **24 měsíců** od pořízení jakož i jiné dodávky prací či materiálu, kde jejich dodavatel poskytuje kratší záruční dobu – platí záruční doba dodavatele, nejméně však 24 měsíců od jejich pořízení
- vady vzniklé běžným opotřebením

8.2 Záruka počíná běžet ode dne předání a převzetí díla. Záruka se nevztahuje na vady, které vznikly v důsledku neodborných zásahů objednatele, třetích osob nebo vyšší mocí, a na vady vzniklé běžným opotřebením.

čl. 9

Smluvní pokuty

9.1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla ve smluvené lhůtě z důvodu ležícího na straně zhotovitele, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý den prodlení. Povinnost k úhradě této smluvní pokuty nevzniká, pokud dílo vykazuje k termínu ukončení pouze ojedinělé drobné vady a nedodělky nebránící užívání.

9.2. V případě prodlení objednavatele s úhradou faktury vzniká zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.

čl. 10

Ostatní ujednání

10.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník minimálně tak, jak to ukládá stavební zákon a prováděcí předpisy v platném znění, a do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro vedení stavby. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.

10.2. Zápisy do stavebního deníku zapisuje stavbyvedoucí. Mimo něho může zápisy provádět objednatel nebo jeho zástupce nebo příslušné orgány státní správy.

10.3. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který provedly výše uvedené osoby, musí se k tomuto zápisu vyjádřit do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Objednatel (jeho zástupce) je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněných zhotovitelem, nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí stejně jako výše u zhotovitele. Učiní-li zhotovitel do stavebního deníku zápis, u kterého lze obecně očekávat vyjádření objednatele (vliv na změnu ceny díla, kvalitu a provedení díla, vícepráce apod.), je zhotovitel povinen neprodleně zástupce objednatele telefonicky, e-mailem či SMS informovat o provedení takového zápisu. Zápisy ve stavebním deníku

se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží po jejich odsouhlasení oprávněným zástupcem objednatele jako podklad pro vypracování dodatků smlouvy. Deník bude objednateli volně přístupný.

čl. 11

Závěrečná ustanovení

11.1. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se smluvní vztah řídí Občanským zákoníkem a příslušnými ustanoveními obecně platných právních předpisů.

11.2. Využije-li některá ze stran práva odstoupení od smlouvy ve smyslu ust. § 2001 a násl. občanského zákoníku pro porušení smlouvy podstatným způsobem druhou stranou, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy či ustanovení zákona, který jí k takovému kroku opravňuje.

11.3. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

11.4. Přílohy: položkový rozpočet / cenová kalkulace

V Troubsku, dne: 20.7.2016

V Brně, dne: 15.7.2016



.....
Irena Kynclová, starostka obce
Obec Troubsko



Loosova 19
638 00 Brno
IČ: 49446851
DIČ: CZ49446851
Tel: 543 251 001



4




.....
Ing. Roman Šmak, jednatel společnosti
Stavební firma ŠMAK, s.r.o.

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	0	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Kolumbárium 1		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
160501	Stavební úpravy hřbitova v Troubsku		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	Stavební firma ŠMAK s.r.o., Loosova 19, Brno		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	555 440	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	10 757	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	566 197	Zařízení staveniště	5 662
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	566 197	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	571 859	Ostatní náklady celkem	5 662

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : SKRÍČEK	Jméno : ŠMAK	Jméno : IRENA KYNČLOVÁ
Datum: Loosova 19 638 00 Brno	Datum: Loosova 19 638 00 Brno	Datum: 20.7.2016
Podpis: IČ: 49446851 DIČ: CZ49446851 Tel: 543 251 001	Podpis: IČ: 49446851 Tel: 543 251 001	Podpis: 
		
Základ pro DPH	21,0 %	571 859 Kč
DPH	21,0 %	120 090 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		691 949 Kč

Poznámka :

Stavba :	160501 Stavební úpravy hřbitova v Troubsku	Rozpočet :
Objekt :	01 Kolumbárium 1	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	46 801	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	223 663	0	0	0	0
5 Komunikace	1 753	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	12 128	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	3 172	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	2 372	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	159 640	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	53 071	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	12 588	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	10 757	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	40 252	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	555 440	10 757	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	566 197	0
Oborová přírážka	0	0,0	566 197	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	566 197	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	566 197	0
Zařízení staveniště	0	1,0	566 197	5 662
Provoz investora	0	0,0	566 197	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	566 197	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	566 197	0
CELKEM VRN				5 662

Položkový rozpočet

Stavba :	160501 Stavební úpravy hřbitova v Troubsku	Rozpočet:
Objekt :	01 Kolumbárium 1	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	9,86	950,00	9 367,00
2	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	8,74	135,00	1 179,90
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	5,49	225,00	1 235,25
4	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	4,37	174,00	760,38
5	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	6,03	280,00	1 688,40
6	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	3,50	10,70	37,45
7	181301101R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	148,96	30,20	4 498,59
8	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	3,50	20,90	73,15
9	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	5,49	260,00	1 427,40
10	180400120RA0	Založení trávníku parkového,rovina,s odplevelením	m2	148,96	27,70	4 126,19
11	181050010RA0	Terénní modelace	m2	148,96	101,50	15 119,44
12	10364200	Ornice pro pozemkové úpravy	m3	15,64	418,00	6 537,52
13	58337213	Štěrkopísek frakce 0-32 Z	m3	1,74	431,05	750,03
Celkem za		1 Zemní práce				46 800,70
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
14	311112120RT3	Stěna z tvárníc ztraceného bednění, tl. 20 cm zalití tvárníc betonem C 20/25	m2	16,12	882,00	14 217,84
15	311361821R00	Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10505 (R)	t	0,29	31 500,00	9 135,00
16	342241159RT3	Příčky z lícovek pálených tl. 120 mm HLADKÝCH !!! z cihel plných na maltu Klinker	m2	42,63	1 795,00	76 520,85
17	349121000R00	Montáž prefa. drobné architektury do 0,2 t	kus	41,00	180,00	7 380,00
18	349121001R00	Montáž prefa. drobné architektury od 0,2 do 1,5 t	kus	15,00	400,00	6 000,00
19	380932215R00	Vlepení výztuže D 14, beton, malta	m	30,00	450,00	13 500,00
20	451571111R00	Lože dlažby ze štěrkopísků tl. do 10 cm	m2	5,20	97,40	506,48
21	01	Dodávka prefabrikátů, beton.desek a schránek vč dopravy	kpl	1,00	96 403,00	96 403,00
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				223 663,17
Díl: 5		Komunikace				
22	451971111R00	Položení vrstvy z geotextil.,uchycení spony, hřeby	m2	7,56	83,90	634,28
23	639571210R00	Okapový chodník podél budovy z kačírku tl. 100 mm	m2	3,50	266,50	932,75
24	69366197	Geotextilie FILTEK 200 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	8,69	21,38	185,79
Celkem za		5 Komunikace				1 752,83
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
25	621481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-podhledy včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit	m2	7,32	185,00	1 354,20
26	627452111R00	Spárování maltou MCs zapuštěné rovné, zdí z cihel	m2	43,53	247,50	10 773,68
Celkem za		62 Úpravy povrchů vnější				12 127,88
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
27	631313611R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20	m3	0,63	2 785,00	1 754,55
28	631351101R00	Bednění mazanin v podlahách - zřízení	m2	2,64	259,50	685,08
29	631351102R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách -odstranění	m2	2,64	67,40	177,94
30	631571003R00	Násyp ze štěrkopísku 0 - 32, zpevňující	m3	0,55	1 008,00	554,40
Celkem za		63 Podlahy a podlahové konstrukce				3 171,97
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
31	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	59,31	40,00	2 372,40
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy				2 372,40
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
32	01	D+M systém nerez úhelník	kus	46,00	500,00	23 000,00
33	02	D+M nerez kotevní spona	kus	264,00	150,00	39 600,00
34	03	D+M náhrobních desek mramor 380/380/30 bez popisu; bez nerez profilů (jiná položka)	kus	23,00	3 480,00	80 040,00
35	04	Proviz.ochrana stávaj.hrobů	kus	2,00	1 000,00	2 000,00

Položkový rozpočet

Stavba :	160501 Stavební úpravy hřbitova v Troubsku	Rozpočet:
Objekt :	01 Kolumbárium 1	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
36	05	Práce malého rozsahu, 2% z HSV	kpl	1,00	15 000,00	15 000,00
Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						159 640,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
37	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,13	2 200,00	286,00
38	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového	m3	20,70	2 550,00	52 785,00
Celkem za 96 Bourání konstrukcí						53 071,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
39	998151111R00	Přesun hmot, oplocení a zvláštní obj. zděné do 10m	t	62,94	200,00	12 588,00
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						12 588,00
Díl: 711		Izolace proti vodě				
40	711132311R00	Prov. izolace nopovou fólií svisle, vč. uchyc.prvků	m2	36,20	181,00	6 552,20
41	711212002RT6	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka Aquafin 1K(fa Schömburg)proti vlhkosti a tlak.vodě	m2	7,32	238,50	1 745,82
42	711140016RAB	Izolace proti vodě vodorovná přitavená, 1x 1x ALP, 1x modif.pás Elastek 40 special mineral	m2	7,32	294,00	2 152,08
43	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	82,98	3,70	307,03
Celkem za 711 Izolace proti vodě						10 757,13
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
44	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	49,94	155,00	7 740,70
45	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	948,86	13,50	12 809,61
46	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	49,94	185,00	9 238,90
47	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	49,94	9,50	474,43
48	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	49,94	200,00	9 988,00
Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						40 251,64