

Příloha č. 1 dodatku č. 1 k SoD č. zhotovitele 1680/2017
Položkový rozpočet

Stavba :	020 Město Ivančice	Rozpočet: 8
Objekt :	012 SYNAGOGA Ivančice	Bourání a statika-DOTACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 28		Statika - zpevňování konstrukcí				
1	280009999	Sepnutí trhlín systémem HELIFIX (35,00+15,70)*2*4 3,03*2*4 29,77*4 (2,83+4,67+2,83)*4	m			
Celkem za		28 Statika - zpevňování konstrukcí				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
2	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm 3,12*1,83 3,12*1,66 -0,7*2,05	m2			
3	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm 4,9*1,55 -1,20*2,30 4,9*1,55 -0,9*2,05 4,9*(1,32+9,25+1,68) -0,9*2,05 3,12*1,75 3,12*1,55 -0,80*2,05 1,55*3,12 -0,90*2,05 1,66*3,12 2,5*3,12 -0,7*2,05 (1,93+3)*3,12 -0,9*2,05	m2			
4	962032241R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MC 4,9*0,45*(1,32+1,32-0,45) -0,45*1,20*2,20 4,9*0,45*2,53 0,52*1,58*3,12 0,45*3,12*1,50 0,30*6,73*3,12 -1,20*2,20*3	m3			
5	962081131R00	Bourání oken ze skleněných tvárcí tl. 10 cm 1,20*1,50*11	m2			
6	963051110R00	Bourání ŽB stropů 22,08*9,25*0,35 1,30*1,40*0,35	m3			32 967,00
7	965043431RT1	Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm 516*0,40	m3			
8	965049112RT2	Příplatek, bourání mazanin se svař.sítí nad 10 cm oboustranná výztuž svařovanou sítí	m3			9 768,00
9	965082932RT1	Odstranění násypu tl. do 20 cm tl. násypu 10 - 15 cm, plocha do 2 m2 0,20*12*27	m3			
10	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2 6+3+3+3+2+1+9	kus			
11	968061113R00	Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. nad 1,5 m2	kus			
12	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 1+3+6+2+2+2+3+2+3	kus			
13	968062244R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 1 m2 1,00*1,93 1,28*1,99*3 0,54*1,00 0,58*1,00*2	m2			

Položkový rozpočet

Stavba :	020 Město Ivančice	Rozpočet: 8
Objekt :	012 SYNAGOGA Ivančice	Bourání a statika-DOTACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1,20*1,90 1,28*2,00*2 1,90*2,40				
14	968062246R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 4 m2	m2			
		1,28*2,60*12				
15	968062455R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2			
		1*2*2				
16	968062456R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2			
		2*3,3				
17	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2			
		0,60*2*2 0,80*2*4				
18	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2			
		1,20*2,20*6 1,30*2,20*1 1,20*2,30*1				
19	975053151R00	Víceřad.podchycení stropů do 3,5 m,nad 1500 kg/m2m	m			
		22,08*9,25				
20	978011191R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných kleneb do 100%	m2			
21	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2			
		453,6+94				
22	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2			
23	978023251R00	Vysekání a úprava spár zdiva kamenného režného	m2			
		1292,08+453,60+94,00				
24	963023612R00	Vybourání schodiště	m2			
		(5,4+1,2)*1,5				
25	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t			2 595,05
26	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km skládka Bratčice	t			8 288,00
27	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t			4 884,80
28	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t			442,69
29	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t			7 632,50
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				66 578,04
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
30	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t			
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				
Díl: 767	Konstrukce zámečnické					
31	967996801R00	Demontáž ocelových oken.mříží	m2			
		1,20*1,80*8 1,20*2,30				
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				