

Oprava požárních uzávěrů otvorů, opravy elektro a související stavební opravy ve vojenském objektu č.001 (Velitelství I/E/), Administrativní budova „E“ Tábor,CE 02-21-08

Název položky	m.j	počet m.j.	cena za m.j. bez DPH	celkem za položku bez DPH
1.NP - Stavební práce				
Vybourání dveří jednokřídlých plných -80/197 - 4ks, 90/197 - 1 ks (zhotovitel přijme opatření vedoucí ke snížení prašnosti - technologie bourání, zakrývání prostoru fóliemi v místě bourání)	ks	5		
Úprava stavebního otvoru - vysekání rýh (kapes) pro osazení ocelových profilů 15/15/15cm - místnost č.150, 152,153, - 3ks dveře	kpl	1		
D+M ocelové profily - místnost č.150, 152, 153	kpl	1		
Stavební začistění u ocelové zárubně, drážek ve zdívu	m	25		
D+M požární uzávěr vč.zárubně - jednokřídlé protipožární dveře vč.zárubně 80/197 cm, šířka zárubně 16 cm, pravé, levé - typ EI 30DP3-C (bude předán certifikát na provozuschopnost požárního uzávěru - zhotovitel) a samozavírače GEZE 4000 s ramínkem - aretace. Stávající původní požární dveře jsou dožilé, nesplňují typové požadavky	ks	4		
D+M požární uzávěr vč.zárubně - jednokřídlé protipožární dveře vč.zárubně 90/197 cm, šířka zárubně 11 cm, levé - typ EI 30DP3-C (bude předán certifikát na provozuschopnost požárního uzávěru - zhotovitel) a samozavírače GEZE 4000 s ramínkem - aretace. Osadit do sádkartonové příčky. Stávající původní požární dveře jsou dožilé, nesplňují typové požadavky	ks	1		
Bourání keram.dlažeb, soklů, odstranění lepidla, stěrky	m2	4,6		
Úprava podkladu - vyrovnání stěrkou, penetrace	m2	4,6		
Dodávka keram.dlažby (např.Taurus 300/300)	m2	5,3		
Pokládka keram.dlažby (300x300, flexibilní lepidlo, flexibilní závlčka)	m2	4,6		
Demontáž, D+M sokl keramický řezaný z dlažby, montáž na lepidlo do 100mm	m	7,6		
Demontáž, D+M - přechodová lišta, dvojí práh lakovaný	ks	6		
Demontáž stávající podlah.krytiny - koberec	m2	9		
Vyrovnání podkladu - stěrka (ošetrání podkladu - odstranění nečistot, nanesených lepidel, oprava podkladu, stěrka 100%)	m2	9		
Penetrace savého podkladu	m2	9		
Dodávka zátěž.smyčkového koberce (koberec např. FORTESSE, TECHNO, fixovaného, min.gramáž 750g/m2, celková hmotnost 1890g/m2, vysoká zátěž - židle s pojezdovými kolečky, míst.č.150, 153)	m2	10,35		
Montáž zátěž.smyčkového koberce - lepení textilních pasů - míst.č.150,153	m2	9		
Demontáž, D+M podlahových soklíků (z kobercových pasů - výška 5cm, včetně dodávky a osazení lišty)	m	2		
Demontáž stávajícího dřevěné obložení, D+M - dřevěného obložení rozvodů ÚT a deskových otopných těles výška 0,8m - míst.č.150,152,153 (masiv borovice, oboustranně lakováno, v obložení budou provedeny otvory v místech osazených el.zásuvek)	m2	19		
Demontáž, D+M obložka zděnných rohů - ochranné úhelníky - dřevo (18 ks á 1,5m)	m	27		
D+M bezpečnostní fólie - vchodové dveře plastové, rozměr 49x122cm 2ks (kategorie P2A)	m2	1,2		
Oprava bezpečnostního značení schodišťových stupňů - hrany	m	4,5		
Úprava zhlaví (bet.deska) dělicí ochranné zidky, odříznout roh bet.desky, stavebně začistit	hod	3		
Oprava opláštění kanal.stoupačky m.č.152 (vnitřní sádkartonová protipožární deska tl.12,5mm - Knauf, profil UW, CW, hmoždinky, lepidlo spárovací, stěrka sádková, páska okrajová, šrouby, lištování, povrchová úprava - montáž provést technologickým postupem stanoveným dodavatelem sádkartonových desek	m2	3		
Vnitřní malba dvojnásobná např. HET klasík (oškrabání, penetrace, barevné řešení)	m2	261,68		
Zakrytí podlah geotextilií, fólií, úklid, prostor uvést do původního stavu	m2	157		
1.NP - instalace nouzové osvětlení, úprava rozvodů elektroinstalace				
Demontáž stávajícího rozvaděče a stávajících zásuvek - 230V a 19A/400V - míst.č.150, přemístění rozvaděče a zásuvky -míst.č.111	hod	3		
D+M krabice 6455-11 IP65	ks	3		
D+M krabice 6455	ks	1		
D+M -CYKY 5x6 p.u.	m	7		
Osazení stávající rozvaděče do m.č.111	ks	1		
Montáž - ukončení kabelů v rozvaděči do : 5x10	ks	1		
Montáž - ukončení kabelů v rozvaděči do : 3x4	ks	3		
Demontáž, D+M jističe do rozvaděče 10A/B/1p.10kA vč.demontáže a zpětné montáže krytu rozvaděče a úpravy rozvaděče	kpl	1		
D+M CYKY 31x1 p.u.	m	26		
D +M lišta LHD 18x18	m	16		
Monáž - ukončení kabelu v rozvaděči do 3x4	ks	1		
Demontáž svítidel, D+M - svítidla nouzové např. Safeboy 8W/3hod, IP 65 s piktogramem	ks	2		
D+M - úchytný bod HM8	ks	70		
D+M - podružný pomocný materiál	kpl	1		
Zpracování výchozí revize vč.písemného protokolu	kpl	1		
Pomocné přidružené práce	kpl	1		
1.PP - stavební práce				
D + M- vyzdění příčky - HEBEL, tl.10cm, kotvena do stávající zdi, podlahy a stropu (výška 1PP - 2,77m)	m2	5,5		
D + M - požární uzávěr vč.zárubně - jednokřídlé protipožární dveře vč.zárubně 80/197 cm, šířka zárubně 11 cm, pravé, typ EI 30DP3-C(bude předán certifikát na provozuschopnost požárního uzávěru - zhotovitel) a samozavírače GEZE 4000 s ramínkem - aretace.	ks	1		
D + M - omítka vnitřní dvourvrstvá štuková	m2	11		
D +M - vnitřní malby např. HET klasík (hloubková penetrace, prostor dát do původního stavu)	m2	12		
Drobné stavební opravy - oprava podlahy, stěn a stropu vč.pomocného lešení - výška podlaží 2,8m	hod	5		
Celkem přesun hmot-1.NP, 1.PP	kpl	1		
Celkem - úklid pracovního prostoru, původní stav	kpl	1		
Celkem za akci bez DPH				
DPH				
Celkem za akci včetně DPH				283 477,03 Kč