

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Název stavby: Sportovně rekreační centrum Nová Paka
 Datum vypracování: 1/2018
 Vypracoval: INT CZ
 Druh rozpočtu: nabídkový

Pozice	Název dílu	Jednotky	Množství	Jednotková cena dodávky	Celková cena dodávky	Jednotková cena montáže	Celková cena montáže
1	Sání a výfuk vzt - úprava						
1.1R	Demontáž stávající žaluzie pod pozici 1.13a, 1.13b do plochy 1m2	ks	6,0	250 Kč	1 500 Kč	0 Kč	0 Kč
1.2R	Rozkrytí a demontáž stávajícího sacího a výfukového objektu vč. izolace a oplechování	m2	8,0	363 Kč	2 900 Kč	0 Kč	0 Kč
1.3R	Krycí síto (mřížka) s oky s přírubou pro instalaci na volný konec potrubí na potrubí 1800x1250 mm	ks	1,0	4 125 Kč	4 125 Kč	619 Kč	619 Kč
1.4R	Potrubí skupiny I, oblouk 1800x1250 90° (1 ks)	m2	10,0	775 Kč	7 750 Kč	349 Kč	3 488 Kč
1.5R	Potrubí skupiny I, tvarovka - koleno 1250x1000- 90° s náběhovými plechy	m2	7,0	850 Kč	5 950 Kč	383 Kč	2 678 Kč
1.6R	Potrubí skupiny I, tvarovka - přechod 1000x1250/1800x1250	m2	4,0	938 Kč	3 750 Kč	422 Kč	1 688 Kč
1.7R	Tepelná a hluková izolace s tl. 150mm do plechu, součinitel tepelné vodivosti $\lambda = 0,036$ Wm-1k-1, veškeré pomocné konstrukce součástí dodávky	m2	30,0	1 200 Kč	36 000 Kč	0 Kč	0 Kč
1.8R	Pomocný montážní a závěsový materiál	kpl	1,0	3 750 Kč	3 750 Kč	1 688 Kč	1 688 Kč
1.9R	Likvidace demontovaného materiálu	kpl	1,0	1 000 Kč	1 000 Kč	0 Kč	0 Kč
1.10R	Ocel profilová	kg	130,0	100 Kč	13 000 Kč	45 Kč	5 850 Kč
1.11R	Stavební práce - úprava a dotěsnění prostupů - dodávka stavby	kpl	0,0	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
1.12R	Neobsazeno	ks	0,0	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
1	Celkem zařízení - Sání vzt - úprava				79 725 Kč		16 009 Kč
2	Neobsazeno						
2.1		ks	0,0	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
2	Celkem zařízení - Neobsazeno				0 Kč		0 Kč
	Celkem dodávka a montáž				79 725 Kč		16 009 Kč
	Doprava				2 790 Kč		
	Zaregulování						800 Kč
	Celková cena zakázky				99 325 Kč		