

Objednávka č.: O18/100 Vystavena dne: 22.01.2018

Dodavatel		Odběratel	
Název	SMART SBD s.r.o.	Název	Městská část Praha 7
Adresa	U Elektry 830/2b 198 00 Praha 9 - Hloubětín	Adresa	nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7 17000 PRAHA
IČ	04212223	IČ	00063754
DIČ	CZ04212223	DIČ	CZ00063754
		v zastoupení:	7U s.r.o.
		se sídlem:	Ortenovo náměstí 947/12a, 17000 PRAHA
		IČ:	26418274
		DIČ:	CZ26418274
Oprava volného bytu.		Hrazeno z účtu:	

Místo plnění	Druh	Text	Termín realizace do	Kč
I Za Papírnou 144/7U prostor 6	43.39 Ostatní kompletační a dokončovací práce	Objednáváme u Vás celkovou opravu WC se sprchovým koutem v rozsahu Vaší cenové nabídky.	28.02.2018	148 571,00
Celkové náklady (bez DPH):				148 571,00

Zdanitelné plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti dle paragrafu 92 e) zákona číslo 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, kód klasifikace produkce 43.39-Ostatní kompletační a dokončovací práce.
Na základě paragrafu 92 a) odst. 2 tohoto zákona je v případě přenesení daňové povinnosti DPH povinen na dokladu uvést a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.

Vystavil: [redacted] Ljapin [redacted]

7U s. r. o.
Komunardu 46
170 00 Praha 7
IČ: 264 18 274. DIČ: CZ26418274

Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této objednávky v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, zajistí odběratel, tj. Městská část Praha 7.

Akceptuji tuto nabídku včetně termínu realizace a ceny zakázky

Datum: 25. 1. 18 [redacted]

Razítko a podpis dodavatele: [redacted]

SMART SBD s.r.o.
U Elektry 830/2b
198 00 Praha 9 - Hloubětín
IČ. 042 12 223


Upozornění pro dodavatele:

Kopii objednávky přiložte k faktuře. Je-li fakturováno na základě smlouvy, uveďte na faktuře číslo uzavřené smlouvy.
Pozor!!!

Převzetím objednávky ručíte za škody, které vzniknou tím, že byste Vám zadané práce neprovedli včas. Začátek a konec práce hlase za účelem kontroly. V případě, že zhotovitel zjistí, že cena zakázky bude vyšší, musí o této skutečnosti informovat objednatele a ten musí písemně odsouhlasit cenu zvýšenou.

08


OBSAH



Rozpočet	Oprava a doplnění WC sprchovým koutem a zádveří	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
01	Ulice Za Papírnou 7, Praha 7	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
		Náklady na m.j.	
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel	SMART SBD s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	95 454	VRN 9 068
	PSV celkem	37 645	
R	M práce celkem	6 405	
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	139 504	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	139 504	Ostatní náklady neuvedené 0
	ZRN+ost.náklady+HZS	148 571	Ostatní náklady celkem 9 068

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	18 -01- 2018
Podpis :		Podpis :	
		Komunardů 46 170 00 Praha 7 IČ: 264 18 274, DIČ: CZ26418274	
Základ pro DPH	15,0 %		148 571 Kč
DPH	15,0 %		22 286 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			170 857 Kč

Poznámka :

Stavba :	Oprava a doplnění WC sprchovým koutem a zádveří	Rozpočet :	01
Objekt :	01 Ulice Za Papírnu 7, Praha 7		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 Stavební práce	84 269	0	0	0	0
Bourací práce	11 185	0	0	0	0
Zdravotechnika	0	37 645	0	0	0
Elektroinstalace	0	0	0	6 405	0
CELKEM OBJEKT	95 454	37 645	0	6 405	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
VRN		6,5	139 504	9 068
CELKEM VRN				9 068

Stavba :	Oprava a doplnění WC sprchovým koutem a zádveří	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Ulice Za Papírnu 7, Praha 7	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:		Stavební práce				
		Příprava stavby záběr chodníku a povolení k parkování, tzv. modrá karta	kpl	1,00	3 855,00	3 855,00
		Zazdívká zárubně, vč. dodávky zárubně a nátěru	kpl	1,00	1 680,00	1 680,00
		Dozdění otvoru po vybouraných zárubních	kpl	1,00	1 650,00	1 650,00
		Betonová mazanina - doplnění rýh dobetonování rýh po rozvodech v podlaze WC	kpl	1,00	1 312,00	1 312,00
		Samonivelační stěrka do 5 mm pod dlažby	m2	6,40	388,00	2 483,20
		Provedení hydroizolační stěrky, vč. penetrace podlaha na WC a chodba + vytažení 20 cm na stěnu + sprcha do 2 m	m2	13,80	428,00	5 906,40
		Těsnící pás Mapeband š. 120 mm Mapei, koutové profily	m	23,00	102,00	2 346,00
		Vyrovnaní podkladu pod keramický obklad do 10 mm	m2	10,80	162,00	1 749,60
		Montáž obkladů, včetně lepicího tmelu a spárovací hmoty	m2	10,80	487,00	5 259,60
		Obklad keramický, 20 x 25 cm	m2	11,88	290,00	3 445,20
		Montáž dlažby, včetně lepicího tmelu a spárovací hmoty vč. soklu	m2	6,40	512,00	3 276,80
		Dlažba keramická, 30 x 30 cm	m2	7,04	300,00	2 112,00
		Oprava váp. omítek stěn a stropů do 30% - štukem včetně omítky na novém zdivu po osazení zárubně	m2	35,20	88,00	3 097,60
		Malba včetně penetrace	m2	35,20	49,00	1 724,80
		Dodávka a osazení dveří, vč. prahu dveře vnitřní, fóliované, vč. kování klika - klika, úprava stupně práh !	kpl	1,00	1 987,00	1 987,00
		Vyzdění příčky a následné začištění otvorů pro kanalizaci ITONG	kpl	1,00	2 252,00	2 252,00
		Výměna dotčeného obkladu a zaspárování stávajícího dotčené místo v KL	kpl	1,00	354,00	354,00
		Zpětná montáž elektroinstalace v nově vyzdění příčce	kpl	1,00	352,00	352,00
		Penetrace nové příčky včetně lepidla a síťoviny	kpl	1,00	1 022,00	1 022,00
		Štuková omítka na nové příčce	kpl	1,00	851,00	851,00
		Opětovná montáž kuchyňské linky	kpl	1,00	1 620,00	1 620,00
		Vyčištění a srovnání podkladu pod izolační vrstvy	m2	6,40	55,00	352,00
		Dodávka a uložení Keramzitu	m2	6,40	677,00	4 332,80
		Betonáž podlah včetně vyztužení kari sítěmi	m2	6,40	432,00	2 764,80
		Fólie mezi betonem a izolací a dilatační pás kolem stěn	kpl	1,00	420,00	420,00
		Přesun hmot	kpl	1,00	5 757,00	5 757,00
		Pomocné lešení	m2	6,40	106,00	678,40
		Vyčištění stavby a průběžný úklid	m2	55,00	86,00	4 730,00
		Přesun sutí, včetně odvozu a likvidace	kpl	1,00	16 898,00	16 898,00
	Celkem za	Stavební práce				84 269,20
Díl: 96		Bourací práce				
		Bourání dlažby na WC vč. keramického prahu	m2	2,00	88,00	176,00
		Bourání obkladu	m2	10,80	84,00	907,20
		Bourání PVC	m2	4,40	35,00	154,00
		Odstranění dřevotřískových desek, podklad pod PVC	m2	4,40	112,00	492,80
		Bourání betonové podlahy část výměry na WC - přetažení odpadu pro vaničku a umyvadlo	kpl	1,00	500,00	500,00
		Vysekání rýh ve zdivu svislé rozvody ZTI pro novou pozici umyvadla a úprava pro sprchový kout	kpl	1,00	755,00	755,00
		Demontáž dveří, včetně likvidace	kpl	1,00	105,00	105,00
		Bourání zárubní	kus	1,00	304,00	304,00

Stavba :	Oprava a doplnění WC sprchovým koutem a zádveří	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Ulice Za Papírnu 7, Praha 7	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Bourání zdiva cihelného vybourání, ruční rozebrání otvoru pro posunutí dveří	kpl	1,00	740,00	740,00
		Vybourání zařizovacích předmětů demontáž WC, uyvadla, baterií,...	kpl	1,00	410,00	410,00
		Vybourání vodor. odpadu od umyv. a nové zhotovení jedná se o sousední byt č.14 a napojení do společného svodu s č.13	kpl	1,00	340,00	340,00
		Demontáž kuchyňské linky v rekonstroeovaném bytě	kpl	1,00	332,00	332,00
		Vybour. vodor. odpadu od dřezu KL a nové zhotovení	kpl	1,00	218,00	218,00
		Vybourání 80% stávající přičky přička mezi koupelnou a předsíní nad rámec okolo zárubní	kpl	1,00	893,00	893,00
		Vybourání betonové podlahy v předsíni a koupelny	m2	6,40	351,00	2 246,40
		Odstranění podkladu podlahy z prken	m2	6,40	109,00	697,60
		Odstanění nevyhovujícího násypu pod podlahou	m2	6,40	299,00	1 913,60
	Celkem za	Bourací práce				11 184,60
Díl:	721	Zdravotechnika				
		Rozvody ZTI nové rozvody vody a odpadu, WC, sprchový kout, baterie	kpl	1,00	31 777,00	31 777,00
		Stavební přípomocce pro ZTI	kpl	1,00	3 405,00	3 405,00
		Koordinace	%	351,82	7,00	2 462,74
	Celkem za	Zdravotechnika				37 644,74
Díl:	M21	Elektroinstalace				
		Úprava elektrorozvodů, přeložky včetně revize	kpl	1,00	5 980,00	5 980,00
18		Zásuvka od jističů k boileru včetně vysekání a zapravení	kpl	1,00	425,00	425,00
	Celkem za	Elektroinstalace				6 405,00