

Stavba :	SEKTOR VIII SEKTOR VIII - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV		
Objekt :	LU14	LU 14 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLC JKSO :	823.25.5.9

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **LU14**
LU 14 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH

Třídění stavební	823	Plochy a úpravy území
	823.2	Úpravy území a samostatné zemní práce
	823.25	rekultivace technické
	823.25.5	kryt montovaný betonový
	823.25.5.9	ostatní stavební akce

Rozsah: m2

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
A	PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY (KÓD CPV 45111260-8)	1 246 773,11
B	RELIKVIDACE SONDY (KÓD CPV 45255110-3)	8 550 441,75
C	REKULTIVACE (KÓD CPV 45112330-7)	902 531,98
	Celkem objekt LU14	10 699 746,84

Rekapitulace soupisu A PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY (KÓD CPV 45111260-8)

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	247 653,54
5	Komunikace	779 021,00
99	Staveništní přesun hmot	206 532,57
767	Konstrukce zámečnické	13 566,00
	Celkem soupis A	1 246 773,11

Rekapitulace soupisu B RELIKVIDACE SONDY (KÓD CPV 45255110-3)

Stavební díl		Cena (Kč)
M-SPD	Samostatné části PD	8 550 441,75
	Celkem soupis B	8 550 441,75

Rekapitulace soupisu C REKULTIVACE (KÓD CPV 45112330-7)

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	102 795,30
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	580 000,00
96	Bourání konstrukcí	67 488,00
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	152 248,68
	Celkem soupis C	902 531,98

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SEKTOR VIII	SEKTOR VIII - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV
O:	LU14	LU 14 - PD PRIJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY
R:	A	PRIJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY (KOD CPV 45111260-8)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				247 653,54		
		122 12-22 Odkopávky a prokopávky pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 122 12-223 v hornině 3						
1	122202201R00	...do 100 m3 C-01 : (2,0+3,5)*0,18 odkopávka pro kolidující sítě : 0,18*3,0*2,0*15	m3	17,19000 0,99000 16,20000	128,00	2 200,32	800-1	RTS 16/ I
		162 10 Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	17,19000 0,99000 16,20000	29,00	498,51	800-1	RTS 16/ I
		171 20 Uložení sypaniny ...na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	17,19000 0,99000 16,20000	9,00	154,71	800-1	RTS 16/ I
		181 10 Úprava pláně v zářezích vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. ...v hornině 1 až 4, se zhuťněním	m2	2 100,00000	8,00	16 800,00	800-1	RTS 16/ I

	C-01 :								
	PRACOVNÍ PLOCHA :								
	1600					1 600,00000			
	PANELOVÁ CESTA :								
	500					500,00000			
182 00-11 Plošná úprava terénu									
Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu, bez doplnění omnice, v hornině 1 až 4									
5	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	2 100,00000	17,00		35 700,00	823-1	RTS 16/ I
	C-01 :								
	PRACOVNÍ PLOCHA :								
	1600					1 600,00000			
	PANELOVÁ CESTA :								
	500					500,00000			
112 10 Odstranění stromů									
Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením, odstranění pařezů s přesekáním kořenů, naložení kmenů a pařezů na dopravní prostředek a vodorovné přemístění, spálení větví.									
6	112100001RAA	...kácení stromů o průměru kmene do 500 mm, odstranění pařezů včetně odvozu, spálení větví	kus	40,00000	2 170,00		86 800,00	AP-HSV	RTS 16/ I
		Včetně vodorovného přemístění do 1 km.							
	C-01 :								
	40					40,00000			
121 10 Sejmутí omice									
popř. lesní půdy s naložením, vodorovným přemístěním a složením na hromady nebo se zpětným přemístěním a rozprostřením.									
121 10-1 naložení a uložení									
7	121100001RAA	...odvoz do 1 000 m	m3	500,00000	211,00		105 500,00	AP-HSV	RTS 16/ I
	C-02 :								
	500					500,00000			
Díl:	5	Komunikace					779 021,00		
581 12 Kryt cementobetonový silničních komunikací									
8	581131113R00	...skupiny 3 a 4, tloušťky 180 mm	m2	5,50000	526,00		2 893,00	822-1	RTS 16/ I
	C-02 :								
	2,0+3,5					5,50000			
9	5005211030R	Dočasná dopravní opatření - doprava panelů na mezideponii, vč. naložení a složení	ks	268,00000	141,00		37 788,00		Vlastní
Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.									

		C-02 : obrátkovost 80% : PRACOVNÍ PLOCHA : 242*0,8 PANELOVÁ CESTA : 78*0,8 krytí pro kolidující sítě : 15*0,8			193,60000				
10	584121111R1	Osazení silničních panelů - bez lože C-02 : PRACOVNÍ PLOCHA : 242*6,0 PANELOVÁ CESTA : 78*6,0 krytí pro kolidující sítě : 15*6,0	m2	2 010,00000	127,00	255 270,00		Vlastní	
				1 452,00000					
				468,00000					
				90,00000					
11	59381341R	panel pro komunikace železobetonový; IZD; l = 300,0 cm; š = 200,0 cm; h = 18,0 cm; beton C 25/30; XF1 C-02 : obrátkovost 80% : PRACOVNÍ PLOCHA : 242 PANELOVÁ CESTA : 78 krytí pro kolidující sítě : 15	kus	335,00000	1 442,00	483 070,00	SPCM	RTS 16/ I	
				242,00000					
				78,00000					
				15,00000					
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				206 532,57			
		998 22-6 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt montovaný vodorovně do 200 m 998 22-61 ze silničních panelů ze železobetonu							
12	998226011R00	...jakékoliv délky objektu Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 8,10,11, : Součet: 1037,85209	t	1 037,85209	199,00	206 532,57	822-1	RTS 16/ I	
				1 037,85209					

Díl:	767	Konstrukce zámečnické			13 566,00		
13	767_01_S	Osazení ocelového sklepu sondy vč. amortizace	ks	1,00000	13 300,00	13 300,00	Vlastní
		1		1,00000			
		998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce					
		50 m vodorovně					
14	998767201R00	...v objektech výšky do 6 m	%	133,00000	2,00	266,00	800-767 RTS 16/ I
		Ceny z položek s pořadovými čísly :					
		13, :					
		Součet: : 150,00000		150,00000			

926

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SEKTOR VIII	SEKTOR VIII - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV
O:	LU14	LU 14 - PD PRIJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A
R:	B	RELIKVIDACE SONDY (KOD CPV 45255110-3)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Gen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	M-SPD	Samostatné části PD				8 550 441,75		
1	04.1	RELIKVIDACE SONDY - samostatná část PD	rozp	1,00000	8 550 441,75	8 550 441,75		Vlastní

277

JL

002	B		Relikvidace sondy LU 14				8 550 441,75 Kč
001	O	HSV	zemní práce				260 015,50 Kč
Seznam položek pro oddíl :							
P	1	133100010	Odkopávky ústí vrtu odvoz do 15 km, uložení na skládku	25,700	m3	915,00	23 515,50 Kč
	2		Navaření ústí vrtu, včetně defektoskopické kontroly	1,000	soubor	91 500,00	91 500,00 Kč
P	3	9909-9	Zkoušky hermetičnost - digitální	1,000	soubor	145 000,00	145 000,00 Kč
002	O	HSV	zakládání objektů				8 022 600,00 Kč
Seznam položek pro oddíl :							
P	1	052815650	Souprava POS-doprava	1,000	soubor	805 000,00	805 000,00 Kč
P	2	262303286	Zapuštění nářadí pro cementace jednotlivých cementových mostků <i>Samotné cementace tlakových a sypaných cementových mostků</i>	2 287,000	m	1 500,00	3 430 500,00 Kč
P	3	281611131	Hmoty pro injekt.nízkot., urychlovač Ligoplast R	15,000	t	5 800,00	87 000,00 Kč
P	4	282611117	Hmoty pro injektáž	13,000	t	2 500,00	32 500,00 Kč
P	5	281990-9901	Pročištění vrtu, frézování	1 068,000	m	3 200,00	3 417 600,00 Kč
P	6	281990-9902	Rezervní nádrže vč.kapaliny NaCl - 1000 kg, temblok Liquid . 2m3	1,000	soubor	250 000,00	250 000,00 Kč
096	O	HSV	bourání a demolice konstrukcí				267 826,25 Kč
Seznam položek pro oddíl :							
P	1	096R01	Tlakové zkoušky, měření úniku plynu	150,000	soubor	1 150,00	172 500,00 Kč
P	2	961054111	Odbourání vrchní části PK	25,250	m	805,00	20 326,25 Kč
P	3	096R02	Rozbor cementů odebraných vzorků	1,000	soubor	75 000,00	75 000,00 Kč

822
278
x4

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SEKTOR VIII	SEKTOR VIII - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV
O:	LU14	LU 14 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A
R:	C	RELIKVIDACE SONDY
		REKULTIVACE (KOD CPV 45112330-7)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				102 795,30		
		113 10-6 Rozebrání dlažeb, panelů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 113 10-62 vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár						
1	113106241R00	...v jakékoliv ploše, ze silničních panelů jakýchkoliv rozměrů, kladených do jakéhokoliv lože a se spárami zalitými živící nebo cementovou maltou C-02 : PRACOVNÍ PLOCHA : 242*6,0 PANELOVÁ CESTA : 78*6,0 krytí pro kolidující sítě : 15*6,0	m2	2 010,00000	33,00	66 330,00	822-1	RTS 16/ I
				1 452,00000				
				468,00000				
				90,00000				
		113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů						
2	113109318R00	...z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 180 mm C-02 : 3,5+2,0	m2	5,50000	529,00	2 909,50	822-1	RTS 16/ I
				5,50000				
		162 10 Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,						
3	162201102R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m C-02 : kolize : 15*3,0*2,0*0,18 ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 8,0-3,1	m3	21,10000	29,00	611,90	800-1	RTS 16/ I
				16,20000				
				4,90000				
		167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku						

167 10-1 nakládání výkopku									
4	167101101R00	...do 100 m3, z horniny 1 až 4 C-02 : kolize : 15*3,0*2,0*0,18 ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 8,0-3,1	m3	21,10000	93,00	1 962,30	800-1	RTS 16/ I	
174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,									
5	174101101R00	...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 8,0-3,1	m3	4,90000	84,00	411,60	800-1	RTS 16/ I	
181 00-61 Rozprostření zemin schopných zúrodnění 181 00-611 v rovině a ve sklonu do 1:5									
6	181006113R00	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 20 cm C-02 : kolize : 15*3,0*2,0	m2	90,00000	13,00	1 170,00	823-2	RTS 16/ I	
7	181300012RBB	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 20 cm, dovoz ornice ze vzdálenosti 1 km Včetně přesunu hmot. C-01 : 1600+500	m2	2 100,00000	14,00	29 400,00		Vlastní	
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				580 000,00			
8	95_01	Náhrada škod	sada	1,00000	580 000,00	580 000,00		Vlastní	
Díl: 96		Bourání konstrukcí				67 488,00			
979 02 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m									
9	979094441R00	...silničních panelů s původním vyplněním spár kamenivem těženým C-02 : PRACOVNÍ PLOCHA : 242*0,8*3,0*2,0 PANELOVÁ CESTA :	m2	1 608,00000	41,00	65 928,00	822-1	RTS 16/ I	

		78*0,8*3,0*2,0 kolidující sítě : 15*0,8*3,0*2,0		374,40000					
				72,00000					
10	96_01	Demontáž ocelového sklepu sondy	ks	1,00000	1 560,00	1 560,00			Vlastní
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				152 248,68			
11	979086112R00	979 08 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot Včetně: - při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek, - při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, - při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2, : Součet : 166,39200	t	166,39200	111,00	18 469,51	832-1	RTS 16/ I	
12	979081111R00	979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ...do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2, : Součet : 166,39200	t	166,39200	153,00	25 457,98	801-3	RTS 16/ I	
13	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2, : Součet : 3161,44800	t	3 161,44800	19,00	60 067,51	801-3	RTS 16/ I	
14	979990001R00	979 08-4 Poplatek za skládku ...stavební suti Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2, : Součet : 166,39200	t	166,39200	290,00	48 253,68	801-3	RTS 16/ I	

Stavba :	SEKTOR VIII SEKTOR VIII - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV		
Objekt :	LU143	LU 143 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLJKSO :	823.25.5.9

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **LU143**
LU 143 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝ

Třídník stavební	823	Plochy a úpravy území
	823.2	Úpravy území a samostatné zemní práce
	823.25	rekultivace technické
	823.25.5	kryt montovaný betonový
	823.25.5.9	ostatní stavební akce

Rozsah: m2

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
A	PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY (KÓD CPV 45111260-8)	863 975,75
B	RELIKVIDACE SONDY (KÓD CPV 45255110-3)	6 551 441,75
C	REKULTIVACE (KÓD CPV 45112330-7)	806 604,81
	Celkem objekt LU143	8 222 022,31

Rekapitulace soupisu A PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY (KÓD CPV 45111260-8)

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	176 123,86
5	Komunikace	533 227,40
99	Staveništní přesun hmot	141 058,49
767	Konstrukce zámečnické	13 566,00
	Celkem soupis A	863 975,75

Rekapitulace soupisu B RELIKVIDACE SONDY (KÓD CPV 45255110-3)

Stavební díl		Cena (Kč)
M-SPD	Samostatné části PD	6 551 441,75
	Celkem soupis B	6 551 441,75

Rekapitulace soupisu C REKULTIVACE (KÓD CPV 45112330-7)

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	74 278,90
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	580 000,00
96	Bourání konstrukcí	46 430,40
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	105 895,51
	Celkem soupis C	806 604,81

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SEKTOR VIII	SEKTOR VIII - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV
O:	LU143	LU 143 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY
R:	A	PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY (KOD CPV 45111260-8)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				176 123,86		
		122 12-22 Odkopávky a prokopávky pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 122 12-223 v hornině 3						
1	122202201R00	...do 100 m3 C-01 : (5,5+4,0)*0,18	m3	1,71000	128,00	218,88	800-1	RTS 16/ I
				1,71000				
		162 10 Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,						
2	162201102R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m C-01 : (5,5+4,0)*0,18	m3	1,71000	29,00	49,59	800-1	RTS 16/ I
				1,71000				
		171 20 Uložení sypaniny						
3	171201201R00	...na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice C-01 : (5,5+4,0)*0,18	m3	1,71000	9,00	15,39	800-1	RTS 16/ I
				1,71000				
		181 10 Úprava pláně v zářezích vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.						
4	181101102R00	...v hornině 1 až 4, se zhutněním C-01 : PRACOVNÍ PLOCHA : 1400 PANELOVÁ CESTA : 250	m2	1 650,00000	8,00	13 200,00	800-1	RTS 16/ I
				1 400,00000				
				250,00000				

182 00-11 Plošná úprava terénu									
Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4									
5	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	1 650,00000	17,00	28 050,00	823-1	RTS 16/ I	
		C-01 :							
		PRACOVNÍ PLOCHA :							
		1400		1 400,00000					
		PANELOVÁ CESTA :							
		250		250,00000					
111 20 Odstranění křovin a stromů									
a stromů o průměru kmene do 100 mm, s odstraněním kořenů, s odklizením křovin a stromů na vzdálenost do 50 m a jejich spálením.									
6	111200001RA0	...o průměru kmene do 100 mm, spálení	m2	460,00000	39,00	17 940,00	AP-HSV	RTS 16/ I	
		C-01 :							
		460,0		460,00000					
112 10 Odstranění stromů									
Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením, odstranění pařezů s přesekáním kořenů, naložení kmenů a pařezů na dopravní prostředek a vodorovné přemístění, spálení větví.									
7	112100001RAA	...kácení stromů o průměru kmene do 500 mm, odstranění pařezů včetně odvozu, spálení větví	kus	10,00000	2 170,00	21 700,00	AP-HSV	RTS 16/ I	
		Včetně vodorovného přemístění do 1 km.							
		C-01 :							
		10		10,00000					
121 10 Sejmутí ornice									
popř. lesní půdy s naložením, vodorovným přemístěním a složením na hromady nebo se zpětným přemístěním a rozprostřením.									
121 10-1 naložení a uložení									
8	121100001RAA	...odvoz do 1 000 m	m3	450,00000	211,00	94 950,00	AP-HSV	RTS 16/ I	
		C-02 :							
		450		450,00000					
Díl:	5	Komunikace				533 227,40			
581 12 Kryt cementobetonový silničních komunikací									
9	581131113R00	...skupiny 3 a 4, tloušťky 180 mm	m2	9,50000	526,00	4 997,00	822-1	RTS 16/ I	
		C-02 :							
		5,5+4,0		9,50000					
10	5005211030R	Dočasná dopravní opatření - doprava panelů na mezideponii, vč. naložení a složení	ks	182,40000	141,00	25 718,40		Vlastní	
Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.									

		C-02 : obrátkovost 80% : PRACOVNÍ PLOCHA : 194*0,8 PANELOVÁ CESTA : 34*0,8			155,20000				
					27,20000				
11	584121111RI	Osazení silničních panelů - bez lože C-02 : PRACOVNÍ PLOCHA : 194*6,0 PANELOVÁ CESTA : 34*6,0	m2	1 368,00000	127,00	173 736,00		Vlastní	
				1 164,00000					
				204,00000					
12	59381341R	panel pro komunikace železobetonový; IZD; l = 300,0 cm; š = 200,0 cm; h = 18,0 cm; beton C 25/30; XF1 C-02 : obrátkovost 80% : PRACOVNÍ PLOCHA : 194 PANELOVÁ CESTA : 34	kus	228,00000	1 442,00	328 776,00	SPCM	RTS 16/ I	
				194,00000					
				34,00000					
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				141 058,49			
		998 22-6 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt montovaný vodorovně do 200 m 998 22-61 ze silničních panelů ze železobetonu							
13	998226011R00	...jakékoliv délky objektu Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 9,11,12, : Součet : 708,83661	t	708,83661	199,00	141 058,49	822-1	RTS 16/ I	
				708,83661					

982

Díl:	767	Konstrukce zámečnické				13 566,00		
14	767_01_S	Osazení ocelového sklepu sondy vč. amortizace 1	ks	1,00000 1,00000	13 300,00	13 300,00		Vlastní
		998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce 50 m vodorovně						
15	998767201R00	...v objektech výšky do 6 m Ceny z položek s pořadovými čísly: : 14, : Součet: : 150,00000	%	133,00000 150,00000	2,00	266,00	800-767	RTS 16/ I

OK

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SEKTOR VIII	SEKTOR VIII - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV
O:	LU143	LU 143 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A
R:	B	RELIKVIDACE SONDY (KOD CPV 45255110-3)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	M-SPD	Samostatné části PD				6 551 441,75		
1	04.1	RELIKVIDACE SONDY - samostatná část PD	rozp	1,00000	6 551 441,75	6 551 441,75		Vlastní



002	B		Relikvidace sondy LU 143				6 551 441,75 Kč
001	O	HSV	zemní práce				260 015,50 Kč

Seznam položek pro oddíl :

P	1	133100010	Odkopávky ústí vrtu odvoz do 15 km, uložení na skládku	25,700	m3	915,00	23 515,50 Kč
	2		Navaření ústí vrtu, včetně defektoskopické kontroly	1,000	soubor	91 500,00	91 500,00 Kč
P	3	9909-9	Zkoušky hermetičnost - digitální	1,000	soubor	145 000,00	145 000,00 Kč
002	O	HSV	zakládání objektů				6 023 600,00 Kč

Seznam položek pro oddíl :

P	1	052815650	Souprava POS-doprava	1,000	soubor	805 000,00	805 000,00 Kč
P	2	262303286	Zapuštění nářadí pro cementace jednotlivých cementových mostků <i>Samotné cementace tlakových a sypaných cementových mostků</i>	1 559,000	m	1 500,00	2 338 500,00 Kč
P	3	281611131	Hmoty pro injekt.nízkot., urychlovač Ligoplast R	12,000	t	5 800,00	69 600,00 Kč
P	4	282611117	Hmoty pro injektáž	13,000	t	2 500,00	32 500,00 Kč
P	5	281990-9901	Pročištění vrtu, frézování	790,000	m	3 200,00	2 528 000,00 Kč
P	6	281990-9902	Rezervní nádrže vč.kapaliny NaCl - 1000 kg, temblok Liquid . 2m3	1,000	soubor	250 000,00	250 000,00 Kč
096	O	HSV	bourání a demolice konstrukcí				267 826,25 Kč

Seznam položek pro oddíl :

P	1	096R01	Tlakové zkoušky, měření úniku plynu	150,000	soubor	1 150,00	172 500,00 Kč
P	2	961054111	Odbourání vrchní části PK	25,250	m	805,00	20 326,25 Kč
P	3	096R02	Rozbor cementů odebraných vzorků	1,000	soubor	75 000,00	75 000,00 Kč

288

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SEKTOR VIII	SEKTOR VIII - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV
O:	LU143	LU 143 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY
R:	C	REKULTIVACE (KOD CPV 45112330-7)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				74 278,90		
		113 10-6 Rozebrání dlažeb, panelů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 113 10-62 vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár						
1	113106241R00	...v jakékoliv ploše, ze silničních panelů jakýchkoliv rozměrů, kladených do jakéhokoliv lože a se spárami zalitými živici nebo cementovou maltou C-02 : PRACOVNÍ PLOCHA : 194*6,0 PANELOVÁ CESTA : 34*6,0	m2	1 368,00000 1 164,00000 204,00000	33,00	45 144,00	822-1	RTS 16/ I
		113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů						
2	113109318R00	...z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 180 mm C-02 : 5,5+4,0	m2	9,50000 9,50000	529,00	5 025,50	822-1	RTS 16/ I
		162 10 Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,						
3	162201102R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 8,0-3,1	m3	4,90000 4,90000	29,00	142,10	800-1	RTS 16/ I
		167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku 167 10-1 nakládání výkopku						
4	167101101R00	...do 100 m3, z horniny 1 až 4 ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 8,0-3,1	m3	4,90000 4,90000	93,00	455,70	800-1	RTS 16/ I

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním z jakékoliv horniny s uložení výkopku po vrstvách,									
5	174101101R00	...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 8,0-3,1	m3	4,90000	84,00	411,60	800-1	RTS 16/ I	
6	181300012RBB	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 20 cm, dovoz ornice ze vzdálenosti 1 km Včetně přesunu hmot. C-01 : 250+1400	m2	1 650,00000	14,00	23 100,00		Vlastní	
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				580 000,00			
7	95_01	Náhrada škod	sada	1,00000	580 000,00	580 000,00		Vlastní	
Díl:	96	Bourání konstrukcí				46 430,40			
979 02 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložení očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m									
8	979094441R00	...silničních panelů s původním vyplněním spár kamenivem těženým C-02 : PRACOVNÍ PLOCHA : 194*0,8*3,0*2,0 PANELOVÁ CESTA : 34*0,8*3,0*2,0	m2	1 094,40000	41,00	44 870,40	822-1	RTS 16/ I	
9	96_01	Demontáž ocelového sklepu sondy	ks	1,00000	1 560,00	1 560,00		Vlastní	
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				105 895,51			
979 08 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním									
10	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot Včetně: - při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek, - při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, - při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2, : Součet : 115,73280	t	115,73280	111,00	12 846,34	832-1	RTS 16/ I	

979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku									
11	979081111R00	...do 1 km	t	115,73280	153,00	17 707,12	801-3	RTS 16/ I	
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.									
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :									
1,2, :									
Součet: : 115,73280									
12	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km	t	2 198,92320	19,00	41 779,54	801-3	RTS 16/ I	
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :									
1,2, :									
Součet: : 2198,92320									
979 08-4 Poplatek za skládku									
13	979990001R00	...stavební suti	t	115,73280	290,00	33 562,51	801-3	RTS 16/ I	
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :									
1,2, :									
Součet: : 115,73280									



Stavba :	SEKTOR VIII SEKTOR VIII - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV		
Objekt :	LU149	LU 149 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PL JKSO :	823.25.5.9

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **LU149**
LU 149 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝ

Třídník stavební	823	Plochy a úpravy území
	823.2	Úpravy území a samostatné zemní práce
	823.25	rekultivace technické
	823.25.5	kryt montovaný betonový
	823.25.5.9	ostatní stavební akce

Rozsah: m2

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
A	PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY (KÓD CPV 45111260-8)	2 099 326,18
B	RELIKVIDACE SONDY (KÓD CPV 45255110-3)	8 534 941,75
C	REKULTIVACE (KÓD CPV 45112330-7)	1 219 704,86
	Celkem objekt LU149	11 853 972,79

Rekapitulace soupisu A PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY (KÓD CPV 45111260-8)

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	361 549,65
5	Komunikace	1 366 405,36
99	Staveništní přesun hmot	356 409,12
767	Konstrukce zámečnické	14 851,20
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	110,85
	Celkem soupis A	2 099 326,18

Rekapitulace soupisu B RELIKVIDACE SONDY (KÓD CPV 45255110-3)

Stavební díl		Cena (Kč)
M-SPD	Samostatné části PD	8 534 941,75
	Celkem soupis B	8 534 941,75

Rekapitulace soupisu C REKULTIVACE (KÓD CPV 45112330-7)

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	228 504,24
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	580 000,00
96	Bourání konstrukcí	112 358,40
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	298 842,22
	Celkem soupis C	1 219 704,86

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SEKTOR VIII	SEKTOR VIII - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV
O:	LU149	LU 149 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY
R:	A	PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY (KOD CPV 45111260-8)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				361 549,65		
		122 12-22 Odkopávky a prokopávky pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 122 12-223 v hornině 3						
1	122202201R00	...do 100 m3 C-01 : (94,96+23,0)*0,18	m3	21,23280	128,00	2 717,80	800-1	RTS 16/ I
				21,23280				
		162 10 Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	21,23280	29,00	615,75	800-1	RTS 16/ I
2	162201102R00	C-01 : (94,96+23,0)*0,18		21,23280				
		171 20 Uložení sypaniny ...na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	21,23280	9,00	191,10	800-1	RTS 16/ I
3	171201201R00	C-01 : (94,96+23,0)*0,18		21,23280				
		181 10 Úprava pláně v zářezích vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. ...v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	3 830,00000	8,00	30 640,00	800-1	RTS 16/ I
4	181101102R00	C-01 : PRACOVNÍ PLOCHA : 1330 PANELOVÁ CESTA : 2500		1 330,00000				
				2 500,00000				

182 00-11 Plošná úprava terénu								
Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4								
5	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině C-01 : PRACOVNÍ PLOCHA : 1330 PANELOVÁ CESTA : 2500	m2	3 830,00000	17,00	65 110,00	823-1	RTS 16/ I
111 20 Odstranění křovin a stromů a stromů o průměru kmene do 100 mm, s odstraněním kořenů, s odklizením křovin a stromů na vzdálenost do 50 m a jejich spálením.								
6	111200001RA0	...o průměru kmene do 100 mm, spálení C-01 : 1450	m2	1 450,00000	39,00	56 550,00	AP-HSV	RTS 16/ I
121 10 Sejmutí ornice popř. lesní půdy s naložením, vodorovným přemístěním a složením na hromady nebo se zpětným přemístěním a rozprostřením. 121 10-1 naložení a uložení								
7	121100001RAA	...odvoz do 1 000 m C-02 : 975	m3	975,00000	211,00	205 725,00	AP-HSV	RTS 16/ I
Díl: 5 Komunikace								
581 12 Kryt cementobetonový silničních komunikací								
8	581131113R00	...skupiny 3 a 4, tloušťky 180 mm C-02 : (94,96+23,0)	m2	117,96000	526,00	62 046,96	822-1	RTS 16/ I
9	5005211030R	Dočasná dopravní opatření - doprava panelů na mezideponii, vč. naložení a složení Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací. C-02 : obrátkovost 80% : PRACOVNÍ PLOCHA : 213*0,8 PANELOVÁ CESTA : 350*0,8	ks	450,40000	141,00	63 506,40		Vlastní
10	584121111RI	Osazení silničních panelů - bez lože	m2	3 378,00000	127,00	429 006,00		Vlastní

		C-02 : PRACOVNÍ PLOCHA : 213*6,0 PANELOVÁ CESTA : 350*6,0			1 278,00000					
					2 100,00000					
11	59381341R	panel pro komunikace železobetonový; IZD; l = 300,0 cm; š = 200,0 cm; h = 18,0 cm; beton C 25/30; XF1 C-02 : obrátkovost 80% : PRACOVNÍ PLOCHA : 213 PANELOVÁ CESTA : 350	kus	563,00000	1 442,00	811 846,00	SPCM	RTS 16/ I		
					213,00000					
					350,00000					
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				356 409,12				
		998 22-6 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt montovaný vodorovně do 200 m 998 22-61 ze silničních panelů ze železobetonu								
12	998226011R00	...jakékoliv délky objektu Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 8,10,11, : Součet : 1791,00062	t	1 791,00062	199,00	356 409,12	822-1	RTS 16/ I		
					1 791,00062					
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				14 851,20				
		767 91-8 Demontáž oplocení								
13	767914830R00	...demontáž rámového oplocení, výšky do 2,0 m C-02 : 14	m	14,00000	90,00	1 260,00	800-767	RTS 16/ I		
					14,00000					
14	767_01_S	Osazení ocelového sklepu sondy vč. amortizace 1	ks	1,00000	13 300,00	13 300,00		Vlastní		
					1,00000					
		998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce 50 m vodorovně								
15	998767201R00	...v objektech výšky do 6 m Ceny z položek s pořadovými čísly : 13,14, : Součet : 161,62000	%	145,60000	2,00	291,20	800-767	RTS 16/ I		
					161,62000					

Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				110,85		
	979 08	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním						
16	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot Včetně: - při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek, - při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, - při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 13,14, : Součet : 0,12950	t	0,12950	52,00	6,73	832-1	RTS 16/ I
	979 08-1	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku						
17	979081111R00	...do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 13,14, : Součet : 0,12950	t	0,12950	153,00	19,81	801-3	RTS 16/ I
18	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 13,14, : Součet : 2,46050	t	2,46050	19,00	46,75	801-3	RTS 16/ I
	979 08-4	Poplatek za skládku						
19	979990001R00	...stavební suti Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 13,14, : Součet : 0,12950	t	0,12950	290,00	37,56	801-3	RTS 16/ I



Položkový soupis prací a dodávek

S:	SEKTOR VIII	SEKTOR VIII - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV
O:	LU149	LU 149 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A
R:	B	RELIKVIDACE SONDY RELIKVIDACE SONDY (KOD CPV 45255110-3)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	M-SPD	Samostatné části PD				8 534 941,75		
1	04.1	RELIKVIDACE SONDY - samostatná část PD	rozp	1,00000	8 534 941,75	8 534 941,75		Vlastní

297



002	B		Relikvidace sondy LU 149				8 534 941,75 Kč
001	O	HSV	zemní práce				260 015,50 Kč

Seznam položek pro oddíl :

P	1	133100010	Odkopávky ústí vrtu odvoz do 15 km, uložení na skládku	25,700	m3	915,00	23 515,50 Kč
	2		Navaření ústí vrtu, včetně defektoskopické kontroly	1,000	soubor	91 500,00	91 500,00 Kč
P	3	9909-9	Zkoušky hermetičnost - digitální	1,000	soubor	145 000,00	145 000,00 Kč

002	O	HSV	zakládání objektů				8 007 100,00 Kč
-----	---	-----	-------------------	--	--	--	-----------------

Seznam položek pro oddíl :

P	1	052815650	Souprava POS-doprava	1,000	soubor	805 000,00	805 000,00 Kč
P	2	262303286	Zapuštění nářadí pro cementace jednotlivých cementových mostků <i>Samotné cementace tlakových a sypaných cementových mostků</i>	2 260,000	m	1 500,00	3 390 000,00 Kč
P	3	281611131	Hmoty pro injekt.nízkot., urychlovač Ligoplast R	12,000	t	5 800,00	69 600,00 Kč
P	4	282611117	Hmoty pro injektáž	21,000	t	2 500,00	52 500,00 Kč
P	5	281990-9901	Pročištění vrtu, frézování	1 075,000	m	3 200,00	3 440 000,00 Kč
P	6	281990-9902	Rezervní nádrže vč.kapaliny NaCl - 1000 kg, temblok Liquid . 2m3	1,000	soubor	250 000,00	250 000,00 Kč

096	O	HSV	bourání a demolice konstrukcí				267 826,25 Kč
-----	---	-----	-------------------------------	--	--	--	---------------

Seznam položek pro oddíl :

P	1	096R01	Tlakové zkoušky, měření úniku plynu	150,000	soubor	1 150,00	172 500,00 Kč
P	2	961054111	Odbourání vrchní části PK	25,250	m	805,00	20 326,25 Kč
P	3	096R02	Rozbor cementů odebraných vzorků	1,000	soubor	75 000,00	75 000,00 Kč

298

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SEKTOR VIII	SEKTOR VIII - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV
O:	LU149	LU 149 - PD PRIJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY
R:	C	REKULTIVACE (KOD CPV 45112330-7)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				228 504,24		
		113 10-6 Rozebrání dlažeb, panelů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 113 10-62 vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár						
1	113106241R00	...v jakékoliv ploše, ze silničních panelů jakýchkoliv rozměrů, kladených do jakéhokoliv lože a se spárami zalitými živící nebo cementovou maltou C-02 : PRACOVNÍ PLOCHA : 213*6,0 PANELOVÁ CESTA : 350*6,0	m2	3 378,00000	33,00	111 474,00	822-1	RTS 16/ I
				1 278,00000				
				2 100,00000				
		113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů						
2	113109318R00	...z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 180 mm C-02 : (94,96+23,0)	m2	117,96000	529,00	62 400,84	822-1	RTS 16/ I
				117,96000				
		162 10 Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,						
3	162201102R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 8,0-3,1	m3	4,90000	29,00	142,10	800-1	RTS 16/ I
				4,90000				
		167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku 167 10-1 nakládání výkopku						
4	167101101R00	...do 100 m3, z horniny 1 až 4 ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 8,0-3,1	m3	4,90000	93,00	455,70	800-1	RTS 16/ I
				4,90000				

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,									
5	174101101R00	...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 8,0-3,1	m3	4,90000	84,00	411,60	800-1	RTS 16/ I	
6	181300012RBB	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 20 cm, dovoz ornice ze vzdálenosti 1 km Včetně přesunu hmot. C-01 : 2500+1330	m2	3 830,00000	14,00	53 620,00		Vlastní	
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				580 000,00			
7	95_01	Náhrada škod	sada	1,00000	580 000,00	580 000,00		Vlastní	
Díl:	96	Bourání konstrukcí				112 358,40			
8	979094441R00	979 02 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m ...silničních panelů s původním vyplněním spár kamenivem těženým C-02 : PRACOVNÍ PLOCHA : 213*0,8*3,0*2,0 PANELOVÁ CESTA : 350*0,8*3,0*2,0	m2	2 702,40000	41,00	110 798,40	822-1	RTS 16/ I	
9	96_01	Demontáž ocelového sklepu sondy	ks	1,00000	1 560,00	1 560,00		Vlastní	
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				298 842,22			
10	979086112R00	979 08 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot Včetně: - při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek, - při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, - při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2, : Součet : 326,60352	t	326,60352	111,00	36 252,99	832-1	RTS 16/ I	
				326,60352					

979 08-1 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku									
11	979081111R00	...do 1 km	t	326,60352	153,00	49 970,34	801-3	RTS 16/ I	
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.									
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :									
1,2, :									
Součet: : 326,60352									
12	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km	t	6 205,46688	19,00	117 903,87	801-3	RTS 16/ I	
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :									
1,2, :									
Součet: : 6205,46688									
979 08-4 Poplatek za skládku									
13	979990001R00	...stavební sutí	t	326,60352	290,00	94 715,02	801-3	RTS 16/ I	
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :									
1,2, :									
Součet: : 326,60352									

OK

Stavba :	SEKTOR VIII SEKTOR VIII - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV		
Objekt :	LU153	LU 153 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PL JKSO :	823.25.5.9

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **LU153**
LU 153 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝ

Třídník stavební	823	Plochy a úpravy území
	823.2	Úpravy území a samostatné zemní práce
	823.25	rekultivace technické
	823.25.5	kryt montovaný betonový
	823.25.5.9	ostatní stavební akce

Rozsah: m2

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
A	PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY (KÓD CPV 45111260-8)	1 192 809,62
B	RELIKVIDACE SONDY (KÓD CPV 45255110-3)	11 006 741,75
C	REKULTIVACE (KÓD CPV 45112330-7)	883 588,62
	Celkem objekt LU153	13 083 139,99

Rekapitulace soupisu A PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY (KÓD CPV 45111260-8)

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	267 167,28
5	Komunikace	721 151,20
99	Staveništní přesun hmot	190 925,14
767	Konstrukce zámečnické	13 566,00
	Celkem soupis A	1 192 809,62

Rekapitulace soupisu B RELIKVIDACE SONDY (KÓD CPV 45255110-3)

Stavební díl		Cena (Kč)
M-SPD	Samostatné části PD	11 006 741,75
	Celkem soupis B	11 006 741,75

Rekapitulace soupisu C REKULTIVACE (KÓD CPV 45112330-7)

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	98 837,56
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	580 000,00
96	Bourání konstrukcí	62 371,20
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	142 379,86
	Celkem soupis C	883 588,62

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SEKTOR VIII	SEKTOR VIII - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV
O:	LU153	LU 153 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY
R:	A	PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY (KOD CPV 45111260-8)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				267 167,28		
		122 12-22 Odkopávky a prokopávky pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 122 12-223 v hornině 3						
1	122202201R00	...do 100 m3 C-01 : (4,0+3,5+2,5)*0,18 ochrana sítí : 16,0*3,0*2,0*0,18	m3	19,08000 1,80000 17,28000	128,00	2 442,24	800-1	RTS 16/ I
		162 10 Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,						
2	162201102R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m C-01 : (4,0+3,5+2,5)*0,18 ochrana sítí : 16,0*3,0*2,0*0,18	m3	19,08000 1,80000 17,28000	29,00	553,32	800-1	RTS 16/ I
		171 20 Uložení sypaniny						
3	171201201R00	...na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice C-01 : (4,0+3,5+2,5)*0,18 ochrana sítí : 16,0*3,0*2,0*0,18	m3	19,08000 1,80000 17,28000	9,00	171,72	800-1	RTS 16/ I
		181 10 Úprava pláně v zářezích vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.						
4	181101102R00	...v hornině 1 až 4, se zhuťněním	m2	2 000,00000	8,00	16 000,00	800-1	RTS 16/ I

	C-01 :								
	PRACOVNÍ PLOCHA :								
	1800			1 800,00000					
	PANELOVÁ CESTA :								
	200			200,00000					
182 00-11 Plošná úprava terénu									
Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4									
5	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	2 000,00000	17,00	34 000,00	823-1	RTS 16/ I	
	C-01 :								
	PRACOVNÍ PLOCHA :								
	1800			1 800,00000					
	PANELOVÁ CESTA :								
	200			200,00000					
112 10 Odstranění stromů									
Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním, odstranění pařezů s přesekáním kořenů, naložení kmenů a pařezů na dopravní prostředek a vodorovné přemístění, spálení větví.									
6	112100001RAA	...kácení stromů o průměru kmene do 500 mm, odstranění pařezů včetně odvozu, spálení větví	kus	50,00000	2 170,00	108 500,00	AP-HSV	RTS 16/ I	
		Včetně vodorovného přemístění do 1 km.							
	C-01 :								
	50			50,00000					
121 10 Sejmutí ornice									
popř. lesní půdy s naložením, vodorovným přemístěním a složením na hromady nebo se zpětným přemístěním a rozprostřením.									
121 10-1 naložení a uložení									
7	121100001RAA	...odvoz do 1 000 m	m3	500,00000	211,00	105 500,00	AP-HSV	RTS 16/ I	
	C-02 :								
	500			500,00000					
Díl: 5	Komunikace					721 151,20			
581 12 Kryt cementobetonový silničních komunikací									
8	581131113R00	...skupiny 3 a 4, tloušťky 180 mm	m2	10,00000	526,00	5 260,00	822-1	RTS 16/ I	
	C-02 :								
	4,0+3,5+2,5			10,00000					
9	5005211030R	Dočasná dopravní opatření - doprava panelů na mezideponii, vč. naložení a složení	ks	247,20000	141,00	34 855,20		Vlastní	
Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.									

		C-02 : obrátkovost 80% : PRACOVNÍ PLOCHA : 267*0,8 PANELOVÁ CESTA : 42*0,8			213,60000 33,60000				
10	584121111RI	Osazení silničních panelů - bez lože C-02 : PRACOVNÍ PLOCHA : 267*6,0 PANELOVÁ CESTA : 42*6,0	m2	1 854,00000	127,00	235 458,00		Vlastní	
				1 602,00000 252,00000					
11	59381341R	panel pro komunikace železobetonový; IZD; l = 300,0 cm; š = 200,0 cm; h = 18,0 cm; beton C 25/30; XF1 C-02 : obrátkovost 80% : PRACOVNÍ PLOCHA : 267 PANELOVÁ CESTA : 42	kus	309,00000	1 442,00	445 578,00	SPCM	RTS 16/ I	
				267,00000 42,00000					
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				190 925,14			
		998 22-6 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt montovaný vodorovně do 200 m 998 22-61 ze silničních panelů ze železobetonu							
12	998226011R00	...jakékoliv délky objektu Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 8,10,11, : Součet : 959,42280	t	959,42280	199,00	190 925,14	822-1	RTS 16/ I	
				959,42280					

Díl:	767	Konstrukce zámečnické				13 566,00		
13	767_01_S	Osazení ocelového sklepu sondy vč. amortizace	ks	1,00000	13 300,00	13 300,00		Vlastní
		1		1,00000				
		998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce						
		50 m vodorovně						
14	998767201R00	...v objektech výšky do 6 m	%	133,00000	2,00	266,00	800-767	RTS 16/ I
		Ceny z položek s pořadovými čísly: :						
		13, :						
		Součet: : 150,00000		150,00000				



Položkový soupis prací a dodávek

S:	SEKTOR VIII	SEKTOR VIII - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV
O:	LU153	LU 153 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY
R:	B	RELIKVIDACE SONDY (KOD CPV 45255110-3)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	M-SPD	Samostatné části PD				11 006 741,75		
1	04.1	RELIKVIDACE SONDY - samostatná část PD	rozp	1,00000	11 006 741,75	11 006 741,75		Vlastní



002	B		Relikvidace sondy LU 153				11 006 741,75 Kč
001	O	HSV	zemní práce				260 015,50 Kč
<i>Seznam položek pro oddíl :</i>							
P	1	133100010	Odkopávky ústí vrtu odvoz do 15 km, uložení na skládku	25,700	m3	915,00	23 515,50 Kč
	2		Navaření ústí vrtu, včetně defektoskopické kontroly	1,000	soubor	91 500,00	91 500,00 Kč
P	3	9909-9	Zkoušky hermetičnost - digitální	1,000	soubor	145 000,00	145 000,00 Kč
002	O	HSV	zakládání objektů				10 478 900,00 Kč
<i>Seznam položek pro oddíl :</i>							
P	1	052815650	Souprava POS-doprava	1,000	soubor	805 000,00	805 000,00 Kč
P	2	262303286	Zapuštění nářadí pro cementace jednotlivých cementových mostků <i>Samotné cementace tlakových a sypaných cementových mostků</i>	3 809,000	m	1 500,00	5 713 500,00 Kč
P	3	281611131	Hmoty pro injekt.nízkot., urychlovač Ligoplast R	25,500	t	5 800,00	147 900,00 Kč
P	4	282611117	Hmoty pro injektáž	17,000	t	2 500,00	42 500,00 Kč
P	5	281990-9901	Pročištění vrtu, frézování	1 100,000	m	3 200,00	3 520 000,00 Kč
P	6	281990-9902	Rezervní nádrže vč.kapaliny NaCl - 1000 kg, temblok Liquid . 2m3	1,000	soubor	250 000,00	250 000,00 Kč
096	O	HSV	bourání a demolice konstrukcí				267 826,25 Kč
<i>Seznam položek pro oddíl :</i>							
P	1	096R01	Tlakové zkoušky, měření úniku plynu	150,000	soubor	1 150,00	172 500,00 Kč
P	2	961054111	Odbourání vrchní části PK	25,250	m	805,00	20 326,25 Kč
P	3	096R02	Rozbor cementů odebraných vzorků	1,000	soubor	75 000,00	75 000,00 Kč

22

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SEKTOR VIII	SEKTOR VIII - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV
O:	LU153	LU 153 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY
R:	C	REKULTIVACE (KOD CPV 45112330-7)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				98 837,56		
		113 10-6 Rozebrání dlažeb, panelů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 113 10-62 vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár						
1	113106241R00	...v jakékoliv ploše, ze silničních panelů jakýchkoliv rozměrů, kladených do jakéhokoliv lože a se spárami zalitými živící nebo cementovou maltou C-02 : PRACOVNÍ PLOCHA : 267*6,0 PANELOVÁ CESTA : 42*6,0	m2	1 854,00000	33,00	61 182,00	822-1	RTS 16/ I
				1 602,00000				
				252,00000				
		113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů						
2	113109318R00	...z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 180 mm C-02 : 2,5+3,5+4,0	m2	10,00000	529,00	5 290,00	822-1	RTS 16/ I
				10,00000				
		162 10 Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,						
3	162201102R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m C-01 : ochrana sítí : 16,0*3,0*2,0*0,18 ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 8,0-3,1	m3	22,18000	29,00	643,22	800-1	RTS 16/ I
				17,28000				
				4,90000				
		167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku 167 10-1 nakládání výkopku						
4	167101101R00	...do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	22,18000	93,00	2 062,74	800-1	RTS 16/ I

	C-01 : ochrana sítí : 16,0*3,0*2,0*0,18 ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 8,0-3,1			17,28000					
				4,90000					
	174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,								
5	174101101R00 ...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 8,0-3,1	m3	4,90000	84,00	411,60	800-1	RTS 16/ I		
				4,90000					
	181 00-61 Rozprostření zemin schopných zúrodnění 181 00-611 v rovině a ve sklonu do 1:5								
6	181006113R00 Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 20 cm C-02 : kolize : 16*3,0*2,0	m2	96,00000	13,00	1 248,00	823-2	RTS 16/ I		
				96,00000					
7	181300012RBB Rozprostření ornice v rovině tloušťka 20 cm, dovoz ornice ze vzdálenosti 1 km Včetně přesunu hmot. C-01 : 1800+200	m2	2 000,00000	14,00	28 000,00		Vlastní		
				2 000,00000					
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				580 000,00				
8	95_01 Náhrada škod	sada	1,00000	580 000,00	580 000,00		Vlastní		
Díl: 96	Bourání konstrukci				62 371,20				
	979 02 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m								
9	979094441R00 ...silničních panelů s původním vyplněním spár kamenivem těženým C-02 : PRACOVNÍ PLOCHA : 267*0,8*3,0*2,0 PANELOVÁ CESTA : 42*0,8*3,0*2,0	m2	1 483,20000	41,00	60 811,20	822-1	RTS 16/ I		
				1 281,60000					
				201,60000					

10	96_01	Demontáž ocelového sklepu sondy	ks	1,00000	1 560,00	1 560,00		Vlastní
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				142 379,86		
		979 08 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním						
11	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot Včetně: - při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek, - při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, - při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2, : Součet : 155,60640	t	155,60640	111,00	17 272,31	832-1	RTS 16/ I
		979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku						
12	979081111R00	...do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2, : Součet : 155,60640	t	155,60640	153,00	23 807,78	801-3	RTS 16/ I
		979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku						
13	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2, : Součet : 2956,52160	t	2 956,52160	19,00	56 173,91	801-3	RTS 16/ I
		979 08-4 Poplatek za skládku						
14	979990001R00	...stavební suti Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2, : Součet : 155,60640	t	155,60640	290,00	45 125,86	801-3	RTS 16/ I

Stavba :	SEKTOR VIII SEKTOR VIII - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV		
Objekt :	LU20	LU 20 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLC JKSO :	823.25.5.9

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **LU20**
LU 20 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH

Třídník stavební 823 Plochy a úpravy území
823.2 Úpravy území a samostatné zemní práce
823.25 rekultivace technické
823.25.5 kryt montovaný betonový
823.25.5.9 ostatní stavební akce

Rozsah: m2

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
A	PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY (KÓD CPV 45111260-8)	752 469,72
B	RELIKVIDACE SONDY (KÓD CPV 45255110-3)	11 624 491,75
C	REKULTIVACE (KÓD CPV 45112330-7)	838 330,67
	Celkem objekt LU20	13 215 292,14

Rekapitulace soupisu A PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY (KÓD CPV 45111260-8)

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	109 079,93
5	Komunikace	498 673,34
99	Staveništní přesun hmot	131 150,45
767	Konstrukce zámečnické	13 566,00
	Celkem soupis A	752 469,72

Rekapitulace soupisu B RELIKVIDACE SONDY (KÓD CPV 45255110-3)

Stavební díl		Cena (Kč)
M-SPD	Samostatné části PD	11 624 491,75
	Celkem soupis B	11 624 491,75

Rekapitulace soupisu C REKULTIVACE (KÓD CPV 45112330-7)

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	72 864,01
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	619 375,00
96	Bourání konstrukci	42 888,00
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	103 203,66
	Celkem soupis C	838 330,67

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SEKTOR VIII	SEKTOR VIII - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV
O:	LU20	LU 20 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY
R:	A	PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY (KOD CPV 45111260-8)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				109 079,93		
		122 12-22 Odkopávky a prokopávky pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 122 12-223 v hornině 3						
1	122202201R00	...do 100 m3 C-01 : (8,09+15,0)*0,18	m3	4,15620	128,00	531,99	800-1	RTS 16/ I
		162 10 Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,						
2	162201102R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m C-01 : (8,09+15,0)*0,18	m3	4,15620	29,00	120,53	800-1	RTS 16/ I
		171 20 Uložení sypaniny						
3	171201201R00	...na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice C-01 : (8,09+15,0)*0,18	m3	4,15620	9,00	37,41	800-1	RTS 16/ I
		181 10 Úprava pláně v zářezech vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.						
4	181101102R00	...v hornině 1 až 4, se zhuťněním C-01 : PRACOVNÍ PLOCHA : 1250 PANELOVÁ CESTA : 40	m2	1 290,00000	8,00	10 320,00	800-1	RTS 16/ I
				1 250,00000				
				40,00000				

182 00-11 Plošná úprava terénu									
Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4									
5	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině C-01 : PRACOVNÍ PLOCHA : 1250 PANELOVÁ CESTA : 40	m2	1 290,00000	17,00	21 930,00	823-1	RTS 16/ I	
				1 250,00000					
				40,00000					
112 10 Odstranění stromů									
Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením, odstranění pařezů s přesekáním kořenů, naložení kmenů a pařezů na dopravní prostředek a vodorovné přemístění, spálení větví.									
6	112100001RAA	...kácení stromů o průměru kmene do 500 mm, odstranění pařezů včetně odvozu, spálení větví Včetně vodorovného přemístění do 1 km. C01 : 3	kus	3,00000	2 170,00	6 510,00	AP-HSV	RTS 16/ I	
				3,00000					
121 10 Sejmutí ornice									
popř. lesní půdy s naložením, vodorovným přemístěním a složením na hromady nebo se zpětným přemístěním a rozprostřením.									
121 10-1 naložení a uložení									
7	121100001RAA	...odvoz do 1 000 m C-02 : 330	m3	330,00000	211,00	69 630,00	AP-HSV	RTS 16/ I	
				330,00000					
Díl:	5	Komunikace				498 673,34			
581 12 Kryt cementobetonový silničních komunikací									
8	581131113R00	...skupiny 3 a 4, tloušťky 180 mm C-02 : 8,09+15,0	m2	23,09000	526,00	12 145,34	822-1	RTS 16/ I	
				23,09000					
9	5005211030R	Dočasná dopravní opatření - doprava panelů na mezideponii, vč. naložení a složení Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací. C-02 : obrátkovost 80% : PRACOVNÍ PLOCHA : 205*0,8 PANELOVÁ CESTA : 5*0,8	ks	168,00000	141,00	23 688,00		Vlastní	
				164,00000					
				4,00000					

10	584121111RI	Osazení silničních panelů - bez lože C-02 : PRACOVNÍ PLOCHA : 205*6,0 PANELOVÁ CESTA : 5*6,0	m2	1 260,00000	127,00	160 020,00		Vlastní
				1 230,00000				
				30,00000				
11	59381341R	panel pro komunikace železobetonový; IZD; l = 300,0 cm; š = 200,0 cm; h = 18,0 cm; beton C 25/30; XF1 C-02 : obrátkovost 80% : PRACOVNÍ PLOCHA : 205 PANELOVÁ CESTA : 5	kus	210,00000	1 442,00	302 820,00	SPCM	RTS 16/ I
				205,00000				
				5,00000				
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				131 150,45		
		998 22-6 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt montovaný vodorovně do 200 m 998 22-61 ze silničních panelů ze železobetonu						
12	998226011R00	...jakékoliv délky objektu Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 8,10,11, : Součet : 659,04747	t	659,04747	199,00	131 150,45	822-1	RTS 16/ I
				659,04747				
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				13 566,00		
13	767_01_S	Osazení ocelového sklepu sondy vč. amortizace 1	ks	1,00000	13 300,00	13 300,00		Vlastní
				1,00000				
		998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce 50 m vodorovně						
14	998767201R00	...v objektech výšky do 6 m Ceny z položek s pořadovými čísly : 13, : Součet : 150,00000	%	133,00000	2,00	266,00	800-767	RTS 16/ I
				150,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SEKTOR VIII	SEKTOR VIII - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV
O:	LU20	LU 20 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A
R:	B	RELIKVIDACE SONDY (KOD CPV 45255110-3)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	M-SPD	Samostatné části PD				11 624 491,75		
1	04.1	RELIKVIDACE SONDY - samostatná část PD	rozp	1,00000	11 624 491,75	11 624 491,75		Vlastní

Handwritten signature

002	B		Relikvidace sondy LU 20				11 624 491,75 Kč
001	O	HSV	zemní práce				260 015,50 Kč
Seznam položek pro oddíl :							
P	1	133100010	Odkopávky ústí vrtu odvoz do 15 km, uložení na skládku	25,700	m3	915,00	23 515,50 Kč
	2		Navaření ústí vrtu, včetně defektoskopické kontroly	1,000	soubor	91 500,00	91 500,00 Kč
P	3	9909-9	Zkoušky hermetičnost - digitální	1,000	soubor	145 000,00	145 000,00 Kč
002	O	HSV	zakládání objektů				11 096 650,00 Kč
Seznam položek pro oddíl :							
P	1	052815650	Souprava POS-doprava	1,000	soubor	805 000,00	805 000,00 Kč
P	2	262303286	Zapuštění nářadí pro cementace jednotlivých cementových mostků <i>Samotné cementace tlakových a sypaných cementových mostků</i>	4 175,000	m	1 500,00	6 262 500,00 Kč
P	3	281611131	Hmoty pro injekt.nízkot., urychlovač Ligoplast R	18,000	t	5 800,00	104 400,00 Kč
P	4	282611117	Hmoty pro injektáž	23,500	t	2 500,00	58 750,00 Kč
P	5	281990-9901	Pročištění vrtu, frézování	1 130,000	m	3 200,00	3 616 000,00 Kč
P	6	281990-9902	Rezervní nádrže vč.kapaliny NaCl - 1000 kg, temblok Liquid . 2m3	1,000	soubor	250 000,00	250 000,00 Kč
096	O	HSV	bourání a demolice konstrukcí				267 826,25 Kč
Seznam položek pro oddíl :							
P	1	096R01	Tlakové zkoušky, měření úniku plynu	150,000	soubor	1 150,00	172 500,00 Kč
P	2	961054111	Odbourání vrchní části PK	25,250	m	805,00	20 326,25 Kč
P	3	096R02	Rozbor cementů odebraných vzorků	1,000	soubor	75 000,00	75 000,00 Kč

DA

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SEKTOR VIII	SEKTOR VIII - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV
O:	LU20	LU 20 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A
R:	C	RELIKVIDACE SONDY
		REKULTIVACE (KOD CPV 45112330-7)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				72 864,01		
		113 10-6 Rozebrání dlažeb, panelů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 113 10-62 vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár						
1	113106241R00	...v jakékoliv ploše, ze silničních panelů jakýchkoliv rozměrů, kladených do jakéhokoliv lože a se spárami zalitými živici nebo cementovou maltou C-02 : PRACOVNÍ PLOCHA : 205*6,0 PANELOVÁ CESTA : 5*6,0	m2	1 260,00000 1 230,00000 30,00000	33,00	41 580,00	822-1	RTS 16/ I
		113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů ...z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 180 mm C-02 : 8,09+15,0	m2	23,09000 23,09000	529,00	12 214,61	822-1	RTS 16/ I
		162 10 Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 8,0-3,1	m3	4,90000 4,90000	29,00	142,10	800-1	RTS 16/ I
		167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku 167 10-1 nakládání výkopku ...do 100 m3, z horniny 1 až 4 ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 8,0-3,1	m3	4,90000 4,90000	93,00	455,70	800-1	RTS 16/ I

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,									
5	174101101R00	...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 8,0-3,1	m3	4,90000	84,00	411,60	800-1	RTS 16/ I	
6	181300012RBB	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 20 cm, dovoz ornice ze vzdálenosti 1 km Včetně přesunu hmot. C-01 : 40+1250	m2	1 290,00000	14,00	18 060,00		Vlastní	
Díl: 95			Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách			619 375,00			
7	95_01	Náhrada škod	sada	1,00000	580 000,00	580 000,00		Vlastní	
8	95_02	kolidující betonový relikt - opatření k provedení relikvidace	m2	10,50000	3 750,00	39 375,00		Vlastní	
Díl: 96			Bourání konstrukcí			42 888,00			
979 02 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m									
9	979094441R00	...silničních panelů s původním vyplněním spár kamenivem těženým C-02 : PRACOVNÍ PLOCHA : 205*0,8*3,0*2,0 PANELOVÁ CESTA : 5*0,8*3,0*2,0	m2	1 008,00000	41,00	41 328,00	822-1	RTS 16/ I	
10	96_01	Demontáž ocelového sklepu sondy	ks	1,00000	1 560,00	1 560,00		Vlastní	
Díl: D96			Přesuny sutí a vybouraných hmot			103 203,66			
979 08 Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot bez naložení, s vyložení a hrubým urovnáním									
11	979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot Včetně: - při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek, - při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, - při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :	t	112,79088	111,00	12 519,79	832-1	RTS 16/ I	

		1,2, :							
		Součet: : 112,79088			112,79088				
		979 08-1 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku							
12	979081111R00	...do 1 km	t	112,79088	153,00	17 257,00	801-3	RTS 16/ I	
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.							
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :							
		1,2, :							
		Součet: : 112,79088			112,79088				
13	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km	t	2 143,02672	19,00	40 717,51	801-3	RTS 16/ I	
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :							
		1,2, :							
		Součet: : 2143,02672			2 143,02672				
		979 08-4 Poplatek za skládku							
14	979990001R00	...stavební sutí	t	112,79088	290,00	32 709,36	801-3	RTS 16/ I	
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :							
		1,2, :							
		Součet: : 112,79088			112,79088				

020

Stavba :	SEKTOR VIII SEKTOR VIII - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV		
Objekt :	LU49	LU 49 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLC JKSO :	823.25.5.9

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **LU49**
LU 49 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH

Třídník stavební	823	Plochy a úpravy území
	823.2	Úpravy území a samostatné zemní práce
	823.25	rekultivace technické
	823.25.5	kryt montovaný betonový
	823.25.5.9	ostatní stavební akce

Rozsah: m2

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
A	PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY (KÓD CPV 45111260-8)	1 125 290,85
B	RELIKVIDACE SONDY (KÓD CPV 45255110-3)	10 540 341,75
C	REKULTIVACE (KÓD CPV 45112330-7)	876 207,92
	Celkem objekt LU49	12 541 840,52

Rekapitulace soupisu A PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY (KÓD CPV 45111260-8)

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	244 291,98
5	Komunikace	686 236,60
99	Staveništní přesun hmot	181 196,27
767	Konstrukce zámečnické	13 566,00
	Celkem soupis A	1 125 290,85

Rekapitulace soupisu B RELIKVIDACE SONDY (KÓD CPV 45255110-3)

Stavební díl		Cena (Kč)
M-SPD	Samostatné části PD	10 540 341,75
	Celkem soupis B	10 540 341,75

Rekapitulace soupisu C REKULTIVACE (KÓD CPV 45112330-7)

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	99 058,30
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	580 000,00
96	Bourání konstrukcí	59 025,60
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	138 124,02
	Celkem soupis C	876 207,92

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SEKTOR VIII	SEKTOR VIII - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV
O:	LU49	LU 49 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY
R:	A	PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY (KOD CPV 45111260-8)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				244 291,98		
		122 12-22 Odkopávky a prokopávky pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 122 12-223 v hornině 3						
1	122202201R00	...do 100 m3 C-01 : (15,0+3,5)*0,18 odkopávka pro kolidující sítě : 0,18*3,0*2,0*15	m3	19,53000 3,33000 16,20000	128,00	2 499,84	800-1	RTS 16/ I
		162 10 Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	19,53000 3,33000 16,20000	29,00	566,37	800-1	RTS 16/ I
		171 20 Uložení sypaniny ...na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	19,53000 3,33000 16,20000	9,00	175,77	800-1	RTS 16/ I
		181 10 Úprava pláně v zářezech vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5	m2	1 950,00000	8,00	15 600,00	800-1	RTS 16/ I
4	181101102R00	...v hornině 1 až 4, se zhutněním						

	C-01 :								
	PRACOVNÍ PLOCHA :								
	1600			1 600,00000					
	PANELOVÁ CESTA :								
	350			350,00000					
182 00-11 Plošná úprava terénu									
Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4									
5	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	1 950,00000	17,00	33 150,00	823-1	RTS 16/ I	
	C-01 :								
	PRACOVNÍ PLOCHA :								
	1600			1 600,00000					
	PANELOVÁ CESTA :								
	350			350,00000					
112 10 Odstranění stromů									
Kácení stromů s odčezáním kmene a s odvětvením, odstranění pařezů s přesekáním kořenů, naložení kmenů a pařezů na dopravní prostředek a vodorovné přemístění, spálení větví.									
6	112100001RAA	...kácení stromů o průměru kmene do 500 mm, odstranění pařezů včetně odvozu, spálení větví	kus	40,00000	2 170,00	86 800,00	AP-HSV	RTS 16/ I	
		Včetně vodorovného přemístění do 1 km.							
	C-01 :								
	40			40,00000					
121 10 Sejmутí ornice									
popř. lesní půdy s naložením, vodorovným přemístěním a složením na hromady nebo se zpětným přemístěním a rozprostřením.									
121 10-1 naložení a uložení									
7	121100001RAA	...odvoz do 1 000 m	m3	500,00000	211,00	105 500,00	AP-HSV	RTS 16/ I	
	C-02 :								
	500			500,00000					
Díl:	5	Komunikace				686 236,60			
581 12 Kryt cementobetonový silničních komunikací									
8	581131113R00	...skupiny 3 a 4, tloušťky 180 mm	m2	18,50000	526,00	9 731,00	822-1	RTS 16/ I	
	C-02 :								
	15,0+3,5			18,50000					
9	5005211030R	Dočasná dopravní opatření - doprava panelů na mezideponii, vč. naložení a složení	ks	233,60000	141,00	32 937,60		Vlastní	
Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.									

		C-02 : obrátkovost 80% : PRACOVNÍ PLOCHA : 235*0,8 PANELOVÁ CESTA : 42*0,8 krytí pro kolidující sítě : 15*0,8			188,00000				
					33,60000				
					12,00000				
10	584121111RI	Osazení silničních panelů - bez lože C-02 : PRACOVNÍ PLOCHA : 235*6,0 PANELOVÁ CESTA : 42*6,0 krytí pro kolidující sítě : 15*6,0	m2	1 752,00000	127,00	222 504,00		Vlastní	
					1 410,00000				
					252,00000				
					90,00000				
11	59381341R	panel pro komunikace železobetonový; IZD; l = 300,0 cm; š = 200,0 cm; h = 18,0 cm; beton C 25/30; XF1 C-02 : obrátkovost 80% : PRACOVNÍ PLOCHA : 235 PANELOVÁ CESTA : 42 krytí pro kolidující sítě : 15	kus	292,00000	1 442,00	421 064,00	SPCM	RTS 16/ I	
					235,00000				
					42,00000				
					15,00000				
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				181 196,27			
		998 22-6 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt montovaný vodorovně do 200 m 998 22-61 ze silničních panelů ze železobetonu							
12	998226011R00	...jakékoliv délky objektu Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 8,10,11, : Součet: : 910,53403	t	910,53403	199,00	181 196,27	822-1	RTS 16/ I	
					910,53403				

Díl:	767	Konstrukce zámečnické				13 566,00		
13	767_01_S	Osazení ocelového sklepu sondy vč. amortizace	ks	1,00000	13 300,00	13 300,00		Vlastní
		1		1,00000				
		998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce						
		50 m vodorovně						
14	998767201R00	...v objektech výšky do 6 m	%	133,00000	2,00	266,00	800-767	RTS 16/ I
		Ceny z položek s pořadovými čísly: :						
		13, :						
		Součet: : 150,00000		150,00000				

Ja

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SEKTOR VIII	SEKTOR VIII - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV
O:	LU49	LU 49 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A
R:	B	RELIKVIDACE SONDY (KOD CPV 45255110-3)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	M-SPD	Samostatné části PD				10 540 341,75		
1	04.1	RELIKVIDACE SONDY - samostatná část PD	rozp	1,00000	10 540 341,75	10 540 341,75		Vlastní

326



002	B		Relikvidace sondy LU 49				10 540 341,75 Kč
001	O	HSV	zemní práce				260 015,50 Kč

Seznam položek pro oddíl :

P	1	133100010	Odkopávky ústí vrtu odvoz do 15 km, uložení na skládku	25,700	m3	915,00	23 515,50 Kč
	2		Navaření ústí vrtu, včetně defektoskopické kontroly	1,000	soubor	91 500,00	91 500,00 Kč
P	3	9909-9	Zkoušky hermetičnost - digitální	1,000	soubor	145 000,00	145 000,00 Kč

002	O	HSV	zakládání objektů				10 012 500,00 Kč
-----	---	-----	-------------------	--	--	--	------------------

Seznam položek pro oddíl :

P	1	052815650	Souprava POS-doprava	1,000	soubor	805 000,00	805 000,00 Kč
P	2	262303286	Zapuštění nářadí pro cementace jednotlivých cementových mostků <i>Samotné cementace tlakových a sypaných cementových mostků</i>	3 296,000	m	1 500,00	4 944 000,00 Kč
P	3	281611131	Hmoty pro injekt.nízkot., urychlovač Ligoplast R	24,000	t	5 800,00	139 200,00 Kč
P	4	282611117	Hmoty pro injektáž	15,000	t	2 500,00	37 500,00 Kč
P	5	281990-9901	Pročištění vrtu, frézování	1 199,000	m	3 200,00	3 836 800,00 Kč
P	6	281990-9902	Rezervní nádrže vč.kapaliny NaCl - 1000 kg, temblok Liquid . 2m3	1,000	soubor	250 000,00	250 000,00 Kč

096	O	HSV	bourání a demolice konstrukcí				267 826,25 Kč
-----	---	-----	-------------------------------	--	--	--	---------------

Seznam položek pro oddíl :

P	1	096R01	Tlakové zkoušky, měření úniku plynu	150,000	soubor	1 150,00	172 500,00 Kč
P	2	961054111	Odbourání vrchní části PK	25,250	m	805,00	20 326,25 Kč
P	3	096R02	Rozbor cementů odebraných vzorků	1,000	soubor	75 000,00	75 000,00 Kč

De

228

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SEKTOR VIII	SEKTOR VIII - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV
O:	LU49	LU 49 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A
R:	C	RELIKVIDACE SONDY
		REKULTIVACE (KOD CPV 45112330-7)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				99 058,30		
	113 10-6	Rozebrání dlažeb, panelů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 113 10-62 vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár 113106241R00 ...v jakékoliv ploše, ze silničních panelů jakýchkoliv rozměrů, kladených do jakéhokoliv lože a se spárami zalitými živící nebo cementovou maltou C-02 : PRACOVNÍ PLOCHA : 235*6,0 PANELOVÁ CESTA : 42*6,0 krytí pro kolidující sítě : 15*6,0	m2	1 752,00000 1 410,00000 252,00000 90,00000	33,00	57 816,00	822-1	RTS 16/ I
	113 10-7	Odstranění podkladů nebo krytů 113109318R00 ...z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 180 mm C-02 : 3,5+15,0	m2	18,50000 18,50000	529,00	9 786,50	822-1	RTS 16/ I
	162 10	Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, 162201102R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m C-02 : kolize : 15*3,0*2,0*0,18 ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 8,0-3,1	m3	21,10000 16,20000 4,90000	29,00	611,90	800-1	RTS 16/ I
	167 10	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku						

167 10-1 nakládání výkopku									
4	167101101R00	...do 100 m3, z horniny 1 až 4 C-02 : kolize : 15*3,0*2,0*0,18 ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 8,0-3,1	m3	21,10000	93,00	1 962,30	800-1	RTS 16/ I	
174 10-11 Zásyp sypaninou se zhuťněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,									
5	174101101R00	...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 8,0-3,1	m3	4,90000	84,00	411,60	800-1	RTS 16/ I	
181 00-61 Rozprostření zemin schopných zúrodnění 181 00-611 v rovině a ve sklonu do 1:5									
6	181006113R00	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 20 cm C-02 : kolize : 15*3,0*2,0	m2	90,00000	13,00	1 170,00	823-2	RTS 16/ I	
7	181300012RBB	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 20 cm, dovoz ornice ze vzdálenosti 1 km Včetně přesunu hmot. C-01 : 1600+350	m2	1 950,00000	14,00	27 300,00		Vlastní	
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				580 000,00			
8	95_01	Náhrada škod	sada	1,00000	580 000,00	580 000,00		Vlastní	
Díl:	96	Bourání konstrukcí				59 025,60			
979 02 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m									
9	979094441R00	...silničních panelů s původním vyplněním spár kamenivem těženým C-02 : PRACOVNÍ PLOCHA : 235*0,8*3,0*2,0 PANELOVÁ CESTA :	m2	1 401,60000	41,00	57 465,60	822-1	RTS 16/ I	

		42*0,8*3,0*2,0 kolidující sítě : 15*0,8*3,0*2,0			201,60000					
					72,00000					
10	96_01	Demontáž ocelového sklepu sondy	ks	1,00000		1 560,00		1 560,00		Vlastní
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot						138 124,02		
11	979086112R00	979 08 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot Včetně: - při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek, - při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, - při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2, : Součet: : 150,95520	t	150,95520		111,00		16 756,03	832-1	RTS 16/ I
12	979081111R00	979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ...do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2, : Součet: : 150,95520	t	150,95520		153,00		23 096,15	801-3	RTS 16/ I
13	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2, : Součet: : 2868,14880	t	2 868,14880		19,00		54 494,83	801-3	RTS 16/ I
14	979990001R00	979 08-4 Poplatek za skládku ...stavební suti Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2, : Součet: : 150,95520	t	150,95520		290,00		43 777,01	801-3	RTS 16/ I

Stavba :	SEKTOR VIII SEKTOR VIII - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV		
Objekt :	LU64	LU 64 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLC JKSO :	823.25.5.9

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **LU64**
LU 64 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH

Třídník stavební	823	Plochy a úpravy území
	823.2	Úpravy území a samostatné zemní práce
	823.25	rekultivace technické
	823.25.5	kryt montovaný betonový
	823.25.5.9	ostatní stavební akce

Rozsah: m2

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
A	PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY (KÓD CPV 45111260-8)	947 846,67
B	RELIKVIDACE SONDY (KÓD CPV 45255110-3)	6 722 591,75
C	REKULTIVACE (KÓD CPV 45112330-7)	847 979,28
	Celkem objekt LU64	8 518 417,70

Rekapitulace soupisu A PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY (KÓD CPV 45111260-8)

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	149 552,90
5	Komunikace	620 840,20
99	Staveništní přesun hmot	163 887,57
767	Konstrukce zámečnické	13 566,00
	Celkem soupis A	947 846,67

Rekapitulace soupisu B RELIKVIDACE SONDY (KÓD CPV 45255110-3)

Stavební díl		Cena (Kč)
M-SPD	Samostatné části PD	6 722 591,75
	Celkem soupis B	6 722 591,75

Rekapitulace soupisu C REKULTIVACE (KÓD CPV 45112330-7)

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	89 278,90
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	580 000,00
96	Bourání konstrukcí	53 515,20
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	125 185,18
	Celkem soupis C	847 979,28

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SEKTOR VIII	SEKTOR VIII - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV
O:	LU64	LU 64 - PD PRIJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY
R:	A	PRIJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY (KOD CPV 45111260-8)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				149 552,90		
		122 12-22 Odkopávky a prokopávky pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 122 12-223 v hornině 3						
1	122202201R00	...do 100 m3 C-01 : (14,0+3,5)*0,18	m3	3,15000	128,00	403,20	800-1	RTS 16/ I
				3,15000				
		162 10 Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,						
2	162201102R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m C-01 : (14,0+3,5)*0,18	m3	3,15000	29,00	91,35	800-1	RTS 16/ I
				3,15000				
		171 20 Uložení sypaniny						
3	171201201R00	...na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice C-01 : (14,0+3,5)*0,18	m3	3,15000	9,00	28,35	800-1	RTS 16/ I
				3,15000				
		181 10 Úprava pláně v zářezích vyrovnaním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.						
4	181101102R00	...v hornině 1 až 4, se zhutněním C-01 : PRACOVNÍ PLOCHA : 1700 PANELOVÁ CESTA : 210	m2	1 910,00000	8,00	15 280,00	800-1	RTS 16/ I
				1 700,00000				
				210,00000				

182 00-11 Plošná úprava terénu

Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4

5	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	1 910,00000	17,00	32 470,00	823-1	RTS 16/ I
		C-01 :						
		PRACOVNÍ PLOCHA :						
		1700		1 700,00000				
		PANELOVÁ CESTA :						
		210		210,00000				

121 10 Sejmутí ornice

popř. lesní půdy s naložením, vodorovným přemístěním a složením na hromady nebo se zpětným přemístěním a rozprostřením.

121 10-1 naložení a uložení

6	121100001RAA	...odvoz do 1 000 m	m3	480,00000	211,00	101 280,00	AP-HSV	RTS 16/ I
		C-02 :						
		480		480,00000				

Díl: 5

Komunikace

620 840,20

581 12 Kryt cementobetonový silničních komunikací

7	581131113R00	...skupiny 3 a 4, tloušťky 180 mm	m2	17,50000	526,00	9 205,00	822-1	RTS 16/ I
		C-02 :						
		14,0+3,5		17,50000				

8	5005211030R	Dočasná dopravní opatření - doprava panelů na mezideponii, vč. naložení a složení	ks	211,20000	141,00	29 779,20		Vlastní
		Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.						
		C-02 :						
		obrátkovost 80% :						
		PRACOVNÍ PLOCHA :						
		229*0,8		183,20000				
		PANELOVÁ CESTA :						
		35*0,8		28,00000				

9	584121111RI	Osazení silničních panelů - bez lože	m2	1 584,00000	127,00	201 168,00		Vlastní
		C-02 :						
		PRACOVNÍ PLOCHA :						
		229*6,0		1 374,00000				
		PANELOVÁ CESTA :						
		35*6,0		210,00000				

10	59381341R	panel pro komunikace železobetonový; IZD; l = 300,0 cm; š = 200,0 cm; h = 18,0 cm; beton C 25/30; XF1 C-02 : obrátkovost 80% : PRACOVNÍ PLOCHA : 229 PANELOVÁ CESTA : 35	kus	264,00000	1 442,00	380 688,00	SPCM	RTS 16/ I
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				163 887,57		
		998 22-6 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt montovaný vodorovně do 200 m 998 22-61 ze silničních panelů ze železobetonu						
11	998226011R00	...jakékoliv délky objektu Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 7,9,10, : Součet: : 823,55565	t	823,55565	199,00	163 887,57	822-1	RTS 16/ I
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				13 566,00		
12	767_01_S	Osazení ocelového sklepu sondy vč. amortizace 1	ks	1,00000	13 300,00	13 300,00		Vlastní
		998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce 50 m vodorovně						
13	998767201R00	...v objektech výšky do 6 m Ceny z položek s pořadovými čísly : 12, : Součet: : 150,00000	%	133,00000	2,00	266,00	800-767	RTS 16/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SEKTOR VIII	SEKTOR VIII - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV
O:	LU64	LU 64 - PD PRIJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A
R:	B	RELIKVIDACE SONDY (KOD CPV 45255110-3)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	M-SPD	Samostatné části PD				6 722 591,75		
1	04.1	RELIKVIDACE SONDY - samostatná část PD	rozp	1,00000	6 722 591,75	6 722 591,75		Vlastní



002	B		Relikvidace sondy LU 64				6 722 591,75 Kč
001	O	HSV	zemní práce				260 015,50 Kč

Seznam položek pro oddíl :

P	1	133100010	Odkopávky ústí vrtu odvoz do 15 km, uložení na skládku	25,700	m3	915,00	23 515,50 Kč
	2		Navaření ústí vrtu, včetně defektoskopické kontroly	1,000	soubor	91 500,00	91 500,00 Kč
P	3	9909-9	Zkoušky hermetičnost - digitální	1,000	soubor	145 000,00	145 000,00 Kč

002	O	HSV	zakládání objektů				6 194 750,00 Kč
-----	---	-----	-------------------	--	--	--	-----------------

Seznam položek pro oddíl :

P	1	052815650	Souprava POS-doprava	1,000	soubor	805 000,00	805 000,00 Kč
P	2	262303286	Zapuštění nářadí pro cementace jednotlivých cementových mostků <i>Samotné cementace tlakových a sypaných cementových mostků</i>	1 604,000	m	1 500,00	2 406 000,00 Kč
P	3	281611131	Hmoty pro injekt.nizkot., urychlovač Ligoplast R	12,000	t	5 800,00	69 600,00 Kč
P	4	282611117	Hmoty pro injektáž	13,500	t	2 500,00	33 750,00 Kč
P	5	281990-9901	Pročištění vrtu, frézování	822,000	m	3 200,00	2 630 400,00 Kč
P	6	281990-9902	Rezervní nádrže vč.kapaliny NaCl - 1000 kg, temblok Liquid . 2m3	1,000	soubor	250 000,00	250 000,00 Kč

096	O	HSV	bourání a demolice konstrukcí				267 826,25 Kč
-----	---	-----	-------------------------------	--	--	--	---------------

Seznam položek pro oddíl :

P	1	096R01	Tlakové zkoušky, měření úniku plynu	150,000	soubor	1 150,00	172 500,00 Kč
P	2	961054111	Odbourání vrchní části PK	25,250	m	805,00	20 326,25 Kč
P	3	096R02	Rozbor cementů odebraných vzorků	1,000	soubor	75 000,00	75 000,00 Kč

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SEKTOR VIII	SEKTOR VIII - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV
O:	LU64	LU 64 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY
R:	C	REKULTIVACE (KOD CPV 45112330-7)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				89 278,90		
		113 10-6 Rozebrání dlažeb, panelů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 113 10-62 vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár						
1	113106241R00	...v jakékoliv ploše, ze silničních panelů jakýchkoliv rozměrů, kladených do jakéhokoliv lože a se spárami zalitými živící nebo cementovou maltou C-02 : PRACOVNÍ PLOCHA : 229*6,0 PANELOVÁ CESTA : 35*6,0	m2	1 584,00000 1 374,00000 210,00000	33,00	52 272,00	822-1	RTS 16/ I
		113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů						
2	113109318R00	...z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 180 mm C-02 : 3,5+14,0	m2	17,50000 17,50000	529,00	9 257,50	822-1	RTS 16/ I
		162 10 Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,						
3	162201102R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m C-02 : ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 8,0-3,1	m3	4,90000 4,90000	29,00	142,10	800-1	RTS 16/ I
		167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku 167 10-1 nakládání výkopku						
4	167101101R00	...do 100 m3, z horniny 1 až 4 C-02 : ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU :	m3	4,90000	93,00	455,70	800-1	RTS 16/ I

	8,0-3,1		4,90000						
174 10-11 Zásyp sypaninou se zhuťněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,									
5	174101101R00	...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 8,0-3,1	m3	4,90000	84,00	411,60	800-1	RTS 16/ I	
6	181300012RBB	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 20 cm, dovoz ornice ze vzdálenosti 1 km Včetně přesunu hmot. C-01 : 1700+210	m2	1 910,00000	14,00	26 740,00		Vlastní	
				1 910,00000					
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				580 000,00			
7	95_01	Náhrada škod	sada	1,00000	580 000,00	580 000,00		Vlastní	
Díl:	96	Bourání konstrukcí				53 515,20			
979 02 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m									
8	979094441R00	...silničních panelů s původním vyplněním spár kamenivem těžkým C-02 : PRACOVNÍ PLOCHA : 229*0,8*3,0*2,0 PANELOVÁ CESTA : 35*0,8*3,0*2,0	m2	1 267,20000	41,00	51 955,20	822-1	RTS 16/ I	
				1 099,20000					
				168,00000					
9	96_01	Demontáž ocelového sklepu sondy	ks	1,00000	1 560,00	1 560,00		Vlastní	
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				125 185,18			
979 08 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním									
10	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot Včetně: - při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek, - při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, - při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :	t	136,81440	111,00	15 186,40	832-1	RTS 16/ I	

		1,2, :							
		Součet: : 136,81440			136,81440				
		979 08-1 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku							
11	979081111R00	...do 1 km	t	136,81440	153,00	20 932,60	801-3	RTS 16/ I	
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.							
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :							
		1,2, :							
		Součet: : 136,81440			136,81440				
12	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km	t	2 599,47360	19,00	49 390,00	801-3	RTS 16/ I	
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :							
		1,2, :							
		Součet: : 2599,47360			2 599,47360				
		979 08-4 Poplatek za skládku							
13	979990001R00	...stavební sutí	t	136,81440	290,00	39 676,18	801-3	RTS 16/ I	
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :							
		1,2, :							
		Součet: : 136,81440			136,81440				

Handwritten signature

Stavba :	SEKTOR VIII SEKTOR VIII - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV		
Objekt :	LU66	LU 66 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLC JKSO :	823.25.5.9

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **LU66**
LU 66 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH

Třídění stavební	823	Plochy a úpravy území
	823.2	Úpravy území a samostatné zemní práce
	823.25	rekultivace technické
	823.25.5	kryt montovaný betonový
	823.25.5.9	ostatní stavební akce

Rozsah: m2

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
A	PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY (KÓD CPV 45111260-8)	1 208 963,21
B	RELIKVIDACE SONDY (KÓD CPV 45255110-3)	8 111 001,75
C	REKULTIVACE (KÓD CPV 45112330-7)	900 941,28
	Celkem objekt LU66	10 220 906,24

Rekapitulace soupisu A PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY (KÓD CPV 45111260-8)

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	235 798,68
5	Komunikace	758 746,00
99	Staveništní přesun hmot	200 852,53
767	Konstrukce zámečnické	13 566,00
	Celkem soupis A	1 208 963,21

Rekapitulace soupisu B RELIKVIDACE SONDY (KÓD CPV 45255110-3)

Stavební díl		Cena (Kč)
M-SPD	Samostatné části PD	8 111 001,75
	Celkem soupis B	8 111 001,75

Rekapitulace soupisu C REKULTIVACE (KÓD CPV 45112330-7)

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	105 478,40
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	580 000,00
96	Bourání konstrukcí	65 520,00
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	149 942,88
	Celkem soupis C	900 941,28

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SEKTOR VIII	SEKTOR VIII - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV
O:	LU66	LU 66 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY
R:	A	PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY (KOD CPV 45111260-8)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				235 798,68		
		122 12-22 Odkopávky a prokopávky pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 122 12-223 v hornině 3						
1	122202201R00	...do 100 m3 C-01 : (7,5+3,5)*0,18	m3	1,98000	128,00	253,44	800-1	RTS 16/ I
				1,98000				
		162 10 Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,						
2	162201102R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m C-01 : (7,5+3,5)*0,18	m3	1,98000	29,00	57,42	800-1	RTS 16/ I
				1,98000				
		171 20 Uložení sypaniny						
3	171201201R00	...na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice C-01 : (7,5+3,5)*0,18	m3	1,98000	9,00	17,82	800-1	RTS 16/ I
				1,98000				
		181 10 Úprava pláň v zářezech vyrovnaním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.						
4	181101102R00	...v hornině 1 až 4, se zhutněním C-01 : PRACOVNÍ PLOCHA : 1600 PANELOVÁ CESTA : 850	m2	2 450,00000	8,00	19 600,00	800-1	RTS 16/ I
				1 600,00000				
				850,00000				

182 00-11 Plošná úprava terénu									
Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4									
5	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině C-01 : PRACOVNÍ PLOCHA : 1600 PANELOVÁ CESTA : 850	m2	2 450,00000	17,00	41 650,00	823-1	RTS 16/ I	
112 10 Odstranění stromů									
Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením, odstranění pařezů s přesekáním kořenů, naložení kmenů a pařezů na dopravní prostředek a vodorovné přemístění, spálení větví.									
6	112100001RAA	...kácení stromů o průměru kmene do 500 mm, odstranění pařezů včetně odvozu, spálení větví Včetně vodorovného přemístění do 1 km. C-01 : 20	kus	20,00000	2 170,00	43 400,00	AP-HSV	RTS 16/ I	
121 10 Sejmутí ornice									
popř. lesní půdy s naložením, vodorovným přemístěním a složením na hromady nebo se zpětným přemístěním a rozprostřením.									
121 10-1 naložení a uložení									
7	121100001RAA	...odvoz do 1 000 m C-02 : 620	m3	620,00000	211,00	130 820,00	AP-HSV	RTS 16/ I	
Díl: 5 Komunikace									
581 12 Kryt cementobetonový silničních komunikací									
8	581131113R00	...skupiny 3 a 4, tloušťky 180 mm C-02 : 7,5+3,5	m2	11,00000	526,00	5 786,00	822-1	RTS 16/ I	
9	5005211030R	Dočasná dopravní opatření - doprava panelů na mezideponii, vč. naložení a složení Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací. C-02 : obrátkovost 80% : PRACOVNÍ PLOCHA : 204*0,8 PANELOVÁ CESTA : 121*0,8	ks	260,00000	141,00	36 660,00		Vlastní	

10	584121111RI	Osazení silničních panelů - bez lože C-02 : PRACOVNÍ PLOCHA : 204*6,0 PANELOVÁ CESTA : 121*6,0	m2	1 950,00000	127,00	247 650,00		Vlastní
				1 224,00000				
				726,00000				
11	59381341R	panel pro komunikace železobetonový; IZD; l = 300,0 cm; š = 200,0 cm; h = 18,0 cm; beton C 25/30; XF1 C-02 : obrátkovost 80% : PRACOVNÍ PLOCHA : 204 PANELOVÁ CESTA : 121	kus	325,00000	1 442,00	468 650,00	SPCM	RTS 16/ I
				204,00000				
				121,00000				
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				200 852,53		
		998 22-6 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt montovaný vodorovně do 200 m 998 22-61 ze silničních panelů ze železobetonu						
12	998226011R00	...jakékoliv délky objektu Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 8,10,11, : Součet: : 1009,30918	t	1 009,30918	199,00	200 852,53	822-1	RTS 16/ I
				1 009,30918				
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				13 566,00		
13	767_01_S	Osazení ocelového sklepu sondy vč. amortizace 1	ks	1,00000	13 300,00	13 300,00		Vlastní
				1,00000				
		998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce 50 m vodorovně						
14	998767201R00	...v objektech výšky do 6 m Ceny z položek s pořadovými čísly : 13, : Součet: : 150,00000	%	133,00000	2,00	266,00	800-767	RTS 16/ I
				150,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SEKTOR VIII	SEKTOR VIII - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV
O:	LU66	LU 66 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A
R:	B	RELIKVIDACE SONDY (KOD CPV 45255110-3)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	M-SPD	Samostatné části PD				8 111 001,75		
1	04.1	RELIKVIDACE SONDY - samostatná část PD	rozp	1,00000	8 111 001,75	8 111 001,75		Vlastní



002	B		Relikvidace sondy LU 66				8 111 001,75 Kč
001	O	HSV	zemní práce				260 015,50 Kč

Seznam položek pro oddíl :

P	1	133100010	Odkopávky ústí vrtu odvoz do 15 km, uložení na skládku	25,700	m3	915,00	23 515,50 Kč
	2		Navaření ústí vrtu, včetně defektoskopické kontroly	1,000	soubor	91 500,00	91 500,00 Kč
P	3	9909-9	Zkoušky hermetičnost - digitální	1,000	soubor	145 000,00	145 000,00 Kč

002	O	HSV	zakládání objektů				7 583 160,00 Kč
-----	---	-----	-------------------	--	--	--	-----------------

Seznam položek pro oddíl :

P	1	052815650	Souprava POS-doprava	1,000	soubor	805 000,00	805 000,00 Kč
P	2	262303286	Zapuštění nářadí pro cementace jednotlivých cementových mostků <i>Samotné cementace tlakových a sypaných cementových mostků</i>	2 445,000	m	1 500,00	3 667 500,00 Kč
P	3	281611131	Hmoty pro injekt.nízkot., urychlovač Ligoplast R	15,200	t	5 800,00	88 160,00 Kč
P	4	282611117	Hmoty pro injektáž	8,200	t	2 500,00	20 500,00 Kč
P	5	281990-9901	Pročištění vrtu, frézování	860,000	m	3 200,00	2 752 000,00 Kč
P	6	281990-9902	Rezervní nádrže vč.kapaliny NaCl - 1000 kg, temblok Liquid . 2m3	1,000	soubor	250 000,00	250 000,00 Kč

096	O	HSV	bourání a demolice konstrukcí				267 826,25 Kč
-----	---	-----	-------------------------------	--	--	--	---------------

Seznam položek pro oddíl :

P	1	096R01	Tlakové zkoušky, měření úniku plynu	150,000	soubor	1 150,00	172 500,00 Kč
P	2	961054111	Odbourání vrchní části PK	25,250	m	805,00	20 326,25 Kč
P	3	096R02	Rozbor cementů odebraných vzorků	1,000	soubor	75 000,00	75 000,00 Kč

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SEKTOR VIII	SEKTOR VIII - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV
O:	LU66	LU 66 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY
R:	C	REKULTIVACE (KOD CPV 45112330-7)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				105 478,40		
		113 10-6 Rozebrání dlažeb, panelů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 113 10-62 vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár						
1	113106241R00	...v jakékoliv ploše, ze silničních panelů jakýchkoliv rozměrů, kladených do jakéhokoliv lože a se spárami zalitými živící nebo cementovou maltou C-02 : PRACOVNÍ PLOCHA : 204*6,0 PANELOVÁ CESTA : 121*6,0	m2	1 950,00000 1 224,00000 726,00000	33,00	64 350,00	822-1	RTS 16/ I
		113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů						
2	113109318R00	...z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 180 mm C-02 : 3,5+7,5	m2	11,00000 11,00000	529,00	5 819,00	822-1	RTS 16/ I
		162 10 Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,						
3	162201102R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m C-02 : ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 8,0-3,1	m3	4,90000 4,90000	29,00	142,10	800-1	RTS 16/ I
		167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku 167 10-1 nakládání výkopku						
4	167101101R00	...do 100 m3, z horniny 1 až 4 C-02 : ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU :	m3	4,90000	93,00	455,70	800-1	RTS 16/ I

	8,0-3,1		4,90000					
174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,								
5	174101101R00	...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 8,0-3,1	m3	4,90000	84,00	411,60	800-1	RTS 16/ I
6	181300012RBB	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 20 cm, dovoz ornice ze vzdálenosti 1 km Včetně přesunu hmot. C-01 : 1600+850	m2	2 450,00000	14,00	34 300,00		Vlastní
				2 450,00000				
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				580 000,00		
7	95_01	Náhrada škod	sada	1,00000	580 000,00	580 000,00		Vlastní
Díl:	96	Bourání konstrukcí				65 520,00		
979 02 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m								
8	979094441R00	...silničních panelů s původním vyplněním spár kamenivem těženým C-02 : PRACOVNÍ PLOCHA : 204*0,8*3,0*2,0 PANELOVÁ CESTA : 121*0,8*3,0*2,0	m2	1 560,00000	41,00	63 960,00	822-1	RTS 16/ I
				979,20000				
				580,80000				
9	96_01	Demontáž ocelového sklepu sondy	ks	1,00000	1 560,00	1 560,00		Vlastní
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				149 942,88		
979 08 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovňáním								
10	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot Včetně: - při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek, - při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, - při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :	t	163,87200	111,00	18 189,79	832-1	RTS 16/ I

21.12.2014

		1,2, :							
		Součet: : 163,87200			163,87200				
		979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku							
11	979081111R00	...do 1 km	t	163,87200	153,00	25 072,42	801-3	RTS 16/ I	
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.							
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :							
		1,2, :							
		Součet: : 163,87200			163,87200				
12	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km	t	3 113,56800	19,00	59 157,79	801-3	RTS 16/ I	
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :							
		1,2, :							
		Součet: : 3113,56800			3 113,56800				
		979 08-4 Poplatek za skládku							
13	979990001R00	...stavební suti	t	163,87200	290,00	47 522,88	801-3	RTS 16/ I	
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :							
		1,2, :							
		Součet: : 163,87200			163,87200				



Stavba :	SEKTOR VIII SEKTOR VIII - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV		
Objekt :	LU70	LU 70 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLC JKSO :	823.25.5.9

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **LU70**
LU 70 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH

Třídění stavební	823	Plochy a úpravy území
	823.2	Úpravy území a samostatné zemní práce
	823.25	rekultivace technické
	823.25.5	kryt montovaný betonový
	823.25.5.9	ostatní stavební akce

Rozsah: m2

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
A	PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY (KÓD CPV 4511260-8)	1 363 883,23
B	RELIKVIDACE SONDY (KÓD CPV 45255110-3)	10 455 301,75
C	REKULTIVACE (KÓD CPV 45112330-7)	979 918,39
	Celkem objekt LU70	12 799 103,37

Rekapitulace soupisu A PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY (KÓD CPV 4511260-8)

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	259 745,45
5	Komunikace	842 028,24
98	Demolice	10 845,00
99	Staveništní přesun hmot	219 175,29
767	Konstrukce zámečnické	22 746,00
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	9 343,25
	Celkem soupis A	1 363 883,23

Rekapitulace soupisu B RELIKVIDACE SONDY (KÓD CPV 45255110-3)

Stavební díl		Cena (Kč)
M-SPD	Samostatné části PD	10 455 301,75
	Celkem soupis B	10 455 301,75

Rekapitulace soupisu C REKULTIVACE (KÓD CPV 45112330-7)

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	143 795,36
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	580 000,00
96	Bourání konstrukcí	69 456,00
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	186 667,03
	Celkem soupis C	979 918,39

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SEKTOR VIII	SEKTOR VIII - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV
O:	LU70	LU 70 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY
R:	A	PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY (KOD CPV 45111260-8)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				259 745,45		
		122 12-22 Odkopávky a prokopávky pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 122 12-223 v hornině 3						
1	122202201R00	...do 100 m3 C-01 : (77,74+3,5)*0,18	m3	14,62320	128,00	1 871,77	800-1	RTS 16/ I
				14,62320				
		162 10 Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	14,62320	29,00	424,07	800-1	RTS 16/ I
2	162201102R00	C-01 : (77,74+3,5)*0,18		14,62320				
		171 20 Uložení sypaniny ...na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	14,62320	9,00	131,61	800-1	RTS 16/ I
3	171201201R00	C-01 : (77,74+3,5)*0,18		14,62320				
		181 10 Úprava pláně v zářezech vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.	m2	2 250,00000	8,00	18 000,00	800-1	RTS 16/ I
4	181101102R00	...v hornině 1 až 4, se zhuťněním C-01 : PRACOVNÍ PLOCHA : 1400 PANELOVÁ CESTA : 850		1 400,00000				
				850,00000				

182 00-11 Plošná úprava terénu									
Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4									
5	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	2 250,00000	17,00	38 250,00	823-1	RTS 16/ I	
		C-01 :							
		PRACOVNÍ PLOCHA :							
		1400		1 400,00000					
		PANELOVÁ CESTA :							
		850		850,00000					
111 20 Odstranění křovin a stromů									
a stromů o průměru kmene do 100 mm, s odstraněním kořenů, s odklizením křovin a stromů na vzdálenost do 50 m a jejich spálením.									
6	111200001RA0	...o průměru kmene do 100 mm, spálení	m2	232,00000	39,00	9 048,00	AP-HSV	RTS 16/ I	
		C-01 :							
		232		232,00000					
112 10 Odstranění stromů									
Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním, odstranění pařezů s přesekáním kořenů, naložení kmenů a pařezů na dopravní prostředek a vodorovné přemístění, spálení větví.									
7	112100001RAA	...kácení stromů o průměru kmene do 500 mm, odstranění pařezů včetně odvozu, spálení větví	kus	9,00000	2 170,00	19 530,00	AP-HSV	RTS 16/ I	
		Včetně vodorovného přemístění do 1 km.							
		C-01 :							
		9		9,00000					
121 10 Sejmутí ornice									
popř. lesní půdy s naložením, vodorovným přemístěním a složením na hromady nebo se zpětným přemístěním a rozprostřením.									
121 10-1 naložení a uložení									
8	121100001RAA	...odvoz do 1 000 m	m3	590,00000	211,00	124 490,00	AP-HSV	RTS 16/ I	
		C-02 :							
		590		590,00000					
9	112100001RXX	Odstranění kolidujících větví, včetně odvozu, spálení větví	m2	40,00000	1 200,00	48 000,00		Vlastní	
		Včetně vodorovného přemístění do 1 km.							
		C-02 :							
		4*10		40,00000					
Díl:	5	Komunikace				842 028,24			
581 12 Kryt cementobetonový silničních komunikací									
10	581131113R00	...skupiny 3 a 4, tloušťky 180 mm	m2	81,24000	526,00	42 732,24	822-1	RTS 16/ I	
		C-02 :							

		77,74+3,5			81,24000				
11	5005211030R	Dočasná dopravní opatření - doprava panelů na mezideponii, vč. naložení a složení	ks	276,00000	141,00	38 916,00		Vlastní	
		Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.							
		C-02 :							
		obrátkovost 80% :							
		PRACOVNÍ PLOCHA :							
		217*0,8		173,60000					
		PANELOVÁ CESTA :							
		128*0,8		102,40000					
12	584121111RI	Osazení silničních panelů - bez lože	m2	2 070,00000	127,00	262 890,00		Vlastní	
		C-02 :							
		PRACOVNÍ PLOCHA :							
		217*6,0		1 302,00000					
		PANELOVÁ CESTA :							
		128*6,0		768,00000					
13	59381341R	panel pro komunikace železobetonový; IZD; l = 300,0 cm; š = 200,0 cm; h = 18,0 cm; beton C 25/30; XF1	kus	345,00000	1 442,00	497 490,00	SPCM	RTS 16/ I	
		C-02 :							
		obrátkovost 80% :							
		PRACOVNÍ PLOCHA :							
		217		217,00000					
		PANELOVÁ CESTA :							
		128		128,00000					
Díl:	98	Demolice				10 845,00			
	981 01-1	Demolice budov prováděné postupným rozebíráním							
14	981011112R00	Demolice budov rozebráním, dřevěné ostatní	m3	45,00000	241,00	10 845,00	800-6	RTS 16/ I	
		Budovy výšky do 35 m.							
		C-01 :							
		18,0*2,5		45,00000					
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				219 175,29			
	998 22-6	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt montovaný							
		vodorovně do 200 m							
	998 22-61	ze silničních panelů ze železobetonu							

15	998226011R00	...jakékoliv délky objektu Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 10,12,13,14, : Součet: : 1101,38337	t	1 101,38337	199,00	219 175,29	822-1	RTS 16/ I
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				22 746,00		
16	767914830R00	767 91-8 Demontáž oplocení ...demontáž rámového oplocení, výšky do 2,0 m C-02 : 100	m	100,00000	90,00	9 000,00	800-767	RTS 16/ I
17	767_01_S	Osazení ocelového sklepu sondy vč. amortizace 1	ks	1,00000	13 300,00	13 300,00		Vlastní
18	998767201R00	998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce 50 m vodorovně ...v objektech výšky do 6 m Ceny z položek s pořadovými čísly : 16,17, : Součet: : 233,00000	%	223,00000	2,00	446,00	800-767	RTS 16/ I
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				9 343,25		
19	979086112R00	979 08 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot Včetně: - při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek, - při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, - při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 14,16,17, : Součet: : 10,91500	t	10,91500	52,00	567,58	832-1	RTS 16/ I
20	979081111R00	979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ...do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 14,16,17, :	t	10,91500	153,00	1 670,00	801-3	RTS 16/ I

		Součet: : 10,91500		10,91500				
21	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 14,16,17, : Součet: : 207,38500	t	207,38500	19,00	3 940,32	801-3	RTS 16/ I
				207,38500				
	979 08-4 Poplatek za skládku							
22	979990001R00	...stavební sutě Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 14,16,17, : Součet: : 10,91500	t	10,91500	290,00	3 165,35	801-3	RTS 16/ I
				10,91500				

354

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SEKTOR VIII	SEKTOR VIII - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV
O:	LU70	LU 70 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A
R:	B	RELIKVIDACE SONDY (KOD CPV 45255110-3)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	M-SPD	Samostatné části PD				10 455 301,75		
1	04.1	RELIKVIDACE SONDY - samostatná část PD	rozp	1,00000	10 455 301,75	10 455 301,75		Vlastní



002	B		Relikvidace sondy LU 70				10 455 301,75 Kč
001	O	HSV	zemní práce				260 015,50 Kč

Seznam položek pro oddíl :

P	1	133100010	Odkopávky ústí vrtu odvoz do 15 km, uložení na skládku	25,700	m3	915,00	23 515,50 Kč
	2		Navaření ústí vrtu, včetně defektoskopické kontroly	1,000	soubor	91 500,00	91 500,00 Kč
P	3	9909-9	Zkoušky hermetičnost - digitální	1,000	soubor	145 000,00	145 000,00 Kč

002	O	HSV	zakládání objektů				9 927 460,00 Kč
-----	---	-----	-------------------	--	--	--	-----------------

Seznam položek pro oddíl :

P	1	052815650	Souprava POS-doprava	1,000	soubor	805 000,00	805 000,00 Kč
P	2	262303286	Zapuštění nářadí pro cementace jednotlivých cementových mostků <i>Samotné cementace tlakových a sypaných cementových mostků</i>	3 517,000	m	1 500,00	5 275 500,00 Kč
P	3	281611131	Hmoty pro injekt.nízkot., urychlovač Ligoplast R	21,200	t	5 800,00	122 960,00 Kč
P	4	282611117	Hmoty pro injektáž	13,200	t	2 500,00	33 000,00 Kč
P	5	281990-9901	Pročištění vrtu, frézování	1 110,000	m	3 100,00	3 441 000,00 Kč
P	6	281990-9902	Rezervní nádrže vč.kapaliny NaCl - 1000 kg, temblok Liquid . 2m3	1,000	soubor	250 000,00	250 000,00 Kč

096	O	HSV	bourání a demolice konstrukcí				267 826,25 Kč
-----	---	-----	-------------------------------	--	--	--	---------------

Seznam položek pro oddíl :

P	1	096R01	Tlakové zkoušky, měření úniku plynu	150,000	soubor	1 150,00	172 500,00 Kč
P	2	961054111	Odbourání vrchní části PK	25,250	m	805,00	20 326,25 Kč
P	3	096R02	Rozbor cementů odebraných vzorků	1,000	soubor	75 000,00	75 000,00 Kč

04

356

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SEKTOR VIII	SEKTOR VIII - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV
O:	LU70	LU 70 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY
R:	C	REKULTIVACE (KOD CPV 45112330-7)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				143 795,36		
	113 10-6	Rozebrání dlažeb, panelů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 113 10-62 vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár						
1	113106241R00	...v jakékoliv ploše, ze silničních panelů jakýchkoliv rozměrů, kladených do jakéhokoliv lože a se spárami zalitými živící nebo cementovou maltou C-02 : PRACOVNÍ PLOCHA : 217*6,0 PANELOVÁ CESTA : 128*6,0	m2	2 070,00000 1 302,00000 768,00000	33,00	68 310,00	822-1	RTS 16/ I
	113 10-7	Odstranění podkladů nebo krytů						
2	113109318R00	...z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 180 mm C-02 : 3,5+77,74	m2	81,24000 81,24000	529,00	42 975,96	822-1	RTS 16/ I
	162 10	Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,						
3	162201102R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m C-02 : ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 8,0-3,1	m3	4,90000 4,90000	29,00	142,10	800-1	RTS 16/ I
	167 10	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku						
	167 10-1	nakládání výkopku						
4	167101101R00	...do 100 m3, z horniny 1 až 4 C-02 : ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU :	m3	4,90000	93,00	455,70	800-1	RTS 16/ I

	8,0-3,1		4,90000						
174 10-11 Zásyp sypaninou se zhuťněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,									
5	174101101R00	...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 8,0-3,1	m3	4,90000	84,00	411,60	800-1	RTS 16/ I	
6	181300012RBB	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 20 cm, dovoz ornice ze vzdálenosti 1 km Včetně přesunu hmot. C-01 : 1400+850	m2	2 250,00000	14,00	31 500,00		Vlastní	
				2 250,00000					
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				580 000,00			
7	95_01	Náhrada škod	sada	1,00000	580 000,00	580 000,00		Vlastní	
Díl:	96	Bourání konstrukcí				69 456,00			
979 02 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m									
8	979094441R00	...silničních panelů s původním vyplněním spár kamenivem těžným C-02 : PRACOVNÍ PLOCHA : 217*0,8*3,0*2,0 PANELOVÁ CESTA : 128*0,8*3,0*2,0	m2	1 656,00000	41,00	67 896,00	822-1	RTS 16/ I	
				1 041,60000					
				614,40000					
9	96_01	Demontáž ocelového sklepu sondy	ks	1,00000	1 560,00	1 560,00		Vlastní	
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				186 667,03			
979 08 Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot bez naložení, s vyložení a hrubým urovnáním									
10	979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot Včetně: - při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek, - při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, - při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :	t	204,00768	111,00	22 644,85	832-1	RTS 16/ I	

		1,2, :								
		Součet: : 204,00768			204,00768					
		979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku								
11	979081111R00	...do 1 km	t	204,00768	153,00	31 213,18	801-3	RTS 16/ I		
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :								
		1,2, :								
		Součet: : 204,00768			204,00768					
12	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km	t	3 876,14592	19,00	73 646,77	801-3	RTS 16/ I		
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :								
		1,2, :								
		Součet: : 3876,14592			3 876,14592					
		979 08-4 Poplatek za skládku								
13	979990001R00	...stavební suti	t	204,00768	290,00	59 162,23	801-3	RTS 16/ I		
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :								
		1,2, :								
		Součet: : 204,00768			204,00768					

659

Stavba :	SEKTOR VIII SEKTOR VIII - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV		
Objekt :	LU9	LU 9 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH	823.25.5.9

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **LU9**
LU 9 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH

Třídík stavební	823	Plochy a úpravy území
	823.2	Úpravy území a samostatné zemní práce
	823.25	rekultivace technické
	823.25.5	kryt montovaný betonový
	823.25.5.9	ostatní stavební akce

Rozsah: m2

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
A	PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY (KÓD CPV 4511260-8)	1 228 426,30
B	RELIKVIDACE SONDY (KÓD CPV 45255110-3)	8 581 891,75
C	REKULTIVACE (KÓD CPV 45112330-7)	845 831,34
	Celkem objekt LU9	10 656 149,39

Rekapitulace soupisu A PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY (KÓD CPV 4511260-8)

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	293 321,36
5	Komunikace	626 375,20
95_1	Oplocení	124 000,00
99	Staveništní přesun hmot	171 163,74
767	Konstrukce zámečnické	13 566,00
	Celkem soupis A	1 228 426,30

Rekapitulace soupisu B RELIKVIDACE SONDY (KÓD CPV 45255110-3)

Stavební díl		Cena (Kč)
M-SPD	Samostatné části PD	8 581 891,75
	Celkem soupis B	8 581 891,75

Rekapitulace soupisu C REKULTIVACE (KÓD CPV 45112330-7)

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	88 452,76
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	580 000,00
96	Bourání konstrukcí	54 499,20
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	122 879,38
	Celkem soupis C	845 831,34

360

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SEKTOR VIII	SEKTOR VIII - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV
O:	LU9	LU 9 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY
R:	A	PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY (KOD CPV 45111260-8)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				293 321,36		
		122 12-22 Odkopávky a prokopávky pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 122 12-223 v hornině 3						
1	122202201R00	...do 100 m3 C-01 : (2,5+3,5)*0,18 odkopávka pro kolidující sítě : 0,18*3,0*2,0*11	m3	12,96000 1,08000 11,88000	128,00	1 658,88	800-1	RTS 16/ I
		162 10 Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, 2 162201102R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m C-01 : (2,5+3,5)*0,18 odkopávka pro kolidující sítě : 0,18*3,0*2,0*11	m3	12,96000 1,08000 11,88000	29,00	375,84	800-1	RTS 16/ I
		171 20 Uložení sypaniny 3 171201201R00 ...na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice C-01 : (2,5+3,5)*0,18 odkopávka pro kolidující sítě : 0,18*3,0*2,0*11	m3	12,96000 1,08000 11,88000	9,00	116,64	800-1	RTS 16/ I
		181 10 Úprava pláně v zářezích vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. 4 181101102R00 ...v hornině 1 až 4, se ztuhnutím	m2	2 050,00000	8,00	16 400,00	800-1	RTS 16/ I

	C-01 :								
	PRACOVNÍ PLOCHA :								
	1800				1 800,00000				
	PANELOVÁ CESTA :								
	250				250,00000				
182 00-11 Plošná úprava terénu									
Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4									
5	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	2 050,00000	17,00	34 850,00	823-1	RTS 16/ I	
	C-01 :								
	PRACOVNÍ PLOCHA :								
	1800				1 800,00000				
	PANELOVÁ CESTA :								
	250				250,00000				
112 10 Odstranění stromů									
Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním, odstranění pařezů s přesekáním kořenů, naložení kmenů a pařezů na dopravní prostředek a vodorovné přemístění, spálení větví.									
6	112100001RAA	...kácení stromů o průměru kmene do 500 mm, odstranění pařezů včetně odvozu, spálení větví	kus	60,00000	2 170,00	130 200,00	AP-HSV	RTS 16/ I	
		Včetně vodorovného přemístění do 1 km.							
	C-01 :								
	60				60,00000				
121 10 Sejmутí ornice									
popř. lesní půdy s naložením, vodorovným přemístěním a složením na hromady nebo se zpětným přemístěním a rozprostřením.									
121 10-1 naložení a uložení									
7	121100001RAA	...odvoz do 1 000 m	m3	520,00000	211,00	109 720,00	AP-HSV	RTS 16/ I	
	C-02 :								
	520				520,00000				
Díl:	5	Komunikace				626 375,20			
581 12 Kryt cementobetonový silničních komunikací									
8	581131113R00	...skupiny 3 a 4, tloušťky 180 mm	m2	6,00000	526,00	3 156,00	822-1	RTS 16/ I	
	C-02 :								
	2,5+3,5				6,00000				
9	5005211030R	Dočasná dopravní opatření - doprava panelů na mezideponii, vč. naložení a složení	ks	215,20000	141,00	30 343,20		Vlastní	
Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.									

		C-02 : obrátkovost 80% : PRACOVNÍ PLOCHA : 214*0,8 PANELOVÁ CESTA : 44*0,8 krytí pro kolidující sítě : 11*0,8			171,20000 35,20000 8,80000				
10	584121111RI	Osazení silničních panelů - bez lože C-02 : PRACOVNÍ PLOCHA : 214*6,0 PANELOVÁ CESTA : 44*6,0 krytí pro kolidující sítě : 11*6,0	m2	1 614,00000	127,00	204 978,00			Vlastní
				1 284,00000 264,00000 66,00000					
11	59381341R	panel pro komunikace železobetonový; IZD; l = 300,0 cm; š = 200,0 cm; h = 18,0 cm; beton C 25/30; XF1 C-02 : obrátkovost 80% : PRACOVNÍ PLOCHA : 214 PANELOVÁ CESTA : 44 krytí pro kolidující sítě : 11	kus	269,00000	1 442,00	387 898,00	SPCM		RTS 16/ I
				214,00000 44,00000 11,00000					
Díl: 95_1		Oplocení				124 000,00			
12	345230020XX	DMT a ZM betonového oplocení kladení tvárnic na sucho, vložení výztuže, zalití betonem, spárování C-02 : 50	m2	50,00000	2 480,00	124 000,00			Vlastní
				50,00000					

Díl:	99	Staveništní přesun hmot				171 163,74		
		998 22-6 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt montovaný vodorovně do 200 m						
		998 22-61 ze silničních panelů ze železobetonu						
13	998226011R00	...jakékoliv délky objektu	t	860,11928	199,00	171 163,74	822-1	RTS 16/ I
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		8,10,11,12, :						
		Součet: : 860,11928		860,11928				
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				13 566,00		
14	767_01_S	Osazení ocelového sklepu sondy vč. amortizace	ks	1,00000	13 300,00	13 300,00		Vlastní
		1		1,00000				
		998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce						
		50 m vodorovně						
15	998767201R00	...v objektech výšky do 6 m	%	133,00000	2,00	266,00	800-767	RTS 16/ I
		Ceny z položek s pořadovými čísly: :						
		14, :						
		Součet: : 150,00000		150,00000				

364

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SEKTOR VIII	SEKTOR VIII - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV
O:	LU9	LU 9 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A
R:	B	RELIKVIDACE SONDY (KOD CPV 45255110-3)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	M-SPD	Samostatné části PD				8 581 891,75		
1	04.1	RELIKVIDACE SONDY - samostatná část PD	rozp	1,00000	8 581 891,75	8 581 891,75		Vlastní



002	B		Relikvidace sondy LU9				8 581 891,75 Kč
001	O	HSV	zemní práce				260 015,50 Kč
<i>Seznam položek pro oddíl :</i>							
P	1	133100010	Odkopávky ústí vrtu odvoz do 15 km, uložení na skládku	25,700	m3	915,00	23 515,50 Kč
	2		Navaření ústí vrtu, včetně defektoskopické kontroly	1,000	soubor	91 500,00	91 500,00 Kč
P	3	9909-9	Zkoušky hermetičnost - digitální	1,000	soubor	145 000,00	145 000,00 Kč
002	O	HSV	zakládání objektů				8 054 050,00 Kč
<i>Seznam položek pro oddíl :</i>							
P	1	052815650	Souprava POS-doprava	1,000	soubor	805 000,00	805 000,00 Kč
P	2	262303286	Zapuštění nářadí pro cementace jednotlivých cementových mostků <i>Samotné cementace tlakových a sypaných cementových mostků</i>	2 833,000	m	1 500,00	4 249 500,00 Kč
P	3	281611131	Hmoty pro injekt.nízkot., urychlovač Ligoplast R	28,500	t	5 800,00	165 300,00 Kč
P	4	282611117	Hmoty pro injektáž	3,300	t	2 500,00	8 250,00 Kč
P	5	281990-9901	Pročištění vrtu, frézování	805,000	m	3 200,00	2 576 000,00 Kč
P	6	281990-9902	Rezervní nádrže vč.kapaliny NaCl - 1000 kg, temblok Liquid . 2m3	1,000	soubor	250 000,00	250 000,00 Kč
096	O	HSV	bourání a demolice konstrukcí				267 826,25 Kč
<i>Seznam položek pro oddíl :</i>							
P	1	096R01	Tlakové zkoušky, měření úniku plynu	150,000	soubor	1 150,00	172 500,00 Kč
P	2	961054111	Odbourání vrchní části PK	25,250	m	805,00	20 326,25 Kč
P	3	096R02	Rozbor cementů odebraných vzorků	1,000	soubor	75 000,00	75 000,00 Kč

366

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SEKTOR VIII	SEKTOR VIII - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV
O:	LU9	LU 9 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY
R:	C	REKULTIVACE (KOD CPV 45112330-7)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				88 452,76		
		113 10-6 Rozebrání dlažeb, panelů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 113 10-62 vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár						
1	113106241R00	...v jakékoliv ploše, ze silničních panelů jakýchkoliv rozměrů, kladených do jakéhokoliv lože a se spárami zalitými živící nebo cementovou maltou C-02 : PRACOVNÍ PLOCHA : 214*6,0 PANELOVÁ CESTA : 44*6,0 krytí pro kolidující sítě : 11*6,0	m2	1 614,00000 1 284,00000 264,00000 66,00000	33,00	53 262,00	822-1	RTS 16/ I
		113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů						
2	113109318R00	...z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 180 mm C-02 : 3,5+2,5	m2	6,00000 6,00000	529,00	3 174,00	822-1	RTS 16/ I
		162 10 Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,						
3	162201102R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m C-02 : kolize : 11*3,0*2,0*0,18 ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 8,0-3,1	m3	16,78000 11,88000 4,90000	29,00	486,62	800-1	RTS 16/ I
		167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku						

167 10-1 nakládání výkopku									
4	167101101R00	...do 100 m3, z horniny 1 až 4 C-02 : kolize : 11*3,0*2,0*0,18 ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 8,0-3,1	m3	16,78000	93,00	1 560,54	800-1	RTS 16/ I	
174 10-11 Zásyp sypaninou se zhuštěním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,									
5	174101101R00	...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 8,0-3,1	m3	4,90000	84,00	411,60	800-1	RTS 16/ I	
181 00-61 Rozprostření zemin schopných zúrodnění 181 00-611 v rovině a ve sklonu do 1:5									
6	181006113R00	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 20 cm C-02 : kolize : 11*3,0*2,0	m2	66,00000	13,00	858,00	823-2	RTS 16/ I	
7	181300012RBB	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 20 cm, dovoz ornice ze vzdálenosti 1 km Včetně přesunu hmot. C-01 : 1800+250	m2	2 050,00000	14,00	28 700,00		Vlastní	
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				580 000,00			
8	95_01	Náhrada škod	sada	1,00000	580 000,00	580 000,00		Vlastní	
Díl:	96	Bourání konstrukcí				54 499,20			
979 02 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m									
9	979094441R00	...silničních panelů s původním vyplněním spár kamenivem těženým C-02 : PRACOVNÍ PLOCHA : 214*0,8*3,0*2,0 PANELOVÁ CESTA :	m2	1 291,20000	41,00	52 939,20	822-1	RTS 16/ I	

		44*0,8*3,0*2,0 kolidující sítě : 11*0,8*3,0*2,0			211,20000				
					52,80000				
10	96_01	Demontáž ocelového sklepu sondy	ks	1,00000	1 560,00		1 560,00		Vlastní
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					122 879,38		
11	979086112R00	979 08 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložním a hrubým urovnáním Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot Včetně: - při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek, - při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, - při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2, : Součet : 134,29440	t	134,29440	111,00		14 906,68	832-1	RTS 16/ I
12	979081111R00	979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ...do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2, : Součet : 134,29440	t	134,29440	153,00		20 547,04	801-3	RTS 16/ I
13	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2, : Součet : 2551,59360	t	2 551,59360	19,00		48 480,28	801-3	RTS 16/ I
14	979990001R00	979 08-4 Poplatek za skládku ...stavební suti Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2, : Součet : 134,29440	t	134,29440	290,00		38 945,38	801-3	RTS 16/ I

Stavba :	SEKTOR VIII SEKTOR VIII - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV		
Objekt :	P15	P 15 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH	JKSO : 823.25.5.9

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **P15**
P 15 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH

Třídník stavební	823	Plochy a úpravy území
	823.2	Úpravy území a samostatné zemní práce
	823.25	rekultivace technické
	823.25.5	kryt montovaný betonový
	823.25.5.9	ostatní stavební akce

Rozsah: m2

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
A	PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY (KÓD CPV 4511260-8)	1 841 599,74
B	RELIKVIDACE SONDY (KÓD CPV 45255110-3)	15 667 841,75
C	REKULTIVACE (KÓD CPV 45112330-7)	1 081 730,68
	Celkem objekt P15	18 591 172,17

Rekapitulace soupisu A PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY (KÓD CPV 4511260-8)

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	301 173,98
5	Komunikace	1 206 890,20
99	Staveništní přesun hmot	319 969,56
767	Konstrukce zámečnické	13 566,00
	Celkem soupis A	1 841 599,74

Rekapitulace soupisu B RELIKVIDACE SONDY (KÓD CPV 45255110-3)

Stavební díl		Cena (Kč)
M-SPD	Samostatné části PD	15 667 841,75
	Celkem soupis B	15 667 841,75

Rekapitulace soupisu C REKULTIVACE (KÓD CPV 45112330-7)

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	162 167,90
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	580 000,00
96	Bourání konstrukcí	103 699,20
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	235 863,58
	Celkem soupis C	1 081 730,68

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SEKTOR VIII	SEKTOR VIII - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV
O:	P15	P 15 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY
R:	A	PRIJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY (KOD CPV 45111260- 8)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				301 173,98		
		122 12-22 Odkopávky a prokopávky pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 122 12-223 v hornině 3						
1	122202201R00	...do 100 m3 C-01 : (5,0+3,5)*0,18	m3	1,53000	128,00	195,84	800-1	RTS 16/ I
				1,53000				
		162 10 Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,						
2	162201102R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m C-01 : (5,0+3,5)*0,18	m3	1,53000	29,00	44,37	800-1	RTS 16/ I
				1,53000				
		171 20 Uložení sypaniny						
3	171201201R00	...na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice C-01 : (5,0+3,5)*0,18	m3	1,53000	9,00	13,77	800-1	RTS 16/ I
				1,53000				
		181 10 Úprava pláně v zářezech vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.						
4	181101102R00	...v hornině 1 až 4, se zhuťněním C-01 : PRACOVNÍ PLOCHA : 1800 PANELOVÁ CESTA : 2050	m2	3 850,00000	8,00	30 800,00	800-1	RTS 16/ I
				1 800,00000				
				2 050,00000				

182 00-11 Plošná úprava terénu		Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4							
5	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	3 850,00000	17,00	65 450,00	823-1	RTS 16/ I	
		C-01 :							
		PRACOVNÍ PLOCHA :							
		1800		1 800,00000					
		PANELOVÁ CESTA :							
		2050		2 050,00000					
121 10 Sejmутí ornice		popř. lesní půdy s naložením, vodorovným přemístěním a složením na hromady nebo se zpětným přemístěním a rozprostřením.							
121 10-1 naložení a uložení									
6	121100001RAA	...odvoz do 1 000 m	m3	970,00000	211,00	204 670,00	AP-HSV	RTS 16/ I	
		C-01 :							
		970		970,00000					
Díl:	5	Komunikace				1 206 890,20			
7	581131113R00	...skupiny 3 a 4, tloušťky 180 mm	m2	8,50000	526,00	4 471,00	822-1	RTS 16/ I	
		C-02 :							
		5,0+3,5		8,50000					
8	5005211030R	Dočasná dopravní opatření - doprava panelů na mezideponii, vč. naložení a složení	ks	415,20000	141,00	58 543,20		Vlastní	
		Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.							
		C-02 :							
		obrátkovost 80% :							
		PRACOVNÍ PLOCHA :							
		267*0,8		213,60000					
		PANELOVÁ CESTA :							
		252*0,8		201,60000					
9	584121111RI	Osazení silničních panelů - bez lože	m2	3 114,00000	127,00	395 478,00		Vlastní	
		C-02 :							
		PRACOVNÍ PLOCHA :							
		267*6,0		1 602,00000					
		PANELOVÁ CESTA :							
		252*6,0		1 512,00000					

10	59381341R	panel pro komunikace železobetonový; IZD; l = 300,0 cm; š = 200,0 cm; h = 18,0 cm; beton C 25/30; XF1 C-02 : obrátkovost 80% : PRACOVNÍ PLOCHA : 267 PANELOVÁ CESTA : 252	kus	519,00000	1 442,00	748 398,00	SPCM	RTS 16/ I
				267,00000				
				252,00000				
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				319 969,56		
		998 22-6 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt montovaný vodorovně do 200 m 998 22-61 ze silničních panelů ze železobetonu						
11	998226011R00	...jakékoliv délky objektu Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 7,9,10, : Součet: : 1607,88723	t	1 607,88723	199,00	319 969,56	822-1	RTS 16/ I
				1 607,88723				
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				13 566,00		
12	767_01_S	Osazení ocelového sklepu sondy vč. amortizace 1	ks	1,00000	13 300,00	13 300,00		Vlastní
				1,00000				
		998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce 50 m vodorovně						
13	998767201R00	...v objektech výšky do 6 m Ceny z položek s pořadovými čísly : 12, : Součet: : 150,00000	%	133,00000	2,00	266,00	800-767	RTS 16/ I
				150,00000				

373

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SEKTOR VIII	SEKTOR VIII - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV
O:	P15	P 15 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A
R:	B	RELIKVIDACE SONDY (KOD CPV 45255110-3)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	M-SPD	Samostatné části PD				15 667 841,75		
1	04.1	RELIKVIDACE SONDY - samostatná část PD	rozp	1,00000	15 667 841,75	15 667 841,75		Vlastní

374

002	B		Relikvidace sondy P 15				15 667 841,75 Kč
001	O	HSV	zemní práce				320 015,50 Kč

Seznam položek pro oddíl :

P	1	133100010	Odkopávky ústí vrtu odvoz do 15 km, uložení na skládku	25,700	m3	915,00	23 515,50 Kč
	2		Navaření ústí vrtu, včetně defektoskopické kontroly	1,000	soubor	91 500,00	91 500,00 Kč
P	3	9909-9	Zkoušky hermetičnost - digitální	1,000	soubor	205 000,00	205 000,00 Kč

002	O	HSV	zakládání objektů				15 060 000,00 Kč
-----	---	-----	-------------------	--	--	--	------------------

Seznam položek pro oddíl :

P	1	052815650	Souprava POS-doprava	1,000	soubor	950 000,00	950 000,00 Kč
P	2	262303286	Zapuštění nářadí pro cementace jednotlivých cementových mostků <i>Samotné cementace tlakových a sypaných cementových mostků</i>	8 959,000	m	1 100,00	9 854 900,00 Kč
P	3	281611131	Hmoty pro injekt.nízkot., urychlovač Ligoplast R	34,500	t	5 800,00	200 100,00 Kč
P	4	282611117	Hmoty pro injektáž	20,000	t	2 500,00	50 000,00 Kč
P	5	281990-9901	Pročištění vrtu, frézování	1 850,000	m	2 000,00	3 700 000,00 Kč
P	6	281990-9902	Rezervní nádrže vč.kapaliny NaCl - 1000 kg, temblok Liquid . 2m3	1,000	soubor	305 000,00	305 000,00 Kč

096	O	HSV	bourání a demolice konstrukcí				287 826,25 Kč
-----	---	-----	-------------------------------	--	--	--	---------------

Seznam položek pro oddíl :

P	1	096R01	Tlakové zkoušky, měření úniku plynu	150,000	soubor	1 150,00	172 500,00 Kč
P	2	961054111	Odbourání vrchní části PK	25,250	m	805,00	20 326,25 Kč
P	3	096R02	Rozbor cementů odebraných vzorků	1,000	soubor	95 000,00	95 000,00 Kč

375

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SEKTOR VIII	SEKTOR VIII - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV
O:	P15	P 15 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY
R:	C	REKULTIVACE (KOD CPV 45112330-7)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				162 167,90		
		113 10-6 Rozebrání dlažeb, panelů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 113 10-62 vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár 1 113106241R00 ...v jakékoliv ploše, ze silničních panelů jakýchkoliv rozměrů, kladených do jakéhokoliv lože a se spárami zalitými živící nebo cementovou maltou C-02 : PRACOVNÍ PLOCHA : 267*6,0 PANELOVÁ CESTA : 252*6,0	m2	3 114,00000 1 602,00000 1 512,00000	33,00	102 762,00	822-1	RTS 16/ I
		113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů 2 113109318R00 ...z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 180 mm C-02 : 3,5+5,0	m2	8,50000 8,50000	529,00	4 496,50	822-1	RTS 16/ I
		162 10 Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, 3 162201102R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 8,0-3,1	m3	4,90000 4,90000	29,00	142,10	800-1	RTS 16/ I
		167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku 167 10-1 nakládání výkopku 4 167101101R00 ...do 100 m3, z horniny 1 až 4 ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 8,0-3,1	m3	4,90000 4,90000	93,00	455,70	800-1	RTS 16/ I

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,									
5	174101101R00	...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 8,0-3,1	m3	4,90000	84,00	411,60	800-1	RTS 16/ I	
6	181300012RBB	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 20 cm, dovoz ornice ze vzdálenosti 1 km Včetně přesunu hmot. C-01 : 2050+1800	m2	3 850,00000	14,00	53 900,00		Vlastní	
Díl: 95			Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách			580 000,00			
7	95_01	Náhrada škod	sada	1,00000	580 000,00	580 000,00		Vlastní	
Díl: 96			Bourání konstrukcí			103 699,20			
8	979094441R00	979 02 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m ...silničních panelů s původním vyplněním spár kamenivem těženým C-02 : PRACOVNÍ PLOCHA : 267*0,8*3,0*2,0 PANELOVÁ CESTA : 252*0,8*3,0*2,0	m2	2 491,20000	41,00	102 139,20	822-1	RTS 16/ I	
9	96_01	Demontáž ocelového sklepu sondy	ks	1,00000	1 560,00	1 560,00		Vlastní	
Díl: D96			Přesuny suti a vybouraných hmot			235 863,58			
10	979086112R00	979 08 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot Včetně: - při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek, - při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, - při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2, : Součet : 257,77440	t	257,77440	111,00	28 612,96	832-1	RTS 16/ I	
						257,77440			

979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku									
11	979081111R00	...do 1 km	t	257,77440	153,00	39 439,48	801-3	RTS 16/ I	
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.									
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :									
1,2, :									
Součet: : 257,77440									
12	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km	t	4 897,71360	19,00	93 056,56	801-3	RTS 16/ I	
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :									
1,2, :									
Součet: : 4897,71360									
979 08-4 Poplatek za skládku									
13	979990001R00	...stavební suti	t	257,77440	290,00	74 754,58	801-3	RTS 16/ I	
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :									
1,2, :									
Součet: : 257,77440									

Handwritten signature

Stavba :	SEKTOR VIII SEKTOR VIII - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV		
Objekt :	P23	P 23 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH	823.25.5.9

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **P23**
P 23 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH

Třídík stavební 823 Plochy a úpravy území
823.2 Úpravy území a samostatné zemní práce
823.25 rekultivace technické
823.25.5 kryt montovaný betonový
823.25.5.9 ostatní stavební akce

Rozsah: m2

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
A	PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY (KÓD CPV 45111260-8)	1 345 316,13
B	RELIKVIDACE SONDY (KÓD CPV 45255110-3)	4 979 241,75
C	REKULTIVACE (KÓD CPV 45112330-7)	959 242,12
	Celkem objekt P23	7 283 800,00

Rekapitulace soupisu A PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY (KÓD CPV 45111260-8)

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	201 542,42
5	Komunikace	894 009,80
99	Staveništní přesun hmot	236 197,91
767	Konstrukce zámečnické	13 566,00
	Celkem soupis A	1 345 316,13

Rekapitulace soupisu B RELIKVIDACE SONDY (KÓD CPV 45255110-3)

Stavební díl		Cena (Kč)
M-SPD	Samostatné části PD	4 979 241,75
	Celkem soupis B	4 979 241,75

Rekapitulace soupisu C REKULTIVACE (KÓD CPV 45112330-7)

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	123 520,90
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	580 000,00
96	Bourání konstrukcí	76 540,80
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	179 180,42
	Celkem soupis C	959 242,12

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SEKTOR VIII	SEKTOR VIII - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV
O:	P23	P 23 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY
R:	A	PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY (KOD CPV 45111260-8)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				201 542,42		
		122 12-22 Odkopávky a prokopávky pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 122 12-223 v hornině 3						
1	122202201R00	...do 100 m3 C-01 : (18,0+3,5)*0,18	m3	3,87000	128,00	495,36	800-1	RTS 16/ I
				3,87000				
		162 10 Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,						
2	162201102R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m C-01 : (18,0+3,5)*0,18	m3	3,87000	29,00	112,23	800-1	RTS 16/ I
				3,87000				
		171 20 Uložení sypaniny						
3	171201201R00	...na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice C-01 : (18,0+3,5)*0,18	m3	3,87000	9,00	34,83	800-1	RTS 16/ I
				3,87000				
		181 10 Úprava pláň v zářezech vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.						
4	181101102R00	...v hornině 1 až 4, se zhutněním C-01 : PRACOVNÍ PLOCHA : 1800 PANELOVÁ CESTA : 750	m2	2 550,00000	8,00	20 400,00	800-1	RTS 16/ I
				1 800,00000				
				750,00000				

182 00-11 Plošná úprava terénu

Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4

5	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	2 550,00000	17,00	43 350,00	823-1	RTS 16/ I
		C-01 :						
		PRACOVNÍ PLOCHA :						
		1800		1 800,00000				
6	121100001RAA	PANELOVÁ CESTA :					AP-HSV	RTS 16/ I
		750		750,00000				
		...odvoz do 1 000 m	m3	650,00000	211,00	137 150,00		
		C-01 :						
Díl: 5	Komunikace	650		650,00000			894 009,80	
7	581131113R00	581 12 Kryt cementobetonový silničních komunikací					822-1	RTS 16/ I
		...skupiny 3 a 4, tloušťky 180 mm	m2	21,50000	526,00	11 309,00		
		C-02 :						
		18,0+3,5		21,50000				
8	5005211030R	Dočasná dopravní opatření - doprava panelů na mezideponii, vč. naložení a složení	ks	304,80000	141,00	42 976,80		Vlastní
		Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.						
		C-02 :						
		obrátkovost 80% :						
9	584121111RI	PRACOVNÍ PLOCHA :						Vlastní
		267*0,8		213,60000				
		PANELOVÁ CESTA :						
		114*0,8		91,20000				
		Osazení silničních panelů - bez lože	m2	2 286,00000	127,00	290 322,00		
		C-02 :						
		PRACOVNÍ PLOCHA :						
		267*6,0		1 602,00000				
		PANELOVÁ CESTA :						
		114*6,0		684,00000				

10	59381341R	panel pro komunikace železobetonový; IZD; l = 300,0 cm; š = 200,0 cm; h = 18,0 cm; beton C 25/30; XF1 C-02 : obrátkovost 80% : PRACOVNÍ PLOCHA : 267 PANELOVÁ CESTA : 114	kus	381,00000	1 442,00	549 402,00	SPCM	RTS 16/ I
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				236 197,91		
		998 22-6 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt montovaný vodorovně do 200 m 998 22-61 ze silničních panelů ze železobetonu						
11	998226011R00	...jakékoliv délky objektu Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 7,9,10, : Součet : 1186,92417	t	1 186,92417	199,00	236 197,91	822-1	RTS 16/ I
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				13 566,00		
12	767_01_S	Osazení ocelového sklepu sondy vč. amortizace 1	ks	1,00000	13 300,00	13 300,00		Vlastní
		998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce 50 m vodorovně						
13	998767201R00	...v objektech výšky do 6 m Ceny z položek s pořadovými čísly : 12, : Součet : 150,00000	%	133,00000	2,00	266,00	800-767	RTS 16/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SEKTOR VIII	SEKTOR VIII - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV
O:	P23	P 23 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A
R:	B	RELIKVIDACE SONDY (KOD CPV 45255110-3)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	M-SPD	Samostatné části PD				4 979 241,75		
1	04.1	RELIKVIDACE SONDY - samostatná část PD	rozp	1,00000	4 979 241,75	4 979 241,75		Vlastní



002	B		Relikvidace sondy P 23				4 979 241,75 Kč
001	O	HSV	zemní práce				210 015,50 Kč

Seznam položek pro oddíl :

P	1	133100010	Odkopávky ústí vrtu odvoz do 15 km, uložení na skládku	25,700	m3	915,00	23 515,50 Kč
	2		Navaření ústí vrtu, včetně defektoskopické kontroly	1,000	soubor	91 500,00	91 500,00 Kč
P	3	9909-9	Zkoušky hermetičnost - digitální	1,000	soubor	95 000,00	95 000,00 Kč

002	O	HSV	zakládání objektů				4 511 400,00 Kč
-----	---	-----	-------------------	--	--	--	-----------------

Seznam položek pro oddíl :

P	1	052815650	Souprava POS-doprava	1,000	soubor	750 000,00	750 000,00 Kč
P	2	262303286	Zapuštění nářadí pro cementace jednotlivých cementových mostků <i>Samotné cementace tlakových a sypaných cementových mostků</i>	720,000	m	2 400,00	1 728 000,00 Kč
P	3	281611131	Hmoty pro injekt.nízkot., urychlovač Ligoplast R	10,000	t	5 800,00	58 000,00 Kč
P	4	282611117	Hmoty pro injektáž	31,000	t	3 400,00	105 400,00 Kč
P	5	281990-9901	Pročištění vrtu, frézování	360,000	m	4 500,00	1 620 000,00 Kč
P	6	281990-9902	Rezervní nádrže vč.kapaliny NaCl - 1000 kg, temblok Liquid . 2m3	1,000	soubor	250 000,00	250 000,00 Kč

096	O	HSV	bourání a demolice konstrukcí				257 826,25 Kč
-----	---	-----	-------------------------------	--	--	--	---------------

Seznam položek pro oddíl :

P	1	096R01	Tlakové zkoušky, měření úniku plynu	150,000	soubor	1 150,00	172 500,00 Kč
P	2	961054111	Odbourání vrchní části PK	25,250	m	805,00	20 326,25 Kč
P	3	096R02	Rozbor cementů odebraných vzorků	1,000	soubor	65 000,00	65 000,00 Kč

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SEKTOR VIII	SEKTOR VIII - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV
O:	P23	P 23 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY
R:	C	REKULTIVACE (KOD CPV 45112330-7)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				123 520,90		
	113 10-6	Rozebrání dlažeb, panelů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek						
	113 10-62	vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár						
1	113106241R00	...v jakékoliv ploše, ze silničních panelů jakýchkoliv rozměrů, kladených do jakéhokoliv lože a se spárami zalitými živící nebo cementovou maltou C-02 : PRACOVNÍ PLOCHA : 267*6,0 PANELOVÁ CESTA : 114*6,0	m2	2 286,00000	33,00	75 438,00	822-1	RTS 16/ I
				1 602,00000				
				684,00000				
	113 10-7	Odstranění podkladů nebo krytů						
2	113109318R00	...z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 180 mm C-02 : 18,0+3,5	m2	21,50000	529,00	11 373,50	822-1	RTS 16/ I
				21,50000				
	162 10	Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,						
3	162201102R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 8,0-3,1	m3	4,90000	29,00	142,10	800-1	RTS 16/ I
				4,90000				
	167 10	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku						
	167 10-1	nakládání výkopku						
4	167101101R00	...do 100 m3, z horniny 1 až 4 ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 8,0-3,1	m3	4,90000	93,00	455,70	800-1	RTS 16/ I
				4,90000				

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,								
5	174101101R00	...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 8,0-3,1	m3	4,90000	84,00	411,60	800-1	RTS 16/ I
6	181300012RBB	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 20 cm, dovoz ornice ze vzdálenosti 1 km Včetně přesunu hmot. C-01 : 750+1800	m2	2 550,00000	14,00	35 700,00		Vlastní
				2 550,00000				
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				580 000,00		
7	95_01	Náhrada škod	sada	1,00000	580 000,00	580 000,00		Vlastní
Díl:	96	Bourání konstrukcí				76 540,80		
8	979094441R00	979 02 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m ...silničních panelů s původním vyplněním spár kamenivem těžným C-02 : PRACOVNÍ PLOCHA : 267*0,8*3,0*2,0 PANELOVÁ CESTA : 114*0,8*3,0*2,0	m2	1 828,80000	41,00	74 980,80	822-1	RTS 16/ I
				1 281,60000				
				547,20000				
9	96_01	Demontáž ocelového sklepu sondy	ks	1,00000	1 560,00	1 560,00		Vlastní
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				179 180,42		
10	979086112R00	979 08 Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot Včetně: - při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek, - při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, - při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2, : Součet : 195,82560	t	195,82560	111,00	21 736,64	832-1	RTS 16/ I
				195,82560				

979 08-1 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku									
11	979081111R00	...do 1 km	t	195,82560	153,00	29 961,32	801-3	RTS 16/ I	
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.									
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :									
1,2, :									
Součet: : 195,82560									
979 08-1121R00									
12	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km	t	3 720,68640	19,00	70 693,04	801-3	RTS 16/ I	
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :									
1,2, :									
Součet: : 3720,68640									
979 08-4 Poplatek za skládku									
13	979990001R00	...stavební sutí	t	195,82560	290,00	56 789,42	801-3	RTS 16/ I	
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :									
1,2, :									
Součet: : 195,82560									

287

Stavba :	SEKTOR VIII SEKTOR VIII - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV		
Objekt :	P28	P 28 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH	JKSO : 823.25.5.9

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **P28**
P 28 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH

Třídník stavební	823	Plochy a úpravy území
	823.2	Úpravy území a samostatné zemní práce
	823.25	rekultivace technické
	823.25.5	kryt montovaný betonový
	823.25.5.9	ostatní stavební akce

Rozsah: m2

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
A	PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY (KÓD CPV 45111260-8)	2 566 043,23
B	RELIKVIDACE SONDY (KÓD CPV 45255110-3)	4 563 721,75
C	REKULTIVACE (KÓD CPV 45112330-7)	1 234 702,26
	Celkem objekt P28	8 364 467,24

Rekapitulace soupisu A PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY (KÓD CPV 45111260-8)

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	512 314,34
5	Komunikace	1 608 435,40
99	Staveništní přesun hmot	426 741,59
767	Konstrukce zámečnické	18 156,00
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	395,90
	Celkem soupis A	2 566 043,23

Rekapitulace soupisu B RELIKVIDACE SONDY (KÓD CPV 45255110-3)

Stavební díl		Cena (Kč)
M-SPD	Samostatné části PD	4 563 721,75
	Celkem soupis B	4 563 721,75

Rekapitulace soupisu C REKULTIVACE (KÓD CPV 45112330-7)

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	204 132,90
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	580 000,00
96	Bourání konstrukcí	137 942,40
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	312 626,96
	Celkem soupis C	1 234 702,26

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SEKTOR VIII	SEKTOR VIII - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV
O:	P28	P 28 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY
R:	A	PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY (KOD CPV 45111260-8)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				512 314,34		
		122 12-22 Odkopávky a prokopávky pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 122 12-223 v hornině 3						
1	122202201R00	...do 100 m3 C-01 : 5,5*0,18	m3	0,99000	128,00	126,72	800-1	RTS 16/ I
		162 10 Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,						
2	162201102R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m C-01 : 5,5*0,18	m3	0,99000	29,00	28,71	800-1	RTS 16/ I
		171 20 Uložení sypaniny						
3	171201201R00	...na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice C-01 : 5,5*0,18	m3	0,99000	9,00	8,91	800-1	RTS 16/ I
		181 10 Úprava pláňe v zářezích vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.						
4	181101102R00	...v hornině 1 až 4, se zhuťněním C-01 : PRACOVNÍ PLOCHA : 1800 PANELOVÁ CESTA : 2700	m2	4 500,00000	8,00	36 000,00	800-1	RTS 16/ I
		182 00-11 Plošná úprava terénu						

Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4									
5	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině C-01 : PRACOVNÍ PLOCHA : 1800 PANELOVÁ CESTA : 2700	m2	4 500,00000	17,00	76 500,00	823-1	RTS 16/ I	
				1 800,00000					
				2 700,00000					
111 20 Odstranění křovin a stromů a stromů o průměru kmene do 100 mm, s odstraněním kořenů, s odklizením křovin a stromů na vzdálenost do 50 m a jejich spálením.									
6	111200001RA0	...o průměru kmene do 100 mm, spálení C-01 : 1800	m2	1 800,00000	39,00	70 200,00	AP-HSV	RTS 16/ I	
				1 800,00000					
112 10 Odstranění stromů Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvem, odstranění pařezů s přesekáním kořenů, naložení kmenů a pařezů na dopravní prostředek a vodorovné přemístění, spálení větví.									
7	112100001RAA	...kácení stromů o průměru kmene do 500 mm, odstranění pařezů včetně odvozu, spálení větví Včetně vodorovného přemístění do 1 km. C-01 : 40	kus	40,00000	2 170,00	86 800,00	AP-HSV	RTS 16/ I	
				40,00000					
121 10 Sejmутí ornice popř. lesní půdy s naložením, vodorovným přemístěním a složením na hromady nebo se zpětným přemístěním a rozprostřením. 121 10-1 naložení a uložení									
8	121100001RAA	...odvoz do 1 000 m C-01 : 1150	m3	1 150,00000	211,00	242 650,00	AP-HSV	RTS 16/ I	
				1 150,00000					
Díl:	5	Komunikace				1 608 435,40			
581 12 Kryt cementobetonový silničních komunikací									
9	581131113R00	...skupiny 3 a 4, tloušťky 180 mm C-02 : 5,5	m2	5,50000	526,00	2 893,00	822-1	RTS 16/ I	
				5,50000					
10	5005211030R	Dočasná dopravní opatření - doprava panelů na mezideponii, vč. naložení a složení Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací. C-02 : obrátkovost 80% :	ks	554,40000	141,00	78 170,40		Vlastní	

		PRACOVNÍ PLOCHA : 267*0,8		213,60000				
		PANELOVÁ CESTA : 426*0,8		340,80000				
11	584121111RI	Osazení silničních panelů - bez lože C-02 : PRACOVNÍ PLOCHA : 267*6,0 PANELOVÁ CESTA : 426*6,0	m2	4 158,00000	127,00	528 066,00		Vlastní
12	59381341R	panel pro komunikace železobetonový; IZD; l = 300,0 cm; š = 200,0 cm; h = 18,0 cm; beton C 25/30; XF1 C-02 : obrátkovost 80% : PRACOVNÍ PLOCHA : 267 PANELOVÁ CESTA : 426	kus	693,00000	1 442,00	999 306,00	SPCM	RTS 16/ I
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				426 741,59		
		998 22-6 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt montovaný vodorovně do 200 m 998 22-61 ze silničních panelů ze železobetonu						
13	998226011R00	...jakékoliv délky objektu Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 9,11,12, : Součet : 2144,43009	t	2 144,43009	199,00	426 741,59	822-1	RTS 16/ I
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				18 156,00		
		767 91-8 Demontáž oplocení						
14	767914830R00	...demontáž rámového oplocení, výšky do 2,0 m C-02 : 50	m	50,00000	90,00	4 500,00	800-767	RTS 16/ I
15	767_01_S	Osazení ocelového sklepu sondy vč. amortizace 1	ks	1,00000	13 300,00	13 300,00		Vlastní

998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce 50 m vodorovně										
16	998767201R00	...v objektech výšky do 6 m Ceny z položek s pořadovými čísly : 14,15, : Součet : 191,50000	%	178,00000	2,00	356,00	800-767	RTS 16/ I		
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						395,90				
979 08 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním										
17	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot Včetně: - při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek, - při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, - při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 14,15, : Součet : 0,46250	t	0,46250	52,00	24,05	832-1	RTS 16/ I		
979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku										
18	979081111R00	...do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 14,15, : Součet : 0,46250	t	0,46250	153,00	70,76	801-3	RTS 16/ I		
979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku										
19	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 14,15, : Součet : 8,78750	t	8,78750	19,00	166,96	801-3	RTS 16/ I		
979 08-4 Poplatek za skládku										
20	979990001R00	...stavební suti Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 14,15, : Součet : 0,46250	t	0,46250	290,00	134,13	801-3	RTS 16/ I		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SEKTOR VIII	SEKTOR VIII - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV
O:	P28	P 28 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY
R:	B	RELIKVIDACE SONDY (KOD CPV 45255110-3)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	M-SPD	Samostatné části PD				4 563 721,75		
1	04.1	RELIKVIDACE SONDY - samostatná část PD	rozp	1,00000	4 563 721,75	4 563 721,75		Vlastní



002	B		Relikvidace sondy P 28				4 563 721,75 Kč
001	O	HSV	zemní práce				210 015,50 Kč

Seznam položek pro oddíl :

P	1	133100010	Odkopávky ústí vrtu odvoz do 15 km, uložení na skládku	25,700	m3	915,00	23 515,50 Kč
	2		Navaření ústí vrtu, včetně defektoskopické kontroly	1,000	soubor	91 500,00	91 500,00 Kč
P	3	9909-9	Zkoušky hermetičnost - digitální	1,000	soubor	95 000,00	95 000,00 Kč

002	O	HSV	zakládání objektů				4 095 880,00 Kč
-----	---	-----	-------------------	--	--	--	-----------------

Seznam položek pro oddíl :

P	1	052815650	Souprava POS-doprava	1,000	soubor	750 000,00	750 000,00 Kč
P	2	262303286	Zapuštění nářadí pro cementace jednotlivých cementových mostků <i>Samotné cementace tlakových a sypaných cementových mostků</i>	684,000	m	2 400,00	1 641 600,00 Kč
P	3	281611131	Hmoty pro injekt.nízkot., urychlovač Ligoplast R	10,000	t	5 800,00	58 000,00 Kč
P	4	282611117	Hmoty pro injektáž	24,200	t	3 400,00	82 280,00 Kč
P	5	281990-9901	Pročištění vrtu, frézování	292,000	m	4 500,00	1 314 000,00 Kč
P	6	281990-9902	Rezervní nádrže vč.kapaliny NaCl - 1000 kg, temblok Liquid . 2m3	1,000	soubor	250 000,00	250 000,00 Kč

096	O	HSV	bourání a demolice konstrukcí				257 826,25 Kč
-----	---	-----	-------------------------------	--	--	--	---------------

Seznam položek pro oddíl :

P	1	096R01	Tlakové zkoušky, měření úniku plynu	150,000	soubor	1 150,00	172 500,00 Kč
P	2	961054111	Odbourání vrchní části PK	25,250	m	805,00	20 326,25 Kč
P	3	096R02	Rozbor cementů odebraných vzorků	1,000	soubor	65 000,00	65 000,00 Kč

394

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SEKTOR VIII	SEKTOR VIII - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV
O:	P28	P 28 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY
R:	C	REKULTIVACE (KOD CPV 45112330-7)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				204 132,90		
	113 10-6	Rozebrání dlažeb, panelů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 113 10-62 vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár						
	1 113106241R00	...v jakékoliv ploše, ze silničních panelů jakýchkoliv rozměrů, kladených do jakéhokoliv lože a se spárami zalitými živící nebo cementovou maltou C-02 : PRACOVNÍ PLOCHA : 267*6,0 PANELOVÁ CESTA : 426*6,0	m2	4 158,00000 1 602,00000 2 556,00000	33,00	137 214,00	822-1	RTS 16/ I
	113 10-7	Odstranění podkladů nebo krytů						
	2 113109318R00	...z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 180 mm C-02 : 5,5	m2	5,50000 5,50000	529,00	2 909,50	822-1	RTS 16/ I
	162 10	Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,						
	3 162201102R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 8,0-3,1	m3	4,90000 4,90000	29,00	142,10	800-1	RTS 16/ I
	167 10	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku						
	167 10-1	nakládání výkopku						
	4 167101101R00	...do 100 m3, z horniny 1 až 4 ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 8,0-3,1	m3	4,90000 4,90000	93,00	455,70	800-1	RTS 16/ I

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,									
5	174101101R00	...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 8,0-3,1	m3	4,90000	84,00	411,60	800-1	RTS 16/ I	
6	181300012RBB	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 20 cm, dovoz ornice ze vzdálenosti 1 km Včetně přesunu hmot. C-01 : 2700+1800	m2	4 500,00000	14,00	63 000,00		Vlastní	
Díl: 95			Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách			580 000,00			
7	95_01	Náhrada škod	sada	1,00000	580 000,00	580 000,00		Vlastní	
Díl: 96			Bourání konstrukcí			137 942,40			
8	979094441R00	979 02 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m ...silničních panelů s původním vyplněním spár kamenivem těženým C-02 : PRACOVNÍ PLOCHA : 267*0,8*3,0*2,0 PANELOVÁ CESTA : 426*0,8*3,0*2,0	m2	3 326,40000	41,00	136 382,40	822-1	RTS 16/ I	
9	96_01	Demontáž ocelového sklepu sondy	ks	1,00000	1 560,00	1 560,00		Vlastní	
Díl: D96			Přesuny suti a vybouraných hmot			312 626,96			
10	979086112R00	979 08 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot Včetně: - při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek, - při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, - při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2, : Součet : 341,66880	t	341,66880	111,00	37 925,24	832-1	RTS 16/ I	
						341,66880			

979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku									
11	979081111R00	...do 1 km	t	341,66880	153,00	52 275,33	801-3	RTS 16/ I	
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.									
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :									
1,2, :									
Součet: : 341,66880									
12	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km	t	6 491,70720	19,00	123 342,44	801-3	RTS 16/ I	
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :									
1,2, :									
Součet: : 6491,70720									
979 08-4 Poplatek za skládku									
13	979990001R00	...stavební suti	t	341,66880	290,00	99 083,95	801-3	RTS 16/ I	
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :									
1,2, :									
Součet: : 341,66880									

397

Stavba :	SEKTOR VIII SEKTOR VIII - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV		
Objekt :	P31	P 31 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH	JKSO : 823.25.5.9

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **P31**
P 31 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH

Třídík stavební	823	Plochy a úpravy území
	823.2	Úpravy území a samostatné zemní práce
	823.25	rekultivace technické
	823.25.5	kryt montovaný betonový
	823.25.5.9	ostatní stavební akce

Rozsah: m2

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
A	PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY (KÓD CPV 45111260-8)	2 715 352,83
B	RELIKVIDACE SONDY (KÓD CPV 45255110-3)	8 123 391,75
C	REKULTIVACE (KÓD CPV 45112330-7)	1 274 434,69
	Celkem objekt P31	12 113 179,27

Rekapitulace soupisu A PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY (KÓD CPV 45111260-8)

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	558 667,72
5	Komunikace	1 694 307,60
99	Staveništní přesun hmot	448 811,51
767	Konstrukce zámečnické	13 566,00
	Celkem soupis A	2 715 352,83

Rekapitulace soupisu B RELIKVIDACE SONDY (KÓD CPV 45255110-3)

Stavební díl		Cena (Kč)
M-SPD	Samostatné části PD	8 123 391,75
	Celkem soupis B	8 123 391,75

Rekapitulace soupisu C REKULTIVACE (KÓD CPV 45112330-7)

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	216 606,40
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	580 000,00
96	Bourání konstrukcí	144 633,60
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	333 194,69
	Celkem soupis C	1 274 434,69

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SEKTOR VIII	SEKTOR VIII - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV
O:	P31	P 31 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY
R:	A	PRIJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY (KOD CPV 45111260-8)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				558 667,72		
		122 12-22 Odkopávky a prokopávky pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 122 12-223 v hornině 3						
1	122202201R00	...do 100 m3 C-01 : (15,5+3,5)*0,18	m3	3,42000	128,00	437,76	800-1	RTS 16/ I
				3,42000				
		162 10 Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,						
2	162201102R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m C-01 : (15,5+3,5)*0,18	m3	3,42000	29,00	99,18	800-1	RTS 16/ I
				3,42000				
		171 20 Uložení sypaniny						
3	171201201R00	...na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice C-01 : (15,5+3,5)*0,18	m3	3,42000	9,00	30,78	800-1	RTS 16/ I
				3,42000				
		181 10 Úprava pláně v zářezích vyrovnaním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.						
4	181101102R00	...v hornině 1 až 4, se zhutněním C-01 : PRACOVNÍ PLOCHA : 1600 PANELOVÁ CESTA : 2800	m2	4 400,00000	8,00	35 200,00	800-1	RTS 16/ I
				1 600,00000				
				2 800,00000				

182 00-11 Plošná úprava terénu									
Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4									
5	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině C-01 : PRACOVNÍ PLOCHA : 1600 PANELOVÁ CESTA : 2800	m2	4 400,00000	17,00	74 800,00	823-1	RTS 16/ I	
111 20 Odstranění křovin a stromů a stromů o průměru kmene do 100 mm, s odstraněním kořenů, s odklizením křovin a stromů na vzdálenost do 50 m a jejich spálením.									
6	111200001RA0	...o průměru kmene do 100 mm, spálení C-01 : 2200	m2	2 200,00000	39,00	85 800,00	AP-HSV	RTS 16/ I	
112 10 Odstranění stromů Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním, odstranění pařezů s přesekáním kořenů, naložení kmenů a pařezů na dopravní prostředek a vodorovné přemístění, spálení větví.									
7	112100001RAA	...kácení stromů o průměru kmene do 500 mm, odstranění pařezů včetně odvozu, spálení větví Včetně vodorovného přemístění do 1 km. C-01 : 60	kus	60,00000	2 170,00	130 200,00	AP-HSV	RTS 16/ I	
121 10 Sejmутí ornice popř. lesní půdy s naložením, vodorovným přemístěním a složením na hromady nebo se zpětným přemístěním a rozprostřením.									
121 10-1 naložení a uložení									
8	121100001RAA	...odvoz do 1 000 m C-01 : 1100	m3	1 100,00000	211,00	232 100,00	AP-HSV	RTS 16/ I	
Díl: 5	Komunikace					1 694 307,60			
581 12 Kryt cementobetonový silničních komunikací									
9	581131113R00	...skupiny 3 a 4, tloušťky 180 mm C-02 : 15,5+3,5	m2	19,00000	526,00	9 994,00	822-1	RTS 16/ I	
10	5005211030R	Dočasná dopravní opatření - doprava panelů na mezideponii, vč. naložení a složení Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.	ks	581,60000	141,00	82 005,60		Vlastní	

		C-02 : obrátkovost 80% : PRACOVNÍ PLOCHA : 267*0,8 PANELOVÁ CESTA : 460*0,8			213,60000 368,00000				
11	584121111RI	Osazení silničních panelů - bez lože C-02 : PRACOVNÍ PLOCHA : 267*6,0 PANELOVÁ CESTA : 460*6,0	m2	4 362,00000	127,00	553 974,00		Vlastní	
				1 602,00000 2 760,00000					
12	59381341R	panel pro komunikace železobetonový; IZD; l = 300,0 cm; š = 200,0 cm; h = 18,0 cm; beton C 25/30; XF1 C-02 : obrátkovost 80% : PRACOVNÍ PLOCHA : 267 PANELOVÁ CESTA : 460	kus	727,00000	1 442,00	1 048 334,00	SPCM	RTS 16/ I	
				267,00000 460,00000					
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				448 811,51			
		998 22-6 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt montovaný vodorovně do 200 m 998 22-61 ze silničních panelů ze železobetonu							
13	998226011R00	...jakékoliv délky objektu Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 9,11,12, : Součet : 2255,33422	t	2 255,33422	199,00	448 811,51	822-1	RTS 16/ I	
				2 255,33422					

Handwritten signature

Díl:	767	Konstrukce zámečnické				13 566,00		
14	767_01_S	Osazení ocelového sklepu sondy vč. amortizace	ks	1,00000	13 300,00	13 300,00		Vlastní
		1		1,00000				
		998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce						
		50 m vodorovně						
15	998767201R00	...v objektech výšky do 6 m	%	133,00000	2,00	266,00	800-767	RTS 16/ I
		Ceny z položek s pořadovými čísly: :						
		14, :						
		Součet: : 150,00000		150,00000				

OK

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SEKTOR VIII	SEKTOR VIII - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV
O:	P31	P 31 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY
R:	B	RELIKVIDACE SONDY (KOD CPV 45255110-3)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	M-SPD	Samostatné části PD				8 123 391,75		
1	04.1	RELIKVIDACE SONDY - samostatná část PD	rozp	1,00000	8 123 391,75	8 123 391,75		Vlastní



002	B		Relikvidace sondy P 31				8 123 391,75 Kč
001	O	HSV	zemní práce				260 015,50 Kč
Seznam položek pro oddíl :							
P	1	133100010	Odkopávky ústí vrtu odvoz do 15 km, uložení na skládku	25,700	m3	915,00	23 515,50 Kč
	2		Navaření ústí vrtu, včetně defektoskopické kontroly	1,000	soubor	91 500,00	91 500,00 Kč
P	3	9909-9	Zkoušky hermetičnost - digitální	1,000	soubor	145 000,00	145 000,00 Kč
002	O	HSV	zakládání objektů				7 595 550,00 Kč
Seznam položek pro oddíl :							
P	1	052815650	Souprava POS-doprava	1,000	soubor	805 000,00	805 000,00 Kč
P	2	262303286	Zapuštění nářadí pro cementace jednotlivých cementových mostků <i>Samotné cementace tlakových a sypaných cementových mostků</i>	1 699,000	m	1 500,00	2 548 500,00 Kč
P	3	281611131	Hmoty pro injekt.nízkot., urychlovač Ligoplast R	10,000	t	5 800,00	58 000,00 Kč
P	4	282611117	Hmoty pro injektáž	19,700	t	2 500,00	49 250,00 Kč
P	5	281990-9901	Pročištění vrtu, frézování	1 214,000	m	3 200,00	3 884 800,00 Kč
P	6	281990-9902	Rezervní nádrže vč.kapaliny NaCl - 1000 kg, temblok Liquid . 2m3	1,000	soubor	250 000,00	250 000,00 Kč
096	O	HSV	bourání a demolice konstrukcí				267 826,25 Kč
Seznam položek pro oddíl :							
P	1	096R01	Tlakové zkoušky, měření úniku plynu	150,000	soubor	1 150,00	172 500,00 Kč
P	2	961054111	Odbourání vrchní části PK	25,250	m	805,00	20 326,25 Kč
P	3	096R02	Rozbor cementů odebraných vzorků	1,000	soubor	75 000,00	75 000,00 Kč

096

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SEKTOR VIII	SEKTOR VIII - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV
O:	P31	P 31 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY
R:	C	REKULTIVACE (KOD CPV 45112330-7)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				216 606,40		
		113 10-6 Rozebrání dlažeb, panelů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 113 10-62 vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár						
1	113106241R00	...v jakékoliv ploše, ze silničních panelů jakýchkoliv rozměrů, kladených do jakéhokoliv lože a se spárami zalitými živící nebo cementovou maltou C-02 : PRACOVNÍ PLOCHA : 267*6,0 PANELOVÁ CESTA : 460*6,0	m2	4 362,00000	33,00	143 946,00	822-1	RTS 16/ I
				1 602,00000				
				2 760,00000				
		113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů						
2	113109318R00	...z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 180 mm C-02 : 15,5+3,5	m2	19,00000	529,00	10 051,00	822-1	RTS 16/ I
				19,00000				
		162 10 Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,						
3	162201102R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 8,0-3,1	m3	4,90000	29,00	142,10	800-1	RTS 16/ I
				4,90000				
		167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku 167 10-1 nakládání výkopku						
4	167101101R00	...do 100 m3, z horniny 1 až 4 ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 8,0-3,1	m3	4,90000	93,00	455,70	800-1	RTS 16/ I
				4,90000				

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,									
5	174101101R00	...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 8,0-3,1	m3	4,90000	84,00	411,60	800-1	RTS 16/ I	
6	181300012RBB	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 20 cm, dovoz ornice ze vzdálenosti 1 km Včetně přesunu hmot. C-01 : 2800+1600	m2	4 400,00000	14,00	61 600,00		Vlastní	
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				580 000,00			
7	95_01	Náhrada škod	sada	1,00000	580 000,00	580 000,00		Vlastní	
Díl:	96	Bourání konstrukcí				144 633,60			
979 02 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m									
8	979094441R00	...silničních panelů s původním vyplněním spár kamenivem těženým C-02 : PRACOVNÍ PLOCHA : 267*0,8*3,0*2,0 PANELOVÁ CESTA : 460*0,8*3,0*2,0	m2	3 489,60000	41,00	143 073,60	822-1	RTS 16/ I	
9	96_01	Demontáž ocelového sklepu sondy	ks	1,00000	1 560,00	1 560,00		Vlastní	
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				333 194,69			
979 08 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním									
10	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot Včetně: - při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek, - při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, - při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2, : Součet : 364,14720	t	364,14720	111,00	40 420,34	832-1	RTS 16/ I	
				364,14720					

979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku									
11	979081111R00	...do 1 km	t	364,14720	153,00	55 714,52	801-3	RTS 16/ I	
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.									
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :									
1,2, :									
Součet: : 364,14720									
12	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km	t	6 918,79680	19,00	131 457,14	801-3	RTS 16/ I	
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :									
1,2, :									
Součet: : 6918,79680									
979 08-4 Poplatek za skládku									
13	979990001R00	...stavební suti	t	364,14720	290,00	105 602,69	801-3	RTS 16/ I	
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :									
1,2, :									
Součet: : 364,14720									

407

Stavba :	SEKTOR VIII SEKTOR VIII - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV		
Objekt :	P42	P 42 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH	JKSO : 823.25.5.9

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **P42**
P 42 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH

Třídník stavební	823	Plochy a úpravy území
	823.2	Úpravy území a samostatné zemní práce
	823.25	rekultivace technické
	823.25.5	kryt montovaný betonový
	823.25.5.9	ostatní stavební akce

Rozsah: m2

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
A	PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY (KÓD CPV 45111260-8)	1 621 920,01
B	RELIKVIDACE SONDY (KÓD CPV 45255110-3)	6 719 591,75
C	REKULTIVACE (KÓD CPV 45112330-7)	1 045 499,93
	Celkem objekt P42	9 387 011,69

Rekapitulace soupisu A PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY (KÓD CPV 45111260-8)

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	226 728,12
5	Komunikace	1 093 039,40
99	Staveništní přesun hmot	288 586,49
767	Konstrukce zámečnické	13 566,00
	Celkem soupis A	1 621 920,01

Rekapitulace soupisu B RELIKVIDACE SONDY (KÓD CPV 45255110-3)

Stavební díl		Cena (Kč)
M-SPD	Samostatné části PD	6 719 591,75
	Celkem soupis B	6 719 591,75

Rekapitulace soupisu C REKULTIVACE (KÓD CPV 45112330-7)

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	152 296,50
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	580 000,00
96	Bourání konstrukcí	93 072,00
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	220 131,43
	Celkem soupis C	1 045 499,93

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SEKTOR VIII	SEKTOR VIII - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV
O:	P42	P 42 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY
R:	A	PRIJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY (KOD CPV 45111260- 8)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				226 728,12		
		122 12-22 Odkopávky a prokopávky pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 122 12-223 v hornině 3						
1	122202201R00	...do 100 m3 C-01 : (26,4+3,5+2,5)*0,18	m3	5,83200	128,00	746,50	800-1	RTS 16/ I
				5,83200				
		162 10 Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,						
2	162201102R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m C-01 : (26,4+3,5+2,5)*0,18	m3	5,83200	29,00	169,13	800-1	RTS 16/ I
				5,83200				
		171 20 Uložení sypaniny						
3	171201201R00	...na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice C-01 : (26,4+3,5+2,5)*0,18	m3	5,83200	9,00	52,49	800-1	RTS 16/ I
				5,83200				
		181 10 Úprava pláně v zářezích vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.						
4	181101102R00	...v hornině 1 až 4, se zhuštěním C-01 : PRACOVNÍ PLOCHA : 1700 PANELOVÁ CESTA : 1400	m2	3 100,00000	8,00	24 800,00	800-1	RTS 16/ I
				1 700,00000				
				1 400,00000				

182 00-11 Plošná úprava terénu									
Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4									
5	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině C-01 : PRACOVNÍ PLOCHA : 1700 PANELOVÁ CESTA : 1400	m2	3 100,00000	17,00	52 700,00	823-1	RTS 16/ I	
111 20 Odstranění křovin a stromů a stromů o průměru kmene do 100 mm, s odstraněním kořenů, s odklizením křovin a stromů na vzdálenost do 50 m a jejich spálením.									
6	111200001RA0	...o průměru kmene do 100 mm, spálení C-01 : 300+240	m2	540,00000	39,00	21 060,00	AP-HSV	RTS 16/ I	
112 10 Odstranění stromů Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním, odstranění pařezů s přesekáním kořenů, naložení kmenů a pařezů na dopravní prostředek a vodorovné přemístění, spálení větví.									
7	112100001RAA	...kácení stromů o průměru kmene do 500 mm, odstranění pařezů včetně odvozu, spálení větví Včetně vodorovného přemístění do 1 km. C-01 : 10	kus	10,00000	2 170,00	21 700,00	AP-HSV	RTS 16/ I	
121 10 Sejmutí ornice popř. lesní půdy s naložením, vodorovným přemístěním a složením na hromady nebo se zpětným přemístěním a rozprostřením.									
121 10-1 naložení a uložení									
8	121100001RAA	...odvoz do 1 000 m C-01 : 500	m3	500,00000	211,00	105 500,00	AP-HSV	RTS 16/ I	
Díl: 5	Komunikace					1 093 039,40			
581 12 Kryt cementobetonový silničních komunikací									
9	581131113R00	...skupiny 3 a 4, tloušťky 180 mm C-02 : 26,4+3,5	m2	29,90000	526,00	15 727,40	822-1	RTS 16/ I	
10	5005211030R	Dočasná dopravní opatření - doprava panelů na mezideponii, vč. naložení a složení Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.	ks	372,00000	141,00	52 452,00		Vlastní	

		C-02 : obrátkovost 80% : PRACOVNÍ PLOCHA : 243*0,8 PANELOVÁ CESTA : 222*0,8			194,40000 177,60000				
11	584121111RI	Osazení silničních panelů - bez lože C-02 : PRACOVNÍ PLOCHA : 243*6,0 PANELOVÁ CESTA : 222*6,0	m2	2 790,00000	127,00	354 330,00		Vlastní	
				1 458,00000 1 332,00000					
12	59381341R	panel pro komunikace železobetonový; IZD; l = 300,0 cm; š = 200,0 cm; h = 18,0 cm; beton C 25/30; XF1 C-02 : obrátkovost 80% : PRACOVNÍ PLOCHA : 243 PANELOVÁ CESTA : 222	kus	465,00000	1 442,00	670 530,00	SPCM	RTS 16/ I	
				243,00000 222,00000					
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				288 586,49			
		998 22-6 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt montovaný vodorovně do 200 m 998 22-61 ze silničních panelů ze železobetonu							
13	998226011R00	...jakékoliv délky objektu Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 9,11,12, : Součet : 1450,18336	t	1 450,18336	199,00	288 586,49	822-1	RTS 16/ I	
				1 450,18336					

064

Díl:	767	Konstrukce zámečnické				13 566,00		
14	767_01_S	Osazení ocelového sklepu sondy vč. amortizace	ks	1,00000	13 300,00	13 300,00		Vlastní
		1		1,00000				
		998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce						
		50 m vodorovně						
15	998767201R00	...v objektech výšky do 6 m	%	133,00000	2,00	266,00	800-767	RTS 16/ I
		Ceny z položek s pořadovými čísly: :						
		14, :						
		Součet: : 150,00000		150,00000				

412

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SEKTOR VIII	SEKTOR VIII - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV
O:	P42	P 42 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY
R:	B	RELIKVIDACE SONDY (KOD CPV 45255110-3)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	M-SPD	Samostatné části PD				6 719 591,75		
1	04.1	RELIKVIDACE SONDY - samostatná část PD	rozp	1,00000	6 719 591,75	6 719 591,75		Vlastní

OK

002	B		Relikvidace sondy P 42				6 719 591,75 Kč
001	O	HSV	zemní práce				260 015,50 Kč

Seznam položek pro oddíl :

P	1	133100010	Odkopávky ústí vrtu odvoz do 15 km, uložení na skládku	25,700	m3	915,00	23 515,50 Kč
P	2		Navaření ústí vrtu, včetně defektoskopické kontroly	1,000	soubor	91 500,00	91 500,00 Kč
P	3	9909-9	Zkoušky hermetičnost - digitální	1,000	soubor	145 000,00	145 000,00 Kč

002	O	HSV	zakládání objektů				6 191 750,00 Kč
-----	---	-----	-------------------	--	--	--	-----------------

Seznam položek pro oddíl :

P	1	052815650	Souprava POS-doprava	1,000	soubor	805 000,00	805 000,00 Kč
P	2	262303286	Zapuštění nářadí pro cementace jednotlivých cementových mostků <i>Samotné cementace tlakových a sypaných cementových mostků</i>	1 300,000	m	1 500,00	1 950 000,00 Kč
P	3	281611131	Hmoty pro injekt.nízkot., urychlovač Ligoplast R	10,000	t	5 800,00	58 000,00 Kč
P	4	282611117	Hmoty pro injektáž	35,500	t	2 500,00	88 750,00 Kč
P	5	281990-9901	Pročištění vrtu, frézování	950,000	m	3 200,00	3 040 000,00 Kč
P	6	281990-9902	Rezervní nádrže vč.kapaliny NaCl - 1000 kg, temblok Liquid . 2m3	1,000	soubor	250 000,00	250 000,00 Kč

096	O	HSV	bourání a demolice konstrukcí				267 826,25 Kč
-----	---	-----	-------------------------------	--	--	--	---------------

Seznam položek pro oddíl :

P	1	096R01	Tlakové zkoušky, měření úniku plynu	150,000	soubor	1 150,00	172 500,00 Kč
P	2	961054111	Odbourání vrchní části PK	25,250	m	805,00	20 326,25 Kč
P	3	096R02	Rozbor cementů odebraných vzorků	1,000	soubor	75 000,00	75 000,00 Kč

Handwritten signature

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SEKTOR VIII	SEKTOR VIII - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV
O:	P42	P 42 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY
R:	C	REKULTIVACE (KOD CPV 45112330-7)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				152 296,50		
		113 10-6 Rozebrání dlažeb, panelů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 113 10-62 vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár						
1	113106241R00	...v jakékoliv ploše, ze silničních panelů jakýchkoliv rozměrů, kladených do jakéhokoliv lože a se spárami zalitými živící nebo cementovou maltou C-02 : PRACOVNÍ PLOCHA : 243*6,0 PANELOVÁ CESTA : 222*6,0	m2	2 790,00000 1 458,00000 1 332,00000	33,00	92 070,00	822-1	RTS 16/ I
		113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů						
2	113109318R00	...z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 180 mm C-02 : 26,4+3,5	m2	29,90000 29,90000	529,00	15 817,10	822-1	RTS 16/ I
		162 10 Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,						
3	162201102R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 8,0-3,1	m3	4,90000 4,90000	29,00	142,10	800-1	RTS 16/ I
		167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku 167 10-1 nakládání výkopku						
4	167101101R00	...do 100 m3, z horniny 1 až 4 ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 8,0-3,1	m3	4,90000 4,90000	93,00	455,70	800-1	RTS 16/ I

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,									
5	174101101R00	...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 8,0-3,1	m3	4,90000	84,00	411,60	800-1	RTS 16/ I	
6	181300012RBB	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 20 cm, dovoz ornice ze vzdálenosti 1 km Včetně přesunu hmot. C-01 : 1400+1700	m2	3 100,00000	14,00	43 400,00		Vlastní	
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				580 000,00			
7	95_01	Náhrada škod	sada	1,00000	580 000,00	580 000,00		Vlastní	
Díl:	96	Bourání konstrukcí				93 072,00			
979 02 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m									
8	979094441R00	...silničních panelů s původním vyplněním spár kamenivem těženým C-02 : PRACOVNÍ PLOCHA : 243*0,8*3,0*2,0 PANELOVÁ CESTA : 222*0,8*3,0*2,0	m2	2 232,00000	41,00	91 512,00	822-1	RTS 16/ I	
9	96_01	Demontáž ocelového sklepu sondy	ks	1,00000	1 560,00	1 560,00		Vlastní	
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				220 131,43			
979 08 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním									
10	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot Včetně: - při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek, - při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, - při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2, : Součet : 240,58080	t	240,58080	111,00	26 704,47	832-1	RTS 16/ I	
				240,58080					

979 08-1 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku									
11	979081111R00	...do 1 km	t	240,58080	153,00	36 808,86	801-3	RTS 16/ I	
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.									
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :									
1,2, :									
Součet: : 240,58080									
12	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km	t	4 571,03520	19,00	86 849,67	801-3	RTS 16/ I	
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :									
1,2, :									
Součet: : 4571,03520									
979 08-4 Poplatek za skládku									
13	979990001R00	...stavební sutí	t	240,58080	290,00	69 768,43	801-3	RTS 16/ I	
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :									
1,2, :									
Součet: : 240,58080									

Stavba :	SEKTOR VIII SEKTOR VIII - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV		
Objekt :	P56	P 56 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH	JKSO : 823.25.5.9

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **P56**
P 56 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH

Třídník stavební	823	Plochy a úpravy území
	823.2	Úpravy území a samostatné zemní práce
	823.25	rekultivace technické
	823.25.5	kryt montovaný betonový
	823.25.5.9	ostatní stavební akce

Rozsah: m2

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
A	PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY (KÓD CPV 45111260-8)	1 363 762,34
B	RELIKVIDACE SONDY (KÓD CPV 45255110-3)	6 462 671,75
C	REKULTIVACE (KÓD CPV 45112330-7)	953 105,76
	Celkem objekt P56	8 779 539,85

Rekapitulace soupisu A PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY (KÓD CPV 45111260-8)

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	199 844,22
5	Komunikace	909 287,80
99	Staveništní přesun hmot	241 064,32
767	Konstrukce zámečnické	13 566,00
	Celkem soupis A	1 363 762,34

Rekapitulace soupisu B RELIKVIDACE SONDY (KÓD CPV 45255110-3)

Stavební díl		Cena (Kč)
M-SPD	Samostatné části PD	6 462 671,75
	Celkem soupis B	6 462 671,75

Rekapitulace soupisu C REKULTIVACE (KÓD CPV 45112330-7)

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	116 865,90
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	580 000,00
96	Bourání konstrukcí	78 508,80
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	177 731,06
	Celkem soupis C	953 105,76

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SEKTOR VIII	SEKTOR VIII - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV
O:	P56	P 56 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY
R:	A	PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY (KOD CPV 45111260-8)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				199 844,22		
		122 12-22 Odkopávky a prokopávky pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 122 12-223 v hornině 3						
1	122202201R00	...do 100 m3 C-01 : (3,0+3,5)*0,18	m3	1,17000	128,00	149,76	800-1	RTS 16/ I
				1,17000				
		162 10 Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,						
2	162201102R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m C-01 : (3,0+3,5)*0,18	m3	1,17000	29,00	33,93	800-1	RTS 16/ I
				1,17000				
		171 20 Uložení sypaniny						
3	171201201R00	...na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice C-01 : (3,0+3,5)*0,18	m3	1,17000	9,00	10,53	800-1	RTS 16/ I
				1,17000				
		181 10 Úprava pláně v záfezech vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.						
4	181101102R00	...v hornině 1 až 4, se zhuťněním C-01 : PRACOVNÍ PLOCHA : 1700 PANELOVÁ CESTA : 800	m2	2 500,00000	8,00	20 000,00	800-1	RTS 16/ I
				1 700,00000				
				800,00000				

182 00-11 Plošná úprava terénu									
Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4									
5	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině C-01 : PRACOVNÍ PLOCHA : 1700 PANELOVÁ CESTA : 800	m2	2 500,00000	17,00	42 500,00	823-1	RTS 16/ I	
				1 700,00000					
				800,00000					
121 10 Sejmутí ornice									
popř. lesní půdy s naložením, vodorovným přemístěním a složením na hromady nebo se zpětným přemístěním a rozprostřením.									
121 10-1 naložení a uložení									
6	121100001RAA	...odvoz do 1 000 m C-01 : 650	m3	650,00000	211,00	137 150,00	AP-HSV	RTS 16/ I	
				650,00000					
Díl:	5	Komunikace				909 287,80			
581 12 Kryt cementobetonový silničních komunikací									
7	581131113R00	...skupiny 3 a 4, tloušťky 180 mm C-02 : 3,0+3,5	m2	6,50000	526,00	3 419,00	822-1	RTS 16/ I	
				6,50000					
8	5005211030R	Dočasná dopravní opatření - doprava panelů na mezideponii, vč. naložení a složení Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací. C-02 : obrátkovost 80% : PRACOVNÍ PLOCHA : 267*0,8 PANELOVÁ CESTA : 124*0,8	ks	312,80000	141,00	44 104,80		Vlastní	
				213,60000					
				99,20000					
9	584121111RI	Osazení silničních panelů - bez lože C-02 : PRACOVNÍ PLOCHA : 267*6,0 PANELOVÁ CESTA : 124*6,0	m2	2 346,00000	127,00	297 942,00		Vlastní	
				1 602,00000					
				744,00000					

10	59381341R	panel pro komunikace železobetonový; IZD; l = 300,0 cm; š = 200,0 cm; h = 18,0 cm; beton C 25/30; XF1 C-02 : obrátkovost 80% : PRACOVNÍ PLOCHA : 267 PANELOVÁ CESTA : 124	kus	391,00000	1 442,00	563 822,00	SPCM	RTS 16/ I
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				241 064,32		
		998 22-6 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt montovaný vodorovně do 200 m 998 22-61 ze silničních panelů ze železobetonu						
11	998226011R00	...jakékoliv délky objektu Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 7,9,10, : Součet: : 1211,37847	t	1 211,37847	199,00	241 064,32	822-1	RTS 16/ I
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				13 566,00		
12	767_01_S	Osazení ocelového sklepu sondy vč. amortizace 1	ks	1,00000	13 300,00	13 300,00		Vlastní
		998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce 50 m vodorovně						
13	998767201R00	...v objektech výšky do 6 m Ceny z položek s pořadovými čísly: : 12, : Součet: : 150,00000	%	133,00000	2,00	266,00	800-767	RTS 16/ I

Handwritten signature

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SEKTOR VIII	SEKTOR VIII - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV
O:	P56	P 56 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY
R:	B	RELIKVIDACE SONDY (KOD CPV 45255110-3)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	M-SPD	Samostatné části PD				6 462 671,75		
1	04.1	RELIKVIDACE SONDY - samostatná část PD	rozp	1,00000	6 462 671,75	6 462 671,75		Vlastní



422

002	B		Relikvidace sondy P 56				6 462 671,75 Kč
001	O	HSV	zemní práce				260 015,50 Kč

Seznam položek pro oddíl :

P	1	133100010	Odkopávky ústí vrtu odvoz do 15 km, uložení na skládku	25,700	m3	915,00	23 515,50 Kč
	2		Navaření ústí vrtu, včetně defektoskopické kontroly	1,000	soubor	91 500,00	91 500,00 Kč
P	3	9909-9	Zkoušky hermetičnost - digitální	1,000	soubor	145 000,00	145 000,00 Kč

002	O	HSV	zakládání objektů				5 934 830,00 Kč
-----	---	-----	-------------------	--	--	--	-----------------

Seznam položek pro oddíl :

P	1	052815650	Souprava POS-doprava	1,000	soubor	805 000,00	805 000,00 Kč
P	2	262303286	Zapuštění nářadí pro cementace jednotlivých cementových mostků <i>Samotné cementace tlakových a sypaných cementových mostků</i>	500,000	m	1 500,00	750 000,00 Kč
P	3	281611131	Hmoty pro injekt.nízkot., urychlovač Ligoplast R	10,600	t	5 800,00	61 480,00 Kč
P	4	282611117	Hmoty pro injektáž	4,300	t	2 500,00	10 750,00 Kč
P	5	281990-9901	Pročištění vrtu, frézování	1 268,000	m	3 200,00	4 057 600,00 Kč
P	6	281990-9902	Rezervní nádrže vč.kapaliny NaCl - 1000 kg, temblok Liquid . 2m3	1,000	soubor	250 000,00	250 000,00 Kč

096	O	HSV	bourání a demolice konstrukcí				267 826,25 Kč
-----	---	-----	-------------------------------	--	--	--	---------------

Seznam položek pro oddíl :

P	1	096R01	Tlakové zkoušky, měření úniku plynu	150,000	soubor	1 150,00	172 500,00 Kč
P	2	961054111	Odbourání vrchní části PK	25,250	m	805,00	20 326,25 Kč
P	3	096R02	Rozbor cementů odebraných vzorků	1,000	soubor	75 000,00	75 000,00 Kč



423

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SEKTOR VIII	SEKTOR VIII - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV
O:	P56	P 56 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY
R:	C	REKULTIVACE (KOD CPV 45112330-7)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				116 865,90		
	113 10-6	Rozebrání dlažeb, panelů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 113 10-62 vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár						
	1 113106241R00	...v jakékoliv ploše, ze silničních panelů jakýchkoliv rozměrů, kladených do jakéhokoliv lože a se spárami zalitými živící nebo cementovou maltou C-02 : PRACOVNÍ PLOCHA : 267*6,0 PANELOVÁ CESTA : 124*6,0	m2	2 346,00000 1 602,00000 744,00000	33,00	77 418,00	822-1	RTS 16/ I
	113 10-7	Odstranění podkladů nebo krytů						
	2 113109318R00	...z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 180 mm C-02 : 3,0+3,5	m2	6,50000 6,50000	529,00	3 438,50	822-1	RTS 16/ I
	162 10	Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,						
	3 162201102R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 8,0-3,1	m3	4,90000 4,90000	29,00	142,10	800-1	RTS 16/ I
	167 10	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku						
	167 10-1	nakládání výkopku						
	4 167101101R00	...do 100 m3, z horniny 1 až 4 ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 8,0-3,1	m3	4,90000 4,90000	93,00	455,70	800-1	RTS 16/ I

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhuťněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,									
5	174101101R00	...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 8,0-3,1	m3	4,90000	84,00	411,60	800-1	RTS 16/ I	
6	181300012RBB	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 20 cm, dovoz ornice ze vzdálenosti 1 km Včetně přesunu hmot. C-01 : 1700+800	m2	2 500,00000	14,00	35 000,00		Vlastní	
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				580 000,00			
7	95_01	Náhrada škod	sada	1,00000	580 000,00	580 000,00		Vlastní	
Díl:	96	Bourání konstrukcí				78 508,80			
979 02 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m									
8	979094441R00	...silničních panelů s původním vyplněním spár kamenivem těženým C-02 : PRACOVNÍ PLOCHA : 267*0,8*3,0*2,0 PANELOVÁ CESTA : 124*0,8*3,0*2,0	m2	1 876,80000	41,00	76 948,80	822-1	RTS 16/ I	
9	96_01	Demontáž ocelového sklepu sondy	ks	1,00000	1 560,00	1 560,00		Vlastní	
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				177 731,06			
979 08 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním									
10	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot Včetně: - při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek, - při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, - při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2, : Součet : 194,24160	t	194,24160	111,00	21 560,82	832-1	RTS 16/ I	
				194,24160					

979 08-1 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku									
11	979081111R00	...do 1 km	t	194,24160	153,00	29 718,96	801-3	RTS 16/ I	
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.									
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :									
1,2, :									
Součet: : 194,24160									
12	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km	t	3 690,59040	19,00	70 121,22	801-3	RTS 16/ I	
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :									
1,2, :									
Součet: : 3690,59040									
979 08-4 Poplatek za skládku									
13	979990001R00	...stavební sutí	t	194,24160	290,00	56 330,06	801-3	RTS 16/ I	
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :									
1,2, :									
Součet: : 194,24160									

Handwritten signature

Stavba :	SEKTOR VIII SEKTOR VIII - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV		
Objekt :	PK5	PK 5 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH SO	823.25.5.9

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **PK5**
PK 5 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH

Třídník stavební 823	Plochy a úpravy území
823.2	Úpravy území a samostatné zemní práce
823.25	rekultivace technické
823.25.5	kryt montovaný betonový
823.25.5.9	ostatní stavební akce

Rozsah: m2

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
A	PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY (KÓD CPV 45111260-8)	1 147 048,84
B	RELIKVIDACE SONDY (KÓD CPV 45255110-3)	11 994 191,75
C	REKULTIVACE (KÓD CPV 45112330-7)	855 603,20
	Celkem objekt PK5	13 996 843,79

Rekapitulace soupisu A PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY (KÓD CPV 45111260-8)

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	318 652,54
5	Komunikace	633 005,66
99	Staveništní přesun hmot	166 819,92
767	Konstrukce zámečnické	28 254,00
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	316,72
	Celkem soupis A	1 147 048,84

Rekapitulace soupisu B RELIKVIDACE SONDY (KÓD CPV 45255110-3)

Stavební díl		Cena (Kč)
M-SPD	Samostatné části PD	11 994 191,75
	Celkem soupis B	11 994 191,75

Rekapitulace soupisu C REKULTIVACE (KÓD CPV 45112330-7)

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	92 145,69
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	580 000,00
96	Bourání konstrukcí	54 302,40
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	129 155,11
	Celkem soupis C	855 603,20

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SEKTOR VIII	SEKTOR VIII - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV
O:	PK5	PK 5 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY
R:	A	PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY (KOD CPV 45111260- 8)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				318 652,54		
		122 12-22 Odkopávky a prokopávky pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 122 12-223 v hornině 3						
1	122202201R00	...do 100 m3 C-01 : (19,51+3,5)*0,18	m3	4,14180	128,00	530,15	800-1	RTS 16/ I
		162 10 Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,						
2	162201102R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m C-01 : (19,51+3,5)*0,18	m3	4,14180	29,00	120,11	800-1	RTS 16/ I
		171 20 Uložení sypaniny						
3	171201201R00	...na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice C-01 : (19,51+3,5)*0,18	m3	4,14180	9,00	37,28	800-1	RTS 16/ I
		181 10 Úprava pláně v zářezích vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.						
4	181101102R00	...v hornině 1 až 4, se zhuťněním C-01 : PRACOVNÍ PLOCHA : 1500 PANELOVÁ CESTA : 350	m2	1 850,00000	8,00	14 800,00	800-1	RTS 16/ I
				1 500,00000				
				350,00000				

182 00-11 Plošná úprava terénu									
Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4									
5	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině C-01 : PRACOVNÍ PLOCHA : 1500 PANELOVÁ CESTA : 350	m2	1 850,00000	17,00	31 450,00	823-1	RTS 16/ I	
112 10 Odstranění stromů									
Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním, odstranění pařezů s přesekáním kořenů, naložení kmenů a pařezů na dopravní prostředek a vodorovné přemístění, spálení větví.									
6	112100001RAA	...kácení stromů o průměru kmene do 500 mm, odstranění pařezů včetně odvozu, spálení větví Včetně vodorovného přemístění do 1 km. C - 02 : 20+60	kus	80,00000	2 170,00	173 600,00	AP-HSV	RTS 16/ I	
121 10 Sejmutí ornice									
popř. lesní půdy s naložením, vodorovným přemístěním a složením na hromady nebo se zpětným přemístěním a rozprostřením.									
121 10-1 naložení a uložení									
7	121100001RAA	...odvoz do 1 000 m C-01 : 465	m3	465,00000	211,00	98 115,00	AP-HSV	RTS 16/ I	
Díl: 5									
Komunikace									
581 12 Kryt cementobetonový silničních komunikací									
8	581131113R00	...skupiny 3 a 4, tloušťky 180 mm C-02 : PRACOVNÍ PLOCHA : 3,5 PANELOVÁ CESTA : 19,51	m2	23,01000	526,00	12 103,26	822-1	RTS 16/ I	
9	5005211030R	Dočasná dopravní opatření - doprava panelů na mezideponii, vč. naložení a složení Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací. C-02 : obrátkovost 80% : PRACOVNÍ PLOCHA :	ks	214,40000	141,00	30 230,40		Vlastní	

		218*0,8 PANELOVÁ CESTA : 50*0,8		174,40000 40,00000					
10	584121111RI	Osazení silničních panelů - bez lože C-02 : PRACOVNÍ PLOCHA : 218*6,0 PANELOVÁ CESTA : 50*6,0	m2	1 608,00000 1 308,00000 300,00000	127,00	204 216,00		Vlastní	
11	59381341R	panel pro komunikace železobetonový; IZD; l = 300,0 cm; š = 200,0 cm; h = 18,0 cm; beton C 25/30; XF1 C-02 : obrátkovost 80% : PRACOVNÍ PLOCHA : 218 PANELOVÁ CESTA : 50	kus	268,00000 218,00000 50,00000	1 442,00	386 456,00	SPCM	RTS 16/ I	
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				166 819,92			
12	998226011R00	998 22-6 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt montovaný vodorovně do 200 m 998 22-61 ze silničních panelů ze železobetonu ...jakékoliv délky objektu Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 8,10,11, : Součet: : 838,29104	t	838,29104 838,29104	199,00	166 819,92	822-1	RTS 16/ I	
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				28 254,00			
13	767_01_S	Osazení ocelového sklepu sondy vč. amortizace 1	ks	1,00000 1,00000	13 300,00	13 300,00		Vlastní	
14	767914830RXX	Demontáž a ZM oplocení rámového H do 2 m C-01 : 40	m	40,00000 40,00000	360,00	14 400,00		Vlastní	
		998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce 50 m vodorovně							

0330

15	998767201R00	...v objektech výšky do 6 m Ceny z položek s pořadovými čísly: : 13,14, : Součet: : 263,20000	%	277,00000	2,00	554,00	800-767	RTS 16/ I
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				316,72		
16	979086112R00	979 08 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot Včetně: - při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek, - při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, - při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 13,14, : Součet: : 0,37000	t	0,37000	52,00	19,24	832-1	RTS 16/ I
17	979081111R00	979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ...do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 13,14, : Součet: : 0,37000	t	0,37000	153,00	56,61	801-3	RTS 16/ I
18	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 13,14, : Součet: : 7,03000	t	7,03000	19,00	133,57	801-3	RTS 16/ I
19	979990001R00	979 08-4 Poplatek za skládku ...stavební suti Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 13,14, : Součet: : 0,37000	t	0,37000	290,00	107,30	801-3	RTS 16/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SEKTOR VIII	SEKTOR VIII - LIKVIDACE SOND MIMO CHÓPAV
O:	PK5	PK 5 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A
R:	B	RELIKVIDACE SONDY (KOD CPV 45255110-3)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	M-SPD	Samostatné části PD				11 994 191,75		
1	04.1	RELIKVIDACE SONDY - samostatná část PD	rozp	1,00000	11 994 191,75	11 994 191,75		Vlastní

002	B		Relikvidace sondy PK 5				11 994 191,75 Kč
001	O	HSV	zemní práce				305 015,50 Kč

Seznam položek pro oddíl :

P	1	133100010	Odkopávky ústí vrtu odvoz do 15 km, uložení na skládku	25,700	m3	915,00	23 515,50 Kč
	2		Navážení ústí vrtu, včetně defektoskopické kontroly	1,000	soubor	91 500,00	91 500,00 Kč
P	3	9909-9	Zkoušky hermetičnost - digitální	1,000	soubor	190 000,00	190 000,00 Kč

002	O	HSV	zakládání objektů				11 406 350,00 Kč
-----	---	-----	-------------------	--	--	--	------------------

Seznam položek pro oddíl :

P	1	052815650	Souprava POS-doprava	1,000	soubor	875 000,00	875 000,00 Kč
P	2	262303286	Zapuštění nářadí pro cementace jednotlivých cementových mostků <i>Samotné cementace tlakových a sypaných cementových mostků</i>	5 033,000	m	1 300,00	6 542 900,00 Kč
P	3	281611131	Hmoty pro injekt.nízkot., urychlovač Ligoplast R	24,000	t	5 800,00	139 200,00 Kč
P	4	282611117	Hmoty pro injektáž	37,700	t	2 500,00	94 250,00 Kč
P	5	281990-9901	Pročištění vrtu, frézování	1 390,000	m	2 500,00	3 475 000,00 Kč
P	6	281990-9902	Rezervní nádrže vč.kapaliny NaCl - 1000 kg, temblok Liquid . 2m3	1,000	soubor	280 000,00	280 000,00 Kč

096	O	HSV	bourání a demolice konstrukcí				282 826,25 Kč
-----	---	-----	-------------------------------	--	--	--	---------------

Seznam položek pro oddíl :

P	1	096R01	Tlakové zkoušky, měření úniku plynu	150,000	soubor	1 150,00	172 500,00 Kč
P	2	961054111	Odbourání vrchní části PK	25,250	m	805,00	20 326,25 Kč
P	3	096R02	Rozbor cementů odebraných vzorků	1,000	soubor	90 000,00	90 000,00 Kč

Handwritten signature

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SEKTOR VIII	SEKTOR VIII - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV
O:	PK5	PK 5 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A
R:	C	RELIKVIDACE SONDY
		REKULTIVACE (KOD CPV 45112330-7)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Geník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				92 145,69		
		113 10-6 Rozebrání dlažeb, panelů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 113 10-62 vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár 1 113106241R00 ...v jakékoliv ploše, ze silničních panelů jakýchkoliv rozměrů, kladených do jakéhokoliv lože a se spárami zalitými živící nebo cementovou maltou C-02 : PRACOVNÍ PLOCHA : 218*6,0 PANELOVÁ CESTA : 50*6,0	m2	1 608,00000 1 308,00000 300,00000	33,00	53 064,00	822-1	RTS 16/ I
		113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů 2 113109318R00 ...z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 180 mm C-02 : 19,51+3,5	m2	23,01000 23,01000	529,00	12 172,29	822-1	RTS 16/ I
		162 10 Vodorovné přemístění výkopku pů suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, 3 162201102R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 8,0-3,1	m3	4,90000 4,90000	29,00	142,10	800-1	RTS 16/ I
		167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku 167 10-1 nakládání výkopku 4 167101101R00 ...do 100 m3, z horniny 1 až 4 ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 8,0-3,1	m3	4,90000 4,90000	93,00	455,70	800-1	RTS 16/ I

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,									
5	174101101R00	...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 8,0-3,1	m3	4,90000	84,00	411,60	800-1	RTS 16/ I	
6	181300012RBB	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 20 cm, dovoz ornice ze vzdálenosti 1 km Včetně přesunu hmot. C-01 : 1500+350	m2	1 850,00000	14,00	25 900,00		Vlastní	
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				580 000,00			
7	95_01	Náhrada škod	sada	1,00000	580 000,00	580 000,00		Vlastní	
Díl:	96	Bourání konstrukcí				54 302,40			
979 02 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m									
8	979094441R00	...silničních panelů s původním vyplněním spár kamenivem těženým C-02 : PRACOVNÍ PLOCHA : 218*0,8*3,0*2,0 PANELOVÁ CESTA : 50*0,8*3,0*2,0	m2	1 286,40000	41,00	52 742,40	822-1	RTS 16/ I	
9	96_01	Demontáž ocelového sklepu sondy	ks	1,00000	1 560,00	1 560,00		Vlastní	
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				129 155,11			
979 08 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložení a hrubým urovnáním									
10	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot Včetně: - při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek, - při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, - při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2, : Součet : 141,15312	t	141,15312	111,00	15 668,00	832-1	RTS 16/ I	

979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku									
11	979081111R00	...do 1 km	t	141,15312	153,00	21 596,43	801-3	RTS 16/ I	
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.									
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :									
1,2, :									
Součet: : 141,15312									
141,15312									
979 08-4 Poplatek za skládku									
12	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km	t	2 681,90928	19,00	50 956,28	801-3	RTS 16/ I	
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :									
1,2, :									
Součet: : 2681,90928									
2 681,90928									
979 08-4 Poplatek za skládku									
13	979990001R00	...stavební suti	t	141,15312	290,00	40 934,40	801-3	RTS 16/ I	
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :									
1,2, :									
Součet: : 141,15312									
141,15312									

436

Stavba :	SEKTOR VIII SEKTOR VIII - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV		
Objekt :	R2	R 2 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOC JKSO :	823.25.5.9

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **R2**
R 2 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH

Třídník stavební	823	Plochy a úpravy území
	823.2	Úpravy území a samostatné zemní práce
	823.25	rekultivace technické
	823.25.5	kryt montovaný betonový
	823.25.5.9	ostatní stavební akce

Rozsah: m2

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
A	PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY (KÓD CPV 45111260-8)	2 130 386,33
B	RELIKVIDACE SONDY (KÓD CPV 45255110-3)	5 429 541,75
C	REKULTIVACE (KÓD CPV 45112330-7)	1 088 385,16
	Celkem objekt R2	8 648 313,24

Rekapitulace soupisu A PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY (KÓD CPV 45111260-8)

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	537 964,34
5	Komunikace	1 244 697,80
99	Staveništní přesun hmot	330 169,47
767	Konstrukce zámečnické	17 238,00
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	316,72
	Celkem soupis A	2 130 386,33

Rekapitulace soupisu B RELIKVIDACE SONDY (KÓD CPV 45255110-3)

Stavební díl		Cena (Kč)
M-SPD	Samostatné části PD	5 429 541,75
	Celkem soupis B	5 429 541,75

Rekapitulace soupisu C REKULTIVACE (KÓD CPV 45112330-7)

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	159 046,90
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	580 000,00
96	Bourání konstrukcí	107 044,80
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	242 293,46
	Celkem soupis C	1 088 385,16

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SEKTOR VIII	SEKTOR VIII - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV
O:	R2	R 2 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY
R:	A	PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY (KOD CPV 45111260-8)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				537 964,34		
		122 12-22 Odkopávky a prokopávky pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 122 12-223 v hornině 3						
1	122202201R00	...do 100 m3 C-01 : (2,0+3,5)*0,18	m3	0,99000	128,00	126,72	800-1	RTS 16/ I
				0,99000				
		162 10 Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,						
2	162201102R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m C-01 : (2,0+3,5)*0,18	m3	0,99000	29,00	28,71	800-1	RTS 16/ I
				0,99000				
		171 20 Uložení sypaniny						
3	171201201R00	...na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice C-01 : (2,0+3,5)*0,18	m3	0,99000	9,00	8,91	800-1	RTS 16/ I
				0,99000				
		181 10 Úprava pláně v zářezích vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.						
4	181101102R00	...v hornině 1 až 4, se zhuštěním C-01 : PRACOVNÍ PLOCHA : 1800 PANELOVÁ CESTA : 1700	m2	3 500,00000	8,00	28 000,00	800-1	RTS 16/ I
				1 800,00000				
				1 700,00000				

10	584121111RI	Osazení silničních panelů - bez lože C-02 : PRACOVNÍ PLOCHA : 275*6,0 PANELOVÁ CESTA : 261*6,0	m2	3 216,00000	127,00	408 432,00		Vlastní
				1 650,00000				
				1 566,00000				
11	59381341R	panel pro komunikace železobetonový; IZD; l = 300,0 cm; š = 200,0 cm; h = 18,0 cm; beton C 25/30; XF1 C-02 : obrátkovost 80% : PRACOVNÍ PLOCHA : 275 PANELOVÁ CESTA : 261	kus	536,00000	1 442,00	772 912,00	SPCM	RTS 16/ I
				275,00000				
				261,00000				
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				330 169,47		
		998 22-6 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt montovaný vodorovně do 200 m 998 22-61 ze silničních panelů ze železobetonu						
12	998226011R00	...jakékoliv délky objektu Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 8,10,11, : Součet: : 1659,14309	t	1 659,14309	199,00	330 169,47	822-1	RTS 16/ I
				1 659,14309				
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				17 238,00		
		767 91-8 Demontáž oplocení						
13	767914830R00	...demontáž rámového oplocení, výšky do 2,0 m C-02 : 40	m	40,00000	90,00	3 600,00	800-767	RTS 16/ I
				40,00000				
14	767_01_S	Osazení ocelového sklepu sondy vč. amortizace 1	ks	1,00000	13 300,00	13 300,00		Vlastní
				1,00000				
		998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce 50 m vodorovně						
15	998767201R00	...v objektech výšky do 6 m Ceny z položek s pořadovými čísly: :	%	169,00000	2,00	338,00	800-767	RTS 16/ I

[illegible]

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SEKTOR VIII	SEKTOR VIII - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV
O:	R2	R 2 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY
R:	B	RELIKVIDACE SONDY (KOD CPV 45255110-3)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	M-SPD	Samostatné části PD				5 429 541,75		
1	04.1	RELIKVIDACE SONDY - samostatná část PD	rozp	1,00000	5 429 541,75	5 429 541,75		Vlastní



002	B		Relikvidace sondy PK 5				5 429 541,75 Kč
001	O	HSV	zemní práce				210 015,50 Kč

Seznam položek pro oddíl :

P	1	133100010	Odkopávky ústí vrtu odvoz do 15 km, uložení na skládku	25,700	m3	915,00	23 515,50 Kč
	2		Navaření ústí vrtu, včetně defektoskopické kontroly	1,000	soubor	91 500,00	91 500,00 Kč
P	3	9909-9	Zkoušky hermetičnost - digitální	1,000	soubor	95 000,00	95 000,00 Kč

002	O	HSV	zakládání objektů				4 961 700,00 Kč
-----	---	-----	-------------------	--	--	--	-----------------

Seznam položek pro oddíl :

P	1	052815650	Souprava POS-doprava	1,000	soubor	750 000,00	750 000,00 Kč
P	2	262303286	Zapuštění nářadí pro cementace jednotlivých cementových mostků <i>Samotné cementace tlakových a sypaných cementových mostků</i>	805,000	m	2 400,00	1 932 000,00 Kč
P	3	281611131	Hmoty pro injekt.nízkot., urychlovač Ligoplast R	6,000	t	5 800,00	34 800,00 Kč
P	4	282611117	Hmoty pro injektáž	11,000	t	3 400,00	37 400,00 Kč
P	5	281990-9901	Pročištění vrtu, frézování	435,000	m	4 500,00	1 957 500,00 Kč
P	6	281990-9902	Rezervní nádrže vč.kapaliny NaCl - 1000 kg, temblok Liquid . 2m3	1,000	soubor	250 000,00	250 000,00 Kč

096	O	HSV	bourání a demolice konstrukcí				257 826,25 Kč
-----	---	-----	-------------------------------	--	--	--	---------------

Seznam položek pro oddíl :

P	1	096R01	Tlakové zkoušky, měření úniku plynu	150,000	soubor	1 150,00	172 500,00 Kč
P	2	961054111	Odbourání vrchní části PK	25,250	m	805,00	20 326,25 Kč
P	3	096R02	Rozbor cementů odebraných vzorků	1,000	soubor	65 000,00	65 000,00 Kč

443

443

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SEKTOR VIII	SEKTOR VIII - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV
O:	R2	R 2 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY
R:	C	REKULTIVACE (KOD CPV 45112330-7)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				159 046,90		
	113 10-6	Rozebrání dlažeb, panelů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek						
	113 10-62	vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár						
1	113106241R00	...v jakékoliv ploše, ze silničních panelů jakýchkoliv rozměrů, kladených do jakéhokoliv lože a se spárami zalitými živící nebo cementovou maltou C-02 : PRACOVNÍ PLOCHA : 275*6,0 PANELOVÁ CESTA : 261*6,0	m2	3 216,00000	33,00	106 128,00	822-1	RTS 16/ I
				1 650,00000				
				1 566,00000				
	113 10-7	Odstranění podkladů nebo krytů						
2	113109318R00	...z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 180 mm C-02 : 2,0+3,5	m2	5,50000	529,00	2 909,50	822-1	RTS 16/ I
				5,50000				
	162 10	Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,						
3	162201102R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 8,0-3,1	m3	4,90000	29,00	142,10	800-1	RTS 16/ I
				4,90000				
	167 10	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku						
	167 10-1	nakládání výkopku						
4	167101101R00	...do 100 m3, z horniny 1 až 4 ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 8,0-3,1	m3	4,90000	93,00	455,70	800-1	RTS 16/ I
				4,90000				

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,									
5	174101101R00	...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 8,0-3,1	m3	4,90000	84,00	411,60	800-1	RTS 16/ I	
6	181300012RBB	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 20 cm, dovoz ornice ze vzdálenosti 1 km Včetně přesunu hmot. C-01 : 1700+1800	m2	3 500,00000	14,00	49 000,00		Vlastní	
Díl: 95			Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				580 000,00		
7	95_01	Náhrada škod	sada	1,00000	580 000,00	580 000,00		Vlastní	
Díl: 96			Bourání konstrukcí				107 044,80		
979 02 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m									
8	979094441R00	...silničních panelů s původním vyplněním spár kamenivem těženým C-02 : PRACOVNÍ PLOCHA : 275*0,8*3,0*2,0 PANELOVÁ CESTA : 261*0,8*3,0*2,0	m2	2 572,80000	41,00	105 484,80	822-1	RTS 16/ I	
9	96_01	Demontáž ocelového sklepu sondy	ks	1,00000	1 560,00	1 560,00		Vlastní	
Díl: D96			Přesuny suti a vybouraných hmot				242 293,46		
979 08 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovňáním									
10	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot Včetně: - při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek, - při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, - při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2, : Součet : 264,80160	t	264,80160	111,00	29 392,98	832-1	RTS 16/ I	
				264,80160					

979 08-1 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku									
11	979081111R00	...do 1 km	t	264,80160	153,00	40 514,64	801-3	RTS 16/ I	
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.									
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :									
1,2, :									
Součet: : 264,80160									
12	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km	t	5 031,23040	19,00	95 593,38	801-3	RTS 16/ I	
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :									
1,2, :									
Součet: : 5031,23040									
979 08-4 Poplatek za skládku									
13	979990001R00	...stavební sutí	t	264,80160	290,00	76 792,46	801-3	RTS 16/ I	
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :									
1,2, :									
Součet: : 264,80160									

Stavba :	SEKTOR VIII SEKTOR VIII - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV		
Objekt :	VA127	VA 127 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLJKSO :	823.25.5.9

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **VA127**
VA 127 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝ

Třídník stavební	823	Plochy a úpravy území
	823.2	Úpravy území a samostatné zemní práce
	823.25	rekultivace technické
	823.25.5	kryt montovaný betonový
	823.25.5.9	ostatní stavební akce

Rozsah: m2

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
A	PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY (KÓD CPV 45111260-8)	1 795 158,18
B	RELIKVIDACE SONDY (KÓD CPV 45255110-3)	5 100 921,75
C	REKULTIVACE (KÓD CPV 45112330-7)	1 073 512,19
	Celkem objekt VA127	7 969 592,12

Rekapitulace soupisu A PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY (KÓD CPV 45111260-8)

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	260 140,69
5	Komunikace	1 195 572,06
99	Staveništní přesun hmot	316 699,43
767	Konstrukce zámečnické	22 746,00
	Celkem soupis A	1 795 158,18

Rekapitulace soupisu B RELIKVIDACE SONDY (KÓD CPV 45255110-3)

Stavební díl		Cena (Kč)
M-SPD	Samostatné části PD	5 100 921,75
	Celkem soupis B	5 100 921,75

Rekapitulace soupisu C REKULTIVACE (KÓD CPV 45112330-7)

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	155 877,29
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	580 000,00
96	Bourání konstrukcí	102 518,40
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	235 116,50
	Celkem soupis C	1 073 512,19

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SEKTOR VIII	SEKTOR VIII - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV
O:	VA127	VA 127 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY
R:	A	PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY (KOD CPV 45111260-8)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				260 140,69		
		122 12-22 Odkopávky a prokopávky pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 122 12-223 v hornině 3						
1	122202201R00	...do 100 m3 (3,9+9,51)*0,18	m3	2,41380 2,41380	128,00	308,97	800-1	RTS 16/ I
		162 10 Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,						
2	162201102R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m (3,9+9,51)*0,18	m3	2,41380 2,41380	29,00	70,00	800-1	RTS 16/ I
		171 20 Uložení sypaniny						
3	171201201R00	...na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice (3,9+9,51)*0,18	m3	2,41380 2,41380	9,00	21,72	800-1	RTS 16/ I
		181 10 Úprava pláně v zářezech vyrovnaním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5,						
4	181101102R00	...v hornině 1 až 4, se zhutněním C-01 : PRACOVNÍ PLOCHA : 1500 PANELOVÁ CESTA : 1800	m2	3 300,00000 1 500,00000 1 800,00000	8,00	26 400,00	800-1	RTS 16/ I
		182 00-11 Plošná úprava terénu						
5	182001111R00	Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	3 300,00000	17,00	56 100,00	823-1	RTS 16/ I

		C-01 :								
		PRACOVNÍ PLOCHA :								
		1500				1 500,00000				
		PANELOVÁ CESTA :								
		1800				1 800,00000				
		121 10 Sejmnutí ornice								
		popř. lesní půdy s naložením, vodorovným přemístěním a složením na hromady nebo se zpětným přemístěním a rozprostřením.								
		121 10-1 naložení a uložení								
6	121100001RAA	...odvoz do 1 000 m	m3	840,00000	211,00	177 240,00	AP-HSV	RTS 16/ I		
		C-01 :								
		840		840,00000						
Díl:	5	Komunikace				1 195 572,06				
		581 12 Kryt cementobetonový silničních komunikací								
7	581131113R00	...skupiny 3 a 4, tloušťky 180 mm	m2	13,41000	526,00	7 053,66	822-1	RTS 16/ I		
		C-02 :								
		9,51+3,9		13,41000						
8	5005211030R	Dočasná dopravní opatření - doprava panelů na mezideponii, vč. naložení a složení	ks	410,40000	141,00	57 866,40		Vlastní		
		Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.								
		C-02 :								
		obrátkovost 80% :								
		PRACOVNÍ PLOCHA :								
		237*0,8		189,60000						
		PANELOVÁ CESTA :								
		276*0,8		220,80000						
9	584121111RI	Osazení silničních panelů - bez lože	m2	3 078,00000	127,00	390 906,00		Vlastní		
		C-02 :								
		PRACOVNÍ PLOCHA :								
		237*6,0		1 422,00000						
		PANELOVÁ CESTA :								
		276*6,0		1 656,00000						
10	59381341R	panel pro komunikace železobetonový; IZD; l = 300,0 cm; š = 200,0 cm; h = 18,0 cm; beton C 25/30; XF1	kus	513,00000	1 442,00	739 746,00	SPCM	RTS 16/ I		
		C-02 :								

		obrátkovost 80% :							
		PRACOVNÍ PLOCHA :							
		237				237,00000			
		PANELOVÁ CESTA :							
		276				276,00000			
Díl:	99	Staveništní přesun hmot						316 699,43	
		998 22-6 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt montovaný vodorovně do 200 m							
		998 22-61 ze silničních panelů ze železobetonu							
11	998226011R00	...jakékoliv délky objektu	t		1 591,45440	199,00		316 699,43	822-1
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :							
		7,9,10, :							
		Součet: : 1591,45440			1 591,45440				
Díl:	767	Konstrukce zámečnické						22 746,00	
12	767_01_S	Osazení ocelového sklepu sondy vč. amortizace	ks		1,00000	13 300,00		13 300,00	Vlastní
		1			1,00000				
13	767914830RXX	Demontáž a ZM oplocení rámového H do 2 m	m		25,00000	360,00		9 000,00	Vlastní
		998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce							
		50 m vodorovně							
14	998767201R00	...v objektech výšky do 6 m	%		223,00000	2,00		446,00	800-767
		Ceny z položek s pořadovými čísly: :							
		12,13, :							
		Součet: : 220,75000			220,75000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SEKTOR VIII	SEKTOR VIII - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV
O:	VA127	VA 127 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY
R:	B	RELIKVIDACE SONDY (KOD CPV 45255110-3)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	M-SPD	Samostatné části PD				5 100 921,75		
1	04.1	RELIKVIDACE SONDY - samostatná část PD	rozp	1,00000	5 100 921,75	5 100 921,75		Vlastní



002	B		Relikvidace sondy VA127				5 100 921,75 Kč
001	O	HSV	zemní práce				210 015,50 Kč

Seznam položek pro oddíl :

P	1	133100010	Odkopávky ústí vrtu odvoz do 15 km, uložení na skládku	25,700	m3	915,00	23 515,50 Kč
	2		Navaření ústí vrtu, včetně defektoskopické kontroly	1,000	soubor	91 500,00	91 500,00 Kč
P	3	9909-9	Zkoušky hermetičnost - digitální	1,000	soubor	95 000,00	95 000,00 Kč

002	O	HSV	zakládání objektů				4 633 080,00 Kč
-----	---	-----	-------------------	--	--	--	-----------------

Seznam položek pro oddíl :

P	1	052815650	Souprava POS-doprava	1,000	soubor	750 000,00	750 000,00 Kč
P	2	262303286	Zapuštění nářadí pro cementace jednotlivých cementových mostků <i>Samotné cementace tlakových a sypaných cementových mostků</i>	790,000	m	2 400,00	1 896 000,00 Kč
P	3	281611131	Hmoty pro injekt.nízkot., urychlovač Ligoplast R	13,200	t	5 800,00	76 560,00 Kč
P	4	282611117	Hmoty pro injektáž	5,300	t	3 400,00	18 020,00 Kč
P	5	281990-9901	Pročištění vrtu, frézování	365,000	m	4 500,00	1 642 500,00 Kč
P	6	281990-9902	Rezervní nádrže vč.kapaliny NaCl - 1000 kg, temblok Liquid . 2m3	1,000	soubor	250 000,00	250 000,00 Kč

096	O	HSV	bourání a demolice konstrukcí				257 826,25 Kč
-----	---	-----	-------------------------------	--	--	--	---------------

Seznam položek pro oddíl :

P	1	096R01	Tlakové zkoušky, měření úniku plynu	150,000	soubor	1 150,00	172 500,00 Kč
P	2	961054111	Odbourání vrchní části PK	25,250	m	805,00	20 326,25 Kč
P	3	096R02	Rozbor cementů odebraných vzorků	1,000	soubor	65 000,00	65 000,00 Kč

452

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SEKTOR VIII	SEKTOR VIII - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV
O:	VA127	VA 127 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A
R:	C	RELIKVIDACE SONDY
		REKULTIVACE (KOD CPV 45112330-7)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				155 877,29		
		113 10-6 Rozebrání dlažeb, panelů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 113 10-62 vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár						
1	113106241R00	...v jakékoliv ploše, ze silničních panelů jakýchkoliv rozměrů, kladených do jakéhokoliv lože a se spárami zalitými živící nebo cementovou maltou C-02 : PRACOVNÍ PLOCHA : 237*6,0 PANELOVÁ CESTA : 276*6,0	m2	3 078,00000	33,00	101 574,00	822-1	RTS 16/ I
				1 422,00000				
				1 656,00000				
		113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů						
2	113109318R00	...z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 180 mm C-02 : 9,51+3,9	m2	13,41000	529,00	7 093,89	822-1	RTS 16/ I
				13,41000				
		162 10 Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,						
3	162201102R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 8,0-3,1	m3	4,90000	29,00	142,10	800-1	RTS 16/ I
				4,90000				
		167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku 167 10-1 nakládání výkopku						
4	167101101R00	...do 100 m3, z horniny 1 až 4 ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 8,0-3,1	m3	4,90000	93,00	455,70	800-1	RTS 16/ I
				4,90000				

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhuťněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,									
5	174101101R00	...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 8,0-3,1	m3	4,90000	84,00	411,60	800-1	RTS 16/ I	
6	181300012RBB	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 20 cm, dovoz ornice ze vzdálenosti 1 km Včetně přesunu hmot. C-01 : 1800+1500	m2	3 300,00000	14,00	46 200,00		Vlastní	
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách									
7	95_01	Náhrada škod	sada	1,00000	580 000,00	580 000,00		Vlastní	
Díl: 96 Bourání konstrukcí									
979 02 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m									
8	979094441R00	...silničních panelů s původním vyplněním spár kamenivem těženým C-02 : PRACOVNÍ PLOCHA : 237*0,8*3,0*2,0 PANELOVÁ CESTA : 276*0,8*3,0*2,0	m2	2 462,40000	41,00	100 958,40	822-1	RTS 16/ I	
9	96_01	Demontáž ocelového sklepu sondy	ks	1,00000	1 560,00	1 560,00		Vlastní	
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot									
979 08 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním									
10	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot Včetně: - při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek, - při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, - při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2, : Součet : 256,95792	t	256,95792	111,00	28 522,33	832-1	RTS 16/ I	

979 08-1 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku									
11	979081111R00	...do 1 km	t	256,95792	153,00	39 314,56	801-3	RTS 16/ I	
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.									
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :									
1,2, :									
Součet: : 256,95792									
979 08-4 Poplatek za skládku									
12	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km	t	4 882,20048	19,00	92 761,81	801-3	RTS 16/ I	
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :									
1,2, :									
Součet: : 4882,20048									
979 08-4 Poplatek za skládku									
13	979990001R00	...stavební sutí	t	256,95792	290,00	74 517,80	801-3	RTS 16/ I	
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :									
1,2, :									
Součet: : 256,95792									

Stavba :	SEKTOR VIII SEKTOR VIII - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV		
Objekt :	VA141	VA 141 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLJKSO :	823.25.5.9

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **VA141**
VA 141 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝ

Třídník stavební	823	Plochy a úpravy území
	823.2	Úpravy území a samostatné zemní práce
	823.25	rekultivace technické
	823.25.5	kryt montovaný betonový
	823.25.5.9	ostatní stavební akce

Rozsah: m2

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
A	PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY (KÓD CPV 45111260-8)	1 397 044,66
B	RELIKVIDACE SONDY (KÓD CPV 45255110-3)	7 337 721,75
C	REKULTIVACE (KÓD CPV 45112330-7)	972 686,14
	Celkem objekt VA141	9 707 452,55

Rekapitulace soupisu A PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY (KÓD CPV 45111260-8)

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	207 406,32
5	Komunikace	930 179,14
99	Staveništní přesun hmot	245 893,20
767	Konstrukce zámečnické	13 566,00
	Celkem soupis A	1 397 044,66

Rekapitulace soupisu B RELIKVIDACE SONDY (KÓD CPV 45255110-3)

Stavební díl		Cena (Kč)
M-SPD	Samostatné části PD	7 337 721,75
	Celkem soupis B	7 337 721,75

Rekapitulace soupisu C REKULTIVACE (KÓD CPV 45112330-7)

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	127 324,31
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	580 000,00
96	Bourání konstrukcí	79 689,60
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	185 672,23
	Celkem soupis C	972 686,14

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SEKTOR VIII	SEKTOR VIII - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV
O:	VA141	VA 141 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY
R:	A	PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY (KOD CPV 45111260-8)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				207 406,32		
		122 12-22 Odkopávky a prokopávky pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 122 12-223 v hornině 3						
1	122202201R00	...do 100 m3 C-01 : (9,29+10,5)*0,18	m3	3,56220	128,00	455,96	800-1	RTS 16/ I
				3,56220				
		162 10 Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,						
2	162201102R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m C-01 : (9,29+10,5)*0,18	m3	3,56220	29,00	103,30	800-1	RTS 16/ I
				3,56220				
		171 20 Uložení sypaniny						
3	171201201R00	...na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice C-01 : (9,29+10,5)*0,18	m3	3,56220	9,00	32,06	800-1	RTS 16/ I
				3,56220				
		181 10 Úprava pláně v zářezích vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.						
4	181101102R00	...v hornině 1 až 4, se zhuťněním C-01 : PRACOVNÍ PLOCHA : 1650 PANELOVÁ CESTA : 1010	m2	2 660,00000	8,00	21 280,00	800-1	RTS 16/ I
				1 650,00000				
				1 010,00000				

182 00-11 Plošná úprava terénu									
Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4									
5	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině C-01 : PRACOVNÍ PLOCHA : 1650 PANELOVÁ CESTA : 1010	m2	2 660,00000	17,00	45 220,00	823-1	RTS 16/ I	
121 10 Sejmутí ornice popř. lesní půdy s naložením, vodorovným přemístěním a složením na hromady nebo se zpětným přemístěním a rozprostřením. 121 10-1 naložení a uložení									
6	121100001RAA	...odvoz do 1 000 m C-01 : 665	m3	665,00000	211,00	140 315,00	AP-HSV	RTS 16/ I	
Díl: 5 Komunikace									
581 12 Kryt cementobetonový silničních komunikací									
7	581131113R00	...skupiny 3 a 4, tloušťky 180 mm C-02 : PRACOVNÍ PLOCHA : 10,5 PANELOVÁ CESTA : 9,29	m2	19,79000	526,00	10 409,54	822-1	RTS 16/ I	
8	5005211030R	Dočasná dopravní opatření - doprava panelů na mezideponii, vč. naložení a složení Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací. C-02 : obrátkovost 80% : PRACOVNÍ PLOCHA : 238*0,8 PANELOVÁ CESTA : 159*0,8	ks	317,60000	141,00	44 781,60		Vlastní	
9	584121111RI	Osazení silničních panelů - bez lože C-02 : PRACOVNÍ PLOCHA : 238*6,0	m2	2 382,00000	127,00	302 514,00		Vlastní	

10	59381341R	PANELOVÁ CESTA : 159*6,0		954,00000				
		panel pro komunikace železobetonový; IZD; l = 300,0 cm; š = 200,0 cm; h = 18,0 cm; beton C 25/30; XF1 C-02 : obrátkovost 80% : PRACOVNÍ PLOCHA : 238 PANELOVÁ CESTA : 159	kus	397,00000	1 442,00	572 474,00	SPCM	RTS 16/ I
				238,00000				
				159,00000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				245 893,20		
11	998226011R00	998 22-6 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt montovaný vodorovně do 200 m 998 22-61 ze silničních panelů ze železobetonu ...jakékoliv délky objektu Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 7,9,10, : Součet: : 1235,64422	t	1 235,64422	199,00	245 893,20	822-1	RTS 16/ I
				1 235,64422				
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				13 566,00		
12	767_01_S	Osazení ocelového sklepu sondy vč. amortizace 1	ks	1,00000	13 300,00	13 300,00		Vlastní
				1,00000				
13	998767201R00	998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce 50 m vodorovně ...v objektech výšky do 6 m Ceny z položek s pořadovými čísly : 12, : Součet: : 150,00000	%	133,00000	2,00	266,00	800-767	RTS 16/ I
				150,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SEKTOR VIII	SEKTOR VIII - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV
O:	VA141	VA 141 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY
R:	B	RELIKVIDACE SONDY (KOD CPV 45255110-3)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	M-SPD	Samostatné části PD				7 337 721,75		
1	04.1	RELIKVIDACE SONDY - samostatná část PD	rozp	1,00000	7 337 721,75	7 337 721,75		Vlastní



002	B		Relikvidace sondy VA141				7 337 721,75 Kč
001	O	HSV	zemní práce				210 015,50 Kč

Seznam položek pro oddíl :

P	1	133100010	Odkopávky ústí vrtu odvoz do 15 km, uložení na skládku	25,700	m3	915,00	23 515,50 Kč
	2		Navaření ústí vrtu, včetně defektoskopické kontroly	1,000	soubor	91 500,00	91 500,00 Kč
P	3	9909-9	Zkoušky hermetičnost - digitální	1,000	soubor	95 000,00	95 000,00 Kč

002	O	HSV	zakládání objektů				6 869 880,00 Kč
-----	---	-----	-------------------	--	--	--	-----------------

Seznam položek pro oddíl :

P	1	052815650	Souprava POS-doprava	1,000	soubor	750 000,00	750 000,00 Kč
P	2	262303286	Zapuštění nářadí pro cementace jednotlivých cementových mostků <i>Samotné cementace tlakových a sypaných cementových mostků</i>	1 135,000	m	2 400,00	2 724 000,00 Kč
P	3	281611131	Hmoty pro injekt.nízkot., urychlovač Ligoplast R	13,000	t	5 800,00	75 400,00 Kč
P	4	282611117	Hmoty pro injektáž	9,700	t	3 400,00	32 980,00 Kč
P	5	281990-9901	Pročištění vrtu, frézování	675,000	m	4 500,00	3 037 500,00 Kč
P	6	281990-9902	Rezervní nádrže vč.kapaliny NaCl - 1000 kg, temblok Liquid . 2m3	1,000	soubor	250 000,00	250 000,00 Kč

096	O	HSV	bourání a demolice konstrukcí				257 826,25 Kč
-----	---	-----	-------------------------------	--	--	--	---------------

Seznam položek pro oddíl :

P	1	096R01	Tlakové zkoušky, měření úniku plynu	150,000	soubor	1 150,00	172 500,00 Kč
P	2	961054111	Odbourání vrchní části PK	25,250	m	805,00	20 326,25 Kč
P	3	096R02	Rozbor cementů odebraných vzorků	1,000	soubor	65 000,00	65 000,00 Kč

Handwritten signature

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SEKTOR VIII	SEKTOR VIII - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV
O:	VA141	VA 141 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY
R:	C	REKULTIVACE (KOD CPV 45112330-7)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				127 324,31		
		113 10-6 Rozebrání dlažeb, panelů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 113 10-62 vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár 113106241R00 ...v jakékoliv ploše, ze silničních panelů jakýchkoliv rozměrů, kladených do jakéhokoliv lože a se spárami zalitými živící nebo cementovou maltou C-02 : PRACOVNÍ PLOCHA : 238*6,0 PANELOVÁ CESTA : 159*6,0	m2	2 382,00000 1 428,00000 954,00000	33,00	78 606,00	822-1	RTS 16/ I
		113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů 113109318R00 ...z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 180 mm C-02 : PANELOVÁ CESTA : 9,29 PRACOVNÍ PLOCHA : 10,50	m2	19,79000 9,29000 10,50000	529,00	10 468,91	822-1	RTS 16/ I
		162 10 Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, 162201102R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 8,0-3,1	m3	4,90000 4,90000	29,00	142,10	800-1	RTS 16/ I
		167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku 167 10-1 nakládání výkopku 167101101R00 ...do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	4,90000	93,00	455,70	800-1	RTS 16/ I

		ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 8,0-3,1		4,90000					
		174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,							
5	174101101R00	...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 8,0-3,1	m3	4,90000	84,00	411,60	800-1	RTS 16/ I	
6	181300012RBB	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 20 cm, dovoz ornice ze vzdálenosti 1 km Včetně přesunu hmot. C-01 : 1010+1650	m2	2 660,00000	14,00	37 240,00		Vlastní	
				2 660,00000					
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				580 000,00			
7	95_01	Náhrada škod	sada	1,00000	580 000,00	580 000,00		Vlastní	
Díl:	96	Bourání konstrukcí				79 689,60			
		979 02 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m							
8	979094441R00	...silničních panelů s původním vyplněním spár kamenivem těženým C-02 : PRACOVNÍ PLOCHA : 238*0,8*3,0*2,0 PANELOVÁ CESTA : 159*0,8*3,0*2,0	m2	1 905,60000	41,00	78 129,60	822-1	RTS 16/ I	
				1 142,40000					
				763,20000					
9	96_01	Demontáž ocelového sklepu sondy	ks	1,00000	1 560,00	1 560,00		Vlastní	
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				185 672,23			
		979 08 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložení a hrubým urovnáním							
10	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot Včetně: - při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek, - při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, - při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.	t	202,92048	111,00	22 524,17	832-1	RTS 16/ I	

		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2, : Součet: : 202,92048			202,92048				
		979 08-1 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku							
11	979081111R00	...do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2, : Součet: : 202,92048	t	202,92048	153,00	31 046,83	801-3	RTS 16/ I	
		979 08-4 Poplatek za skládku							
12	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2, : Součet: : 3855,48912	t	3 855,48912	19,00	73 254,29	801-3	RTS 16/ I	
		979 08-4 Poplatek za skládku							
13	979990001R00	...stavební sutí Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2, : Součet: : 202,92048	t	202,92048	290,00	58 846,94	801-3	RTS 16/ I	

De

Stavba :	SEKTOR VIII SEKTOR VIII - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV		
Objekt :	VA156	VA 156 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLJKSO :	823.25.5.9

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **VA156**
VA 156 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝ

Třídník stavební	823	Plochy a úpravy území
	823.2	Úpravy území a samostatné zemní práce
	823.25	rekultivace technické
	823.25.5	kryt montovaný betonový
	823.25.5.9	ostatní stavební akce

Rozsah: m2

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
A	PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY (KÓD CPV 4511260-8)	955 540,37
B	RELIKVIDACE SONDY (KÓD CPV 45255110-3)	5 742 281,75
C	REKULTIVACE (KÓD CPV 45112330-7)	848 235,35
	Celkem objekt VA156	7 546 057,47

Rekapitulace soupisu A PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY (KÓD CPV 4511260-8)

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	133 856,48
5	Komunikace	639 114,00
99	Staveništní přesun hmot	169 003,89
767	Konstrukce zámečnické	13 566,00
	Celkem soupis A	955 540,37

Rekapitulace soupisu B RELIKVIDACE SONDY (KÓD CPV 45255110-3)

Stavební díl		Cena (Kč)
M-SPD	Samostatné části PD	5 742 281,75
	Celkem soupis B	5 742 281,75

Rekapitulace soupisu C REKULTIVACE (KÓD CPV 45112330-7)

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	85 668,80
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	580 000,00
96	Bourání konstrukcí	55 286,40
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	127 280,15
	Celkem soupis C	848 235,35

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SEKTOR VIII	SEKTOR VIII - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV
O:	VA156	VA 156 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY
R:	A	PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY (KOD CPV 45111260-8)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				133 856,48		
		122 12-22 Odkopávky a prokopávky pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 122 12-223 v hornině 3						
1	122202201R00	...do 100 m3 C-01 : (8,7+3,9)*0,18	m3	2,26800	128,00	290,30	800-1	RTS 16/ I
				2,26800				
		162 10 Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí.						
2	162201102R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m C-01 : (8,7+3,9)*0,18	m3	2,26800	29,00	65,77	800-1	RTS 16/ I
				2,26800				
		171 20 Uložení sypaniny						
3	171201201R00	...na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice C-01 : (8,7+3,9)*0,18	m3	2,26800	9,00	20,41	800-1	RTS 16/ I
				2,26800				
		181 10 Úprava pláně v zářezech vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.						
4	181101102R00	...v hornině 1 až 4, se zhutněním C-01 : PRACOVNÍ PLOCHA : 1500 PANELOVÁ CESTA : 210	m2	1 710,00000	8,00	13 680,00	800-1	RTS 16/ I
				1 500,00000				
				210,00000				

182 00-11 Plošná úprava terénu									
Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4									
5	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	1 710,00000	17,00	29 070,00	823-1	RTS 16/ I	
		C-01 :							
		PRACOVNÍ PLOCHA :							
		1500		1 500,00000					
		PANELOVÁ CESTA :							
		210		210,00000					
121 10 Sejmутí ornice									
popř. lesní půdy s naložením, vodorovným přemístěním a složením na hromady nebo se zpětným přemístěním a rozprostřením.									
121 10-1 naložení a uložení									
6	121100001RAA	...odvoz do 1 000 m	m3	430,00000	211,00	90 730,00	AP-HSV	RTS 16/ I	
		C-01 :							
		430		430,00000					
Díl:	5	Komunikace				639 114,00			
581 12 Kryt cementobetonový silničních komunikací									
7	581131113R00	...skupiny 3 a 4, tloušťky 180 mm	m2	12,60000	526,00	6 627,60	822-1	RTS 16/ I	
		C-02 :							
		PRACOVNÍ PLOCHA :							
		3,9		3,90000					
		PANELOVÁ CESTA :							
		8,7		8,70000					
8	5005211030R	Dočasná dopravní opatření - doprava panelů na mezideponii, vč. naložení a složení	ks	218,40000	141,00	30 794,40		Vlastní	
		Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.							
		C-02 :							
		obrátkovost 80% :							
		PRACOVNÍ PLOCHA :							
		239*0,8		191,20000					
		PANELOVÁ CESTA :							
		34*0,8		27,20000					
9	584121111RI	Osazení silničních panelů - bez lože	m2	1 638,00000	127,00	208 026,00		Vlastní	
		C-02 :							
		PRACOVNÍ PLOCHA :							
		239*2,0*3,0		1 434,00000					

10	59381341R	PANELOVÁ CESTA : 34*2,0*3,0		204,00000					
		panel pro komunikace železobetonový; IZD; l = 300,0 cm; š = 200,0 cm; h = 18,0 cm; beton C 25/30; XF1 C-02 : obrátkovost 80% : PRACOVNÍ PLOCHA : 239 PANELOVÁ CESTA : 34	kus	273,00000	1 442,00	393 666,00	SPCM	RTS 16/ I	
				239,00000					
				34,00000					
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				169 003,89			
11	998226011R00	998 22-6 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt montovaný vodorovně do 200 m 998 22-61 ze silničních panelů ze železobetonu ...jakékoliv délky objektu Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 7,9,10, : Součet: : 849,26579	t	849,26579	199,00	169 003,89	822-1	RTS 16/ I	
			849,26579						
		Díl: 767		Konstrukce zámečnické				13 566,00	
12	767_01_S	Osazení ocelového sklepu sondy vč. amortizace 1	ks	1,00000	13 300,00	13 300,00		Vlastní	
				1,00000					
13	998767201R00	998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce 50 m vodorovně ...v objektech výšky do 6 m Ceny z položek s pořadovými čísly : 12, : Součet: : 150,00000	%	133,00000	2,00	266,00	800-767	RTS 16/ I	
			150,00000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SEKTOR VIII	SEKTOR VIII - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV
O:	VA156	VA 156 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY
R:	B	RELIKVIDACE SONDY (KOD CPV 45255110-3)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	M-SPD	Samostatné části PD				5 742 281,75		
1	04.1	RELIKVIDACE SONDY - samostatná část PD	rozp	1,00000	5 742 281,75	5 742 281,75		Vlastní



002	B		Relikvidace sondy VA156				5 742 281,75 Kč
001	O	HSV	zemní práce				210 015,50 Kč
<i>Seznam položek pro oddíl :</i>							
P	1	133100010	Odkopávky ústí vrtu odvoz do 15 km, uložení na skládku	25,700	m3	915,00	23 515,50 Kč
	2		Navaření ústí vrtu, včetně defektoskopické kontroly	1,000	soubor	91 500,00	91 500,00 Kč
P	3	9909-9	Zkoušky hermetičnost - digitální	1,000	soubor	95 000,00	95 000,00 Kč
002	O	HSV	zakládání objektů				5 274 440,00 Kč
<i>Seznam položek pro oddíl :</i>							
P	1	052815650	Souprava POS-doprava	1,000	soubor	750 000,00	750 000,00 Kč
P	2	262303286	Zapuštění nářadí pro cementace jednotlivých cementových mostků <i>Samotné cementace tlakových a sypaných cementových mostků</i>	884,000	m	2 400,00	2 121 600,00 Kč
P	3	281611131	Hmoty pro injekt.nízkot., urychlovač Ligoplast R	14,000	t	5 800,00	81 200,00 Kč
P	4	282611117	Hmoty pro injektáž	7,100	t	3 400,00	24 140,00 Kč
P	5	281990-9901	Pročištění vrtu, frézování	455,000	m	4 500,00	2 047 500,00 Kč
P	6	281990-9902	Rezervní nádrže vč.kapaliny NaCl - 1000 kg, temblok Liquid . 2m3	1,000	soubor	250 000,00	250 000,00 Kč
096	O	HSV	bourání a demolice konstrukcí				257 826,25 Kč
<i>Seznam položek pro oddíl :</i>							
P	1	096R01	Tlakové zkoušky, měření úniku plynu	150,000	soubor	1 150,00	172 500,00 Kč
P	2	961054111	Odbourání vrchní části PK	25,250	m	805,00	20 326,25 Kč
P	3	096R02	Rozbor cementů odebraných vzorků	1,000	soubor	65 000,00	65 000,00 Kč

470

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SEKTOR VIII	SEKTOR VIII - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV
O:	VA156	VA 156 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY
R:	C	REKULTIVACE (KOD CPV 45112330-7)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				85 668,80		
		113 10-6 Rozebrání dlažeb, panelů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 113 10-62 vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár						
1	113106241R00	...v jakékoliv ploše, ze silničních panelů jakýchkoliv rozměrů, kladených do jakéhokoliv lože a se spárami zalitými živící nebo cementovou maltou C-02 : PRACOVNÍ PLOCHA : 239*2,0*3,0 PANELOVÁ CESTA : 34*2,0*3,0	m2	1 638,00000 1 434,00000 204,00000	33,00	54 054,00	822-1	RTS 16/ I
		113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů						
2	113109318R00	...z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 180 mm C-02 : PANELOVÁ CESTA : 8,7 PRACOVNÍ PLOCHA : 3,9	m2	12,60000 8,70000 3,90000	529,00	6 665,40	822-1	RTS 16/ I
		162 10 Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,						
3	162201102R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 8,0-3,1	m3	4,90000 4,90000	29,00	142,10	800-1	RTS 16/ I
		167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku 167 10-1 nakládání výkopku						
4	167101101R00	...do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	4,90000	93,00	455,70	800-1	RTS 16/ I

		ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU :								
		8,0-3,1			4,90000					
		174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,								
5	174101101R00	...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 8,0-3,1	m3	4,90000	84,00	411,60	800-1	RTS 16/ I		
6	181300012RBB	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 20 cm, dovoz ornice ze vzdálenosti 1 km Včetně přesunu hmot. C-01 : 210+1500	m2	1 710,00000	14,00	23 940,00		Vlastní		
				1 710,00000						
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				580 000,00				
7	95_01	Náhrada škod	sada	1,00000	580 000,00	580 000,00		Vlastní		
Díl:	96	Bourání konstrukcí				55 286,40				
		979 02 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m								
8	979094441R00	...silničních panelů s původním vyplněním spár kamenivem těžným C-02 : PRACOVNÍ PLOCHA : 239*0,8*3,0*2,0 PANELOVÁ CESTA : 34*0,8*3,0*2,0	m2	1 310,40000	41,00	53 726,40	822-1	RTS 16/ I		
				1 147,20000						
				163,20000						
9	96_01	Demontáž ocelového sklepu sondy	ks	1,00000	1 560,00	1 560,00		Vlastní		
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				127 280,15				
		979 08 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním								
10	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot Včetně: - při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek, - při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, - při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.	t	139,10400	111,00	15 440,54	832-1	RTS 16/ I		

		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :							
		1,2, :							
		Součet: : 139,10400			139,10400				
		979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku							
11	979081111R00	...do 1 km	t	139,10400	153,00	21 282,91	801-3	RTS 16/ I	
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.							
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :							
		1,2, :							
		Součet: : 139,10400			139,10400				
12	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km	t	2 642,97600	19,00	50 216,54	801-3	RTS 16/ I	
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :							
		1,2, :							
		Součet: : 2642,97600			2 642,97600				
		979 08-4 Poplatek za skládku							
13	979990001R00	...stavební suti	t	139,10400	290,00	40 340,16	801-3	RTS 16/ I	
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :							
		1,2, :							
		Součet: : 139,10400			139,10400				

Handwritten signature

Stavba :	SEKTOR VIII SEKTOR VIII - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV		
Objekt :	VA169	VA 169 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLJKSO :	823.25.5.9

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **VA169**
VA 169 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝ

Třídník stavební	823	Plochy a úpravy území
	823.2	Úpravy území a samostatné zemní práce
	823.25	rekultivace technické
	823.25.5	kryt montovaný betonový
	823.25.5.9	ostatní stavební akce

Rozsah: m2

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
A	PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY (KÓD CPV 45111260-8)	1 911 750,36
B	RELIKVIDACE SONDY (KÓD CPV 45255110-3)	5 524 201,75
C	REKULTIVACE (KÓD CPV 45112330-7)	1 125 050,72
	Celkem objekt VA169	8 561 002,83

Rekapitulace soupisu A PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY (KÓD CPV 45111260-8)

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	280 986,43
5	Komunikace	1 279 464,56
99	Staveništní přesun hmot	337 733,37
767	Konstrukce zámečnické	13 566,00
	Celkem soupis A	1 911 750,36

Rekapitulace soupisu B RELIKVIDACE SONDY (KÓD CPV 45255110-3)

Stavební díl		Cena (Kč)
M-SPD	Samostatné části PD	5 524 201,75
	Celkem soupis B	5 524 201,75

Rekapitulace soupisu C REKULTIVACE (KÓD CPV 45112330-7)

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	178 355,84
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	580 000,00
96	Bourání konstrukcí	108 619,20
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	258 075,68
	Celkem soupis C	1 125 050,72

ds

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SEKTOR VIII	SEKTOR VIII - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV
O:	VA169	VA 169 - PD PRIJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY
R:	A	PRIJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY (KOD CPV 45111260-8)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				280 986,43		
	122 12-22	Odkopávky a prokopávky pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 122 12-223 v hornině 3						
1	122202201R00	...do 100 m3 C-01 : (25,86+10,5)*0,18	m3	6,54480	128,00	837,73	800-1	RTS 16/ I
	162 10	Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m C-01 : (25,86+10,5)*0,18	m3	6,54480	29,00	189,80	800-1	RTS 16/ I
3	171201201R00	171 20 Uložení sypaniny ...na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice C-01 : (25,86+10,5)*0,18	m3	6,54480	9,00	58,90	800-1	RTS 16/ I
4	181101102R00	181 10 Úprava pláně v zářezích vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. ...v hornině 1 až 4, se zhutněním C-01 : PRACOVNÍ PLOCHA : 1650 PANELOVÁ CESTA : 1950	m2	3 600,00000	8,00	28 800,00	800-1	RTS 16/ I
				1 650,00000				
				1 950,00000				

182 00-11 Plošná úprava terénu									
Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4									
5	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	3 600,00000	17,00	61 200,00	823-1	RTS 16/ I	
		C-01 :							
		PRACOVNÍ PLOCHA :							
		1650		1 650,00000					
		PANELOVÁ CESTA :							
		1950		1 950,00000					
121 10 Sejmутí ornice									
popř. lesní půdy s naložením, vodorovným přemístěním a složením na hromady nebo se zpětným přemístěním a rozprostřením.									
121 10-1 naložení a uložení									
6	121100001RAA	...odvoz do 1 000 m	m3	900,00000	211,00	189 900,00	AP-HSV	RTS 16/ I	
		C-01 :							
		900		900,00000					
Díl:	5	Komunikace				1 279 464,56			
581 12 Kryt cementobetonový silničních komunikací									
7	581131113R00	...skupiny 3 a 4, tloušťky 180 mm	m2	36,36000	526,00	19 125,36	822-1	RTS 16/ I	
		C-02 :							
		PRACOVNÍ PLOCHA :							
		10,5		10,50000					
		PANELOVÁ CESTA :							
		25,86		25,86000					
8	5005211030R	Dočasná dopravní opatření - doprava panelů na mezideponii, vč. naložení a složení	ks	435,20000	141,00	61 363,20		Vlastní	
		Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.							
		C-02 :							
		obrátkovost 80% :							
		PRACOVNÍ PLOCHA :							
		238*0,8		190,40000					
		PANELOVÁ CESTA :							
		306*0,8		244,80000					
9	584121111RI	Osazení silničních panelů - bez lože	m2	3 264,00000	127,00	414 528,00		Vlastní	
		C-02 :							
		PRACOVNÍ PLOCHA :							
		238*3,0*2,0		1 428,00000					

10	59381341R	PANELOVÁ CESTA : 306*3,0*2,0		1 836,00000				
		panel pro komunikace železobetonový; IZD; l = 300,0 cm; š = 200,0 cm; h = 18,0 cm; beton C 25/30; XF1 C-02 : obrátkovost 80% : PRACOVNÍ PLOCHA : 238 PANELOVÁ CESTA : 306	kus	544,00000	1 442,00	784 448,00	SPCM	RTS 16/ I
				238,00000				
				306,00000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				337 733,37		
11	998226011R00	998 22-6 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt montovaný vodorovně do 200 m 998 22-61 ze silničních panelů ze železobetonu						
		...jakékoliv délky objektu	t	1 697,15262	199,00	337 733,37	822-1	RTS 16/ I
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 7,9,10, : Součet : 1697,15262		1 697,15262				
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				13 566,00		
12	767_01_S	Osazení ocelového sklepu sondy vč. amortizace 1	ks	1,00000 1,00000	13 300,00	13 300,00		Vlastní
13	998767201R00	998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce 50 m vodorovně						
		...v objektech výšky do 6 m	%	133,00000	2,00	266,00	800-767	RTS 16/ I
		Ceny z položek s pořadovými čísly : 12, : Součet : 150,00000		150,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SEKTOR VIII	SEKTOR VIII - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV
O:	VA169	VA 169 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY
R:	B	RELIKVIDACE SONDY (KOD CPV 45255110-3)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	M-SPD	Samostatné části PD				5 524 201,75		
1	04.1	RELIKVIDACE SONDY - samostatná část PD	rozp	1,00000	5 524 201,75	5 524 201,75		Vlastní



002	B		Relikvidace sondy VA169				5 524 201,75 Kč
001	O	HSV	zemní práce				210 015,50 Kč

Seznam položek pro oddíl :

P	1	133100010	Odkopávky ústí vrtu odvoz do 15 km, uložení na skládku	25,700	m3	915,00	23 515,50 Kč
	2		Navaření ústí vrtu, včetně defektoskopické kontroly	1,000	soubor	91 500,00	91 500,00 Kč
P	3	9909-9	Zkoušky hermetičnost - digitální	1,000	soubor	95 000,00	95 000,00 Kč

002	O	HSV	zakládání objektů				5 056 360,00 Kč
-----	---	-----	-------------------	--	--	--	-----------------

Seznam položek pro oddíl :

P	1	052815650	Souprava POS-doprava	1,000	soubor	750 000,00	750 000,00 Kč
P	2	262303286	Zapuštění nářadí pro cementace jednotlivých cementových mostků <i>Samotné cementace tlakových a sypaných cementových mostků</i>	811,000	m	2 400,00	1 946 400,00 Kč
P	3	281611131	Hmoty pro injekt.nízkot., urychlovač Ligoplast R	14,000	t	5 800,00	81 200,00 Kč
P	4	282611117	Hmoty pro injektáž	6,400	t	3 400,00	21 760,00 Kč
P	5	281990-9901	Pročištění vrtu, frézování	446,000	m	4 500,00	2 007 000,00 Kč
P	6	281990-9902	Rezervní nádrže vč.kapaliny NaCl - 1000 kg, temblok Liquid . 2m3	1,000	soubor	250 000,00	250 000,00 Kč

096	O	HSV	bourání a demolice konstrukcí				257 826,25 Kč
-----	---	-----	-------------------------------	--	--	--	---------------

Seznam položek pro oddíl :

P	1	096R01	Tlakové zkoušky, měření úniku plynu	150,000	soubor	1 150,00	172 500,00 Kč
P	2	961054111	Odbourání vrchní části PK	25,250	m	805,00	20 326,25 Kč
P	3	096R02	Rozbor cementů odebraných vzorků	1,000	soubor	65 000,00	65 000,00 Kč

479

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SEKTOR VIII	SEKTOR VIII - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV
O:	VA169	VA 169 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY
R:	C	REKULTIVACE (KOD CPV 45112330-7)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				178 355,84		
	113 10-6	Rozebrání dlažeb, panelů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 113 10-62 vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár 113106241R00 ...v jakékoliv ploše, ze silničních panelů jakýchkoliv rozměrů, kladených do jakéhokoliv lože a se spárami zalitými živící nebo cementovou maltou C-02 : PRACOVNÍ PLOCHA : 238*3,0*2,0 PANELOVÁ CESTA : 306*3,0*2,0	m2	3 264,00000 1 428,00000 1 836,00000	33,00	107 712,00	822-1	RTS 16/ I
	113 10-7	Odstranění podkladů nebo krytů 113109318R00 ...z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 180 mm C-02 : PANELOVÁ CESTA : 25,86 PRACOVNÍ PLOCHA : 10,5	m2	36,36000 25,86000 10,50000	529,00	19 234,44	822-1	RTS 16/ I
	162 10	Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, 162201102R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 8,0-3,1	m3	4,90000 4,90000	29,00	142,10	800-1	RTS 16/ I
	167 10	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku 167 10-1 nakládání výkopku 167101101R00 ...do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	4,90000	93,00	455,70	800-1	RTS 16/ I

		ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU :								
		8,0-3,1			4,90000					
		174 10-11 Zásyp sypaninou se zhuťněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,								
5	174101101R00	...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 8,0-3,1	m3	4,90000	84,00		411,60	800-1	RTS 16/ I	
6	181300012RBB	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 20 cm, dovoz ornice ze vzdálenosti 1 km Včetně přesunu hmot. C-01 : 1950+1650	m2	3 600,00000	14,00		50 400,00		Vlastní	
					3 600,00000					
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					580 000,00			
7	95_01	Náhrada škod	sada	1,00000	580 000,00		580 000,00		Vlastní	
Díl:	96	Bourání konstrukci					108 619,20			
		979 02 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m								
8	979094441R00	...silničních panelů s původním vyplněním spár kamenivem těženým C-02 : PRACOVNÍ PLOCHA : 238*0,8*3,0*2,0 PANELOVÁ CESTA : 306*0,8*3,0*2,0	m2	2 611,20000	41,00		107 059,20	822-1	RTS 16/ I	
					1 142,40000					
					1 468,80000					
9	96_01	Demontáž ocelového sklepu sondy	ks	1,00000	1 560,00		1 560,00		Vlastní	
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					258 075,68			
		979 08 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložení a hrubým urovnáním								
10	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot Včetně: - při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek, - při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, - při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.	t	282,04992	111,00		31 307,54	832-1	RTS 16/ I	

		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :							
		1,2, :							
		Součet: : 282,04992			282,04992				
		979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku							
11	979081111R00	...do 1 km	t	282,04992	153,00	43 153,64	801-3	RTS 16/ I	
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.							
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :							
		1,2, :							
		Součet: : 282,04992			282,04992				
12	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km	t	5 358,94848	19,00	101 820,02	801-3	RTS 16/ I	
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :							
		1,2, :							
		Součet: : 5358,94848			5 358,94848				
		979 08-4 Poplatek za skládku							
13	979990001R00	...stavební suti	t	282,04992	290,00	81 794,48	801-3	RTS 16/ I	
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :							
		1,2, :							
		Součet: : 282,04992			282,04992				

Stavba :	SEKTOR VIII SEKTOR VIII - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV		
Objekt :	VA189	VA 189 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLJKSO :	823.25.5.9

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **VA189**
VA 189 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝ

Třídník stavební	823	Plochy a úpravy území
	823.2	Úpravy území a samostatné zemní práce
	823.25	rekultivace technické
	823.25.5	kryt montovaný betonový
	823.25.5.9	ostatní stavební akce

Rozsah: m2

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
A	PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY (KÓD CPV 4511260-8)	1 368 365,71
B	RELIKVIDACE SONDY (KÓD CPV 45255110-3)	5 858 901,75
C	REKULTIVACE (KÓD CPV 45112330-7)	977 824,46
	Celkem objekt VA189	8 205 091,92

Rekapitulace soupisu A PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY (KÓD CPV 4511260-8)

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	203 261,53
5	Komunikace	911 535,20
99	Staveništní přesun hmot	240 002,98
767	Konstrukce zámečnické	13 566,00
	Celkem soupis A	1 368 365,71

Rekapitulace soupisu B RELIKVIDACE SONDY (KÓD CPV 45255110-3)

Stavební díl		Cena (Kč)
M-SPD	Samostatné části PD	5 858 901,75
	Celkem soupis B	5 858 901,75

Rekapitulace soupisu C REKULTIVACE (KÓD CPV 45112330-7)

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	133 318,20
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	580 000,00
96	Bourání konstrukcí	77 328,00
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	187 178,26
	Celkem soupis C	977 824,46

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SEKTOR VIII	SEKTOR VIII - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV
O:	VA189	VA 189 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY
R:	A	PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY (KOD CPV 45111260-8)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				203 261,53		
		122 12-22 Odkopávky a prokopávky pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 122 12-223 v hornině 3						
1	122202201R00	...do 100 m3 C-01 : (26,7+10,5)*0,18	m3	6,69600	128,00	857,09	800-1	RTS 16/ I
		162 10 Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,						
2	162201102R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m C-01 : (26,7+10,5)*0,18	m3	6,69600	29,00	194,18	800-1	RTS 16/ I
		171 20 Uložení sypaniny						
3	171201201R00	...na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice C-01 : (26,7+10,5)*0,18	m3	6,69600	9,00	60,26	800-1	RTS 16/ I
		181 10 Úprava pláně v zářezech vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.						
4	181101102R00	...v hornině 1 až 4, se zhuťněním C-01 : PRACOVNÍ PLOCHA : 1650 PANELOVÁ CESTA : 950	m2	2 600,00000	8,00	20 800,00	800-1	RTS 16/ I

182 00-11 Plošná úprava terénu									
Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4									
5	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině C-01 : PRACOVNÍ PLOCHA : 1650 PANELOVÁ CESTA : 950	m2	2 600,00000	17,00	44 200,00	823-1	RTS 16/ I	
121 10 Sejmnutí ornice popř. lesní půdy s naložením, vodorovným přemístěním a složením na hromady nebo se zpětným přemístěním a rozprostřením. 121 10-1 naložení a uložení									
6	121100001RAA	...odvoz do 1 000 m C-01 : 650	m3	650,00000	211,00	137 150,00	AP-HSV	RTS 16/ I	
Díl: 5 Komunikace									
581 12 Kryt cementobetonový silničních komunikací									
7	581131113R00	...skupiny 3 a 4, tloušťky 180 mm C-02 : PRACOVNÍ PLOCHA : 10,5 PANELOVÁ CESTA : 26,7	m2	37,20000	526,00	19 567,20	822-1	RTS 16/ I	
8	5005211030R	Dočasná dopravní opatření - doprava panelů na mezideponii, vč. naložení a složení Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací. C-02 : obrátkovost 80% : PRACOVNÍ PLOCHA : 238*0,8 PANELOVÁ CESTA : 147*0,8	ks	308,00000	141,00	43 428,00		Vlastní	
9	584121111RI	Osazení silničních panelů - bez lože C-02 : PRACOVNÍ PLOCHA : 238*3,0*2,0	m2	2 310,00000	127,00	293 370,00		Vlastní	
911 535,20									

		PANELOVÁ CESTA : 147*3,0*2,0		882,00000				
10	59381341R	panel pro komunikace železobetonový; IZD; l = 300,0 cm; š = 200,0 cm; h = 18,0 cm; beton C 25/30; XF1 C-02 : obrátkovost 80% : PRACOVNÍ PLOCHA : 238 PANELOVÁ CESTA : 147	kus	385,00000	1 442,00	555 170,00	SPCM	RTS 16/ I
				238,00000				
				147,00000				
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				240 002,98		
		998 22-6 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt montovaný vodorovně do 200 m 998 22-61 ze silničních panelů ze železobetonu						
11	998226011R00	...jakékoliv délky objektu Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 7,9,10, : Součet : 1206,04514	t	1 206,04514	199,00	240 002,98	822-1	RTS 16/ I
				1 206,04514				
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				13 566,00		
12	767_01_S	Osazení ocelového sklepu sondy vč. amortizace 1	ks	1,00000	13 300,00	13 300,00		Vlastní
				1,00000				
		998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce 50 m vodorovně						
13	998767201R00	...v objektech výšky do 6 m Ceny z položek s pořadovými čísly : 12, : Součet : 150,00000	%	133,00000	2,00	266,00	800-767	RTS 16/ I
				150,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SEKTOR VIII	SEKTOR VIII - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV
		VA 189 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A
O:	VA189	RELIKVIDACE SONDY
R:	B	RELIKVIDACE SONDY (KOD CPV 45255110-3)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	M-SPD	Samostatné části PD				5 858 901,75		
1	04.1	RELIKVIDACE SONDY - samostatná část PD	rozp	1,00000	5 858 901,75	5 858 901,75		Vlastní



002	B		Relikvidace sondy VA189				5 858 901,75 Kč
001	O	HSV	zemní práce				210 015,50 Kč
Seznam položek pro oddíl :							
P	1	133100010	Odkopávky ústí vrtu odvoz do 15 km, uložení na skládku	25,700	m3	915,00	23 515,50 Kč
	2		Navaření ústí vrtu, včetně defektoskopické kontroly	1,000	soubor	91 500,00	91 500,00 Kč
P	3	9909-9	Zkoušky hermetičnost - digitální	1,000	soubor	95 000,00	95 000,00 Kč
002	O	HSV	zakládání objektů				5 391 060,00 Kč
Seznam položek pro oddíl :							
P	1	052815650	Souprava POS-doprava	1,000	soubor	750 000,00	750 000,00 Kč
P	2	262303286	Zapuštění nářadí pro cementace jednotlivých cementových mostků <i>Samotné cementace tlakových a sypaných cementových mostků</i>	940,000	m	2 400,00	2 256 000,00 Kč
P	3	281611131	Hmoty pro injekt.nízkot., urychlovač Ligoplast R	6,000	t	5 800,00	34 800,00 Kč
P	4	282611117	Hmoty pro injektáž	8,900	t	3 400,00	30 260,00 Kč
P	5	281990-9901	Pročištění vrtu, frézování	460,000	m	4 500,00	2 070 000,00 Kč
P	6	281990-9902	Rezervní nádrže vč.kapaliny NaCl - 1000 kg, temblok Liquid . 2m3	1,000	soubor	250 000,00	250 000,00 Kč
096	O	HSV	bourání a demolice konstrukcí				257 826,25 Kč
Seznam položek pro oddíl :							
P	1	096R01	Tlakové zkoušky, měření úniku plynu	150,000	soubor	1 150,00	172 500,00 Kč
P	2	961054111	Odbourání vrchní části PK	25,250	m	805,00	20 326,25 Kč
P	3	096R02	Rozbor cementů odebraných vzorků	1,000	soubor	65 000,00	65 000,00 Kč

Handwritten signature

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SEKTOR VIII	SEKTOR VIII - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV
O:	VA189	VA 189 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A
R:	C	RELIKVIDACE SONDY
		REKULTIVACE (KOD CPV 45112330-7)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
		Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				133 318,20		
		113 10-6 Rozebrání dlažeb, panelů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 113 10-62 vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár						
1	113106241R00	...v jakékoliv ploše, ze silničních panelů jakýchkoliv rozměrů, kladených do jakéhokoliv lože a se spárami zalitými živící nebo cementovou maltou C-02 : PRACOVNÍ PLOCHA : 238*3,0*2,0 PANELOVÁ CESTA : 147*3,0*2,0	m2	2 310,00000	33,00	76 230,00	822-1	RTS 16/ I
				1 428,00000				
				882,00000				
		113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů						
2	113109318R00	...z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 180 mm C-02 : PANELOVÁ CESTA : 26,7 PRACOVNÍ PLOCHA : 10,5	m2	37,20000	529,00	19 678,80	822-1	RTS 16/ I
				26,70000				
				10,50000				
		162 10 Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,						
3	162201102R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 8,0-3,1	m3	4,90000	29,00	142,10	800-1	RTS 16/ I
				4,90000				
		167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku 167 10-1 nakládání výkopku						
4	167101101R00	...do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	4,90000	93,00	455,70	800-1	RTS 16/ I

		ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 8,0-3,1		4,90000					
		174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,							
5	174101101R00	...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 8,0-3,1	m3	4,90000	84,00	411,60	800-1	RTS 16/ I	
				4,90000					
6	181300012RBB	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 20 cm, dovoz ornice ze vzdálenosti 1 km Včetně přesunu hmot. C-01 : 950+1650	m2	2 600,00000	14,00	36 400,00		Vlastní	
				2 600,00000					
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				580 000,00			
7	95_01	Náhrada škod	sada	1,00000	580 000,00	580 000,00		Vlastní	
Díl:	96	Bourání konstrukcí				77 328,00			
		979 02 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m							
8	979094441R00	...silničních panelů s původním vyplněním spár kamenivem těženým C-02 : PRACOVNÍ PLOCHA : 238*0,8*3,0*2,0 PANELOVÁ CESTA : 147*0,8*3,0*2,0	m2	1 848,00000	41,00	75 768,00	822-1	RTS 16/ I	
				1 142,40000					
				705,60000					
9	96_01	Demontáž ocelového sklepu sondy	ks	1,00000	1 560,00	1 560,00		Vlastní	
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				187 178,26			
		979 08 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním							
10	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot Včetně: - při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek, - při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, - při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.	t	204,56640	111,00	22 706,87	832-1	RTS 16/ I	

		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :							
		1,2, :							
		Součet: : 204,56640			204,56640				
		979 08-1 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku							
11	979081111R00	...do 1 km	t	204,56640	153,00	31 298,66	801-3	RTS 16/ I	
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.							
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :							
		1,2, :							
		Součet: : 204,56640			204,56640				
12	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km	t	3 886,76160	19,00	73 848,47	801-3	RTS 16/ I	
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :							
		1,2, :							
		Součet: : 3886,76160			3 886,76160				
		979 08-4 Poplatek za skládku							
13	979990001R00	...stavební sutí	t	204,56640	290,00	59 324,26	801-3	RTS 16/ I	
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :							
		1,2, :							
		Součet: : 204,56640			204,56640				



Stavba :	SEKTOR VIII SEKTOR VIII - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV		
Objekt :	ZI17	ZI 17 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLO JKSO :	823.25.5.9

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **ZI17**
ZI 17 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH

Třídník stavební	823	Plochy a úpravy území
	823.2	Úpravy území a samostatné zemní práce
	823.25	rekultivace technické
	823.25.5	kryt montovaný betonový
	823.25.5.9	ostatní stavební akce

Rozsah: m2

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
A	PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY (KÓD CPV 45111260-8)	1 130 904,52
B	RELIKVIDACE SONDY (KÓD CPV 45255110-3)	19 312 111,75
C	REKULTIVACE (KÓD CPV 45112330-7)	854 033,74
	Celkem objekt ZI17	21 297 050,01

Rekapitulace soupisu A PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY (KÓD CPV 45111260-8)

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	300 021,21
5	Komunikace	646 411,56
99	Staveništní přesun hmot	170 905,75
767	Konstrukce zámečnické	13 566,00
	Celkem soupis A	1 130 904,52

Rekapitulace soupisu B RELIKVIDACE SONDY (KÓD CPV 45255110-3)

Stavební díl		Cena (Kč)
M-SPD	Samostatné části PD	19 312 111,75
	Celkem soupis B	19 312 111,75

Rekapitulace soupisu C REKULTIVACE (KÓD CPV 45112330-7)

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	89 271,94
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	580 000,00
96	Bourání konstrukcí	55 876,80
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	128 885,00
	Celkem soupis C	854 033,74

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SEKTOR VIII	SEKTOR VIII - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV
O:	ZI17	ZI 17 - PD PRIJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY
R:	A	PRIJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY (KOD CPV 45111260-8)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				300 021,21		
		122 12-22 Odkopávky a prokopávky pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 122 12-223 v hornině 3						
1	122202201R00	...do 100 m3 C-01 : (9,76+3,5)*0,18	m3	2,38680	128,00	305,51	800-1	RTS 16/ I
				2,38680				
		162 10 Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,						
2	162201102R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m C-01 : (9,76+3,5)*0,18	m3	2,38680	29,00	69,22	800-1	RTS 16/ I
				2,38680				
		171 20 Uložení sypaniny						
3	171201201R00	...na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice C-01 : (9,76+3,5)*0,18	m3	2,38680	9,00	21,48	800-1	RTS 16/ I
				2,38680				
		181 10 Úprava pláně v zářezech vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.						
4	181101102R00	...v hornině 1 až 4, se zhutněním C-01 : PRACOVNÍ PLOCHA : 1650 PANELOVÁ CESTA : 250	m2	1 900,00000	8,00	15 200,00	800-1	RTS 16/ I
				1 650,00000				
				250,00000				

182 00-11 Plošná úprava terénu									
Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4									
5	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině C-01 : PRACOVNÍ PLOCHA : 1650 PANELOVÁ CESTA : 250	m2	1 900,00000	17,00	32 300,00	823-1	RTS 16/ I	
112 10 Odstranění stromů									
Kácení stromů s odvětváním kmene a s odvětváním, odstranění pařezů s přesekáním kořenů, naložení kmenů a pařezů na dopravní prostředek a vodorovné přemístění, spálení větví.									
6	112100001RAA	...kácení stromů o průměru kmene do 500 mm, odstranění pařezů včetně odvozu, spálení větví Včetně vodorovného přemístění do 1 km. C - 02 : 70	kus	70,00000	2 170,00	151 900,00	AP-HSV	RTS 16/ I	
121 10 Sejmутí ornice									
popř. lesní půdy s naložením, vodorovným přemístěním a složením na hromady nebo se zpětným přemístěním a rozprostřením.									
121 10-1 naložení a uložení									
7	121100001RAA	...odvoz do 1 000 m C-01 : 475	m3	475,00000	211,00	100 225,00	AP-HSV	RTS 16/ I	
Díl: 5 Komunikace									
581 12 Kryt cementobetonový silničních komunikací									
8	581131113R00	...skupiny 3 a 4, tloušťky 180 mm C-02 : PRACOVNÍ PLOCHA : 3,5 PANELOVÁ CESTA : 9,76	m2	13,26000	526,00	6 974,76	822-1	RTS 16/ I	
9	5005211030R	Dočasná dopravní opatření - doprava panelů na mezideponii, vč. naložení a složení Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací. C-02 : obrátkovost 80% : PRACOVNÍ PLOCHA :	ks	220,80000	141,00	31 132,80		Vlastní	

		240*0,8		192,00000				
		PANELOVÁ CESTA :						
		36*0,8		28,80000				
10	584121111RI	Osazení silničních panelů - bez lože	m2	1 656,00000	127,00	210 312,00		Vlastní
		C-02 :						
		PRACOVNÍ PLOCHA :						
		240*3,0*2,0		1 440,00000				
		PANELOVÁ CESTA :						
		36*3,0*2,0		216,00000				
11	59381341R	panel pro komunikace železobetonový; IZD; l = 300,0 cm; š = 200,0 cm; h = 18,0 cm; beton C 25/30; XF1	kus	276,00000	1 442,00	397 992,00	SPCM	RTS 16/ I
		C-02 :						
		obrátkovost 80% :						
		PRACOVNÍ PLOCHA :						
		240		240,00000				
		PANELOVÁ CESTA :						
		36		36,00000				
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				170 905,75		
		998 22-6 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt montovaný vodorovně do 200 m						
		998 22-61 ze silničních panelů ze železobetonu						
12	998226011R00	...jakékoliv délky objektu	t	858,82284	199,00	170 905,75	822-1	RTS 16/ I
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		8,10,11, :						
		Součet: : 858,82284		858,82284				
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				13 566,00		
13	767_01_S	Osazení ocelového sklepu sondy vč. amortizace	ks	1,00000	13 300,00	13 300,00		Vlastní
		1		1,00000				
		998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce 50 m vodorovně						
14	998767201R00	...v objektech výšky do 6 m	%	133,00000	2,00	266,00	800-767	RTS 16/ I
		Ceny z položek s pořadovými čísly: :						
		13, :						
		Součet: : 150,00000		150,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SEKTOR VIII	SEKTOR VIII - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV
O:	ZI17	LIKVIDACE SONDY
R:	B	LIKVIDACE SONDY (KOD CPV 45255110-3)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	M-SPD	Samostatné části PD				19 312 111,75		
1	04.1	RELIVIDACE SONDY - samostatná část PD	rozp	1,00000	19 312 111,75	19 312 111,75		Vlastní



002	B		Relikvidace sondy ZI 17				19 312 111,75 Kč
001	O	HSV	zemní práce				320 015,50 Kč

Seznam položek pro oddíl :

P	1	133100010	Odkopávky ústí vrtu odvoz do 15 km, uložení na skládku	25,700	m3	915,00	23 515,50 Kč
	2		Navaření ústí vrtu, včetně defektoskopické kontroly	1,000	soubor	91 500,00	91 500,00 Kč
P	3	9909-9	Zkoušky hermetičnost - digitální	1,000	soubor	205 000,00	205 000,00 Kč

002	O	HSV	zakládání objektů				18 704 270,00 Kč
-----	---	-----	-------------------	--	--	--	------------------

Seznam položek pro oddíl :

P	1	052815650	Souprava POS-doprava	1,000	soubor	950 000,00	950 000,00 Kč
P	2	262303286	Zapuštění nářadí pro cementace jednotlivých cementových mostků <i>Samotné cementace tlakových a sypaných cementových mostků</i>	11 865,000	m	1 100,00	13 051 500,00 Kč
P	3	281611131	Hmoty pro injekt.nízkot., urychlovač Ligoplast R	49,400	t	5 800,00	286 520,00 Kč
P	4	282611117	Hmoty pro injektáž	55,700	t	2 500,00	139 250,00 Kč
P	5	281990-9901	Pročištění vrtu, frézování	1 986,000	m	2 000,00	3 972 000,00 Kč
P	6	281990-9902	Rezervní nádrže vč.kapaliny NaCl - 1000 kg, temblok Liquid . 2m3	1,000	soubor	305 000,00	305 000,00 Kč

096	O	HSV	bourání a demolice konstrukcí				287 826,25 Kč
-----	---	-----	-------------------------------	--	--	--	---------------

Seznam položek pro oddíl :

P	1	096R01	Tlakové zkoušky, měření úniku plynu	150,000	soubor	1 150,00	172 500,00 Kč
P	2	961054111	Odbourání vrchní části PK	25,250	m	805,00	20 326,25 Kč
P	3	096R02	Rozbor cementů odebraných vzorků	1,000	soubor	95 000,00	95 000,00 Kč

Handwritten signature

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SEKTOR VIII	SEKTOR VIII - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV
O:	ZI17	LIKVIDACE SONDY
R:	C	REKULTIVACE (KOD CPV 45112330-7)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				89 271,94		
	113 10-6	Rozebrání dlažeb, panelů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 113 10-62 vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár 113106241R00 ...v jakékoliv ploše, ze silničních panelů jakýchkoliv rozměrů, kladených do jakéhokoliv lože a se spárami zalitými živící nebo cementovou maltou C-02 : PRACOVNÍ PLOCHA : 240*3,0*2,0 PANELOVÁ CESTA : 36*3,0*2,0	m2	1 656,00000 1 440,00000 216,00000	33,00	54 648,00	822-1	RTS 16/ I
	113 10-7	Odstranění podkladů nebo krytů 113109318R00 ...z betonu prostého, v ploše jednotlivé do 50 m2, tloušťka vrstvy 180 mm C-02 : 9,76+3,5	m2	13,26000 13,26000	529,00	7 014,54	822-1	RTS 16/ I
	162 10	Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, 162201102R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 8,0-3,1	m3	4,90000 4,90000	29,00	142,10	800-1	RTS 16/ I
	167 10	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku 167 10-1 nakládání výkopku 167101101R00 ...do 100 m3, z horniny 1 až 4 ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 8,0-3,1	m3	4,90000 4,90000	93,00	455,70	800-1	RTS 16/ I

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,									
5	174101101R00	...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 8,0-3,1	m3	4,90000	84,00	411,60	800-1	RTS 16/ I	
6	181300012RBB	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 20 cm, dovoz ornice ze vzdálenosti 1 km Včetně přesunu hmot. C-01 : 1650+250	m2	1 900,00000	14,00	26 600,00		Vlastní	
				1 900,00000					
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				580 000,00			
7	95_01	Náhrada škod	sada	1,00000	580 000,00	580 000,00		Vlastní	
Díl:	96	Bourání konstrukcí				55 876,80			
979 02 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m									
8	979094441R00	...silničních panelů s původním vyplněním spár kamenivem těženým C-02 : PRACOVNÍ PLOCHA : 240*0,8*3,0*2,0 PANELOVÁ CESTA : 36*0,8*3,0*2,0	m2	1 324,80000	41,00	54 316,80	822-1	RTS 16/ I	
				1 152,00000					
				172,80000					
9	96_01	Demontáž ocelového sklepu sondy	ks	1,00000	1 560,00	1 560,00		Vlastní	
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				128 885,00			
979 08 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním									
10	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot Včetně: - při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek, - při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, - při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2, : Součet : 140,85792	t	140,85792	111,00	15 635,23	832-1	RTS 16/ I	
				140,85792					

979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku									
11	979081111R00	...do 1 km	t	140,85792	153,00	21 551,26	801-3	RTS 16/ I	
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.									
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :									
1,2, :									
Součet: : 140,85792									
12	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km	t	2 676,30048	19,00	50 849,71	801-3	RTS 16/ I	
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :									
1,2, :									
Součet: : 2676,30048									
979 08-4 Poplatek za skládku									
13	979990001R00	...stavební suti	t	140,85792	290,00	40 848,80	801-3	RTS 16/ I	
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :									
1,2, :									
Součet: : 140,85792									

24

Stavba : SEKTOR VIII SEKTOR VIII - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV
Objekt : ZZ.D.1 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ

JKSO : 823.25.8.9

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **ZZ.D.1**
PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ

Třídník stavební 823 Plochy a úpravy území
823.2 Úpravy území a samostatné zemní práce
823.25 rekultivace technické

823.25.8 bez krytu

823.25.8.9 ostatní stavební akce

Rozsah: m2

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
LU 101	LU 101	686 380,00
LU 13	LU 13	2 481 800,00
	Celkem objekt ZZ.D.1	3 168 180,00

Rekapitulace soupisu LU 101 LU 101

Stavební díl		Cena (Kč)
8_RP	KOLIZE PLYNOINSTALACE	686 380,00
	Celkem soupis LU 101	686 380,00

Rekapitulace soupisu LU 13 LU 13

Stavební díl		Cena (Kč)
8_RP	KOLIZE PLYNOINSTALACE	2 481 800,00
	Celkem soupis LU 13	2 481 800,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SEKTOR VIII	SEKTOR VIII - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV
O:	ZZ.D.1	PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ
R:	LU 101	LU 101

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	8_RP	KOLIZE PLYNOINSTALACE				686 380,00		
1	8_RP_LU 101_001	STL navrtávka IPe 40 na IPe 90 2	ks	2,00000 2,00000	112 000,00	224 000,00		Vlastní
2	8_RP_LU 101_002	STL by-pass IPe 40, PN 4 – 29,80 m včetně revizí a zkoušek	ks	1,00000	104 300,00	104 300,00		Vlastní
3	8_RP_LU 101_003	Zpětné propoje na STL plynovod po likvidaci sondy, revize, zkoušky	ks	1,00000	246 080,00	246 080,00		Vlastní
4	8_RP_LU 101_005	Zemní práce pro navrtávky, úprava terénu do původního stavu	ks	1,00000	62 000,00	62 000,00		Vlastní
5	8_RP_LU 101_006	Nezměřitelné práce	sada	1,00000	50 000,00	50 000,00		Vlastní

202

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SEKTOR VIII	SEKTOR VIII - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV
O:	ZZ.D.1	PLYNOVÁ ZARÍZENÍ
R:	LU 13	LU 13

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	8_RP	KOLIZE PLYNOINSTALACE				2 481 800,00		
1	8_RP_LU 13_001	VTL navrtávka DN 150 na DN 300 2	ks	2,00000 2,00000	365 600,00	731 200,00		Vlastní
2	8_RP_LU 13_002	VTL by-pass DN 150, PN 40 – 166 m včetně revizí a zkoušek	ks	1,00000	581 000,00	581 000,00		Vlastní
3	8_RP_LU 13_003	VTL navrtávka Stellstop DN 300, PN 40 – 2x včetně zaslepení	ks	1,00000	485 700,00	485 700,00		Vlastní
4	8_RP_LU 13_004	Zpětné propoje na VTL plynovod po likvidaci sondy, revize, zkoušky	ks	1,00000	418 900,00	418 900,00		Vlastní
5	8_RP_LU 13_005	Zemní práce pro navrtávky, úprava terénu do původního stavu	ks	1,00000	85 000,00	85 000,00		Vlastní
6	8_RP_LU 13_006	Nezměřitelné práce	sada	1,00000	180 000,00	180 000,00		Vlastní



303

Stavba : SEKTOR VIII SEKTOR VIII - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV
 Objekt : ZZ.D.3 ÚPRAVY A PŘELOŽKY VN

JKSO : 823.25.8.9

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **ZZ.D.3**
ÚPRAVY A PŘELOŽKY VN

Třídník stavební 823 Plochy a úpravy území
 823.2 Úpravy území a samostatné zemní práce
 823.25 rekultivace technické
 823.25.8 bez krytu
 823.25.8.9 ostatní stavební akce

Rozsah: m2

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
HR 25A	HR 25A	1 612 450,00
LU 137	LU 137	929 530,00
LU 20	LU 20	1 422 750,00
LU 49	LU 49	1 422 750,00
LU 64	LU 64	948 500,00
	Celkem objekt ZZ.D.3	6 335 980,00

Rekapitulace soupisu HR 25A HR 25A

Stavební díl		Cena (Kč)
M_21VN	ÚPRAVY A PŘELOŽKY VN	1 612 450,00
	Celkem soupis HR 25A	1 612 450,00

Rekapitulace soupisu LU 137 LU 137

Stavební díl		Cena (Kč)
M_21VN	ÚPRAVY A PŘELOŽKY VN	929 530,00
	Celkem soupis LU 137	929 530,00

Rekapitulace soupisu LU 20 LU 20

Stavební díl		Cena (Kč)
M_21VN	ÚPRAVY A PŘELOŽKY VN	1 422 750,00
	Celkem soupis LU 20	1 422 750,00

Rekapitulace soupisu LU 49 LU 49

Stavební díl		Cena (Kč)
M_21VN	ÚPRAVY A PŘELOŽKY VN	1 422 750,00
	Celkem soupis LU 49	1 422 750,00

Rekapitulace soupisu LU 64 LU 64

Stavební díl		Cena (Kč)
M_21VN	ÚPRAVY A PŘELOŽKY VN	948 500,00
	Celkem soupis LU 64	948 500,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SEKTOR VIII	SEKTOR VIII - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV
O:	ZZ.D.3	ÚPRAVY A PŘELOŽKY VN
R:	HR 25A	HR 25A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	M 21VN	ÚPRAVY A PŘELOŽKY VN				1 612 450,00		
1	VN_01	ÚPRAVY A PŘELOŽKY VN	sada	1,00000	1 612 450,00	1 612 450,00		Vlastní
		1		1,00000				



Položkový soupis prací a dodávek

S:	SEKTOR VIII	SEKTOR VIII - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV
O:	ZZ.D.3	ÚPRAVY A PŘELOŽKY VN
R:	LU 137	LU 137

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	M_21VN	ÚPRAVY A PŘELOŽKY VN				929 530,00		
1	VN_01	ÚPRAVY A PŘELOŽKY VN	sada	1,00000	929 530,00	929 530,00		Vlastní
		1		1,00000				



Položkový soupis prací a dodávek

S:	SEKTOR VIII	SEKTOR VIII - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV
O:	ZZ.D.3	ÚPRAVY A PŘELOŽKY VN
R:	LU 20	LU 20

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	M_21VN	ÚPRAVY A PŘELOŽKY VN				1 422 750,00		
1	VN_01	ÚPRAVY A PŘELOŽKY VN	sada	1,00000	1 422 750,00	1 422 750,00		Vlastní
		1		1,00000				



Položkový soupis prací a dodávek

S:	SEKTOR VIII	SEKTOR VIII - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV
O:	ZZ.D.3	ÚPRAVY A PŘELOŽKY VN
R:	LU 49	LU 49

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	M_21VN	ÚPRAVY A PŘELOŽKY VN				1 422 750,00		
1	VN_01	ÚPRAVY A PŘELOŽKY VN	sada	1,00000	1 422 750,00	1 422 750,00		Vlastní
		1		1,00000				



Položkový soupis prací a dodávek

S:	SEKTOR VIII	SEKTOR VIII - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV
O:	ZZ.D.3	ÚPRAVY A PŘELOŽKY VN
R:	LU 64	LU 64

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	M 21VN	ÚPRAVY A PŘELOŽKY VN				948 500,00		
1	VN_01	ÚPRAVY A PŘELOŽKY VN	sada	1,00000	948 500,00	948 500,00		Vlastní
		1		1,00000				



Příloha č. 2

ke smlouvě o dílo

„Sektor VIII – etapa I. a II.,“

kód akce: A6064

č. objednatele: NŘZ/Ně/023/2018

č. zhotovitele: AV.18001.1.140

Vzor zjišťovacího protokolu

VZOR ZJIŠŤOVACÍHO PROTOKOLU NA PROVEDENÉ STAVEBNÍ PRÁCE DLE PŘEDMĚTU DÍLA

Zjišťovací protokol na provedené stavební práce dle předmětu díla

č. **X**

Sledované období: **XXXXX** Příslušný rok: **xxxx** Počet příloh: **X**

Zhotovitel: IČO: **XXXXX** DIČ: **CZXXXXX**

Název a sídlo: **XXXXXXXXXXXX**

Objednatel: IČO 00007536 DIČ CZ00007536

Název a sídlo: Palivový kombinát Ústí, státní podnik
Hrbovická 2
403 39 Chlumec

č. smlouvy o dílo objednatele: **XXXXXXXXX**

č. smlouvy o dílo zhotovitele: **XXXXXXXXX**

Název smlouvy o dílo: **XXXXXXXXX**

Místo plnění: **XXXXXXXXXXXX**

Číslo zakázky: **XXX**

Celková cena díla bez DPH: **3 850 000,00 Kč**

Kód akce: **XXXX**

Odsouhlasené údaje

Finanční objem v příslušném roce : 1 500 000,- Kč	Celkem od zahájení stavby do konce předchozího měsíce příslušného roku	Ve sledovaném měsíci příslušného roku	Od zahájení v příslušném roce do konce sledovaného měsíce	Celková prostavěnost od zahájení stavby	Zbývá k dokončení celé stavby
Stavební práce-dokončené	2 350 000,00 Kč	580 000,00 Kč	580 000,00 Kč	2 930 000,00 Kč	920 000,00 Kč
Celkem k úhradě		580 000,00 Kč	580 000,00 Kč		

Na základě tohoto zjišťovacího protokolu zhotovitel předává a objednavatel přebírá objemy prací dle smlouvy o dílo vyhotovené v souladu s občanským zákoníkem.

Za zhotovitele :**XXXXXXXXXX**

Podpis :

Za objednatele:**XXXXXXXXXX**

Podpis :

Dne :**XXXXX**

Vysvětlivky ke zjišťovacímu protokolu na provedené stavební práce dle předmětu díla

Finanční objem v příslušném roce: 1 500 000,- Kč	Jedná se o celkový předpokládaný finanční objem stavebních prací, které budou realizovány v příslušném roce dle smlouvy o dílo (například pro rok 2012).
Celkem od zahájení stavby do konce předchozího měsíce příslušného roku	Jedná se o celkový finanční objem stavebních prací od zahájení (např. květen 2011) do konce předchozího měsíce před aktuálním měsícem pro fakturaci (např. fakturace je za měsíc červenec 2012, celková částka bude za období květen 2011 až červen 2012).
Ve sledovaném měsíci příslušného roku	Celková finanční částka k fakturaci za realizované stavební práce ve sledovaném měsíci v příslušném roce (např. červenec 2012).
Od zahájení v příslušném roce do konce sledovaného měsíce	Celková finanční částka za provedené stavební práce za celé kontrované období v kalendářním roce.
Celková prostavěnost od zahájení stavby	Celkový finanční objem za realizaci stavby od zahájení (např. květen 2011) do posledního fakturovaného měsíce (např. červenec 2012).
Zbývá k dokončení celé stavby	Rozdíl celkové finanční částky dle smlouvy o dílo a celkové finanční částky za již provedené stavební práce.

Příloha č. 3

ke smlouvě o dílo

„Sektor VIII – etapa I. a II.,“

kód akce: A6064

č. objednatele: NŘZ/Ně/023/2018

č. zhotovitele: AV.18001.1.140

Časový a finanční harmonogram

HARMONOGRAM PRACÍ

SEKTOR VIII etapa I a II

SEKTOR VIII - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

[illegible]


PLATEBNÍ KALENDÁŘ

SEKTOR VIII etapa I a II

SEKTOR VIII - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	ΣΣΣ
2018	0,00	0,00	0,00	10 699 746,84	8 222 022,31	11 463 962,84	10 566 711,99	11 051 018,92	11 806 933,01	10 582 847,55	12 307 358,40	16 153 725,28	102 854 327,14
2019	0,00	8 518 417,70	13 215 292,14	12 541 840,52	11 488 178,24	10 656 149,39	16 495 434,57	15 287 807,08	18 983 045,15	14 342 676,50	10 329 705,97	17 038 254,14	148 896 801,40
2020	0,00	13 051 346,72	18 591 172,17	8 364 467,24	19 670 460,28	9 387 011,69	10 680 333,85	12 113 179,27	18 519 364,70	9 707 452,55	21 837 605,99	28 843 107,48	170 765 501,94
2021	15 098 100,43	8 205 091,92	16 485 547,50	16 244 261,39	31 828 967,80	11 773 063,99	28 953 172,30	12 149 994,49	13 067 910,88	869 400,00	795 000,00	0,00	155 470 510,70

577 987 141,17



Příloha č. 4

ke smlouvě o dílo

„Sektor VIII – etapa I. a II.,“

kód akce: A6064

č. objednatele: NŘZ/Ně/023/2018

č. zhotovitele: AV.18001.1.140

Seznam poddodavatelů

Seznam poddodavatelů

Seznam poddodavatelů, s jejichž pomocí dodavatel předpokládá realizaci zakázky

Nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce, evidenční číslo VVZ: Z2017-016460,

„Sektor VIII – etapa I a II“

Číslo zakázky: (P17V00000024)

Identifikační údaje účastníka zadávacího řízení: „Společnost Sektor VIII. GG-MND-REK“

			Část plnění VZ, kterou hodlá dodavatel zadat poddodavateli	% podíl na plnění VZ a cenová specifikace v Kč
1.	Název poddodavatele	ALS Czech Republic, s.r.o.	Laboratorní rozborů vod, zemín, odpadů a paliv	0,02 % 109 920,-
	Sídlo/místo podnikání	Na Harfě 336/9, 190 00 Praha 9		
	Tel./fax.	+420 226 226 228		
	E-mail	customer.support@alsglobal.com		
	IČO/DIČ	27407551/CZ27407551		
2.	Název poddodavatele	OK PROJEKT s.r.o.	Činnost v oblasti nakládání s odpady	1,34 % 7 425 408,-
	Sídlo/místo podnikání	Okružní 665, 370 01 České Budějovice		
	Tel./fax.	+420 387 313 829		
	E-mail	info@okprojekt.eu		
	IČO/DIČ	46679189/CZ46679189		
3.	Název poddodavatele	GEOtest, a.s.	Čištění a sanace znečištěných podzemních vod a související geologicko-průzkumné práce	2,34 % 13 673 218,-
	Sídlo/místo podnikání	Šmahova 1244/112, Slatina, 627 00 Brno		
	Tel./fax	+420 548 125 111		
	E-mail	info@geotest.cz		
	IČO/DIČ	46344942/CZ46344942		
4.	Název poddodavatele	Speciální stavby Most spol. s r.o.	Kompletní stavební práce v oblasti výstavby příjezdových komunikací a panelových oloh	10,43 % 62 001 960,-
	Sídlo/místo podnikání	Josefa Suka 261/11, 434 01 Most		
	Tel./fax	+420 417 821 003		
	E-mail	info@ssmost.cz		
	IČO/DIČ	41327225/CZ41327225		
5.	Název poddodavatele	AQUATEST a.s.	Čištění a sanace znečištěných podzemních vod a související geologicko-průzkumné práce	2,34 % 13 673 218,-
	Sídlo/místo podnikání	Geologická 988/4, 152 00 Praha 5		
	Tel./fax	+420 234 607 111		
	E-mail	aquatest@aquatest.cz		
	IČO/DIČ	44794843/CZ44794843		
6.	Název poddodavatele	Vodní zdroje a.s.	Projektové práce	0,35 %
	Sídlo/místo podnikání	Jindřicha Plachty 535/16, 150 00		

	podnikání	Praha 5		
	Tel./fax	+420 220 875 947		
	E-mail	obchodni@vodnizdroje.cz		
	IČO/DIČ	45274428/CZ45274428		2 000 000,-
7.	Název poddodavatele	GASCO spol. s r.o.	Plynová zařízení, LU 101 a LU 13	0,55 % 3 168 180,-
	Sídlo/místo podnikání	Nám, Republiky 56, 530 02 Pardubice		
	Tel./fax	+420 466 670 950		
	E-mail	gasco@gasco.cz		
	IČO/DIČ	15049035/CZ15049035		
8.	Název poddodavatele	Senergos, a.s.	Přeložka VN	1,10 % 6 335 980,-
	Sídlo/místo podnikání	Družstevní 13a, 664 49 Ostopovice		
	Tel./fax	+420 538 728 841		
	E-mail	senergos@senergos.cz		
	IČO/DIČ	26915413/CZ26915413		

V Praze, dne 13.12.2014

.....
Ivan Havel
výkoný ředitel
GEOSAN GROUP a. s.
a základě plné moci

.....
Ing. Kamil Vykydal
výrobní ředitel
GEOSAN GROUP a. s.
na základě plné moci