

# Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Výměník Bytes	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Tepelný výměník Tábor - oprava střešní krytiny	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Tábor	Zhotovitel:	IČ/DIČ: 28157842/CZ28157842
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 41
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 16.08.2016

## Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky Montáž	6 364,78 5 927,72	Práce přesčas Bez pevné podl.	0,00 0,00	Zřízení staveniště Mimostav. doprava	0,00 0,00
PSV	Dodávky Montáž	127 176,14 134 762,58	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy Provozní vlivy	0,00 0,00
"M"	Dodávky Montáž	6 574,76 12 143,24			Ostatní – revize NUS z rozpočtu	0,00 0,00
Ostatní materiál		0,00				0,00
Přesun hmot a suří		11 945,39				0,00
ZRN celkem		304 894,62	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ: 0%	0,00
Základ: 15%	
Základ: 21%	304 894,62
DPH: 15%	0,00
DPH: 21%	64 027,87
<b>Celkem bez DPH</b>	<b>368 922,49</b>
<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>368 922,49</b>

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
16.08.2016		11.9.2016
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

# Stavební rozpočet

Název stavby: **Výměník Bytes** Doba výstavby: **Objednatel:**  
 Druh stavby: **Tepelný výměník Tábor - oprava střešní kreytiny** Začátek výstavby: **10.08.2016** Projektant:  
 Lokalita: **Tábor** Konec výstavby: **Zhotovitel:**  
 JKSO: **Tábor** Zpracováno dne: **10.08.2016** Zpracoval:

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč) Montáž	Celkem	Hmotnost (t)	
										Jednot.	Celkem
<b>63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>											
1	632451024R00		Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm	m2	5,50	2 235,00	6 364,78	5 927,72	12 292,50	0,12	0,68
<b>712 Izolace střeš (živičné krytiny)</b>											
2	712300841R11		Odstranění mechu ze střeš plochých do 10°	m2	271,00	5,00	0,00	1 355,00	1 355,00	0,00	0,54
3	712300911R00		Údržba - příplatek za správkový kus AIP	kus	15,00	255,00	2 800,92	1 024,08	3 825,00	0,00	0,03
4	712300921R00		Údržba - příplatek za správkový kus NAIP	kus	6,00	242,00	457,63	994,37	1 452,00	0,00	0,00
5	712300951R13		Oprava bouli na krytin.střeš do 10°, pásy přitav.	m2	10,50	222,00	1 183,52	1 147,48	2 331,00	0,02	0,20
6	712311117R00		Povlak.krytina do 10°, penetrace pryskyř.polymerem	m2	15,00	19,00	58,78	226,22	285,00	0,00	0,00
7	712311119R00		Povlaková krytina do 10°, samonivelační stěrka	m2	68,00	37,00	1 242,82	1 273,18	2 516,00	0,00	0,23
8	712361701R00		Povlaková krytina střeš do 10°, fólii volně	m2	291,00	11,00	2 175,36	1 025,64	3 201,00	0,00	0,06
9	712391172RZ1		Povlaková krytina střeš do 10°, ochran. textilie	m2	291,00	56,00	6 412,51	9 883,49	16 296,00	0,00	0,08
10	712391175R00		Přípevnění izolace kotvicími pásy (nýtý 5 kus/m)	m2	271,00	102,00	5 507,68	22 134,32	27 642,00	0,00	0,00
11	712378008R00		Pásek VIPLANYL RS 50 mm	m	271,00	97,00	8 188,38	18 098,62	26 287,00	0,00	0,12
12	712378007R00		Rohová lišta vnitřní VIPLANYL RŠ 100 mm	m	48,00	122,00	2 683,72	3 172,28	5 856,00	0,00	0,04
13	712378006R00		Rohová lišta vnější VIPLANYL RŠ 100 mm	m	26,00	125,00	1 527,37	1 722,63	3 250,00	0,00	0,02
14	712378005R00		Sténová lišta vyhnutá VIPLANYL RŠ 70 mm	m	22,00	115,00	1 076,21	1 453,79	2 530,00	0,00	0,01
15	712378004R00		Závětná lišta VIPLANYL RŠ 250 mm	m	18,50	225,00	2 537,81	1 624,69	4 162,50	0,00	0,03
16	712378003R00		Atiková okapnice VIPLANYL RŠ 250 mm	m	24,00	225,00	3 292,30	2 107,70	5 400,00	0,00	0,04
17	712378002R00		Atiková okapnice VIPLANYL RŠ 200 mm	m	28,00	200,00	3 132,22	2 467,78	5 600,00	0,00	0,04
18	712371801RZ4		Povlaková krytina střeš do 10°, fólii PVC	m2	291,00	345,00	62 452,28	37 942,72	100 395,00	0,00	0,76
<b>762 Konstrukce:tesářské</b>											
19	76244112R12		Montáž obložení atiky, OSB desky, 1vrst. šroubováním	m2	5,50	422,00	1 525,75	795,25	2 321,00	0,01	0,06
<b>764 Konstrukce:klempířské</b>											
20	764323830R00		Demont. oplech. okapů, živičná krytina, rs 330 mm	m	24,50	30,25	0,00	741,13	741,13	0,00	0,08
21	764331850R00		Demontáž lemování zdi, rs 400 a 500 mm, do 30°	m	88,00	21,20	0,00	1 865,60	1 865,60	0,00	0,26
22	764345831R00		Demontáž ventiláčnických nástavců D do 150 mm, do 30°	kus	4,00	32,00	0,00	128,00	128,00	0,00	0,01
23	764345921R00		Oprava ventil. nást. Pz, vln. kryt. D 100mm, do 30°	kus	3,00	596,00	674,61	1 113,39	1 788,00	0,01	0,02
24	764345931R00		Oprava ventil. nást. Pz, vln. kryt. D 150mm, do 30°	kus	1,00	704,00	289,03	414,97	704,00	0,01	0,01
25	764351836R00		Demontáž háků, sklon do 30°	kus	22,00	21,00	0,00	462,00	462,00	0,00	0,02
26	764352810R00		Demontáž žlabů pulkruh. rovných, rs 330 mm, do 30°	m	24,50	28,00	0,00	686,00	686,00	0,00	0,08
27	764359820R00		Demontáž kotlíku oválného, sklon do 30°	kus	3,00	78,00	0,00	234,00	234,00	0,00	0,01
28	764391820R00		Demontáž závětrné lišty, rs 250 a 330 mm, do 30°	m	18,50	23,00	0,00	425,50	425,50	0,00	0,04

29	764701003RT1	Žlab okapový, průměr 150 mm / RŠ 333	m	24,50	454,00	8 607,02	2 515,98	11 123,00	0,00	0,05
30	764701013R00	Kotlík žlabu, pro průměr 150/100 mm	kus	3,00	394,00	1 009,36	172,64	1 182,00	0,00	0,00
31	764701134RT1	Odpadní trouby, D 100 mm	m	16,00	595,00	7 854,14	1 665,86	9 520,00	0,00	0,07
32		Odvoz suti a odpadů	kpl	1,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
33		Kontrola funkce stávajících svodů a odpadů	kpl	1,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
	<b>767</b>	<b>Konstrukce doplňkové stavební (zamečnické)</b>				<b>592,81</b>	<b>5 582,19</b>	<b>6 175,00</b>		<b>0,06</b>
34	767999801R00	Demontáž doplňků staveb o hmotnosti do 50 kg - hromosvod	kg	75,00	45,00	592,81	2 782,19	3 375,00	0,00	0,08
35		Úpravy výlezu na třecku (úpravy části ocelového žebříku nad atikou - přístup k opravě atiky)	kpl	1,00	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00
	<b>783</b>	<b>Nátěry</b>				<b>1 893,91</b>	<b>2 306,09</b>	<b>4 200,00</b>		<b>0,01</b>
36	783101811R00	Odstanění nátěrů z ocel. konstrukci "A" oskrábáním	m2	15,00	85,00	203,17	1 071,83	1 275,00	0,00	0,00
37	783112510R00	Nátěr olejový OK "A" 2x + 1x email - žebřík	m2	15,00	195,00	1 690,74	1 234,26	2 925,00	0,00	0,01
	<b>H712</b>	<b>Izolace střech (živičné krytiny)</b>				<b>0,00</b>	<b>10 061,35</b>	<b>10 061,35</b>		<b>0,00</b>
38	998712202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	%	2 850,24	3,53	0,00	10 061,35	10 061,35	0,00	0,00
	<b>H762</b>	<b>Konstrukce tesarské</b>				<b>0,00</b>	<b>959,40</b>	<b>959,40</b>		<b>0,00</b>
39	998762202R00	Přesun hmot pro tesarské konstrukce, výšky do 12 m	%	14,76	65,00	0,00	959,40	959,40	0,00	0,00
	<b>H764</b>	<b>1</b>				<b>0,00</b>	<b>924,64</b>	<b>924,64</b>		<b>0,00</b>
40	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	248,56	3,72	0,00	924,64	924,64	0,00	0,00
	<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>				<b>6 574,76</b>	<b>12 143,24</b>	<b>18 718,00</b>		<b>0,17</b>
41	210220101RT4	Vodice svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry	m	98,00	191,00	6 574,76	12 143,24	18 718,00	0,00	0,17
<b>Celkem:</b>										
									<b>304 894,62</b>	<b>0,17</b>

Poznámka:

1  
1  
1  
2  
F  
S  
S  
Č  
S  
Č  
P  
O  
V  
3,  
pr  
4  
ne  
in  
ne  
5,  
6,  
síd  
7,  
rep