

Stavební rozpočet

Název stavby:	Reko UMT hřiště 104x66	Doba výstavby:	
Druh stavby:	Revitalizace sportoviště	Začátek výstavby:	
Lokalita:	Jablonec nad Nisou - Mšeno nad Nisou	Konec výstavby:	
JKSO:		Zpracováno dne:	16.05.2016
Objekt	Zkrácený popis	Náklady (Kč)	
SO1	Reko UMT hřiště 104x66	Celkem bez DPH	
VRN	Vedlejší náklady stavby	8 021 756,75	
		100 002,00	
		8 121 758,75	

Stavební rozpočet

Název stavby:	Reko UMT hrábě 104x66	Doba výstavby:	Objednatel: Jablonec nad Nisou
Druh stavby:	Revitalizace sportoviště	Začátek výstavby:	Projektant: Ing. Jit Dvořák
Lokalita:	Jablonec nad Nisou - Město nad Nisou	Konec výstavby:	Zhotovitel: PHILIPP SPORTOVNÍ TRÁVNÍKY a.s.
JKSO:		Zpracováno dne: 16.05.2016	Zpracovatel:

Č	cenová soustava	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.	Množství	Jednot.	cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		
								Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
1	RTS/2014	978091211R00	Přesuny sutě Vodorovné přemístění sutě do 7 km Plast 145,96 t šterk 23,02 t Železo 0,868 t výkopek 27,3 t	t	197,84	350,00	0,00	313 163,90	69 243,30	313 163,90	69 243,30	0,00	0,00
2	RTS/2014	978091221R00	Vodorovné přemístění sutě za každý další 1 km sut 197,84 t * 23 km	t	4 560,32	7,00	0,00	31 862,24		31 862,24		0,00	0,00
3	RTS/2014	978067212R00	Nakládání sutě Plast 145,96 t šterk 23,02 t Železo 0,868 t výkopek 27,3 t	t	197,84	120,00	0,00	23 740,66		23 740,66		0,00	0,00
4	RTS/2014	978990181R00	Poplatek za skládku sutě UMT povrch - plastové výrobky, ekologické likvidace UMT koberec 6960 m ² * 0,021 t/m ²	t	145,95	1 250,00	0,00	182 437,50		182 437,50		0,00	0,00
5	RTS/2014	978980103R00	Poplatek za skládku sutě výkopek 27,3 t šterk 23,02 t	t	51,22	115,00	0,00	5 890,30		5 890,30		0,00	0,00
6	VLASTNÍ	211199191VD	Připravení a přečištění prvoce Vyčesání granulátu strojně - (6 kg/m ²)	m ²	6 950,00	25,00	0,00	173 750,00	173 750,00	173 750,00		0,00	0,00
7	VLASTNÍ	2118VD	Umělý travní koberec - rozřezání a demontáž (15 kg/m ²)	m ²	6 950,00	75,00	0,00	521 250,00	0,00	521 250,00		0,01	69,50
8	RTS/2014	122101102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 1000 m ³ - změna povrchu na dlažbu 65 m ² * 0,23 m	m ³	14,95	55,00	0,00	822,25		822,25		0,00	0,00
9	RTS/2014	131201101R00	Houbení nezapažených jam v hor.3 do 100 m ³ - patky zábradlí, brank, střídaček zábradlí 44ks * 0,3 * 0,3 * 0,6 branky 4ks * 0,5 * 0,5 * 0,5 střídačky 4ks * 0,5 * 0,5 * 0,5	m ³	3,39	320,00	0,00	1 081,60		1 081,60		0,00	0,00
10	VLASTNÍ	9114VD	Konstrukce na vzestup Podklad ze štrkocitě fr.16/32 ŠD tl 150 mm dlažba 65 m ² - skládka S2	m ²	85,00	195,00	0,00	20 735,00	12 675,00	20 735,00	12 675,00	0,00	0,00
11	VLASTNÍ	9115VD	Podklad ze štrkocitě fr.8/16 ŠD tl. 60 mm dlažba 65 m ² - skládka S2	m ²	65,00	95,00	0,00	6 175,00	0,00	6 175,00		0,00	0,00
12	VLASTNÍ	9118VD	Podklad ze štrkocitě fr.0/4 ŠD tl 20 mm dlažba 65 m ² - skládka S2	m ²	65,00	29,00	0,00	1 885,00	0,00	1 885,00		0,00	0,00
13	VLASTNÍ	2118353VD	Spotřeba povrchů UMT III. generace, 40 mm vláknó PE monofilament p.v. 9449m ² včetně dodání a zapracování do struktury - plek15kg/m ² , granulát 8kg/m ² , pokládka, stěpování výměna povrchu 6880 m ²	m ²	6880	892,00	0,00	3 682 176,00	2 454 784,00	6 136 960,00		0,00	0,00
14	VLASTNÍ	6111VD	Lajnování umělého trávníku, vlepování bílých lajn D+M	m	650,00	130,00	0,00	48 291,75	36 208,25	84 500,00		0,00	0,00
15	VLASTNÍ	311VD	Oprava podkladní říe PUR podložky, profez a nové pokládka v tl. 25mm 6880 * 0,2 (20%) Základny	m ²	1 376,00	198,00	0,00	272 448,00	0,00	272 448,00		0,00	0,00
16	RTS/2014	275310020RA0	Základová patka z betonu C 18/20 - patky zábradlí, brank, střídaček zábradlí 44ks * 0,3 * 0,3 * 0,6 branky 4ks * 0,5 * 0,5 * 0,5 střídačky 4ks * 0,5 * 0,5 * 0,5	m ³	3,39	2 900,00	0,00	5 135,65	4 696,35	9 832,00		2,79	9,43
17	RTS/2014	58228407	Pokládka přírodní betonové 11x11x40 cm	ks	50,00	45,00	0,00	1 714,25	3 019,75	4 728,00		37,88	
18	RTS/2014	338920011R00	Osažení betonové pokládky, š. do 11 cm, dl. 40 cm Podlahy s podkladovou konstrukcí	m	6,50	450,00	0,00	2 475,00	0,00	2 475,00		0,75	37,56
19	RTS/2014	632821813R00	Dlažba z dlaždic betonových do štrku, tl. 60 mm	m ²	65,00	690,00	0,00	20 131,17	24 718,83	44 850,00		0,44	28,46
20	RTS/2014	55395100.A	Konstrukce dopravníků střešních (zimozácliků) Zábradlí hliníkové trubkové 60x2,5mm, stojny po 2,5m, výška 1,1m, spojovací T, L segmenty	m	109,80	980,00	0,00	107 408,00	42 744,00	149 152,00		1,32	
21	RTS/2014	767162230R00	Montáž zábradlí z profilů do základových patek Dopravníky konstrukce s práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	m	109,80	390,00	0,00	42 744,00	0,00	42 744,00		0,00	0,01
22	RTS/2014	917762111R00	Osažení ležat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5	m	24,30	290,00	0,00	7 047,00	0,00	7 047,00		0,18	4,31
23	RTS/2014	58217512	Obrubník betonový přírodní 60x5x20 cm Součástí konstrukce	ks	50,00	45,00	0,00	2 250,00	0,00	2 250,00		0,01	0,56
24	RTS/2014	988079671R00	Přerušení ocelových profilů průjezu do 4 cm2 (stávající zábradlí) Ostatní materiálu	ks	60,00	87,00	0,00	5 220,00	0,00	5 220,00		0,00	0,00
25	VLASTNÍ	14120VD	Hráčská kabina 6x2,1 m, ocel. konstrukce žárově zinkovaná, polykarbonátová výplň bílá, saděky dřevěné	ks	2,00	86 000,00	0,00	172 000,00	0,00	172 000,00		0,00	0,00
26	VLASTNÍ	141VD	Fotbalová branka veliká 7,32 x 2,44 m, profil 120 x 100 mm, síťové oblouky, spodní vypínací rám, zemní pouzdra, síť D+M	ks	2,00	36 000,00	0,00	72 000,00	0,00	72 000,00		0,00	0,00
27	VLASTNÍ	141112VD	Trojúhelníkový kartáč pro denní údržbu	ks	1,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	29 000,00		0,00	0,00
Celkem:								8 021 758,75		8 021 758,75		0,00	0,00

Vedlejší náklady stavby

Název stavby:	Reko UMT hřiště 104x66	Doba výstavby:	Objednatel: Jablonec nad Nisou
Druh stavby:	Revitalizace sportoviště	Začátek výstavby:	Projektant: Ing. Jiří Dvořák
Lokalita:	Jablonec nad Nisou - Mšeno nad Nisou	Konec výstavby:	Zhotovitel: PHILIPP SPORTOVN
Stavební objekty:	Vedlejší náklady stavby	Zpracováno dne:	16.05.2016
			Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		
							Dodávka	Montáž	Celkem
1 VRN		043002000	Zkoušky a ostatní měření <i>veškeré příslušenství a kontrolní zkoušky dle příslušných předpisů TYP včetně vypracování KIP a technologických postupů prací.</i>	kompl.	1,000	9 000,00	0,00	0,00	9000
2 VRN		075002000	Ochranná pásma <i>kontrola a vytyčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inž. sítí, řízení odkop v blízkosti věrných sítí, ochranu před mechanickým poškozením bet. panelů, rolet, plechy;</i>	kompl.	1,000	1,00			
3 VRN		011524000	Stavebně-statický průzkum <i>posouzení okolních objektů a objemných tras, před a po realizaci.</i>	kompl.	1,000	5 000,00			5000
4 VRN		012002000	Geodetické práce <i>v ukotvení geometrického plánu vč. věcných břemen.</i>	kompl.	1,000	4 000,00			4000
5 VRN		012303000	Geodetické práce po výstavbě <i>zaměření skutečného provedení v rozsahu nezbytném pro zapl. změny dle katastru nemovitosti (podklad pro geom. plán).</i>	kompl.	1,000	8 000,00			8000
6 VRN		013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby <i>vyhotovení a její přičtení objednateli v požadované formě a požadovaném počtu včetně závěrečné úpravy</i>	kompl.	1,000	6 000,00			6000
7 VRN		034002000	Zabezpečení staveniště <i>náklady na ochranné staveniště před vstupem neovládaných osob včetně příslušného značení, nákladů na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování policejní dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachové směrnice) a z hlediska provozu staveniště (právozní doprava) řády.</i>	kompl.	1,000	12 000,00			12000
8 VRN		079002000	Ostatní provozní vlivy <i>přesun nádob na čerpadlo po dobu stavby.</i>	kompl.	1,000	8 500,00			8500
9 VRN		011503000	Stavební průzkum bez rozlišení <i>vytyčení inženýrských sítí</i>	kompl.	1,000	3 000,00			3000
10 VRN		034403000	Dopravní značení na staveništi <i>dobudování dopravních značek, jejich umístění a přemístování a jejich údržba v průběhu stavby, včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací</i>	kompl.	1,000	1,00			1
11 VRN		012103000	Geodetické práce před výstavbou <i>zaměření stavby před výstavbou, vytyčení stavby, zaměření skutečného stavu staveniště, vytyčení obvodu staveniště.</i>	kompl.	1,000	4 500,00			4500
12 VRN		030001000	Zařízení staveniště <i>vybudování zařízení staveniště, provoz zařízení staveniště, odstranění zařízení staveniště.</i>	kompl.	1,000	40 000,00			40000