

**DODATEK č. 3**  
**ke smlouvě o dílo č. 115-Vy/12/2017**  
**(Retenční přehrážky na přítocích Jizerského potoka)**

**Uzavřené mezi:**

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád:

ve věcech technických jedná: [redacted], vedoucím Správy toků – oblast povodí Labe,  
[redacted] vedoucí správy toků,

č. telefonu: [redacted]; e-mail: [redacted]

[redacted], technický dozor stavebníka,

č. telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

[redacted] (zastupitelnost),

č. telefonu: [redacted]; e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [redacted]  
(dále jen „objednatel“)

a

**HBAPS, s.r.o.**

IČO: 27266036

DIČ: CZ27266036

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, odd. C, vl. 21507

sídlo: Březinova 191/13, 460 05 Liberec

zastoupený: [redacted] jednatel

ve věcech technických jedná stavbyvedoucí: [redacted]

č. telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: MONETA MONEY BANK a.s., číslo účtu: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

**Znění dodatku:**

Po očištění ploch těles retenčních přehrážek P1 a P4, včetně jejich dopadišť tlakovou vodou a kontrole zdíva (včetně poklepu), nebyl důvod k opravě zdíva a vyspárování v navrhovaném rozsahu. Technický stav zděných konstrukcí je ve velmi dobrém stavu. Opraven bude pouze skutečný (zaměřený) rozsah. U retenční přehrážky P4 v zadní části zdrže zůstalo určité množství sedimentu (12 m<sup>3</sup>). Toto množství bude součástí odečtu.

Výše uvedenými skutečnostmi vznikly méně práce v celkové hodnotě 49.434,30,- Kč. Podrobný rozsah méně prací je dán položkovými soupisy, které tvoří přílohu tohoto Dodatku č.3

Ve smyslu výše uvedeného dohodou smluvních stran upravuje znění **čl. III, odstavec 1 takto:**

- 1) Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 264.616,26,- Kč bez DPH, slovy dvě stě šedesát čtyři tisíc šest set šestnáct korun českých a dvacet šest haléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo je strukturována dle položkového rozpočtu uvedeného v příloze č. 1 smlouvy o dílo, snížená o méně práce dle tohoto Dodatku č. 3 a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádnou realizaci předmětu smlouvy; změněna může být pouze dodatkem k této smlouvě.

Ostatní ustanovení SOD č. 115-Vy/12/2017, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel, nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

V Hradci Králové:  
Za objednatele:

1.2.2018

V Liberci:

25.1.2018

Za zhotovitele:

vedoucí Správy toků – oblast povodí Labe

Tomáš Unčovský - jednatel

Příloha: Položkové rozpočty méně práce

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Retenční přehrážky na přítocích Jizerského potoka

Objekt:

**S002 - Přehrážka P4**

KSO: 833

Místo: Ruprechtice

Zadavatel:

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s.p.

Uchazeč:

Projektant:

CC-CZ: Datum: 24. 1. 2017  
IČ: 42196451  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**22 305,27**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	22 305,27	21,00%	4 684,11
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**V CZK**

**26 989,38**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Retenční přehrážky na přítocích Jizerského potoka

Objekt:

**S002 - Přehrážka P4**

Místo:

Ruprechtice

Datum:

24.1.2017

Zadavatel:

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**22 305,27**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**19 109,27**

1 - Zemní práce	3 192,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	14 855,68
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 061,59
998 - Přesun hmot	0,00
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>	<b>0,00</b>
762 - Konstrukce tesařské	0,00
<b>OST - R - položky</b>	<b>3 196,00</b>

# SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Retenční přehrážky na přítocích Jizerského potoka

Objekt:

**S002 - Přehrážka P4**

Místo:

Ruprechtice

Zadavatel:

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s.p.

Uchazeč:

Datum: 24.1.2017

Projektant:



PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Gena celkem [CZK]	Genová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**22 305,27**

### D HSV Práce a dodávky HSV

**19 109,27**

#### D 1 Zemní práce

**3 192,00**

1	K	124203101	Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 1 000 m3	m3	12,000	110,00	1 320,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PSC

*Poznámka k položce:*

P *Odtěžení sedimentu ze dna zdíže*

*Výpočet objemu sedimentu: D.2.8*

2	K	124203119	Vykopávky pro koryta vodotečí Příplatek k cenám za vykopávky pro koryta vodotečí v tekoucí vodě při LTM v hornině tř. 3	m3	12,000	54,00	648,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	----------------

PSC

*Poznámka k položce:*

P *Odtěžení sedimentu ze dna zdíže*

*Výpočet objemu sedimentu: D.2.8*

3	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných z jákýcholiv hornin	m3	12,000	16,00	192,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	----------------

PSC

*Poznámka k položce:*

P *Uložení sedimentu na mezideponii pro odvodnění*

*Výpočet objemu sedimentu: D.2.8*

4	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	12,000	48,00	576,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	----------------

PSC

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

P  
Poznámka k položce:  
Přemístění sedimentu ze dna zdiže  
Vypočet objemu sedimentu: D.2.8

5	K	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	12,000	38,00	456,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	----------------

PSC

P  
Poznámka k položce:  
Přemístění sedimentu ze dna zdiže  
Vypočet objemu sedimentu: D.2.8

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

14 855,68

8	K	628635411	Spárování zdiwa z lomového kamene upraveného maltou cementovou hloubky vysekávaných spár přes 30 do 70 mm	m2	26,528	560,00	14 855,68	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

PSC

P  
Poznámka k položce:  
Výkresová dokumentace D.2.8

Retenční přehrážka P4 (předpoklad 50% plochy)  
 "horní plocha levá" 5,65\*0,50  
 "horní plocha pravá" 5,62\*0,50  
 "pravý břeh, návodní strana" 10,02\*0,50  
 "levý břeh, návodní strana" 6,14\*0,50  
 "pravý břeh, vzdušní strana" 6,83\*0,50  
 "levý břeh, vzdušní strana" 5,82\*0,50  
 "boční plocha levá (hrazení)" (1,58+2,10)/2\*2,50\*0,50  
 "boční plocha pravá (hrazení)" (1,55+2,09)/2\*2,50\*0,50  
 "dno" 3,99 "(100%)"  
 Mezisoučet 28,605  
 Odpadní koryto 10,550  
 "celková plocha" 21,1\*0,50 10,550  
 Mezisoučet 10,550  
 Součet 39,155

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 061,59

10	K	941111121	Montáž lešení řádového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	21,665	33,00	714,95	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	----------------

PSC

P  
Poznámka k položce:  
Výkresová dokumentace D.2.8

"levá strana - vzdušní" 2,09  
 "pravá strana - vzdušní" 2,10  
 "levá strana - návodní" 3,59

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
W			"pravá strana - návodní" 7,76		7,760			
W			"boční stěny vtoku" 2*(1,0+1,45)/2*2,50		6,125			
W			Součet		21,665			
11	K	941111821	Demontáž lešení řádového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	21,665	16,00	346,64	CS ÚRS 2017 01

**D OST**

**R- položky**

**3 196,00**

15	K	R-002	převedení vody potrubím min. DN 300, dle technologie zhotovitele	kpl.	1,000	3 000,00	3 000,00	
17	K	R-004	přemístění sutí na skládku vč. uložení (poplatků) dle platné legislativy	t	0,400	490,00	196,00	

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Retenční přehrážky na přítocích Jizerského potoka

Objekt:

**S001 - Přehrážka P1**

KSO: 833

Místo: Ruprechtice

Zadavatel:

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s.p.

Uchazeč:

Projektant:



Poznámka:

CC-CZ: Datum: 24.1.2017  
IČ: 42196451  
DIČ:  
IČ: 4  
DIČ:

**Cena bez DPH**

**27 129,03**

DPH základní  
snižená

Základ daně  
27 129,03  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
5 697,10  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**32 826,13**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Retenční přehrážky na přítocích Jizerského potoka

Objekt:

**S001 - Přehrážka P1**

Místo:

Ruprechtice

Zadavatel:

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s.p.

Uchazeč:

Datum: 24.1.2017

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**27 129,03**

### HSV - Práce a dodávky HSV

23 982,03

1 - Zemní práce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	21 959,28
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 022,75
998 - Přesun hmot	0,00
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>	<b>0,00</b>
762 - Konstrukce tesařské	0,00
<b>OST - R- položky</b>	<b>3 147,00</b>

# SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Retenční přehrážky na přítocích Jizerského potoka

Objekt:

**S001 - Přehrážka P1**

Místo:

Ruprechtice

Zadavatel:

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s.p.

Uchazeč:

Datum: 24.1.2017

Projektant:

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**27 129,03**

D HSV Práce a dodávky HSV

**23 982,03**

D 1 Zemní práce

0,00

5	K	628635411	Spárování zdiva z lomového kamene upraveného maltou cementovou hloubky vysekávaných spár přes 30 do 70 mm	m2	39,213	560,00	21 959,28	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

*Poznámka k souboru cen:*

- PSC
1. V cenách jsou započteny i náklady na vysekání staré malty ze spár zdiva a vyčištění spár.
  2. Náklady na spárování nového zdiva při jeho provádění se zvlášť neoceňují, protože jsou započteny v nákladech na zdivo.
  3. Spárování do hloubky spáry 30 mm se oceňuje cenami souboru cen 628 63-12.. Spárování zdiva opěrných zdí a valů částí A05 katalogu 823-1 Plochy a úprava území..

P

*Poznámka k položce:*  
Výkresová dokumentace D.2.4

Retenční přehrážka P1 (předpoklad 50% plochy)

WV	"horní plocha levá" 11,35*0,50	5,675
WV	"horní plocha pravá" 8,71*0,50	4,355
WV	"pravý břeh, návodní strana" 16,20*0,50	8,100
WV	"levý břeh, návodní strana" 17,62*0,50	8,810
WV	"pravý břeh, vzdušná strana" 7,90*0,50	3,950
WV	"levý břeh, vzdušná strana" 10,62*0,50	5,310
WV	"boční plocha levá (hrazení)" (1,57+2,05)/2*2,43*0,50	2,199
WV	"boční plocha pravá (hrazení)" (1,58+2,02)/2*2,43*0,50	2,187
WV	"dno" 4,51 "(100%)	4,510
WV	Mezísoučet	45,096
WV	Odpadní koryto	11,800
WV	"celková plocha" 23,6*0,50	11,800
WV	Mezísoučet	11,800

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

W Součet

56,896

**D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání**

**2 022,75**

7	K	94111121	Montáž lešení řádového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m <sup>2</sup> šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m	m <sup>2</sup>	34,284	33,00	1 131,37	CS ÚRS 2017 01
---	---	----------	--	----------------	--------	-------	----------	----------------

PSC Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řádového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního lince sloupků zbradří k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními lici.

P Poznámka k položce:

Výkresová dokumentace D.2.4

W "levá strana - vzdušni" 0,53  
W "pravá strana - vzdušni" 0,68  
W "levá strana - návodni" 14,38  
W "pravá strana - návodni" 12,74  
W "boční stěny vtoků" 2\*(1,0+1,45)/2\*2,43  
W Součet 34,284

8	K	941111821	Demontáž lešení řádového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m <sup>2</sup> šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m	m <sup>2</sup>	34,284	26,00	891,38	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	----------------	--------	-------	--------	----------------

PSC Poznámka k souboru cen:

1. Demontáž lešení řádového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.

**D OST R- položky**

**3 147,00**

12	K	R- 002	převedení vody potrubím min. DN 300, dle technologie zhotovitele	kpl.	1,000	3 000,00	3 000,00	
----	---	--------	--	------	-------	----------	----------	--

Poznámka k položce:

Přivádění vody- oprava spárování dna šp a paty zdi odpadního koryta, kanalizační plastové potrubí (min. DN 300), včetně jímkování a pomocné dřevěné konst (výstavba hrdáky, instalace, demontáž, materiál), včetně čerpání.

14	K	R- 004	přemístění suti na skládku vč. uložení (poplasků) dle platné legislativy	t	0,300	490,00	147,00	
----	---	--------	--	---	-------	--------	--------	--