

SMLOUVA O DÍLO

S4/2017/143

I.



Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [redacted] správní ředitel
ve věcech technických jedná: [redacted], hlavní technický pracovník pro stavební činnost

č. telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Židlochovice, číslo účtu: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

Společnost: „Zámek Židlochovice: Ekostavby – FIRESTA“, vedoucí účastník Ekostavby Brno, a.s.

IČO: 46974687

DIČ: CZ46974687

zapsán v OR u KS v Brně, oddíl B, vl. 911

sídlo: U Svitavy 2, 618 00 Brno

zastoupený: [redacted], předseda představenstva

[redacted] místopředseda představenstva

[redacted] místopředseda představenstva

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [redacted]

č. telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Brno - venkov, číslo účtu: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

II.

P ř e d m ě t s m l o u v y

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **Rekonstrukce infrastruktury areálu zámku Židlochovice**, evidenční číslo zakázky **S4/2017/143**, a to dle projektové dokumentace Rekonstrukce infrastruktury areálu zámku Židlochovice – projektová dokumentace pro provádění stavby, vypracované společností [redacted] [redacted] odpovědný projektant [redacted] a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.
2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:

- vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí a zařízení, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí,
- zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
- zajištění všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla, součástí předepsaných zkoušek je tlaková zkouška vodovodního potrubí včetně průplachu, dezinfekce a bakteriologický rozbor pitné vody, zkouška nezávadnosti použitých materiálů přicházejících do styku s pitnou vodou, zkouška těsnosti a nepropustnosti kanalizace, revize elektro a ochranného pospojení, tlaková a provozní zkouška, zátěžové zkoušky na pláni a koruně komunikace
- vytyčení stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví,
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení,
- údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu,
- uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání zpět vlastníkům,
- zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,
- zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
- zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (2 paré + 1 v elektronické formě) objednateli,
- zaměření skutečného provedení stavby (2 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům,
- fotodokumentace stavby

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací a méněprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

III.

D o b a p l n ě n í

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 5 dní předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato.
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **30.9.2018**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **1.2.2018**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu dle této smlouvy anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1; objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatel písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

IV.

C e n a z a d í l o

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 25 481 988,05 Kč bez DPH, slovy dvacetpětmilionůčtyřistaosmdesátjednatísíctdevětsetosmdesátosmkorunčeských a pět haléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo bez DPH: 25 481 988,05 Kč

DPH (21%*): 5 351 217 Kč

Cena za dílo včetně DPH: 30 833 205,5 Kč

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

V.

Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.
2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude

obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.

3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky), není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.
4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

VI. Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytýčením jeho hranice, zajištěné dostatečnými zdroji elektrické energie a vody, s přístupy dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla.
Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění stavebních prací.
Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště (včetně plochy určené pro zařízení staveniště trvalé i dočasné) se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské sítě, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Žádné další podzemní vedení nebo zařízení, která by mohl zhotovitel při provádění stavebních prací porušit nebo poškodit, se na staveništi nenachází.
Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: 3 vyhotovení projektové dokumentace, z nichž 1 vyhotovení je ověřeno příslušným stavebním úřadem a 1 vyhotovení je v elektronické podobě, kopii pravomocného územního souhlasu vydaného MÚ Židlochovice dne 26.9.2017 pod č. j. OZPSU/11600/2017-5 a kopii závazného stanoviska Pracoviště památkové péče MÚ Židlochovice ze dne 8.9.2017 Sp. zn.: 11602/2017.

Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace předpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění. Výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou zajistí objednatel. Veškeré náklady s tím spojené nese objednatel. Zhotovitel bude poskytovat koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů. Koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi byl určen [REDAKCE]

Zhotovitel zajistí na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby; na své náklady zajistí též případné přizpůsobení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi vzhledem ke skutečnému stavu a ke schváleným podstatným změnám během provádění stavby.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.

2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatel neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, již mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.
3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.
4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
6. Podílí-li se na provádění díla více objednatel smluvených dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.
7. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.
8. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím [REDAKCE] telefon: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE] Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je

v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.

9. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.
10. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na kterou byla tato smlouva uzavřena.
11. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
 - a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
 - b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jedná-li se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
 - c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.

12. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.
13. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli písemný seznam všech osob, které se na realizaci díla podílejí, zejména všech zaměstnanců zhotovitele (včetně agenturních zaměstnanců), živnostníků apod., s uvedením jejich jména, příjmení a zaměstnavatele (dále jen „seznam“), a to nejpozději v okamžik převzetí staveniště dle čl. III. této smlouvy.
14. V případě, že dojde ke změně osob podílejících se na realizaci díla (viz předchozí odstavec tohoto článku), zhotovitel zavazuje se bezodkladně, nejpozději však do dvou dnů poté, co k takové změně došlo, seznam aktualizovat, a to formou zápisu ve stavebním deníku.

VII.

Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se stavenišťem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně ohradit a označit.
8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Dodavatel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.
9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz zejména § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – dále jen „stavební zákon“].
10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatelém stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistit potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.

12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy a podobně.
13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.
17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
18. Zhotovitel seznámí objednatelem určené pracovníky objednatele s řádnou obsluhou všech zařízení díla. Seznámení proběhne v průběhu uvádění příslušných zařízení do provozu.
19. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele.
20. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinných zněních. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi. Zhotovitel je mimo jiné povinen ve stavebním deníku aktualizovat seznam v souladu s čl. VI. odst. 14. této smlouvy.
21. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k přejímce prací dalším postupem zakrytých. Přejímku těchto prací zaznamená technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k přejímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
22. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.
23. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši nabídkové ceny za dílo dle této SoD. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z

členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.

24. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.

VIII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.
2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen provedené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.
5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
 - dokumentace skutečného provedení stavby v případě změn,
 - revizní knihu ve dvojím vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,
 - evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,
 - geodetické zaměření skutečného provedení stavby v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům,
 - dokumentaci skutečného provedení stavby (2 paré + 1x elektronicky),
 - dokumentaci skutečného provedení stavby (2 paré + 1x elektronicky),
 - fotodokumentaci stavby,
 - originál stavebního deníku.

IX.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 3, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

X.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 3 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny vadně provedených prací (popř. z ceny vadného výrobku, stroje či zařízení) určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací (výrobku, stroje či zařízení) tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené (výrobek, stroj či zařízení bezvadné).

5. V případě prodlení zhotovitele s předložením seznamu dle čl. VI. odst. 13. této smlouvy nebo s provedením jeho aktualizace dle čl. VI. odst. 14. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý, byť i započatý den prodlení.
6. V případě porušení čl. VII. odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
7. V případě porušení čl. VI. odst. 8, 9, nebo 10 nebo čl. VII. odst. 24 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
8. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 22 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
9. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 21 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé takové porušení.
10. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 2 věty poslední nebo čl. VII. odst. 10 věty poslední nebo čl. VIII. odst. 1 věty poslední této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé takové porušení.
11. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
12. V případě prodlení zhotovitele s předložením originálu záruční listiny bankovní záruky zajišťující dluhy (závazky a povinnosti) zhotovitele dle této smlouvy objednateli delšího než 15 dnů je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV. této smlouvy.
13. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel případně musí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek apod.).
14. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.

15. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.
16. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvní strany, jíž smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.
17. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
 - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, nebo
 - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, nebo
 - zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. VI. odst. 11. nebo čl. VI. odst. 12. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. VI. odst. 11. či odst. 12. této smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XII.

Bankovní záruka

1. Plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajících nebo jež vyplynou pro zhotovitele z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení, apod.) musí být zajištěno formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského zákoníku, platné a účinné alespoň od **1.2.2018**, případně od okamžiku uzavření této smlouvy, dojde-li k jejímu uzavření později, nejméně do **31.12.2018**, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka či zahraniční banka nebo spořitelní a úvěrní družstvo (dále jen „banka“) poskytne objednateli plnění až do výše nejméně 15% z ceny za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy bez DPH. Zhotovitel je povinen zajistit prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky tak, aby tato zůstala platná a účinná po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, až do okamžiku jeho převzetí objednatelem, ledaže objednatel zhotoviteli předem písemně prohlásí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny prokazující

prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky nejpozději tři pracovní dny před uplynutím platnosti (účinnosti) původní bankovní záruky. V případě, že dílo nebude možno řádně provést ve lhůtě platnosti (účinnosti) bankovní záruky z důvodu prodlení na straně objednatele, má zhotovitel vůči objednateli právo na náhradu přiměřených nákladů účelně vynaložených na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky v souladu s touto smlouvou; to neplatí, pokud objednatel zhotoviteli předem písemně sdělí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá.

2. Objednatel je oprávněn obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného práva (nároku) vzniklého objednateli z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodné obohacení, apod.).
3. Bankovní záruka musí být splatná na základě předložení záruční listiny, tzv. bankovní záruka na první výzvu, zejména bez jakéhokoli omezení či požadavku na objednatele, bez odkladu, bez námitek, bez nutnosti předchozí výzvy adresované zhotoviteli či jakékoliv jiné osobě, bez nutnosti předložení jakýchkoliv dalších dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního vztahu.
4. Zhotovitel je povinen v případě, že bude objednatelem z bankovní záruky čerpáno, zajistit do 10 dnů ode dne vyplacení bankovní záruky objednateli obnovení (doplnění) bankovní záruky do plné její výše dle této smlouvy nebo sjednat ve stejné lhůtě bankovní záruku novou ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat splnění této povinnosti poskytnutím originálu záruční listiny obnovené (doplněné) či další nové bankovní záruky objednateli.
5. V případě prodlení zhotovitele s předložením originálu záruční listiny dle této smlouvy je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

XIII.

Z á v ě ř e č n á u s t a n o v e n í

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterákoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

Součástí této smlouvy je příloha č. 1 – rozpočet

příloha č. 2 - časový a finanční harmonogram provádění díla

V Brně dne: 24.1.2018

V Hradci Králové dne: 29.1.2018

Za společnost: „Zámek Židlochovice: Ekostavby – FIRESTA“:

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 20516-x

Stavba: Rekonstrukce infrastruktury areálu zámek Židlochovice

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

30. 9. 2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	25 481 988,05
Materiál	5 919 804,07
Montáž	19 562 184,24
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	25 481 988,05

DPH základní	21,00%	ze	25 481 988,05	5 351 217,49
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	30 833 205,54
-------------------	----------	------------	----------------------

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 20516-x

Stavba: Rekonstrukce infrastruktury areálu zámek Židlochovice

Místo:

Datum:

30. 9. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		25 481 988,05	30 833 205,54
20516-00	Vedlejší rozpočtové náklady	531 500,00	643 115,00
20516-01	SO 01 Rekonstrukce komunikací a zpevněných ploch	12 699 419,24	15 366 297,28
20516-021	SO 02 Rekonstrukce vodovodu- vodovodní řad	869 213,56	1 051 748,41
20516-022	SO 02 Rekonstrukce vodovodu- vodovodní přípojky	154 220,05	186 606,26
20516-0311	SO 03 Rekonstrukce kanalizací a lapák tuku - stoky dešťové	2 861 373,18	3 462 261,55
20516-0312	SO 03 Rekonstrukce kanalizací a lapák tuku - odbočky dešťové	1 148 946,12	1 390 224,81
20516-0321	SO 03 Rekonstrukce kanalizací a lapák tuku - stoky splaškové	1 077 811,65	1 304 152,10
20516-0322	SO 03 Rekonstrukce kanalizací a lapák tuku - odbočky splaškové	98 640,12	119 354,55
20516-04	SO 04 Rekonstrukce závlahy	1 838 724,56	2 224 856,72
20516-05	SO 05 Rekonstrukce elektických rozvodů	1 569 224,13	1 898 761,20
20516-06	SO 06 Rekonstrukce plynovodu	277 293,85	335 525,56
20516-07	SO 07 Rekonstrukce sdělovacích rozvodů	435 684,44	527 178,17
20516-08	SO 08 Terénní a vegetační úpravy	1 919 937,15	2 323 123,95
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		25 481 988,05	30 833 205,54

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce infrastruktury areálu zámek Židlochovice

Objekt: 20516-00 - Vedlejší rozpočtové náklady

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30. 9. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				531 500,00
Materiál				11 500,00
Montáž				520 000,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				531 500,00
DPH základní	21,00%	ze	531 500,00	111 615,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	643 115,00
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce infrastruktury areálu zámek Židlochovice

Objekt: 20516-00 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum:

30. 9. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:



Kód - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	11 500,00	520 000,00	531 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové ná	11 500,00	520 000,00	531 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické :	4 000,00	144 000,00	148 000,00
VRN2 - Příprava staveniště	500,00	15 000,00	15 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	2 500,00	120 000,00	122 500,00
VRN4 - Inženýrská činnost	3 500,00	112 000,00	115 500,00
VRN7 - Provozní vlivy	500,00	64 500,00	65 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	500,00	64 500,00	65 000,00
2) Ostatní náklady			0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)			531 500,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce infrastruktury areálu zámek Židlochovice

Objekt: 20516-00 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Datum: 30. 9. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	----------------------	--------------------	----------------------

Náklady z rozpočtu

531 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

531 500,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

148 000,00

1	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	500,00	35 000,00	35 500,00
2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	500,00	45 000,00	45 500,00
3	K	013203000	Dokumentace stavby bez rozlišení	kpl	1,000	500,00	20 000,00	20 500,00
					"fotodokumentace"1	1,000		
4	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby	kpl	8,000	250,00	3 000,00	26 000,00
					"dodavatelská dokumentace opravy schodišť"1	1,000		
					"dodavatelská dokumentace průrazu v kotelně"1	1,000		
					"dodavatelská dokumentace - mříž na vtokovém objektu odběrného místa závlahy"1	1,000		
					"dodavatelská dokumentace - pažení"3	3,000		
					"dodavatelská dokumentace - spárořez dlažby"1	1,000		
					"dodavatelská dokumentace - rozvaděče (soubor)"1	1,000		
					Součet	8,000		
5	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	500,00	20 000,00	20 500,00

VRN2 - Příprava staveniště

15 500,00

6	K	020001000	Příprava staveniště	kpl	1,000	500,00	15 000,00	15 500,00
---	---	-----------	---------------------	-----	-------	--------	-----------	-----------

VRN3 - Zařízení staveniště

122 500,00

7	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	500,00	40 000,00	40 500,00
8	K	032603000	Ostatní náklady	kpl	4,000	500,00	20 000,00	82 000,00
					"průběžné čištění povrchů na staveništi"1	1,000		
					"přepojování inženýrských sítí"3	3,000		
					Součet	4,000		

VRN4 - Inženýrská činnost

115 500,00

9	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	kpl	1,000	500,00	60 000,00	60 500,00
10	K	044002000	Revize	kpl	1,000	500,00	22 000,00	22 500,00
11	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	500,00	10 000,00	10 500,00
12	K	049103000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	kpl	4,000	500,00	5 000,00	22 000,00
					"vytyčení inženýrských sítí"1	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"označení a zabezpečení staveniště - podle požadavku BOZP"1		1,000			
			"zabezpečení výkopů před pádem"1		1,000			
			"dočasně, přepojené vedení inž. sítí"1		1,000			
			Součet		4,000			

VRN7 - Provozní vlivy

65 000,00

13	K	070001000	Provozní vlivy	kpl	1,000	500,00	64 500,00	65 000,00
----	---	-----------	----------------	-----	-------	--------	-----------	-----------

VRN9 - Ostatní náklady

65 000,00

14	K	091404000	Práce na památkovém objektu	kpl	1,000	500,00	64 500,00	65 000,00
----	---	-----------	-----------------------------	-----	-------	--------	-----------	-----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce infrastruktury areálu zámek Židlochovice

Objekt: 20516-01 - SO 01 Rekonstrukce komunikací a zpevněných ploch

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 30. 9. 2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				12 699 419,24
Materiál				777 391,48
Montáž				11 922 027,79
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				12 699 419,24
DPH základní	21,00%	ze	12 699 419,24	2 666 878,04
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH			v CZK	15 366 297,28

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce infrastruktury areálu zámek Židlochovice

Objekt: 20516-01 - SO 01 Rekonstrukce komunikací a zpevněných ploch

Místo: Datum: 30. 9. 2017

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	777 391,48	11 922 027,79	12 699 419,24
HSV - Práce a dodávky HSV	777 365,27	11 863 956,44	12 641 321,68
1 - Zemní práce	3 663,95	2 205 472,24	2 209 136,15
2 - Zakládání	483,22	132 884,40	133 367,62
4 - Vodorovné konstrukce	59,81	116 635,35	116 695,16
5 - Komunikace pozemní	512 266,92	7 457 753,41	7 970 020,34
9 - Ostatní konstrukce a práce, l	254 992,82	1 301 095,18	1 556 088,00
997 - Přesun sutě	4 823,58	542 619,19	547 442,77
998 - Přesun hmot	1 074,97	107 496,67	108 571,64
PSV - Práce a dodávky PSV	26,21	58 071,35	58 097,56
711 - Izolace proti vodě, vlhkost	26,21	58 071,35	58 097,56
2) Ostatní náklady			0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)			12 699 419,24

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce infrastruktury areálu zámek Židlochovice

Objekt: 20516-01 - SO 01 Rekonstrukce komunikací a zpevněných ploch

Místo: Datum: 30. 9. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

12 699 419,24

HSV - Práce a dodávky HSV

12 641 321,68

1 - Zemní práce

2 209 136,15

1	K	113106111	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z mozaiky	m2	1 264,170	0,10	50,00	63 334,92
2	K	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	326,040	0,10	70,00	22 855,40
"chodník ve Francouzské zahradě" 310,74+51,0*0,30					326,040			
3	K	113107226	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 450 mm	m2	5 577,890	0,10	157,00	876 286,52
4915,19+1325,4*0,5					5 577,890			
4	K	113107231	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	4 915,190	0,10	52,50	258 538,99
5	K	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živichých tl 100 mm	m2	4 915,190	0,10	45,00	221 675,07
6	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	1 325,400	0,10	50,00	66 402,54
7	K	114203202	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od malty	m3	39,762	0,10	433,00	17 220,92
"čištění obrubníků" 1325,40*0,12*0,25					39,762			
8	K	114203401	Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic s přemístěním do 10 m	m3	39,762	0,10	133,00	5 292,32
"srovnání očištěných obrubníků k zabudování" 39,762					39,762			
9	K	121112111	Sejmutí ornice tl vrstvy do 150 mm ručně s vodorovným přemístěním do 50 m	m3	145,506	0,10	350,00	50 941,65
"pás š. 1,0 m okolo obrubníků" 1455,06*0,1					145,506			
10	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	949,672	0,10	130,00	123 552,33
1055,191*0,9					949,672			
11	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepidlost	m3	474,836	0,10	20,00	9 544,20
1055,191*0,9*0,5					474,836			
12	K	122302202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4	m3	105,519	0,10	130,00	13 728,02
"příjezdová vozovka" (920,27+147,20*0,5)*0,32+147,20*0,5*(1,0+0,5)/2-147,20*0,1					358,518			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"obslužné + parkové vozovky + nájezdy"(4915,19+(1325,40-147,2)*0,2)*0,05+(1325,40-147,2)*0,5*(1,0+0,5)/2-(1325,40-147,2)*0,1		581,547			
			"chodník ve Francouzské zahradě"(310,74+51,0*0,55)*0,16+51,0*2*1,0*0,1		64,406			
			"mlatová cesta u jezírka"(116,14+45,0*0,55)*0,36		50,720			
			Mezisoučet		1 055,191			
			1055,191*0,1		105,519			
13	K	122302209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepivost	m3	105,519	0,10	20,00	2 120,93
14	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	53,597	0,10	70,00	3 757,15
			"vzepření platového obrubníku během hutnění"357,310*0,15		53,597			
15	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	53,597	0,10	30,00	1 613,27
16	K	151101401	Zřízení vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m2	53,597	0,10	70,00	3 757,15
17	K	151101411	Odstranění vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m2	53,597	0,10	40,00	2 149,24
18	K	162701102	Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1 055,191	0,10	145,00	153 108,21
19	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	4 270,907	0,10	30,00	128 554,30
			"asfalt"1081,342		1 081,342			
			"beton"1597,437+0,475		1 597,912			
			"znečištěný štěrk"(94,552+3458,292)*0,2		710,569			
			"znečištěný výkopek"1055,191*1,67*0,5		881,084			
			Součet		4 270,907			
20	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	3 723,359	0,10	30,00	112 073,11
			"čistý štěrk"(94,552+3458,292)*0,8		2 842,275			
			"čistý výkopek"1055,191*1,67*0,5		881,084			
			Součet		3 723,359			
21	K	181951102	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	7 191,080	0,10	10,00	72 629,91
			6528,38+1325,4*0,5		7 191,080			

2 - Zakládání

133 367,62

22	K	212755212	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 65 mm bez lože	m	4 832,160	0,10	27,50	133 367,62
			"příjezdová vozovka"920,270/1,5		613,513			
			"mozaiková dlažba + obrubník příjezdové vozovky"(598,13+147,27*0,5)/1,5		447,843			
			"obslužné vozovky"3661,90/1,5		2 441,267			
			"mozaiková dlažba + obrubníky obslužných vozovek"(536,79+1178,13*0,5)/1,5		750,570			
			"nájezdy a parkové cesty"(582,77-250,16-166,78*0,5)/1,5		166,147			
			"mlatové plochy"(426,88+(51,0+45,0)*0,5)/1,5		316,587			
			"chodník ve Francouzské zahradě"144,35/1,5		96,233			
			Součet		4 832,160			

4 - Vodorovné konstrukce

116 695,16

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl do 100 mm	m2	598,130	0,10	195,00	116 695,16
			"mozaiková dlažba příjezdové komunikace"598,13		598,130			

5 - Komunikace pozemní

7 970 020,34

24	K	561011111	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy (Road Mix) tl do 150 mm plochy do 1000 m2	m2	426,880	0,10	80,00	34 193,09
			"mlatové cesty ve Francouzské zahradě"310,74		310,740			
			"mlatová cesta u jezírka"116,14		116,140			
			Součet		426,880			
25	M	001100005	směs pro mlatovou krycí vrstvu se stabilizační přísadou	m2	426,880	100,00		42 688,00
26	K	564211111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 50 mm	m2	146,900	0,10	30,00	4 421,69
			"chodník ve Francouzské zahradě"139,25+51,0*0,15		146,900			
27	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm	m2	5 243,435	0,10	60,01	315 182,88
			"obslužné vozovky"3661,900		3 661,900			
			"mozaiková dlažba + obrubníky obslužných vozovek"536,79+1178,13*0,5		1 125,855			
			"mlatové plochy"426,88+(51,0+45,0)*0,3		455,680			
			Součet		5 243,435			
28	K	564241113	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 140 mm	m2	582,770	0,10	84,00	49 010,96
29	K	564271111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 250 mm	m2	1 592,035	0,10	150,00	238 964,45
			"příjezdová vozovka"920,270		920,270			
			"mozaiková dlažba + obrubníky příjezdové vozovky"598,13+147,27*0,5		671,765			
			Součet		1 592,035			
30	K	564521111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 80 mm	m2	426,880	0,10	67,00	28 643,65
			"mlatové cesty ve Francouzské zahradě"310,74		310,740			
			"mlatová cesta u jezírka"116,14		116,140			
			Součet		426,880			
31	M	001100006	materiál pro mlatovou mezivrstvu	t	49,676	515,00		25 583,14
			426,88*0,11637		49,676			
32	K	564551111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 150 mm	m2	426,880	0,10	54,00	23 094,21
33	M	001100007	materiál pro mlatovou nosnou vrstvu	t	119,501	290,00		34 655,29
			426,88*0,27994		119,501			
34	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	144,350	0,10	80,00	11 562,44
			"chodník ve Francouzské zahradě"139,25+51,0*0,1		144,350			
35	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	582,770	0,10	120,00	69 990,68
			"nájezdy a parkové cesty"499,38+166,78*0,5		582,770			
36	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	4 787,755	0,10	160,00	766 519,58
			"obslužné vozovky"3661,900		3 661,900			
			"mozaiková dlažba + obrubníky obslužných vozovek"536,79+1178,13*0,5		1 125,855			
			Součet		4 787,755			
37	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	1 592,035	0,10	200,00	318 566,20
			"příjezdová vozovka"920,270		920,270			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"mozaiková dlažba + obrubníky příjezdové vozovky"598,13+147,27*0,5		671,765			
			Součet		1 592,035			
38	K	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m	m2	920,270	0,10	212,00	195 189,27
			"příjezdová vozovka"920,270		920,270			
39	K	567121114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 3/4 (SC I) tl 150 mm	m2	5 320,491	0,10	220,00	1 171 040,07
			"obslužné vozovky"3661,9		3 661,900			
			"mozaiková dlažba + obrubníky obslužných vozovek"536,79+1178,13*0,5		1 125,855			
			"nájezdy a parkové cesty"499,38+166,78*0,2		532,736			
			Součet		5 320,491			
40	K	567131111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 3/4 (SC I) tl 160 mm	m2	6 912,526	0,10	226,00	1 562 922,13
			"příjezdová vozovka"920,270		920,270			
			"mozaiková dlažba + obrubníky příjezdové vozovky"598,13+147,27*0,5		671,765			
			"obslužné vozovky"3661,9		3 661,900			
			"mozaiková dlažba + obrubníky obslužných vozovek"536,79+1178,13*0,5		1 125,855			
			"nájezdy a parkové cesty"499,38+166,78*0,2		532,736			
			Součet		6 912,526			
41	K	573231109	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,60 kg/m2	m2	6 001,820	0,10	9,00	54 616,56
			"příjezdová vozovka"920,27*2		1 840,540			
			"obslužné vozovky"3661,9*1		3 661,900			
			"nájezdy a parkové cesty"499,38*1		499,380			
			Součet		6 001,820			
42	K	576133321	Asfaltový koberec mastixový SMA 16 (AKMH) tl 40 mm š přes 3 m	m2	920,270	0,10	220,00	202 551,43
43	K	577134141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	4 161,280	0,10	173,00	720 317,57
			"obslužné vozovky"3661,9		3 661,900			
			"nájezdy a parkové cesty"250,16+99,57+56,70+44,92+25,26+ 22,77		499,380			
			Součet		4 161,280			
44	K	577155142	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	4 582,170	0,10	243,00	1 113 925,53
			"příjezdová vozovka"920,270		920,270			
			"obslužné vozovky"3661,9		3 661,900			
			Součet		4 582,170			
45	K	591441111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z MC	m2	1 264,170	0,10	460,00	581 644,62
			"příjezdová vozovka"507,74+478,78- 388,39		598,130			
			"obslužné vozovky"526,79		526,790			
			"chodník ve Francouzské zahradě"139,25		139,250			
			Součet		1 264,170			
46	M	583800100	mozaika dlažební, 4/6 cm, dle odsouhlasení investora	t	149,902	2 700,01		404 736,90
			"příjezdová komunikace"598,130/8,5		70,368			
			"obslužné vozovky"536,79/8,5		63,152			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"chodník ve Francouzské zahradě"139,25/8,5		16,382			
			Součet		149,902			

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 556 088,00

47	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	1 455,060	0,10	500,01	727 690,06
			"příjezdová vozovka"147,27		147,270			
			"obslužné vozovky + nájezdy + parkové cesty"1178,13		1 178,130			
			"chodník ve Francouzské zahradě"110,82+3,14*6		129,660			
			Součet		1 455,060			
48	M	583802070	krajník silniční kamenný, (bPP) žula, KS2 16x20 x 30-80	m	262,200	900,00		235 980,00
			"příjezdová vozovka"147,270*0,1		14,727			
			"obslužná vozovka + nájezdy + parkové cesty"1178,13*0,1		117,813			
			"chodník ve Francouzské zahradě"110,82+3,14*6		129,660			
			Součet		262,200			
49	K	916371214	Osazení skrytého flexibilního zahradního obrubníku plastového zarytím včetně začištění	m	357,310	0,10	200,00	71 497,73
			"mlatové plochy ve francouzské zahradě"245,28		245,280			
			"mlatová cesta u jezírka"112,03		112,030			
			Součet		357,310			
50	M	272451760	obrubník zahradní z recyklovaného materiálu ZO125 25 m x 125 mm x 4 mm	m	357,310	50,00		17 865,50
51	K	919122122	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnicím profilem	m	1 844,830	0,10	45,00	83 201,83
			"příjezdová vozovka"376,28-126,19+79,09+71,55		400,730			
			"obslužné vozovky + nájezdy + parkové cesty"1444,10		1 444,100			
			Součet		1 844,830			
52	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2	m2	7 602,180	0,10	50,00	380 869,22
			"příjezdová vozovka"920,27		920,270			
			"mozaiková dlažba + obrubník příjezdové vozovky"598,12+147,27*0,5		671,755			
			"obslužné vozovky"3661,90		3 661,900			
			"mozaiková dlažba + obrubníky obslužných vozovek"536,79+1178,13*0,5		1 125,855			
			"nájezdy a parkové cesty"582,77		582,770			
			"chodník ve Francouzské zahradě"139,25+51,0*0,5		164,750			
			"mlatové plochy"(426,88+(51,0+45,0)*0,5)		474,880			
			Součet		7 602,180			
53	K	938902122	Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou	m2	48,240	0,10	150,00	7 240,82
			"schodiště"(5,15*3,6+3,6*1,55)*2		48,240			
54	K	938902123	Čištění ploch betonových konstrukcí ocelovými kartáči	m2	48,240	0,10	200,00	9 652,82
55	K	985112132	Odsekání degradovaného betonu rubu klenb a podlah tl do 30 mm	m2	7,200	0,10	500,01	3 600,79
			"schodiště"3,6*1,0*2		7,200			
56	K	985112193	Příplatek k odsekání degradovaného betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	7,200	0,10	20,00	144,72

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
57	K	985141111	Vyčištění trhlín a dutin ve zdivu š do 30 mm hl do 150 mm "schodiště"(1,55+3,60)*4	m	20,600	0,10	100,00	2 062,06
58	K	985231111	Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl do 6 m/m2	m2	20,600	0,10	250,00	5 152,06
59	K	985231192	Příplatek ke spárování hl do 40 mm za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	20,600	0,10	20,00	414,06
60	K	985232111	Hloubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 80 mm dl do 6 m/m2	m2	20,600	0,10	500,01	10 302,27
61	K	985232192	Příplatek k hloubkovému spárování za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	20,600	0,10	20,00	414,06

997 - Přesun sutě

547 442,77

62	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	6 859,036	0,10	35,00	240 752,16
63	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	41 154,216	0,10	7,00	292 194,93
64	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km "obrubníky"39,762*2,8	t	111,334	0,10	90,00	10 031,19
65	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu "obrubníky"39,762*2,8	t	111,334	0,10	40,00	4 464,49

998 - Přesun hmot

108 571,64

66	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	10 749,667	0,10	10,00	108 571,64
----	---	-----------	--	---	------------	------	-------	------------

PSV - Práce a dodávky PSV

58 097,56

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

58 097,56

67	K	711161321	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nopovými pro těžké podmínky tl. 1,0 mm šířky 2,0 m "příjezdová vozovka"119,81*0,82 "obslužné vozovky a nájezdy"326,86*0,5 Součet	m2	261,674	0,10	221,00	57 856,12
68	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,209	0,10	880,00	183,94
69	K	998711193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,209	0,10	275,00	57,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce infrastruktury areálu zámek Židlochovice

Objekt: 20516-021 - SO 02 Rekonstrukce vodovodu-vodovodní řad

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 30. 9. 2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				869 213,56
Materiál				207 094,79
Montáž				662 118,76
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				869 213,56
DPH základní	21,00%	ze	869 213,56	182 534,85
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				1 051 748,41

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce infrastruktury areálu zámek Židlochovice

Objekt: 20516-021 - SO 02 Rekonstrukce vodovodu-vodovodní řad

Místo: **Datum:** 30. 9. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	207 094,79	662 118,76	869 213,56
HSV - Práce a dodávky HSV	207 094,79	662 118,76	869 213,56
1 - Zemní práce	87 716,71	405 781,82	493 498,54
4 - Vodorovné konstrukce	6,37	44 467,67	44 474,04
8 - Trubní vedení	119 367,37	143 757,27	263 124,64
9 - Ostatní konstrukce a práce, l	3,66	67 095,60	67 099,26
998 - Přesun hmot	0,68	1 016,40	1 017,08
2) Ostatní náklady			0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)			869 213,56

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce infrastruktury areálu zámek Židlochovice

Objekt: 20516-021 - SO 02 Rekonstrukce vodovodu-vodovodní řad

Místo: Datum: 30. 9. 2017

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 869 213,56

HSV - Práce a dodávky HSV 869 213,56

1 - Zemní práce 493 498,54

1	K	130001101	Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení "křížení ing. sítí"	m3	129,248	0,10	203,50	26 314,89
			"řad V1"212,71*0,25		53,178			
			"řad V2"59,467*0,25		14,867			
			"řad V3"244,811*0,25		61,203			
			Mezisoučet		129,248			
2	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	348,966	0,10	220,00	76 807,42
			387,74*0,9		348,966			
3	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	174,483	0,10	16,50	2 896,42
			387,74*0,9*0,5		174,483			
4	K	132212201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	116,323	0,10	600,00	69 805,43
			129,248*0,9		116,323			
5	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	38,774	0,10	280,01	10 860,99
			"řad V1"					
			"PE DN80"					
			(7,98-0)*0,9*(1,53+1,49)/2		10,845			
			(16,48-7,98)*0,9*(1,49+1,45)/2		11,246			
			(20,72-16,48)*0,9*(1,45+1,45)/2		5,533			
			(20,78-20,72)*0,9*(1,45+2,7)/2		0,112			
			(32,41-20,78)*0,9*(2,7+1,5)/2		21,981			
			(34,99-32,41)*0,9*(1,5+1,5)/2		3,483			
			(36,13-34,99)*0,9*(1,5+1,5)/2		1,539			
			(36,91-36,13)*0,9*(1,5+1,5)/2		1,053			
			(47,47-36,91)*0,9*(1,5+1,5)/2		14,256			
			(49,89-47,47)*0,9*(1,5+1,5)/2		3,267			
			(58,53-49,89)*0,9*(1,5+2,05)/2		13,802			
			(59,38-58,53)*0,9*(2,05+1,55)/2		1,377			
			(62,44-59,38)*0,9*(1,55+1,65)/2		4,406			
			(76,17-62,44)*0,9*(1,65+2)/2		22,552			
			(77,81-76,17)*0,9*(2+1,5)/2		2,583			
			(89,05-77,81)*0,9*(1,5+1,5)/2		15,174			
			(90,73-89,05)*0,9*(1,5+1,4)/2		2,192			
			(104,31-90,73)*0,9*(1,4+1,8)/2		19,555			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(105,44-104,31)*0,9*(1,8+1,3)/2		1,576			
			(118,17-105,44)*0,9*(1,3+1,3)/2		14,894			
			(150,54-118,17)*0,9*(1,3+1,1)/2		34,960			
			(152,53-150,54)*0,9*(1,1+1,1)/2		1,970			
			(157,82-152,53)*0,9*(1,1+1,1)/2		5,237			
			(159,93-157,82)*0,9*(1,1+1,1)/2		2,089			
			(162,41-159,93)*0,9*(1,1+1,1)/2		2,455			
			"odpočet povrchů"					
			"zeleň"-60,3*0,9*0,1		-5,427			
			"zed"-0,1*0,9*0		0,000			
			"asfalt - HTU"-91,25*0,9*0		0,000			
			"žulové kostky - HTU"-10,7*0,9*0		0,000			
			Součet		212,710			
			"řad V2"					
			"PE DN50"					
			(1-0)*0,9*(1,45+1,45)/2		1,305			
			(2,01-1)*0,9*(1,45+1,45)/2		1,318			
			(4,2-2,01)*0,9*(1,45+1,45)/2		2,858			
			(14,45-4,2)*0,9*(1,45+1,45)/2		13,376			
			(22,73-14,45)*0,9*(1,45+1,4)/2		10,619			
			(42,8-22,73)*0,9*(1,4+1,4)/2		25,288			
			(46,98-42,8)*0,9*(1,4+1,1)/2		4,703			
			"odpočet povrchů"					
			"asfalt - HTU"-46,98*0,9*0		0,000			
			Součet		59,467			
			"řad V3"					
			"PE DN80-40"					
			(1,01-0)*0,9*(1,63+1,59)/2		1,463			
			(1,18-1,01)*0,9*(1,59+1,55)/2		0,240			
			(2-1,18)*0,9*(1,55+1,55)/2		1,144			
			(7,79-2)*0,9*(1,55+2,8)/2		11,334			
			(8,8-7,79)*0,9*(2,8+1,6)/2		2,000			
			(14,77-8,8)*0,9*(1,6+1,6)/2		8,597			
			(17,79-14,77)*0,9*(1,6+1,6)/2		4,349			
			(40,66-17,79)*0,9*(1,6+1,6)/2		32,933			
			(54,97-40,66)*0,9*(1,6+1,6)/2		20,606			
			(59,36-54,97)*0,9*(1,6+1,6)/2		6,322			
			(68,54-59,36)*0,9*(1,6+2,15)/2		15,491			
			(100,12-68,54)*0,9*(2,15+1,65)/2		54,002			
			(100,81-100,12)*0,9*(1,65+1,72)/2		1,046			
			(104,31-100,81)*0,9*(1,72+2,1)/2		6,017			
			(108,19-104,31)*0,9*(2,1+1,6)/2		6,460			
			(109,75-108,19)*0,9*(1,6+1,6)/2		2,246			
			(134,94-109,75)*0,9*(1,6+1,5)/2		35,140			
			(135,92-134,94)*0,9*(1,5+1,9)/2		1,499			
			(138,72-135,92)*0,9*(1,9+1,4)/2		4,158			
			(154,82-138,72)*0,9*(1,4+1,4)/2		20,286			
			(159,09-154,82)*0,9*(1,4+1,2)/2		4,996			
			(163,24-159,09)*0,9*(1,2+1,2)/2		4,482			
			"odpočet povrchů"					
			"zeleň - HTU DN 50"-92*0,9*0		0,000			
			"zeleň - HTU DN 40"-8,42*0,9*0		0,000			
			"asfalt - HTU DN 80"-16,6*0,9*0		0,000			
			"žulové kostky - HTU DN 80"-1,2*0,9*0		0,000			
			Součet		244,811			

pč	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"hornina tř. 4 - 10%"					
			"řad V1"(212,71-53,178)		159,532			
			"řad V2"(59,467-14,867)		44,600			
			"řad V3"(244,811-61,203)		183,608			
			Mezisoučet		387,740			
			387,74*0,1		38,774			
6	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	51,699	0,10	22,00	1 142,55
			"lepivost 10%"					
			"řad V1"212,71		212,710			
			"řad V2"59,467		59,467			
			"řad V3"244,811		244,811			
			Mezisoučet		516,988			
			516,988*0,1		51,699			
7	K	132312201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4	m3	12,925	0,10	1 045,00	13 507,92
			"křížení ing. sítí"					
			"uvažováno 25% celkového objemu výkopů"					
			"hornina tř. 4 - 10%"					
			"řad V1"212,71*0,25		53,178			
			"řad V2"59,467*0,25		14,867			
			"řad V3"244,811*0,25		61,203			
			Mezisoučet		129,248			
			129,248*0,1		12,925			
8	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	1 082,200	0,10	25,00	27 163,22
			"řad V1"					
			(7,98-0)*2*(1,53+1,49)/2		24,100			
			(16,48-7,98)*2*(1,49+1,45)/2		24,990			
			(20,72-16,48)*2*(1,45+1,45)/2		12,296			
			(34,99-32,41)*2*(1,5+1,5)/2		7,740			
			(36,13-34,99)*2*(1,5+1,5)/2		3,420			
			(36,91-36,13)*2*(1,5+1,5)/2		2,340			
			(47,47-36,91)*2*(1,5+1,5)/2		31,680			
			(49,89-47,47)*2*(1,5+1,5)/2		7,260			
			(58,53-49,89)*2*(1,5+2,05)/2		30,672			
			(59,38-58,53)*2*(2,05+1,55)/2		3,060			
			(62,44-59,38)*2*(1,55+1,65)/2		9,792			
			(76,17-62,44)*2*(1,65+2)/2		50,115			
			(77,81-76,17)*2*(2+1,5)/2		5,740			
			(89,05-77,81)*2*(1,5+1,5)/2		33,720			
			(90,73-89,05)*2*(1,5+1,4)/2		4,872			
			(104,31-90,73)*2*(1,4+1,8)/2		43,456			
			(105,44-104,31)*2*(1,8+1,3)/2		3,503			
			(118,17-105,44)*2*(1,3+1,3)/2		33,098			
			(150,54-118,17)*2*(1,3+1,1)/2		77,688			
			(152,53-150,54)*2*(1,1+1,1)/2		4,378			
			(157,82-152,53)*2*(1,1+1,1)/2		11,638			
			(159,93-157,82)*2*(1,1+1,1)/2		4,642			
			(162,41-159,93)*2*(1,1+1,1)/2		5,456			
			"řad V2"					
			(1-0)*2*(1,45+1,45)/2		2,900			
			(2,01-1)*2*(1,45+1,45)/2		2,929			
			(4,2-2,01)*2*(1,45+1,45)/2		6,351			
			(14,45-4,2)*2*(1,45+1,45)/2		29,725			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(22,73-14,45)*2*(1,45+1,4)/2		23,598			
			(42,8-22,73)*2*(1,4+1,4)/2		56,196			
			(46,98-42,8)*2*(1,4+1,1)/2		10,450			
			"řad V3"					
			(1,01-0)*2*(1,63+1,59)/2		3,252			
			(1,18-1,01)*2*(1,59+1,55)/2		0,534			
			(2-1,18)*2*(1,55+1,55)/2		2,542			
			(14,77-8,8)*2*(1,6+1,6)/2		19,104			
			(17,79-14,77)*2*(1,6+1,6)/2		9,664			
			(40,66-17,79)*2*(1,6+1,6)/2		73,184			
			(54,97-40,66)*2*(1,6+1,6)/2		45,792			
			(59,36-54,97)*2*(1,6+1,6)/2		14,048			
			(68,54-59,36)*2*(1,6+2,15)/2		34,425			
			(100,12-68,54)*2*(2,15+1,65)/2		120,004			
			(100,81-100,12)*2*(1,65+1,72)/2		2,325			
			(104,31-100,81)*2*(1,72+2,1)/2		13,370			
			(108,19-104,31)*2*(2,1+1,6)/2		14,356			
			(109,75-108,19)*2*(1,6+1,6)/2		4,992			
			(134,94-109,75)*2*(1,6+1,5)/2		78,089			
			(135,92-134,94)*2*(1,5+1,9)/2		3,332			
			(138,72-135,92)*2*(1,9+1,4)/2		9,240			
			(154,82-138,72)*2*(1,4+1,4)/2		45,080			
			(159,09-154,82)*2*(1,4+1,2)/2		11,102			
			(163,24-159,09)*2*(1,2+1,2)/2		9,960			
			Mezisoučet		1 082,200			
9	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeprění stěn rýh hl do 4 m	m2	78,726	0,10	65,00	5 125,06
			"řad V1"					
			(20,78-20,72)*2*(1,45+2,7)/2		0,249			
			(32,41-20,78)*2*(2,7+1,5)/2		48,846			
			"řad V3"					
			(7,79-2)*2*(1,55+2,8)/2		25,187			
			(8,8-7,79)*2*(2,8+1,6)/2		4,444			
			Mezisoučet		78,726			
10	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeprění stěn rýh hl do 2 m	m2	1 082,200	0,10	10,00	10 930,22
			"viz položka zřízení"1082,2		1 082,200			
11	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozeprění stěn rýh hl do 4 m	m2	78,726	0,10	15,00	1 188,76
			"viz položka zřízení"78,726		78,726			
12	K	161101101	Svislé přemístění výkopu z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	598,860	0,10	38,50	23 116,00
			"ruční výkop - 100%"					
			"stoka A - 64%"824,816*0,25*0,64		131,971			
			"stoka A1"56,761*0,25		14,190			
			"stoka A2"55,953*0,25		13,988			
			"stoka B"207,291*0,25		51,823			
			"stoka C"95,479*0,25		23,870			
			"odkopání stávajícího potrubí a konstrukcí"48,462		48,462			
			"strojní výkop - 50%"					
			"stoka A - 64%"(824,816- 206,204)*0,64*0,5		197,956			
			"stoka A1 - 50%"(56,761-14,19)*0,5*0,5		10,643			
			"stoka B"(207,291-51,823)*0,5		77,734			
			"stoka C - 65%"(95,479-23,87)*0,65*0,5		23,273			
			"drenáž"9,9*0,5		4,950			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Mezisoučet					598,860			
13	K	162701102	Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	322,711	0,10	145,00	46 825,37
			"vytěžená zemina"					
			"řad V1"212,71		212,710			
			"řad V2"59,467		59,467			
			"řad V3"244,811		244,811			
			"zásyp" - 358,422		-358,422			
			"vhodný materiál do zásypu"164,145		164,145			
			Mezisoučet		322,711			
14	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	219,722	0,10	30,00	6 613,63
			"vytěžená zemina 25% výkopu"					
			"řad V1"212,71*0,25		53,178			
			"řad V2"59,467*0,25		14,867			
			"řad V3"244,811*0,25		61,203			
			Součet		129,248			
			"zemina k uložení na skládce 1,7t/m3"129,248*1,7		219,722			
			Mezisoučet		219,722			
15	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	358,422	0,10	71,50	25 663,02
			"vytěžená zemina"					
			"řad V1"212,71		212,710			
			"řad V2"59,467		59,467			
			"řad V3"244,811		244,811			
			"odpočet vytlačená zemina"					
			"řad V1"					
			"zeleň" -60,3*0,9*(0,1+0,09+0,3)		-26,592			
			"zed" -0,1*0,9*(0,1+0,09+0,3)		-0,044			
			"asfalt - HTU" -91,25*0,9*(0,1+0,09+0,3)		-40,241			
			"žulové kostky - HTU" -10,7*0,9*(0,1+0,09+0,3)		-4,719			
			"řad V2"					
			"asfalt - HTU" -46,98*0,9*(0,1+0,05+0,3)		-19,027			
			"řad V3"					
			"zeleň - HTU DN 50" -92*0,9*(0,1+0,06+0,3)		-38,088			
			"zeleň - HTU DN 40" -8,42*0,9*(0,1+0,04+0,3)		-3,334			
			"asfalt - HTU DN 80" -16,6*0,9*(0,1+0,09+0,3)		-7,321			
			"žulové kostky - HTU DN 80" -1,2*0,9*(0,1+0,09+0,3)		-0,529			
			"asfalt - HTU DN 50" -45,1*0,9*(0,1+0,06+0,3)		-18,671			
			Mezisoučet		358,422			
16	M	583373020	štěrkopísek (Bratčice) frakce 0-16	t	231,975	140,00		32 476,50
			"viz pol. obsyp					
			potrubí"125,029*1,67*1,1*1,01		231,975			
			Mezisoučet		231,975			
17	M	583301-R-JK	Vhodný zásypový materiál pro komunikace dle TP 146 vč. dopravy na stavenišťě	m3	182,365	300,00		54 709,50
			"řad V1"					
			"asfalt - HTU"91,25*0,9*(1,51-0,1-0,09-0,3)		83,768			
			"žulové kostky - HTU"10,7*0,9*(1,51-0,1-0,09-0,3)		9,823			
			"řad V2"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"asfalt - HTU"46,98*0,9*(1,41-01-0,05-0,3)		2,537			
			"řad V3"					
			"asfalt - HTU DN 80"16,6*0,9*(1,67-0,1-0,09-0,3)		17,629			
			"žulové kostky - HTU DN 80"1,2*0,9*(1,67-0,1-0,09-0,3)		1,274			
			"asfalt - HTU DN 50"45,1*0,9*(1,67-0,1-0,06-0,3)		49,114			
			Součet		164,145			
			"vhodný zásypový materiál"164,145*1,1*1,01		182,365			
			Mezisoučet		182,365			
18	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	125,029	0,10	148,50	18 579,31
			"řad V1"					
			"zeleň"60,3*0,9*(0,09+0,3)		21,165			
			"zed"0,1*0,9*(0,09+0,3)		0,035			
			"asfalt - HTU"91,25*0,9*(0,09+0,3)		32,029			
			"žulové kostky - HTU"10,7*0,9*(0,09+0,3)		3,756			
			"řad V2"					
			"asfalt - HTU"46,98*0,9*(0,05+0,3)		14,799			
			"řad V3"					
			"zeleň - HTU DN 50"92*0,9*(0,06+0,3)		29,808			
			"zeleň - HTU DN 40"8,42*0,9*(0,04+0,3)		2,577			
			"asfalt - HTU DN 80"16,6*0,9*(0,09+0,3)		5,827			
			"žulové kostky - HTU DN 80"1,2*0,9*(0,09+0,3)		0,421			
			"asfalt - HTU DN 50"45,1*0,9*(0,06+0,3)		14,612			
			Mezisoučet		125,029			
19	K	181951101	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	120,600	0,10	9,35	1 139,67
			"stoka A"					
			"viz pol. rozprostření ornice"120,6		120,600			
20	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	367,580	0,10	105,00	38 632,66
			Mezisoučet		367,580			

4 - Vodorovné konstrukce

44 474,04

21	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	33,539	0,10	825,00	27 673,03
			"řad V1"					
			"zeleň"60,3*0,9*0,1		5,427			
			"zed"0,1*0,9*0,1		0,009			
			"asfalt - HTU"91,25*0,9*0,1		8,213			
			"žulové kostky - HTU"10,7*0,9*0,1		0,963			
			"řad V2"					
			"asfalt - HTU"46,98*0,9*0,1		4,228			
			"řad V3"					
			"zeleň - HTU DN 50"92*0,9*0,1		8,280			
			"zeleň - HTU DN 40"8,42*0,9*0,1		0,758			
			"asfalt - HTU DN 80"16,6*0,9*0,1		1,494			
			"žulové kostky - HTU DN 80"1,2*0,9*0,1		0,108			
			"asfalt - HTU DN 50"45,1*0,9*0,1		4,059			
			Mezisoučet		33,539			

řČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	452313141	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	2,510	0,10	2 805,00	7 040,80
			"B1"0,134*5		0,670			
			"B5"0,143*10		1,430			
			"B6"0,129*2		0,258			
			"B10"0,019*8		0,152			
			Mezisoučet		2,510			
23	K	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	27,720	0,10	352,00	9 760,21
			"B1"(0,6*3+0,2)*0,6*5		6,000			
			"B5"(0,7*3+0,3*3)*0,6*10		18,000			
			"B6"(0,55*4)*0,55*2		2,420			
			"B10"(0,15+0,5)*0,25*8		1,300			
			Mezisoučet		27,720			
8 - Trubní vedení								263 124,64
24	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	372,630	0,10	27,50	10 284,59
			"řad V1"					
			"PE100 d63x5,8"137,03		137,030			
			"PE100 d90x5,4"17,79		17,790			
			"řad V2"					
			"PE100 d50x4,6"46,98		46,980			
			"řad V3"					
			"PE100 d40x3,7"8,42		8,420			
			"PE100 d90x5,4"162,41		162,410			
			Mezisoučet		372,630			
25	K	851241131	Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 80	m	3,000	0,10	132,00	396,30
			"řad V1"					
			"multiorientační spojka DN80"1		1,000			
			"řad V2"					
			"multiorientační spojka DN50"1		1,000			
			"řad V3"					
			"multiorientační spojka DN80"1		1,000			
			Mezisoučet		3,000			
26	K	857242122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	2,000	0,10	660,00	1 320,20
			"řad V1"					
			"trouba přírubová DN80 dl. 200mm"1		1,000			
			"koleno patní DN80"1		1,000			
			Mezisoučet		2,000			
27	M	286135960	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou, SDR 11, 40x3,7. L=12m	m	8,673	39,60		343,45
			"řad V3"					
			"PE100 d40x3,7"8,42*1,03		8,673			
			Mezisoučet		8,673			
28	M	286135970	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou, SDR 11, 50x4,6. L=12m	m	48,389	42,35		2 049,27
			"řad V2"					
			"PE100 d50x4,6"46,98*1,03		48,389			
			Mezisoučet		48,389			
29	M	286135980	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou, SDR 11, 63x5,8. L=12m	m	141,141	66,55		9 392,93

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"řad V1"					
			"PE100 d63x5,8"137,03*1,03		141,141			
			Mezisoučet		141,141			
30	M	286136200	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou, SDR 17, 90x5,4, L=12m	m	185,606	115,50		21 437,49
			"řad V1"					
			"PE100 d90x5,4"17,79		17,790			
			"řad V3"					
			"PE100 d90x5,4"162,41		162,410			
			Součet		180,200			
			"PE100 d90x5,4"180,2*1,03		185,606			
			Mezisoučet		185,606			
31	K	857244122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80	kus	2,000	0,10	825,00	1 650,20
			"řad V1"					
			"přírubový T-kus DN80/80"1		1,000			
			"řad V3"					
			"přírubový T-kus DN80/80"1		1,000			
			Mezisoučet		2,000			
32	M	422213030	šoupátko pitná voda AVK, GGG50 F4, PN10/16 DN 80 x 180 mm	kus	3,030	2 596,00		7 865,88
			"řad V1"					
			"šoupátko DN80"2		2,000			
			"řad V3"					
			"šoupátko DN80"1		1,000			
			Součet		3,000			
			"šoupátko DN80"3*1,01		3,030			
			Mezisoučet		3,030			
33	M	286159710	elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 50	kus	8,120	113,74		923,57
			"řad V2"					
			"spoj potrubí každých 6m - 46,98/6=8"8*1,015		8,120			
			Mezisoučet		8,120			
34	M	286159720	elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 63	kus	23,345	118,69		2 770,82
			"řad V1"					
			"spoj potrubí každých 6m - 137,03/6=23"23*1,015		23,345			
			Mezisoučet		23,345			
35	M	286159740	elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 90	kus	30,450	216,15		6 581,77
			"řad V1"					
			"spoj potrubí každých 6m - 17,79/6=3"3		3,000			
			"řad V3"					
			"spoj potrubí každých 6m - 162,41/6=27"27		27,000			
			Součet		30,000			
			"elektrospojka d90"30*1,015		30,450			
			Mezisoučet		30,450			
36	M	422213010	šoupátko pitná voda AVK, GGG50 F4, PN10/16 DN 50 x 150 mm	kus	1,010	2 015,94		2 036,10
			"řad V2"					
			"šoupátko DN50"1*1,01		1,010			
			Mezisoučet		1,010			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
37	M	552537400	tvarovka hrdlová spoj TYTON s přírubovou odbočkou z tvárné litiny,práškový epoxid, tl.250µm MMA- kus DN 80/80 mm "řad V1" "přírubový T-kus DN80/80"1 "řad V3" "přírubový T-kus DN80/80"1 Součet "přírubový T-kus DN80/80"2*1,01 Mezisoučet	kus	2,020	1 651,10		3 335,22
38	M	552532350	trouba přírubová litinová práškový epoxid tl.250µm FF DN 80 mm délka 200 mm "řad V1" "trouba přírubová DN80 dl. 200mm"1*1,01 Mezisoučet	kus	1,010	753,50		761,04
39	M	552540470	koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid, tl.250µm s patkou N-kus DN 80 mm "řad V1" "koleno patní DN80"1*1,01 Mezisoučet	kus	1,010	896,50		905,47
40	M	422735940	hydrant podzemní DN80 PN16 tvárná litina, dvojité uzávěr s koulí, krycí výška 1500 mm "řad V1" "podzemní hydrant DN80"2*1,01 "souprava odběrová 2" s odvodněním"1*1,01 Mezisoučet	kus	3,030	8 514,00		25 797,42
41	M	422913520	poklop litinový typ 504-šoupátkový "řad V1" "šoupátko DN80"2 "řad V2" "šoupátko DN50"1 "řad V3" "šoupátko DN80"1 Mezisoučet	kus	4,000	440,00		1 760,00
42	M	422914520	poklop litinový typ 522-hydrantový DN 80 "řad V1" "podzemní hydrant DN80"2	kus	2,000	1 056,00		2 112,00
43	M	562306360	deska podkladová pro poklop uliční polyamidový 7.2. 10 univerzální "řad V1" "šoupátko DN80"2 "podzemní hydrant DN80"1 "řad V2" "šoupátko DN50"1 "řad V3" "šoupátko DN80"1 Mezisoučet	kus	5,000	221,76		1 108,80
44	M	422910730	souprava zemní LADA typ A pro šoupátka DN 65-80 mm, Rd 1,5 m "řad V1" "šoupátko DN80"2 "řad V3" "šoupátko DN80"1	kus	3,030	526,35		1 594,84

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Součet		3,000			
			"šoupátko DN80"3*1,01		3,030			
			Mezisoučet		3,030			
45	M	422910720	souprava zemní LADA typ A pro šoupátka DN 40-50 mm, Rd 1,5 m	kus	1,010	528,00		533,28
			"řad V2"					
			"šoupátko DN50"1*1,01		1,010			
			Mezisoučet		1,010			
46	K	871171211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 40 x 3,7 mm	m	8,420	0,10	60,50	510,25
			"řad V3"					
			"PE100 d40x3,7"8,42		8,420			
47	K	871181211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 50 x 4,6 mm	m	46,980	0,10	66,00	3 105,38
			"řad V2"					
			"PE100 d50x4,6"46,98		46,980			
48	K	871211211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 63 x 5,8 mm	m	137,030	0,10	82,50	11 318,68
			"řad V1"					
			"PE100 d63x5,8"137,03		137,030			
49	K	871241221	Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 90 x 5,4 mm	m	180,200	0,10	88,00	15 875,62
			"řad V1"					
			"PE100 d90x5,4"162,41		162,410			
			"řad V3"					
			"PE100 d90x5,4"17,79		17,790			
			Mezisoučet		180,200			
50	K	877171101	Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub d 40	kus	3,000	0,10	165,00	495,30
			"řad V2"					
			"elektroredukce d50/40"1		1,000			
			"řad V3"					
			"elektroredukce d50/40"1		1,000			
			"elektrotvarovka T d63/40"1		1,000			
			Mezisoučet		3,000			
51	K	877181101	Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub d 50	kus	15,000	0,10	181,50	2 724,00
			"řad V2"					
			"spoj potrubí každých 6m - 46,98/6=8"8		8,000			
			"elektroredukce d63/50"1		1,000			
			"elektrokoleno 45° d50"2*2		4,000			
			"elektroredukce d50/40"1		1,000			
			"řad V3"					
			"elektroredukce d63/50"1		1,000			
			Mezisoučet		15,000			
52	M	286149460	elektrokoleno 45°, PE 100, PN 16, d 63	kus	6,090	293,59		1 787,96
			"řad V3"					
			"elektrokoleno 45° d63"6*1,015		6,090			
			Mezisoučet		6,090			
53	K	877211101	Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub d 63	kus	54,000	0,10	203,50	10 994,40
			"řad V1"					
			"elektrotvarovka T d90/63"2		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"spoj potrubí každých 6m - 137,03/6=23"23		23,000			
			"řad V2"					
			"lemový nákržek d63"2		2,000			
			"elektroredukce d63/50"1		1,000			
			"řad V3"					
			"elektrotvarovka T d90/63"1		1,000			
			"elektroredukce d90/63"1		1,000			
			"elektroredukce d63/50"1		1,000			
			"elektrotvarovka T d63/40"2*1		2,000			
			"elektrokoleno 30° d63"2*3		6,000			
			"elektrokoleno 45° d63"2*6		12,000			
			"elektrotvarovka T d63/63"3*1		3,000			
			Mezisoučet		54,000			
54	K	877241101	Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub d 90	kus	53,000	0,10	220,00	11 665,30
			"řad V1"					
			"spoj potrubí každých 6m - 17,79/6=3"3		3,000			
			"elektrotvarovka T d90/63"2*2		4,000			
			"elektrokoleno 11° d90"2*3		6,000			
			"elektrokoleno 45° d90"2*2		4,000			
			"lemový nákržek d90"3		3,000			
			"řad V3"					
			"spoj potrubí každých 6m - 162,41/6=27"27		27,000			
			"lemový nákržek d90"3		3,000			
			"elektrotvarovka T d90/63"2*1		2,000			
			"elektroredukce d90/63"1		1,000			
			Mezisoučet		53,000			
55	K	891211112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 50	kus	1,000	0,10	550,00	550,10
			"řad V2"					
			"šoupátko DN50"1		1,000			
56	M	286123420	nákržek lemový PE100 SDR11 d 63	kus	2,030	108,35		219,95
			"řad V2"					
			"lemový nákržek d63"2*1,015		2,030			
			Mezisoučet		2,030			
57	M	286149480	elektrokoleno 45°, PE 100, PN 16, d 90	kus	2,030	528,33		1 072,51
			"řad V1"					
			"elektrokoleno 45° d90"2*1,015		2,030			
			Mezisoučet		2,030			
58	M	286149481-R-JK	Elektrokoleno 11°, PE 100, PN 16, d 90	ks	3,045	1 336,50		4 069,64
			"řad V1"					
			"elektrokoleno 11° d90"3*1,015		3,045			
			Mezisoučet		3,045			
59	M	286149461-R-JK	Elektrokoleno 30°, PE 100, PN 16, d63	ks	3,045	2 013,00		6 129,59
			"řad V3"					
			"elektrokoleno 30° d63"3*1,015		3,045			
			Mezisoučet		3,045			
60	M	286149671-R-JK	Elektro T-kus redukovaný, PE 100, PN 16, d 90-63	kus	4,060	918,50		3 729,11
			"řad V1"					
			"elektrotvarovka T d90/63"2		2,000			
			"řad V3"					
			"elektrotvarovka T d90/63"2		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Součet		4,000			
			"elektrotvarovka T d90/63"4*1,015		4,060			
			Mezisoučet		4,060			
61	M	286149661-R-JK	Elektro T-kus redukovaný, PE 100, PN 16, d 63-40	ks	2,030	564,19		1 145,31
			"řad V3"					
			"elektrotvarovka T d63/40"2*1,015		2,030			
			Mezisoučet		2,030			
62	M	552511470	spojka BLUTOP nepřesuvná DN 90	kus	2,020	1 025,42		2 071,35
			"řad V1"					
			"multiorientační spojka DN80"1		1,000			
			"řad V3"					
			"multiorientační spojka DN80"1		1,000			
			Součet		2,000			
			"multiorientační spojka DN80"2*1,01		2,020			
			Mezisoučet		2,020			
63	M	55251145-R-JK	Spojka BLUTOP nepřesuvná DN 50	ks	1,010	1 025,20		1 035,45
			"řad V2"					
			"multiorientační spojka DN50"1*1,01		1,010			
			Mezisoučet		1,010			
64	M	286149580	elektro T-kus rovnoramenný, PE 100, PN 16, d 63	kus	4,060	337,26		1 369,28
			"řad V3"					
			"elektrotvarovka T d63/63"4*1,015		4,060			
			Mezisoučet		4,060			
65	M	286149450	elektrokoleno 45°, PE 100, PN 16, d 50	kus	2,030	255,53		518,73
			"řad V2"					
			"elektrokoleno 45° d50"2*1,015		2,030			
			Mezisoučet		2,030			
66	M	286149760	elektroredukce, PE 100, PN 16, d 63-50	kus	2,030	201,30		408,64
			"řad V2"					
			"elektroredukce d63/50"1		1,000			
			"řad V3"					
			"elektroredukce d63/50"1		1,000			
			Součet		2,000			
			"elektroredukce d63/50"2*1,015		2,030			
			Mezisoučet		2,030			
67	M	286543680	příruba volná k lemovému nákrůžku z polypropylénu 90	kus	6,060	334,51		2 027,13
			WAVIN, kód výrobku: PRI090NXXX					
			"řad V1"					
			"otočná příruba DN80"3		3,000			
			"řad V3"					
			"otočná příruba DN80"3		3,000			
			Součet		6,000			
			"otočná příruba DN80"6*1,01		6,060			
			Mezisoučet		6,060			
68	M	286543650	příruba volná k lemovému nákrůžku z polypropylénu 63	kus	2,020	260,59		526,39
			WAVIN, kód výrobku: PRI063NXXX					
			"řad V2"					
			"otočná příruba DN50"2*1,01		2,020			
			Mezisoučet		2,020			
69	M	286149730	elektroredukce, PE 100, PN 16, d 50-40	kus	2,030	166,10		337,18
			"řad V2"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"elektroredukce d50/40"1		1,000			
			"řad V3"					
			"elektroredukce d50/40"1		1,000			
			Součet		2,000			
			"elektroredukce d50/40"2*1,015		2,030			
			Mezisoučet		2,030			
70	M	286149770	elektroredukce, PE 100, PN 16, d 90-63	kus	1,015	311,19		315,86
			"řad V3"					
			"elektroredukce d90/63"1*1,015		1,015			
			Mezisoučet		1,015			
71	M	286123440	nákružek lemový PE100 SDR11 d 90	kus	6,090	179,30		1 091,94
			"řad V1"					
			"lemový nákržek d90"3		3,000			
			"řad V3"					
			"lemový nákržek d90"3		3,000			
			Součet		6,000			
			"lemový nákržek d90"6*1,015		6,090			
			Mezisoučet		6,090			
72	K	89124101-R-JK	Montáž a dodávka KK 5/4" vč. zemní soupravy a poklopu	ks	1,000	0,10	5 500,00	5 500,10
			"řad V3"					
			"KK 5/4"1		1,000			
73	K	891241112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	3,000	0,10	495,00	1 485,30
			"řad V1"					
			"šoupátko DN80"2		2,000			
			"řad V3"					
			"šoupátko DN80"1		1,000			
			Mezisoučet		3,000			
74	K	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	3,000	0,10	495,00	1 485,30
			"řad V1"					
			"podzemní hydrant DN80"2		2,000			
			"odběrová souprava 2" s odvodněním"1		1,000			
			Mezisoučet		3,000			
75	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	372,630	0,10	38,50	14 383,52
			"řad V1"					
			"PE100 d63x5,8"137,03		137,030			
			"PE100 d90x5,4"17,79		17,790			
			"řad V2"					
			"PE100 d50x4,6"46,98		46,980			
			"řad V3"					
			"PE100 d40x3,7"8,42		8,420			
			"PE100 d90x5,4"162,41		162,410			
			Mezisoučet		372,630			
76	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	6,000	0,10	4 950,00	29 700,60
			"řad V1"2		2,000			
			"řad V2"2		2,000			
			"řad V3"2		2,000			
			Mezisoučet		6,000			
77	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	4,000	0,10	385,00	1 540,40
			"řad V1"					
			"šoupátko DN80"2		2,000			
			"řad V2"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"šoupátko DN50"1		1,000			
			"řad V3"					
			"šoupátko DN80"1		1,000			
			Mezisoučet		4,000			
78	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,000	0,10	495,00	495,10
			"řad V1"					
			"podzemní hydrant DN80"1		1,000			
79	K	899712111	Orientační tabulky na zdivu	kus	6,000	0,10	198,00	1 188,60
			"řad V1"					
			"modrá tabulka"2		2,000			
			"červená tabulka"1		1,000			
			"řad V2"					
			"modrá tabulka"1		1,000			
			"řad V3"					
			"modrá tabulka"2		2,000			
			Mezisoučet		6,000			
80	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	m	372,630	0,10	33,00	12 334,05
			"řad V1"					
			"PE100 d63x5,8"137,03		137,030			
			"PE100 d90x5,4"17,79		17,790			
			"řad V2"					
			"PE100 d50x4,6"46,98		46,980			
			"řad V3"					
			"PE100 d40x3,7"8,42		8,420			
			"PE100 d90x5,4"162,41		162,410			
			Mezisoučet		372,630			
81	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	372,630	0,10	13,20	4 955,98
			"řad V1"					
			"PE100 d63x5,8"137,03		137,030			
			"PE100 d90x5,4"17,79		17,790			
			"řad V2"					
			"PE100 d50x4,6"46,98		46,980			
			"řad V3"					
			"PE100 d40x3,7"8,42		8,420			
			"PE100 d90x5,4"162,41		162,410			
			Mezisoučet		372,630			

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

67 099,26

82	K	9003-R-JK	Podchod pod betonovou opěrnou zdí tl. 500 mm	ks	1,000	0,10	2 200,00	2 200,10
			"podchod"1		1,000			
83	K	9013-R-JK	Prostup rozměrů 150 x 150 stěnou tl. 500 mm	ks	1,000	0,10	2 200,00	2 200,10
			"prostup 150x150"1		1,000			
84	K	9014-R-JK	Provizorní propoj z potrubí d63 vč. tvarovek a zemních prací	m	15,000	0,10	3 300,00	49 501,50
			"provizorní propoj"3*5		15,000			
			Mezisoučet		15,000			
85	K	9015-R-JK	Kopaná sonda objemu cca 1,5m3 vč. zpětného zásypu	sou bor	6,000	0,10	1 925,00	11 550,60
			"řad V1"2		2,000			
			"řad V2"2		2,000			
			"řad V3"2		2,000			
			Mezisoučet		6,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
86	K	916111122	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	6,800	0,10	104,50	711,28
			"šoupátko"0,2*4*4		3,200			
			"hydrant"(0,2*4+0,3*4+0,4*4)*1		3,600			
			Mezisoučet		6,800			
87	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	6,800	0,10	137,50	935,68
			"šoupátko"0,3*4*4		4,800			
			"hydrant"0,5*4*1		2,000			
			Mezisoučet		6,800			
998 - Přesun hmot								1 017,08
88	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	6,776	0,10	150,00	1 017,08

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce infrastruktury areálu zámek Židlochovice

Objekt: 20516-022 - SO 02 Rekonstrukce vodovodu-vodovodní přípojky

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30. 9. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	154 220,05
Materiál	44 380,44
Montáž	109 839,61
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	154 220,05
--------------	------------

DPH základní	21,00%	ze	154 220,05	32 386,21
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	186 606,26
------------	-------	------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce infrastruktury areálu zámek Židlochovice

Objekt: 20516-022 - SO 02 Rekonstrukce vodovodu-vodovodní přípojky

Místo: Datum: 30. 9. 2017

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	44 380,44	109 839,61	154 220,05
HSV - Práce a dodávky HSV	44 380,44	109 839,61	154 220,05
1 - Zemní práce	7 060,98	29 483,30	36 544,28
4 - Vodorovné konstrukce	0,22	1 801,80	1 802,02
8 - Trubní vedení	37 316,99	75 624,56	112 941,55
9 - Ostatní konstrukce a práce, l	1,56	1 894,20	1 895,76
998 - Přesun hmot	0,69	1 035,75	1 036,44
2) Ostatní náklady			0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)			154 220,05

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce infrastruktury areálu zámek Židlochovice

Objekt: 20516-022 - SO 02 Rekonstrukce vodovodu-vodovodní přípojky

Místo: Datum: 30. 9. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál	J. montáž	Cena celkem
	p					[CZK]	[CZK]	[CZK]

Náklady z rozpočtu

154 220,05

HSV - Práce a dodávky HSV

154 220,05

1 - Zemní práce

36 544,28

1	K	132212201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	22,500	0,10	600,00	13 502,25
---	---	-----------	---	----	--------	------	--------	-----------

25,0*0,9 22,500

2	K	132212209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	11,250	0,10	27,50	310,50
---	---	-----------	---	----	--------	------	-------	--------

25,0*0,9*0,5 11,250

3	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	0,250	0,10	22,00	5,53
---	---	-----------	---	----	-------	------	-------	------

"lepivost 10%"

"přípojka O3" 3,44

"přípojka O4" 7,2

"přípojka O5" 3,36

"přípojka O6" 8,36

"přípojka O7" 2,64

Mezisoučet 25,000

25,0*0,1*0,1 0,250

4	K	132312201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4	m3	2,500	0,10	1 045,00	2 612,75
---	---	-----------	---	----	-------	------	----------	----------

"přípojka O3"

"PE d63"

3,8*0,8*1,1 3,344

"odpočet povrchů"

"asfalt - HTU"-3,8*0,8*0 0,000

Součet 3,344

"přípojka O4"

"PE d63"

7,5*0,8*1,2 7,200

"odpočet povrchů"

"asfalt - HTU"-7,5*0,8*0 0,000

Součet 7,200

"přípojka O5"

"TLT DN80"

3,5*0,8*1,2 3,360

"odpočet povrchů"

"asfalt - HTU"-3,5*0,8*0 0,000

Součet 3,360

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"přípojka O6"					
			"PE d40"					
			9,5*0,8*1,1		8,360			
			"odpočet povrchů"					
			"asfalt - HTU"-9,5*0,8*0		0,000			
			Součet		8,360			
			"přípojka O7"					
			"PE d40"					
			3*0,8*1,1		2,640			
			"odpočet povrchů"					
			"asfalt - HTU"-3*0,8*0		0,000			
			Součet		2,640			
			"hornina tř. 4 - 10%"					
			"přípojka O3"3,44		3,440			
			"přípojka O4"7,2		7,200			
			"přípojka O5"3,36		3,360			
			"přípojka O6"8,36		8,360			
			"přípojka O7"2,64		2,640			
			Mezisoučet		25,000			
			25,0*0,1		2,500			
5	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepržení stěn rýh hl do 2 m	m2	62,260	0,10	25,00	1 562,73
			"přípojka O3"					
			3,8*2*1,1		8,360			
			"přípojka O4"					
			7,5*2*1,2		18,000			
			"přípojka O5"					
			3,5*2*1,2		8,400			
			"přípojka O6"					
			9,5*2*1,1		20,900			
			"přípojka O7"					
			3*2*1,1		6,600			
			Mezisoučet		62,260			
6	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepržení stěn rýh hl do 2 m	m2	62,260	0,10	10,00	628,83
			"viz položka zřízení"62,26		62,260			
7	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	25,000	0,10	38,50	965,00
			"ruční výkop - 100%"					
			"přípojka O3"3,44		3,440			
			"přípojka O4"7,2		7,200			
			"přípojka O5"3,36		3,360			
			"přípojka O6"8,36		8,360			
			"přípojka O7"2,64		2,640			
			Mezisoučet		25,000			
8	K	162701102	Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	25,000	0,10	145,00	3 627,50
			"vytěžená zemina"					
			"přípojka O3"3,44		3,440			
			"přípojka O4"7,2		7,200			
			"přípojka O5"3,36		3,360			
			"přípojka O6"8,36		8,360			
			"přípojka O7"2,64		2,640			
			"zásyp"-15,042		-15,042			
			"vhodný materiál do zásypu"15,042		15,042			
			Mezisoučet		25,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	10,625	0,10	30,00	319,81
			"vytěžená zemina 25% výkopu"					
			"přípojka O3"3,44*0,25		0,860			
			"přípojka O4"7,2*0,25		1,800			
			"přípojka O5"3,36*0,25		0,840			
			"přípojka O6"8,36*0,25		2,090			
			"přípojka O7"2,64*0,25		0,660			
			Součet		6,250			
			"zemina k uložení na skládce					
			1,7t/m3"6,25*1,7		10,625			
			Mezisoučet		10,625			
10	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	15,042	0,10	71,50	1 077,01
			"vytěžená zemina"					
			"přípojka O3"3,44		3,440			
			"přípojka O4"7,2		7,200			
			"přípojka O5"3,36		3,360			
			"přípojka O6"8,36		8,360			
			"přípojka O7"2,64		2,640			
			"odpočet vytlačená zemina"					
			"přípojka O3"					
			-3,8*0,8*(0,1+0,063+0,3)		-1,408			
			"přípojka O4"					
			-7,5*0,8*(0,1+0,063+0,3)		-2,778			
			"přípojka O5"					
			-3,5*0,8*(0,1+0,09+0,3)		-1,372			
			"přípojka O6"					
			-9,5*0,8*(0,1+0,04+0,3)		-3,344			
			"přípojka O7"					
			-3*0,8*(0,1+0,04+0,3)		-1,056			
			Mezisoučet		15,042			
11	M	583373020	Štěrkopísek (Bratčice) frakce 0-16	t	14,424	140,00		2 019,36
			"viz pol. obsyp					
			potrubí"7,774*1,67*1,1*1,01		14,424			
			Mezisoučet		14,424			
12	M	583301-R-JK	Vhodný zásypový materiál pro komunikace dle TP 146 vč. dopravy na staveniště	m3	16,712	300,00		5 013,60
			"zásyp"15,042		15,042			
			Součet		15,042			
			"vhodný zásypový					
			materiál"15,042*1,1*1,01		16,712			
			Mezisoučet		16,712			
13	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m	m3	7,774	0,10	148,50	1 155,22
			"přípojka O3"					
			3,8*0,8*(0,063+0,3)		1,104			
			"přípojka O4"					
			7,5*0,8*(0,063+0,3)		2,178			
			"přípojka O5"					
			3,5*0,8*(0,09+0,3)		1,092			
			"přípojka O6"					
			9,5*0,8*(0,04+0,3)		2,584			
			"přípojka O7"					
			3*0,8*(0,04+0,3)		0,816			
			Mezisoučet		7,774			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	35,625	0,10	105,00	3 744,19
Mezisoučet					35,625			

4 - Vodorovné konstrukce

1 802,02

15	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	2,184	0,10	825,00	1 802,02
"přípojka O3"								
3,8*0,8*0,1					0,304			
"přípojka O4"								
7,5*0,8*0,1					0,600			
"přípojka O5"								
3,5*0,8*0,1					0,280			
"přípojka O6"								
9,5*0,8*0,1					0,760			
"přípojka O7"								
3*0,8*0,1					0,240			
Mezisoučet					2,184			

8 - Trubní vedení

112 941,55

16	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	27,300	0,10	27,50	753,48
"přípojka O3"								
"PE d63"3,8					3,800			
"přípojka O4"								
"PE d63"7,5					7,500			
"přípojka O5"								
"TLT DN80"3,5					3,500			
"přípojka O6"								
"PE d40"9,5					9,500			
"přípojka O7"								
"PE d40"3					3,000			
Mezisoučet					27,300			
17	K	851241131	Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 80	m	4,000	0,10	132,00	528,40
"přípojka O3"								
"multiorientační spojka DN50"1					1,000			
"přípojka O4"								
"multiorientační spojka DN50"1					1,000			
"přípojka O6"								
"multiorientační spojka DN40"1					1,000			
"přípojka O7"								
"multiorientační spojka DN40"1					1,000			
Mezisoučet					4,000			
18	K	857242122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	4,000	0,10	660,00	2 640,40
"přípojka O5"								
"trouba přírubová DN80 dl. 1000mm"3					3,000			
"koleno patní DN80"1					1,000			
Mezisoučet					4,000			
19	M	286135960	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou, SDR 11, 40x3,7. L=12m	m	12,875	39,60		509,85
"přípojka O6"								
"PE d40"9,5					9,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"přípojka O7"					
			"PE d40"3		3,000			
			Součet		12,500			
			"PE d40"12,5*1,03		12,875			
			Mezisoučet		12,875			
20	M	286135980	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou, SDR 11, 63x5,8, L=12m	m	11,639	66,55		774,58
			"přípojka O3"					
			"PE d63"3,8		3,800			
			"přípojka O4"					
			"PE d63"7,5		7,500			
			Součet		11,300			
			"PE d63"11,3*1,03		11,639			
			Mezisoučet		11,639			
21	M	422213030	šoupátko pitná voda AVK, GGG50 F4, PN10/16 DN 80 x 180 mm	kus	1,010	2 596,00		2 621,96
			"přípojka O5"					
			"šoupátko DN80"1*1,01		1,010			
			Mezisoučet		1,010			
22	M	422213010	šoupátko pitná voda AVK, GGG50 F4, PN10/16 DN 50 x 150 mm	kus	2,020	2 015,94		4 072,20
			"přípojka O3"					
			"šoupátko DN50"1		1,000			
			"přípojka O4"					
			"šoupátko DN50"1		1,000			
			Součet		2,000			
			"šoupátko DN50"2*1,01		2,020			
			Mezisoučet		2,020			
23	M	552532350	trouba přírubová litinová práškový epoxid tl.250µm FF DN 80 mm délka 200 mm	kus	1,010	753,50		761,04
			"řad V1"					
			"trouba přírubová DN80 dl. 200mm"1*1,01		1,010			
			Mezisoučet		1,010			
24	M	552532470	trouba přírubová litinová práškový epoxid tl.250µm FF DN 80 mm délka 1000 mm	kus	3,030	2 506,90		7 595,91
			"přípojka O5"					
			"trouba přírubová DN80 dl. 1000mm"3*1,01		3,030			
			Mezisoučet		3,030			
25	M	552540470	koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid, tl.250µm s patkou N-kus DN 80 mm	kus	1,010	896,50		905,47
			"přípojka O5"					
			"koleno patní DN80"1*1,01		1,010			
			Mezisoučet		1,010			
26	M	422735940	hydrant podzemní DN80 PN16 tvárná litina, dvojitý uzávěr s koulí, krycí výška 1500 mm	kus	1,010	8 514,00		8 599,14
			"přípojka O5"					
			"podzemní hydrant DN80"1*1,01		1,010			
			Mezisoučet		1,010			
27	M	422913520	poklop litinový typ 504-šoupátkový	kus	3,000	440,00		1 320,00
			"přípojka O3"					
			"šoupátko DN50"1		1,000			
			"přípojka O4"					
			"šoupátko DN50"1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"přípojka O5"					
			"šoupátko DN80"1		1,000			
			Mezisoučet		3,000			
28	M	422914520	<i>poklop litinový typ 522-hydrantový DN 80</i>	kus	1,000	1 056,00		1 056,00
			"přípojka O5"					
			"podzemní hydrant DN80"1		1,000			
29	M	562306360	<i>deska podkladová pro poklop uliční polyamidový 7.2. 10 univerzální</i>	kus	4,000	221,76		887,04
			"přípojka O3"					
			"šoupátko DN50"1		1,000			
			"přípojka O4"					
			"šoupátko DN50"1		1,000			
			"přípojka O5"					
			"šoupátko DN80"1		1,000			
			"podzemní hydrant DN80"1		1,000			
			Mezisoučet		4,000			
30	M	422910790	<i>souprava zemní LADA typ A pro šoupátka DN 65-80 mm, Rd 2,0 m</i>	kus	1,010	605,00		611,05
31	M	422910780	<i>souprava zemní LADA typ A pro šoupátka DN 40-50 mm, Rd 2,0 m</i>	kus	2,020	596,31		1 204,55
32	K	871171211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 40 x 3,7 mm	m	12,500	0,10	60,50	757,50
			"přípojka O6"					
			"PE d40"9,5		9,500			
			"přípojka O7"					
			"PE d40"3		3,000			
			Mezisoučet		12,500			
33	K	871211211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 63 x 5,8 mm	m	11,300	0,10	82,50	933,38
			"přípojka O3"					
			"PE d63"3,8		3,800			
			"přípojka O4"					
			"PE d63"7,5		7,500			
			Mezisoučet		11,300			
34	K	877171101	Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub d 40	kus	2,000	0,10	165,00	330,20
			"přípojka O3"					
			"elektroredukce d50/40"1		1,000			
			"přípojka O7"					
			"elektroredukce d50/40"1		1,000			
			Mezisoučet		2,000			
35	K	877181101	Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub d 50	kus	4,000	0,10	181,50	726,40
			"přípojka O3"					
			"elektroredukce d63/50"1		1,000			
			"elektroredukce d50/40"1		1,000			
			"přípojka O7"					
			"elektroredukce d63/50"1		1,000			
			"elektroredukce d50/40"1		1,000			
			Mezisoučet		4,000			
36	K	877211101	Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub d 63	kus	6,000	0,10	203,50	1 221,60
			"přípojka O3"					
			"lemový nákrůžek d63"2		2,000			
			"elektroredukce d63/50"1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"přípojka O4"					
			"lemový nákrůžek d63"2		2,000			
			"přípojka O7"					
			"elektroredukce d63/50"1		1,000			
			Mezisoučet		6,000			
37	K	891211112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 50	kus	2,000	0,10	550,00	1 100,20
			"přípojka O3"					
			"šoupátko DN50"1		1,000			
			"přípojka O4"					
			"šoupátko DN50"1		1,000			
			Mezisoučet		2,000			
38	M	286123420	nákrůžek lemový PE100 SDR11 d 63	kus	4,060	108,35		439,90
			"přípojka O3"					
			"lemový nákrůžek d63"2		2,000			
			"přípojka O4"					
			"lemový nákrůžek d63"2		2,000			
			Součet		4,000			
			"lemový nákrůžek d63"4*1,015		4,060			
			Mezisoučet		4,060			
39	M	555251145-R-JK	Spojka BLUTOP nepřesuvná DN 50	ks	2,020	1 025,20		2 070,90
			"přípojka O3"					
			"multiorientační spojka DN50"1		1,000			
			"přípojka O4"					
			"multiorientační spojka DN50"1		1,000			
			Součet		2,000			
			"multiorientační spojka DN50"2*1,01		2,020			
			Mezisoučet		2,020			
40	M	555251146	Spojka BLUTOP DN40	ks	2,020	1 025,20		2 070,90
			"přípojka O6"					
			"multiorientační spojka DN40"1		1,000			
			"přípojka O7"					
			"multiorientační spojka DN40"1		1,000			
			Součet		2,000			
			"multiorientační spojka DN40"2*1,01		2,020			
			Mezisoučet		2,020			
41	M	286149760	elektroredukce, PE 100, PN 16, d 63-50	kus	2,030	201,30		408,64
			"přípojka O3"					
			"elektroredukce d63/50"1		1,000			
			"přípojka O7"					
			"elektroredukce d63/50"1		1,000			
			Součet		2,000			
			"elektroredukce d63/50"2*1,015		2,030			
			Mezisoučet		2,030			
42	M	286543650	příruba volná k lemovému nákrůžku z polypropylénu 63	kus	4,040	260,59		1 052,78
			WAVIN, kód výrobku: PRI063NXXX					
			"přípojka O3"					
			"otočná příruba DN50"2		2,000			
			"přípojka O4"					
			"otočná příruba DN50"2		2,000			
			Součet		4,000			
			"otočná příruba DN50"4*1,01		4,040			
			Mezisoučet		4,040			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
43	M	286149730	elektroredukce, PE 100, PN 16, d 50-40	kus	2,030	166,10		337,18
			"přípojka O3"					
			"elektroredukce d50/40"1		1,000			
			"přípojka O7"					
			"elektroredukce d50/40"1		1,000			
			Součet		2,000			
			"elektroredukce d50/40"2*1,015		2,030			
			Mezisoučet		2,030			
44	K	89124101-R-JK	Montáž a dodávka KK 5/4" vč. zemní soupravy a poklopu	ks	2,000	0,10	5 500,00	11 000,20
			"přípojka O6"					
			"KK 5/4"1		1,000			
			"přípojka O7"					
			"KK 5/4"1		1,000			
			Mezisoučet		2,000			
45	K	891241112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	1,000	0,10	495,00	495,10
			"přípojka O5"					
			"šoupátko DN80"1		1,000			
46	K	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	1,000	0,10	495,00	495,10
			"přípojka O5"					
			"podzemní hydrant DN80"1		1,000			
47	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	27,300	0,10	38,50	1 053,78
			"přípojka O3"					
			"PE d63"3,8		3,800			
			"přípojka O4"					
			"PE d63"7,5		7,500			
			"přípojka O5"					
			"TLT DN80"3,5		3,500			
			"přípojka O6"					
			"PE d40"9,5		9,500			
			"přípojka O7"					
			"PE d40"3		3,000			
			Mezisoučet		27,300			
48	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	10,000	0,10	4 950,00	49 501,00
			"přípojka O3"2		2,000			
			"přípojka O4"2		2,000			
			"přípojka O5"2		2,000			
			"přípojka O6"2		2,000			
			"přípojka O7"2		2,000			
			Mezisoučet		10,000			
49	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	3,000	0,10	385,00	1 155,30
			"přípojka O3"					
			"šoupátko DN50"1		1,000			
			"přípojka O4"					
			"šoupátko DN50"1		1,000			
			"přípojka O5"					
			"šoupátko DN80"1		1,000			
			Mezisoučet		3,000			
50	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,000	0,10	495,00	495,10
			"přípojka O5"					
			"podzemní hydrant DN80"1		1,000			
51	K	899712111	Orientační tabulky na zdivu	kus	6,000	0,10	198,00	1 188,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	----------------------	--------------------	----------------------

"přípojka O3"
"modrá tabulka"1
1,000

"přípojka O4"
"modrá tabulka"1
1,000

"přípojka O5"
"modrá tabulka"1
1,000

"červená tabulka"1
1,000

"přípojka O6"
"modrá tabulka"1
1,000

"přípojka O7"
"modrá tabulka"1
1,000

Mezisoučet
6,000

52	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	m	27,300	0,10	33,00	903,63
----	---	-----------	--	---	--------	------	-------	--------

"přípojka O3"
"PE d63"3,8
3,800

"přípojka O4"
"PE d63"7,5
7,500

"přípojka O5"
"TLT DN80"3,5
3,500

"přípojka O6"
"PE d40"9,5
9,500

"přípojka O7"
"PE d40"3
3,000

Mezisoučet
27,300

53	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	27,300	0,10	13,20	363,09
----	---	-----------	--	---	--------	------	-------	--------

"přípojka O3"
"PE d63"3,8
3,800

"přípojka O4"
"PE d63"7,5
7,500

"přípojka O5"
"TLT DN80"3,5
3,500

"přípojka O6"
"PE d40"9,5
9,500

"přípojka O7"
"PE d40"3
3,000

Mezisoučet
27,300

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 895,76

54	K	916111122	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	7,600	0,10	104,50	794,96
----	---	-----------	--	---	-------	------	--------	--------

"šoupátko"0,2*4*5
4,000

"hydrant"(0,2*4+0,3*4+0,4*4)*1
3,600

Mezisoučet
7,600

55	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	8,000	0,10	137,50	1 100,80
----	---	-----------	---	---	-------	------	--------	----------

"šoupátko"0,3*4*5
6,000

"hydrant"0,5*4*1
2,000

Mezisoučet
8,000

998 - Přesun hmot

1 036,44

56	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	6,905	0,10	150,00	1 036,44
----	---	-----------	--	---	-------	------	--------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce infrastruktury areálu zámek Židlochovice

Objekt: 20516-0311 - SO 03 Rekonstrukce kanalizací a lapák tuku -
stoky dešťové

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 30. 9. 2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	2 861 373,18
Materiál	1 077 409,34
Montáž	1 783 963,89
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	2 861 373,18
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	2 861 373,18	600 888,37
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	3 462 261,55
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce infrastruktury areálu zámek Židlochovice

Objekt: 20516-0311 - SO 03 Rekonstrukce kanalizací a lapák tuku - stoky dešťové

Místo: Datum: 30. 9. 2017

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	1 077 409,34	1 783 963,89	2 861 373,18
HSV - Práce a dodávky HSV	1 077 409,34	1 783 963,89	2 861 373,18
1 - Zemní práce	229 580,10	1 232 017,04	1 461 597,12
2 - Zakládání	6,00	9 900,00	9 906,00
4 - Vodorovné konstrukce	7 022,95	84 257,53	91 280,48
8 - Trubní vedení	840 763,00	309 217,38	1 149 980,36
9 - Ostatní konstrukce a práce,	28,83	135 881,04	135 909,86
97 - Prorážení otvorů a ostatní	4,50	4 642,78	4 647,27
998 - Přesun hmot	8,46	12 690,90	12 699,36
2) Ostatní náklady			0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)			2 861 373,18