DODATEK č. 1

ke SMLOUVĚ O PROVÁDĚNÍ
TĚŽEBNÍCH ČINNOSTÍ A O PRODEJI DŘÍVÍ – od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2022

Číselný kód části veřejné zakázky: **122258**
Název části veřejné zakázky: **Jeseník – těžební činnost**

uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen *„Smlouva"*)

I. Smluvní strany

1. **Lesy České republiky, s. p.**
se sídlem Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, PSČ 500 08
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540
IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451
zastoupen [redacted] ředitelem Krajského ředitelství Šumperk
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: [redacted]

(dále jen *„Lesy ČR"*)

a

2. **DŘEVO - MÁLEK s.r.o.**
se sídlem Bukovská 375, 798 48 Protivanov
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně,
oddíl C, vložka 29093
IČO: 25509420, DIČ: CZ25509420
zastoupená panem [redacted] jednatelem společnosti
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Prostějov
číslo účtu: [redacted]

(dále jen *„Smluvní partner"*)

Předmětem tohoto dodatku je stanovení podmínek provozu harvestorových technologií (stanovení průměrné hmotnatosti dříví těženého harvestory - viz Příloha T2, čl. II., odst. 9 b) a stanovení intervalu pro provádění kontrolního měření harvestorových těžeb).

A. Příjem dříví dle výstupu měřícího systému harvestoru

Při zpracování **nahodilých těžeb** harvestorovou technologií bude k příjmu dříví používán výstup z měřícího systému harvestoru. Ve výjimečných případech, kdy z provozních důvodů nebude možný příjem dříví z výstupu měřícího systému harvestoru je umožněno na zakladě žádosti Smluvního partnera a po předchozím písemném souhlasu lesního správce provádět příjem dříví v hráních na OM.

B. Zjištění průměrné hmotnatosti

Průměrná hmotnatost dříví těženého harvestory se stanovuje odvozením **z počtu kmenů vyznačených k těžbě** v Porostu a z množství vytěženého dříví.
V případě, že Smluvní partner nebude souhlasit se stanoveným počtem těžených stromů, nejpozději do 3. pracovních dnů vyzve druhou smluvní stranu k ověření počtu kmenů (oddenků). Následně bude počet oddenků stanoven jedním z těchto způsobů:

1) fyzickým přepočítáním pařezů po ukončení těžby na pracovišti (PS nebo její část) zástupci LČR a SP
2) u rozsáhlých těžebních bloků nad 5 ha plochy bude počet těžených stromů odvozen metodou zkusných ploch v počtu a výměře na 1 ha
   - u PÚ -40 jedna zkusná plocha o ploše 0,01 ha
   - u PÚ +40 jedna zkusná plocha o ploše 0,02 ha

Takto zjištěné počty pařezů budou závazné pro stanovení průměrné hmotnatosti.

C. Stanovení intervalů pro provádění kontrolního měření harvestorových těžeb

Lesy ČR provádí namátkové kontrolní měření podle Přílohy T2, čl.II., odst. 7 d). V případě těžeb **nahodilých** bude interval namátkového kontrolního měření každých 500 m3. Kontrolní měření se provádí v souladu se Smlouvou.

D. Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nenahrazuje ani nevylučuje žádná ustanovení *Smlouvy*.

V Šumperku dne 26 -01- 2018

[redacted]