

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	738 - demontáž a montáž přístřešku, žst Lovosice	JKSO	
Název objektu		EČO	
Název částí		Místo	Lovosice
Objednatel		IČO	DIČ
Projektant		24152951	CZ24152951
Zhotovitel	KERMEN LOBRI s.r.o.		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		23.10.2017	

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C	
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště
2	Montáž	9	Bez pevné podl.	14	Mimostav. doprava
3	PSV	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy
4	Montáž	11		16	Provozní vlivy
5	"M"			17	Ostatní
6	Montáž			18	NUS z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6)	12	DN (ř. 8-11)	19	NUS (ř. 13-18)
20	HZS		Kompl. činnost	22	Ostatní náklady

Projektant		D	Celkové náklady	
Datum a podpis	Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22	175 165,87
Objednatel		24	21 %	0,00 DPH
Datum a podpis	Razítko	25	21 %	175 165,87 DPH
Zhotovitel		26	Cena s DPH (ř. 23-25)	
Datum a podpis	Razítko			211 950,77
		E	Přípočty a odpočty	
		27	Dodávky objednatele	0,00
		28	Klouzavá doložka	0,00
		29	Zvýhodnění +-	0,00

KERMEN LOBRI s.r.o.  
M. Kršňákové 135  
403 17 Chabařovice ③  
IČ: 241 52 951 DIČ: CZ24152951

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 738 - demontáž a montáž přístřešku, žst Lovosice

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel: KERMEN LOBRI s.r.o.

Datum: 9. 10. 2017

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	██████████
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	██████████
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	██████████
99	Přesun hmot	██████████
PSV	Práce a dodávky PSV	██████████
712	Povlakové krytiny	██████████
762	Konstrukce tesařské	██████████
764	Konstrukce klempířské	██████████
767	Konstrukce zámečnické	██████████
784	Dokončovací práce - malby	██████████
M	Práce a dodávky M	██████████
21-M	Elektromontáže	██████████
OST	Ostatní	██████████
001	Ostatní	██████████
	<u>Celkem</u>	<u>175 165,87</u>

# ROZPOČET

Stavba: 738 - demontáž a montáž přístřešku, žst Lovosice

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel: KERMEN LOBRI s.r.o.

Datum: 9. 10. 2017

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV					
	D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
1	K	014	622461511	Oprava vnějších omítek šlechtěných škrábaných v rozsahu do 50 %	m2	12,000			21,0
	D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					
2	K	003	949121114	Lešení lehké pomocné kozové dílcové o výšce lešeňové podlahy do 3,5 m	m2	180,000			21,0
3	K	011	953961213	Kotvy chemickou patronou M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	8,000			21,0
	D		99	Přesun hmot					
4	K	014	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	0,565			21,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV					
	D		712	Povlakové krytiny					
5	K	712	712311101	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	3,200			21,0
6	M	MAT	111631500	lak asfaltový PENETRAL ALP- 9 kg	t	0,001			21,0
7	K	712	712341559	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	6,400			21,0
8	M	MAT	628522570	pás asfaltovaný modifikovaný SBS Elastodek 50 Special mineral	m2	3,680			21,0
9	M	MAT	628522580	pás asfaltovaný modifikovaný SBS Elastodek 50 Special dekor	m2	3,680			21,0
10	K	712	998712101	Přesun hmot pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	t	0,054			21,0
	D		762	Konstrukce tesařské					
11	K	762	762332132	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	24,600			21,0
12	M	MAT	605120110	řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2	m3	0,341			21,0
13	K	762	762341014	Bednění střeš rovných z desek OSB tl 18 mm na sraz šroubovaných na krokve	m2	3,200			21,0
14	K	762	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	0,350			21,0
15	K	762	998762102	Přesun hmot pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	0,233			21,0
	D		764	Konstrukce klempířské					
16	K	764	764171431	LINDAB COVERLINE hladká krytina - závětná lišta rš 250 mm	m	3,200			21,0
17	K	764	764430840	Demontáž oplechování zdí rš do 500 mm	m	45,000			21,0

18	K	764	764711115	Oplechování parapetu Lindab rš 330 mm	m	2,000	████	████	21,0
19	K	764	764731115	Oplechování zdí Lindab rš 500 mm	m	2,000	████	████	21,0
20	K	764	998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,022	████	████	21,0
	D		767	Konstrukce zámečnické				████	
21	K	767	767392801	Demontáž krytin střech z plechů nýtovaných	m2	112,500	████	████	21,0
22	K	767	767996801	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí hmotností jednotlivých dílů do 50 kg	kg	3 060,000	████	████	21,0
	D		784	Dokončovací práce - malby				████	
23	K	784	784496500	Napuštění disperzí Sokrat 2802	m2	12,000	████	████	21,0
	D		M	Práce a dodávky M				████	
	D		21-M	Elektromontáže				████	
24	K	921	210201069.1	Dodávka a montáž světel	kus	2,000	████	████	21,0
	D		OST	Ostatní				████	
	D		O01	Ostatní				████	
25	K	HZS	HZS2131	Hodinová zúčtovací sazba zámečnik	hod	12,000	████	████	21,0
26	K	HZS	HZS2132	Hodinová zúčtovací sazba zámečnik odborný	hod	12,000	████	████	21,0
				<u>Celkem</u>				<u>175 165,87</u>	