

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: **Udržovací práce pronajmutých místností KHS Středočeského kraje.**
 Objekt: **na adrese Na Sekyře 2123, Rakovník**

Objednatel: **Krajská hygienická stanice se sídlem v Praze, Ditrichova 17, 128 01 Praha 2**
 Zhotovitel: **SALK, spol. s r.o., Lubenská 703/II, 269 01 Rakovník**
 Místo zhotovení: **Rakovník, Na Sekyře 2123**

Zpracoval: **Bělková Jitka**
 Datum: **25. 01. 2018**

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

3 Svislé a kompletní konstrukce

1	011	342272323	Zazdívká otvoru tl 100 mm z pórabetonových přesných hladkých přičkovek objemové hmotnosti 500 kg/m ³ , s vysekaním kapes pro zavázání zdiva (vybourané dveře) 1*2,1	m ²	2,100		2,100
---	-----	-----------	--	----------------	-------	--	-------

61 Úprava povrchů vnitřních

2	014	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m ² na stěnách (po odsekaných obkladech) *6x obklad* 6 *1x obklad kuch. linka* 1 *1x vybourané dveře* 2 Součet	kus	9,000		
					6,000		
					1,000		
					2,000		
					9,000		
3	014	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů (po demontáži lepených soklíků) ((2,91+2,83+2,88+2,69+5,87+2,86+2,96+6,31)+6,33*8)*2-8*0,8-4*0,8*2 ((6,55+2,83+2,93)+6,3*3)*2-3*0,8-2*0,8*2 ((2,86+2,77)+4,28*2)*2-2*0,8 (24,5+2,02)*2-11*0,8-3*0,6-1,45 (5,29+2,82)*2-2*0,8-2-1,45-0,9 Součet	m	281,960		
					147,100		
					56,820		
					26,780		
					40,990		
					10,270		
					281,960		

9 Ostatní konstrukce a práce

4	011	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m Poznámka: Bez mytí oken a čištění žaluzií *PVC* 345 *dlažba* 2,77*6,3*2+2,87*1,88*2 Součet	m ²	390,693		
					345,000		
					45,693		
					390,693		
5	R	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m ² 2,02*24,5+2,82*5,29	m ²	64,408		64,408

96 Bourání konstrukcí

6	R	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m ²	ks	1,000		
7	013	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m ² ((0,53+1,08)+(0,97+0,44+0,39)+(1,1+0,13+0,28)+(1,1+0,75+0,26)+(1,07+0,12+0,28)+(1,04+0,46))*1,55 Mezisoučet (0,44+2,63)*1,54 Součet	m ²	20,228		
					15,500		
					15,500		
					4,728		
					20,228		
8	781	781495111	Přebroušení povrchu po demontáži obkladu	m ²	20,228		
9	R	R97801	Demontáž skleněných krytů stávajících svítidel - část KHS (kryty ponechány na patře) 24,5+5,29	m	29,790		29,790
10	R	R97802	Demontáž kuchyňské linky a sporáku, včetně přesunu v rámci patra, m.č. 415	kpl	1,000		
11	R	R97803	Demontáž, odpojení a opětovná montáž, připojení spodních křiněk kuchyňské linky a sporáku, včetně přesunu v rámci patra, m.č. 413	kpl	1,000		

997 Přesun sutě

12	013	997013154	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s omezením mechanizace	t	1,916		
13	013	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,376		
14	R	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,376		
15	R	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,376		

998 Přesun hmot

16	011	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	2,009		
----	-----	-----------	---	---	-------	--	--

PSV Práce a dodávky PSV

720 Zdravotnicka

17	R	72001	Úprava po umyvadlech (2x voda, 1x odpad, 2x hmoždinka)	kpl	6,000		
18	R	72002	Odpojení kuch. linky a úprava vývodů	kpl	1,000		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: **Údržbové práce pronajmutých místností KHS Středočeského kraje.**
 Objekt: **na adrese Na Sekyře 2123, Rakovník**

Objednatel: **Krajská hygienická stanice se sídlem v Praze, Ditrichova 17, 128 01 Praha 2**
 Zhotovitel: **SALK, spol. s r.o., Lubenská 703/II, 269 01 Rakovník**
 Místo zhotovení: **Rakovník, Na Sekyře 2123**

Zpracoval: **Bělková Jitka**
 Datum: **25. 01. 2018**

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
19	R	72003	Uzavření, vypuštění a napuštění vody	kpl	1,000		
20	R	72004	Doprava	kpl	1,000		
21	R	72010	Stavební přípomoci	kpl	1,000		

741 Elektroinstalace - silnoproud

22	R	74101	Elektroinstalace (příloha)	kpl	1,000		
23	R	74102	Výchozí revize elektro, měření intenzity osvětlení a protokol	kpl	1,000		
24	R	74110	Stavební přípomoci 5 %	%	1 213,550		

763 Konstrukce suché výstavby

25	R	76301	D+M kazetový podhled OWA deco s nosnou konstrukcí (část KHS)	m2	64,400		
26	R	76302	Vybourání otvoru v SDK příčce pro montáž dveří	ks	2,000		
27	R	76303	D+M ocelové zárubně 80/197	ks	1,000		
28	R	76304	Začištění SDK příčky po montáži zárubní a dveří	ks	2,000		
29	763	998763403	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 24 m	%	457,680		

766 Konstrukce truhlářské

766 Konstrukce truhlářské - vchodové dveře

30	766	766641131	Montáž vchodových dveří, včetně dopravy	kpl	1,000		
31	611	611101620	dveře vchodové 1084x2062 mm jednokřídlové otvíravé prosklené, zasklené izolačním sklem, barva bílá - rozměr dveřního křídla 900 x 1970 cm	kus	1,000		
32	611	611101670	dveře vchodové 1970x2900 mm dvoukřídlové otvíravé prosklené, zasklené izolačním sklem, včetně proskleného nadsvětlíku pevně zaskleného, barva bílá	kus	1,000		
33	R	76664	Úprava pro osazení dveří v podlaze, řezání dlažby a betonu, vysekání rýhy v podlaze, zabetonování rýhy po osazení dveří, úprava dlažby	m	3,100		
34	766	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	535,900		

766-2 Konstrukce truhlářské - vnitřní dveře

35	766	766660001	Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	3,000		
36	611	611601860	dveře vnitřní Solodoor hladké plně 1křídlové bílé 80x197cm	kus	1,000		
37	611	611640010	dveře vnitřní Claudius plně profilované 1křídlové 60x197 cm bílé	kus	2,000		
38	766	766663916	Případná úprava dveřního křídla montovaného do stávající ocel. zárubně - seřiznutí křídla	kus	2,000		
39	766	766660722	Montáž dveřního kování	kus	3,000		
40	549	549146220	kování klikaxklika, zámek FAB (předběžná cena) <small>č.zboží ACE00002 cena zahrnuje kování včetně rozet a montážního materiálu</small>	kus	1,000		
41	549	549260430	vložka FAB + 3 klíče	kus	1,000		
42	549	549164030	kování pro WC klikaxklika (předběžná cena)	kus	2,000		
43	R	R7666602	Doprava	kpl	1,000		
44	766	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	97,750		

776 Podlahy povlakové

776-1 Podlahy povlakové demontáže

45	R	776-101	Demontáž stávajících koberců - 1 vrstva	m2	138,000		
46	R	776-102	Demontáž stávajícího PVC - 2 vrstvy	m2	138,000		
47	R	776-103	Demontáž stávajícího PVC - 3 vrstvy	m2	207,000		
48	R	776-104	Demontáž stávajících soklíků + likvidace	bm	285,000		
49	R	776-110	Odvoz a likvidace demontovaných krytín	kpl	1,000		

776-2 Podlahy povlakové - nová krytina

50	R	776-201	Obroušení volných zbytků lepidel a stěrek	m2	345,000		
51	R	776-202	Očištění podkladu vysátím	m2	345,000		
52	R	776-203	Penetrace podkladu, včetně disperzní penetrace	m2	345,000		
53	R	776-204	Stěrkování podlahy v 1 vrstvě do 4 mm	m2	345,000		
54		776-205	cementová stěrka pro tl. 1-10 mm	kg	2 200,000		
55	R	776-206	Montáž PVC celoplošným lepením	m2	345,000		
56		776-207	disperzní lepidlo na PVC	m2	120,800		
57		776-208	PVC Supreme Plus, šíře 2m	m2	384,000		
58	R	776-209	Kantování a svařování PVC	m2	345,000		
59	R	776-210	Montáž obvodových lišt lepením na stěny	bm	285,000		
60		776-211	kontaktní lepidlo Chemoprén	kg	11,500		
61		776-212	obvodové lišty 13x50 mm - PVC	bm	300,000		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: **Udržovací práce pronajmutých místností KHS Středočeského kraje.**
 Objekt: **na adrese Na Sekyře 2123, Rakovník**

Objednatel: **Krajská hygienická stanice se sídlem v Praze, Ditrichova 17, 128 01 Praha 2**
 Zhotovitel: **SALK, spol. s r.o., Lubenská 703/II, 269 01 Rakovník**
 Místo zhotovení: **Rakovník, Na Sekyře 2123**

Zpracoval: **Bělková Jitka**
 Datum: **25. 01. 2018**

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
62	R	776-213	Svislá doprava materiálu	t	6,900		
63	R	776-214	Provozní režie	kpl	1,000		

776-3 Podlahy povlakové - ostatní práce

64	766	766691914	Vyvážení nebo zavážení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2 27 * 2	kus	54,000		
					54,000		
65	766	776-301	Přesun dveří v rámci patra tam a zpět	kpl	1,000		
66	766	776-302	Demontáž a zpětná montáž prahů	ks	27,000		
67	766	776-303	Případná renovace a úprava prahů	ks	27,000		

783 Dokončovací práce - nátěry

68	783	783317101	Nátěr zárubní dvojnásobný syntetický standardní	kpl	1,000		
----	-----	-----------	---	-----	-------	--	--

784 Dokončovací práce - malby a tapety

69	784	784161001	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m - okolo oken (předběžná cena)	kpl	1,000		
70	784	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	kpl	1,000		
71	784	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi Primalex v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 246,571		
			"stropy" (2,91+2,83+2,88+2,69+5,87+2,86+2,96+6,31+2,78+2,76+2,88+2,86+2,93+2,83+6,55)*6,33		334,857		
			Mezisoučet		334,857		
			"stěny" (24,5*6+5,29*4+2+2,02*2+2,82*2+6,33*(16+10)+(2,88+2,86+1,88*2)*2-(2,76+2,78)*2,94		1 035,880		
			"soc.zař." (2,77+4,21+1,87+1,86)*2*2*(2,91-2,09)+(1,25+0,9)*2*5*0,5		45,879		
			"odečet oken" -16*2,7*1,8-1,5*1,8		-80,460		
			"odečet dveří" - (0,8*21*2+0,6*(3+2*2)+0,9*2+1,45*2)*1,97-2*2,93		-89,585		
			Mezisoučet		911,714		
			Součet		1 246,571		
72	R	R7842	Lokální opravy po zatečení + drobné opravy stropů (předběžná cena)	m2	1,000		

Kompl.činnost + VRN

			Ostatní rozpočtové náklady	kpl	1,000		
--	--	--	----------------------------	-----	-------	--	--

Celkem BEZ DPH 783 814,54

DPH 21% 164 601,05

CELKEM VČETNĚ DPH 948 415,59

