

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	revitalizace kolonády Teplice	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:		Projektant: Ing. Jiří Holík	IČ/DIČ: 13327721/
Lokalita:		Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 41
JKSO:		Zpracoval: Ing. Holík	Datum: 31.8.2016

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	104 061,15	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	131 965,15
	Montáž	621 473,03	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	4 454 052,21	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	1 214 843,89			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		203 827,39				
ZRN celkem		6 598 257,67	DN celkem	0,00	NUS celkem	131 965,15
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	6 730 222,82	DPH 21%	1 413 346,79
		Celkem bez DPH	6 730 222,82
		Celkem včetně DPH	8 143 569,61

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Zařízení staveniště uvažováno % ze základních rozpočtových nákladů, vyplňte označené pole

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:		revitalizace kolonády Teplice			Doba výstavby:			Objednatel:				
Druh stavby:					Začátek výstavby:			Projektant: Ing. Jiří Holík				
Lokalita:					Konec výstavby:			Zhotovitel:				
JKSO:					Zpracováno dne: 31.8.2016			Zpracoval: Ing. Holík				
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
21							2 330,89	17 504,11	19 835,00		4,04	
1		216903121R00	Úprava podlaží a základové spáry Otryskání ploch písekem 0,05*1586,71 5% plochy nátěrů	m2	79,34	250,00	2 330,89	17 504,11	19 835,00	0,05	4,04	RTS I / 2015
767							243 568,70	170 823,29	414 391,99		2,00	
2		767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	970,84	150,00	14 002,50	131 623,50	145 626,00	0,00	0,06	RTS I / 2015
3		12710131	Plech nerez 4,0 x 1000 x 2000 mm 0,0048*600 ;ztratné 8%; 0,2304	m2	3,11	2 240,00	6 966,40	0,00	6 966,40	0,03	0,10	RTS I / 2015
4		12730107	Trubka nerez bezešvá 20,0 x 2,0 0,32*750 ;ztratné 8%; 19,2	m	259,20	145,00	37 584,00	0,00	37 584,00	0,00	0,23	RTS I / 2015
5		12730110	Trubka nerez bezešvá 38,0 x 2,0 0,951*16+1,095*284 0,1*600 ;ztratné 8%; 30,896	m	417,10	240,00	100 104,00	0,00	100 104,00	0,00	0,74	RTS I / 2015
6		767891901R00	Výměna listů nerezových šroubovaných včetně spojovacího materiálu 0,1*(1356*4*0,79+494*4*1,16+32*4*0,44) cca 10% listů 0,1*(2*8*1,15+124*4*1,1+4*4*1,45+34*4*0,52+32*4*0,5+54*4*0,49+5*4*0,78)	m	747,68	48,50	0,00	36 262,48	36 262,48	0,00	0,75	RTS II / 2015
7		12730150	Lišta nerez L 24x24x1,5 747,68 ;ztratné 10%; 74,768	m	822,45	102,00	83 889,90	0,00	83 889,90	0,00	0,11	RTS II / 2015
8		767141915R00	Doplnění chybějících šroubů 100 odhad	kus	100,00	6,50	146,90	503,10	650,00	0,00	0,01	RTS II / 2015
9		311180130000	Maticе šestihřanná uzavřená vysoká DIN 1587 nerez A4 M 6	kus	200,00	1,65	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
10		311240130000	Podložka 6,1 nerez	kus	200,00	0,85	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
11		31179124	svorník M6x25 ,nerez	ks	100,00	3,75	375,00	0,00	375,00	0,00	0,01	RTS II / 2015
12		998767103R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	t	2,00	1 220,00	0,00	2 434,21	2 434,21	0,00	0,00	RTS I / 2015
783							65 169,52	243 445,57	308 615,10		0,41	
13		783201811R00	Odstanění nátěrů z kovových konstrukcí oskrábáním 15*(7,83+5,66)*2*3,14*0,48 sloupy 7*(7,83+5,66)*3,14*0,48+3,3*3,14*0,324) sloupy u DK 4*(2*5,4+3,9)*3,14*0,194 stěny S5 (7*7,52+2*7,54)*3,14*0,194 stěny spodní (11*7,52*5+8*7,52*3)*3,14*0,324 voznice 2*(6,83+2*7,54+2*6,2)*3,14*0,324 voznice zahnuté (1,56*5*2+1,56*4)*3,14*0,324 voznice krátké 8*7,68*3,14*0,194 nad DK	m2	1 586,71	19,50	1 947,10	28 993,75	30 940,85	0,00	0,02	RTS I / 2015
14		783224900R00	Údržba, nátěr syntetický kov. konstr.1x + 1x email 15*(7,83+5,66)*2*3,14*0,48 sloupy 7*(7,83+5,66)*3,14*0,48+3,3*3,14*0,324) sloupy u DK 4*(2*5,4+3,9)*3,14*0,194 stěny S5 (7*7,52+2*7,54)*3,14*0,194 stěny spodní (11*7,52*5+8*7,52*3)*3,14*0,324 voznice 2*(6,83+2*7,54+2*6,2)*3,14*0,324 voznice zahnuté (1,56*5*2+1,56*4)*3,14*0,324 voznice krátké 8*7,68*3,14*0,194 nad DK	m2	1 586,71	175,00	63 222,43	214 451,82	277 674,25	0,00	0,40	RTS I / 2015
787							4 145 313,99	858 549,75	5 003 863,73		81,08	
15		787100811R00	Vysklívání stěn - sklo jednoduché do listů, listy zachovat pro zpětné použití 908,75+694+849,84+35,95+11,65+72,83+48,06	m2	2 621,08	115,00	0,00	301 424,20	301 424,20	0,02	57,66	RTS I / 2015
16		787101822R00	Příplatek za konstrukce s listami oboustrannými	m2	2 621,08	13,50	0,00	35 384,58	35 384,58	0,00	0,00	RTS II / 2015
17		787192512R00	Zasklívání stěn, do mikroporézního těsnění, bezpečnostní Connex 8 mm (2x 4mm + 0,4) včetně dodávky těsnění a skla, listy nerezové stávající 837*1,121*0,788 1.1 76*1,127*0,788 1.2 3*0,772*0,788 1.3 27*1,121*0,442 4.1 0,772*0,442 4.2 5*1,121*0,668 5 0,1*826,14 rezerva 10%	m2	908,75	661,00	512 895,63	87 788,12	600 683,75	0,00	1,22	RTS I / 2015
18		787192513R00	Zasklívání stěn, do mikroporézního těsnění, bezpečnostní Connex 8 mm (2x 4mm +0,8) - oboukové včetně dodávky skla a těsnění, listy nerezové stávající 460*1,120*1,1564 3.1 16*0,772*1,1564 3.2 16*1,127*1,1564 3.3 0,1*630,91 rezerva 10%	m2	694,00	3 367,13	2 152 566,23	184 218,52	2 336 784,75	0,00	0,93	RTS I / 2015
19		787172563R00	Zasklení stěn, do mikroporézního těsnění, protisluneční bezpečnostní tvrzené tl. 12 mm (66,2), včetně dodávky skla, těsnění, listy nerezové stávající 814*1,121*0,788 2.1 88*0,772*0,788 2.3 0,1*772,58 rezerva 10%	m2	849,84	1 845,94	1 407 322,28	161 429,25	1 568 751,53	0,02	18,04	RTS I / 2015
20		787172564R00	Zasklení stěn, do mikroporézního těsnění, connex. čirá,tl. 12 mm (2x 6mm+0,4) včetně dodávky skla, těsnění, listy nerez stávající 37*1,121*0,788 2.2	m2	35,95	1 117,50	31 591,54	8 582,59	40 174,13	0,02	0,76	RTS I / 2015

21	787171551R00	0,1*32,68 rezerva 10% Zasklení stěn, do mikroporézního těsnění, elektrofloat tl. 6 mm včetně dodávky skla a těsnění, listy nerezové stávající 2*1,153*1,153 6 4*1,105*0,776 10.1 4*1,449*0,776 10.2 0,1*10,59 rezerva 10%	m2	3,27 11,65 2,66 3,43 4,50 1,06	907,50	8 187,36	2 385,02	10 572,38	0,02	0,19	RTS I / 2015	
22	787162551R00	Zasklívání stěn, do mikroporézního těsnění, sklem čířým, tl.6 mm, včetně dodávky skla a těsnění, listy nerez stávající 34*1,105*0,521 7 32*1,105*0,505 8 21*1,105*0,485 9.1 33*1,095*0,485 9.2 0,1*66,21 rezerva 10%	m2	72,83 19,57 17,86 11,25 17,53 6,62	600,50	31 544,40	12 190,01	43 734,42	0,02	1,37	RTS I / 2015	
23	787162551R01	Zasklívání stěn, do mikroporézního těsnění, bez dodávky skla, včetně dodávky těsnění, listy nerez stávající 33*1,121*0,788+13*1,121*0,788+1*0,772*0,788 přesklívané konstrukce 2*1,12*1,156+4*1,121*0,442+3*1,121*0,668	m2	48,06 41,24 6,82	225,00	1 206,55	9 606,95	10 813,50	0,02	0,90	RTS I / 2015	
24	998787103R00	Přesun hmot pro zasklívání, výšky do 24 m	t	81,08	685,00	0,00	55 540,51	55 540,51	0,00	0,00	RTS I / 2015	
90				Hodinové zúčtovací sazby (HZS)			0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
25	908 R00	Hzs-práce výškových specialistů 200 odhad	h	200,00 200,00	500,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2015	
94				Lešení a stavební výtahy			101 234,78	486 872,23	588 107,02		106,54	
26	943943222R00	Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 22 m 105,26*(7,73*7,52+7,52*3,76/2) celé 56*(7,73*3,76+3,76*3,76/2) poloviční	m3	9 630,33 7 606,85 2 023,48	18,50	160,36	178 000,74	178 161,11	0,01	70,78	RTS I / 2015	
27	943943292R00	Příplatek za každý měsíc použití k pol. 3221, 3222 105,26*(7,73*7,52+7,52*3,76/2) celé 56*(7,73*3,76+3,76*3,76/2) poloviční	m3	9 630,33 7 606,85 2 023,48	9,00	81 930,49	4 742,48	86 672,97	0,00	1,16	RTS I / 2015	
28	943943822R00	Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 22 m 105,26*(7,73*7,52+7,52*3,76/2) celé 56*(7,73*3,76+3,76*3,76/2) poloviční	m3	9 630,33 7 606,85 2 023,48	10,73	0,00	103 333,44	103 333,44	0,00	0,00	RTS I / 2015	
29	943955191R00	Příplatek za každý měsíc použití leš.k pol.21až 41	m2	1 998,90	10,00	19 143,94	845,06	19 989,00	0,00	0,80	RTS I / 2015	
30	943955022R00	Montáž lešeňové podlahy s příčníky a podél., H 20 m (2*105,26+56)*5*1,5	m2	1 998,90 1 998,90	25,00	0,00	49 972,50	49 972,50	0,02	33,80	RTS I / 2015	
31	943955822R00	Demontáž leš. podlahy s příč. a podélníky, H 20 m	m2	1 998,90	20,00	0,00	39 978,00	39 978,00	0,00	0,00	RTS I / 2015	
32	949942101R00	Nájem za hydraulickou zvedací plošinu, H do 27 m 200 montáž z venkovní strany - BOZP	h	200,00 200,00	550,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2016	
95				Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách			495,48	70 036,71	70 532,19		0,01	
33	952901110R00	Čištění mytím vnějších ploch (3*164,86+112,46)*0,051*3,14 vodorovné trubky 3,14*0,038*(1450+1375)+0,1*0,17*1250*2 nosník O1 0,1*0,31*250*2+0,095*0,17*1000*2+0,1*500*2 (0,05+0,05)*25+0,05*0,24*2000*2 3,14*0,038*2200+0,1*0,17*1250*2+0,1*0,26*500*2 nosník O2 3,14*0,038*(362,4+302)+0,1*0,31*302*2 nosník O3 0,12*151*2+0,05*0,25*604*2+0,05*0,35*302*2 (0,05+0,05)*30,2 3,14*0,05*(183,3+181,5+59,8+119+285,6+213,6) stěny	m2	1 332,74 97,21 379,58 147,80 50,50 331,00 98,00 61,91 3,02 163,72	13,20	495,48	17 096,69	17 592,17	0,00	0,01	RTS I / 2015	
34	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	106,95	495,00	0,00	52 940,02	52 940,02	0,00	0,00	RTS I / 2015	
S				Přesuny suti			0,00	92 912,66	92 912,66		0,00	
35	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	61,72	211,00	0,00	13 023,68	13 023,68	0,00	0,00	RTS I / 2015	
36	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží 3*61,72359	t	185,17 185,17	48,00	0,00	8 888,16	8 888,16	0,00	0,00	RTS I / 2015	
37	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	61,72	385,00	0,00	23 763,58	23 763,58	0,00	0,00	RTS I / 2015	
38	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 10*61,72359	t	617,24 617,24	27,00	0,00	16 665,48	16 665,48	0,00	0,00	RTS I / 2015	
39	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	61,72	320,00	0,00	19 751,55	19 751,55	0,00	0,00	RTS I / 2015	
40	979081121R00	Příplatek k odvozu za každé další 1 km 7*61,72359	t	432,07 432,07	12,90	0,00	5 573,70	5 573,70	0,00	0,00	RTS I / 2015	
41	979990109R00	Poplatek za skládku suti - sklo	t	61,72	85,00	0,00	5 246,51	5 246,51	0,00	0,00	RTS I / 2015	
							Celkem:	6 598 257,67				

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	revitalizace kolonády Teplice	Objednatel:		
Druh stavby:		Projektant:	Ing. Jiří Holík	
Lokalita:		Zhotovitel:		
Zpracoval:	Ing. Holík	Zpracováno dne:	31.8.2016	

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	21	Úprava podloží a základové spáry			19 835,00	4,04
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)			414 391,99	2,00
	783	Nátěry			308 615,10	0,41
	787	Zasklívání			5 003 863,73	81,08
	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)			100 000,00	0,00
	94	Lešení a stavební výtahy			588 107,02	106,54
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách			70 532,19	0,01
	S	Přesuny sutí			92 912,66	0,00
Celkem:					6 598 257,67	

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:	revitalizace kolonády Teplice	Objednatel:		IČ/DIČ:	
Druh stavby:		Projektant:	Ing. Jiří Holík	IČ/DIČ:	13327721/
Lokalita:		Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	41
JKSO:		Zpracoval:	Ing. Holík	Datum:	31.8.2016

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplňkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Práce přesčas	0,00			0,00
Bez pevné podl.	0,00			0,00
Kulturní památka	0,00			0,00
Celkem DN				0,00

Náklady na umístění stavby (NUS)	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště		2,00	6 598 257,67	131 965,15
Mimostav. doprava	0,00			0,00
Územní vlivy	0,00			0,00
Provozní vlivy	0,00			0,00
Ostatní	0,00			0,00
NUS z rozpočtu	0,00			0,00
Celkem NUS				131 965,15

Celkem VRN				131 965,15
-------------------	--	--	--	-------------------

Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	Kč	%	Základna	Kč
	0,00			0,00
Celkem ORN				0,00

Zařízení staveniště uvažováno % ze základních rozpočtových nákladů, vyplňte označené pole