

Tabulka soupisu prací - Výkaz výměr

<u>Oprava zkorodovaného potrubí výtlačku ve vrtu v km 10,374 mezistaničního traťového úseku RD – JI s vyústěním do uklid. jímky v ul. Na Vysoké II</u>				
Název položky	MJ	Výměra	Jednotková cena dodávka+montáž	Cena celkem
Projednání se správcí pozemků, zajištění povolení vstupu	kpl			55000,00
Projednání se správcí sítí	kpl			45000,00
Projednání DIO, DIR	kpl			6500,00
Dopravní značení, nasazení, pronájem	kpl			60000,00
Zajištění výkopového povolení	kpl			45000,00
Zajištění záborů, oplocení	kpl			50000,00
Řezání asfaltu	m			12800,00
Odstranění vozovky, podkladních vrstev	m2			245000,00
Odstranění izolace ukliďovací jímky (UJ)	kpl			36000,00
Odkrytí jeřábem tlakové části UJ - bet. pref. díl	kpl			22000,00
Zajištění potrubí stáv. kanalizace	kpl			20000,00
Demontáž spodního přípojrní - noc	kpl			28000,00
Demontáž výtoku, vč. přírub.uzávěru výtlačku v UJ	kpl			20000,00
Inspekce kamerou stávajícího potrubí	m			6160,00
Demontáž stávajícího potrubí výtlačku	m			580000,00
Inspekce vrtu kamerou	m			6160,00
potr. výtlačku ocel. nerez. svař. AISI304/1.430 DN100 (ve vrtu+z komory vrtu do ČS)	m			1035200,00
Propojení na stávající potrubí za komorou vrtu	kpl			14000,00
Ruční šoupě DN 100, PN16 vč.přírub	ks			11500,00
kulový uzávěr DN 25, PN16 vč. šroubení	ks			250,00
Tlaková ucpávka z komory vrtu do ČS	kpl			14600,00
přírub.uzávěr výtlačku v UJ - nový výtok v UJ	kpl			3418,00
obnovení skladby dna uklid.jímky	kpl			5850,00
Nosné konstrukce vč.distančních prvků	kpl			8500,00
Spojovací a těsnící materiál	kg			10000,00
Zemnění kovových částí	kpl			6500,00

Inspekce kamerou uložení nového potrubí + záznam	m		6160,00
Zakrytí jeřábem tlakové části UJ - bet. pref. díl vč.těsnění	kpl		22000,00
Obnovení izolace ukliďovací jímky (UJ)	kpl		95500,00
Uvedení asfalt.vozovky do původního stavu vč. obnovení podklad.vrstev	m2		378000,00
Geodetické zaměření vrtu a ukliďovací jímky (UJ)	kpl		50000,00
Odstranění záborů, oplocení	kpl		12000,00
Zařízení staveniště	%		66239,95
Doprava, přesuny hmot	kpl		100000,00
Likvidace suti, odpadu	kpl		25000,00
Uložení suti , asfaltu na skládce	kpl		18500,00
Tlaková zkouška výtlačného potrubí	m		8320,00
Vlaková souprava (MUV) - motorová část	ks		55520,00
Vlaková souprava (plošina) - tažená část	ks		14400,00
Celkem bez DPH			3199077,95