

Oprava čerpacích stanic Klárov

Celková rekapitulace nákladů v Kč

Část	Druh nákladů	Náklad v Kč
E.1.2.1	Strojní část - ČS 1	3 461 297,70
E.1.2.2	Elektro část - ČS 1	219 954,00
E.1.2.3	ASDŘ-T - ČS 1 (neobsahuje konstrukce a práce)	
E.1.3.1	Strojní část - ČS 7	845 994,00
E.1.3.2	Elektro část - ČS 7	250 634,00
E.1.3.3	ASDŘ-T - ČS 7 (neobsahuje konstrukce a práce)	
	Objekty celkem	4 777 879,70
	Vedlejší a ostatní náklady	
	Zařízení staveniště	71 668,20
	Projektové práce	100 154,00
	Vedlejší a ostatní náklady celkem	171 822,20
	Cena stavby bez DPH v Kč	4 949 701,90



OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava čerpacích stanic Klárov

Objekt: Strojní část - ČS 1

Část: E.1.2.1

Objednatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., Sokolovská 217/42, Praha 9, 19022

Zhotovitel:

Datum: 12.12.2016

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1	2	3	4	5	6	7	8

Celkem

3 461 297,70

1	cs1-001	Kalové čerpadlo pro čerpání odpadních Flygt NT 3171.181 SH vč. chladicího pláště a podstavec , montáž do suché jímky na vodící tyče a patkové koleno DN 100 včetně příslušenství a montážní sady, závěsný řetěz(ZN), 2x vodící tyče z nerez, připojovací kabel silový a monitorovací délky 10 m, zabudovaná tepelná ochrana motoru, jednotka čidla průsaku FLS+miniCAS vyhodnocovací jednotka, příkon 22 kW; 400 V; 50 Hz	kus			1 658 820,00	
2	cs1-002	Montáž kalového čerpadla vč. patkového kolena a příslušenství,	kus			494 460,00	
3	cs1-003	Šoupátko třmenové DN100, PN16,S 30 113-516 s elektropohonem Auma SA 14.2-22 - dodávka	kus			206 460,00	
4	cs1-004	Šoupátko třmenové DN100, PN16,S 30 113-516 s elektropohonem Auma SA 14.2-22 - montáž	kus			22 038,00	
5	cs1-005	Šoupátko třmenové DN150, PN16,S 30 113-516 s elektropohonem Auma SA 14.2-22 - dodávka	kus			177 000,00	
6	cs1-006	Šoupátko třmenové DN150, PN16,S 30 113-516 s elektropohonem Auma SA 14.2-22 - montáž	kus			18 862,00	
7	cs1-007	Šoupátko třmenové DN50, PN 16 S 30 111-516 - dodávka	kus			3 640,00	
8	cs1-008	Šoupátko třmenové DN50, PN 16 S 30 111-516 - montáž	kus			728,00	
9	cs1-009	Šoupátko třmenové DN100,S 30 113-516 PN 16 - dodávka	kus			34 095,00	
10	cs1-010	Šoupátko třmenové DN100,S 30 113-516 PN 16 - montáž	kus			3 147,00	
11	cs1-011	Šoupátko třmenové DN200,S 30 113-516 PN 16 - dodávka	kus			67 248,00	
12	cs1-012	Šoupátko třmenové DN200,S 30 113-516 PN 16 - montáž	kus			14 796,00	
13	cs1-013	Montážní vložka DN 200, PN 16 -M 20010 616 dodávka	kus			10 200,00	
14	cs1-014	Montážní vložka DN 200 PN 16, M 20 010 616 - montáž	kus			2 150,00	
15	cs1-015	Montážní vložka DN 250, PN 16 -M 20010 616 dodávka	kus			12 100,00	
16	cs1-016	Montážní vložka DN 250 PN 16, M 20 010 616 - montáž	kus			2 490,00	
17	cs1-017	Kulová zpětná klapka DN100, PN16 - dodávka	kus			23 670,00	
18	cs1-018	Kulová zpětná klapka DN100, PN16 - montáž	kus			3 633,00	
19	cs1-019	Potrubí nerezové svařované DN 50, DIN 2463,mat.1.4301(17240)- dod	m			14 400,00	
20	cs1-020	Potrubí nerezové svařované DN 50, DIN 2463,mat.1.4301(17240)- mon	m			1 200,00	
21	cs1-021	Potrubí nerezové svařované DN 100, DIN 2463,mat.1.4301(17240)- doc	m			74 520,00	
22	cs1-022	Potrubí nerezové svařované DN 100, DIN 2463,mat.1.4301(17240)- mo	m			12 600,00	
23	cs1-023	Potrubí nerezové svařované DN 125, DIN 2463,mat.1.4301(17240)- doc	m			3 340,00	
24	cs1-024	Potrubí nerezové svařované DN 125, DIN 2463,mat.1.4301(17240)- mo	m			420,00	

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1	2	3	4	5	6	7	8
25	cs1-025	Potrubi nerezové svařované DN 150, DIN 2463, mat.1.4301(17240)- dod	m			101 400,00	
26	cs1-026	Potrubi nerezové svařované DN 150, DIN 2463, mat.1.4301(17240)- mo	m			17 400,00	
27	cs1-027	Potrubi nerezové svařované DN 200, DIN 2463, mat.1.4301(17240)- dod	m			33 320,00	
28	cs1-028	Potrubi nerezové svařované DN 200, DIN 2463, mat.1.4301(17240)- mo	m			5 040,00	
29	cs1-029	Potrubi nerezové svařované DN 250, DIN 2463, mat.1.4301(17240)- dod	m			22 228,00	
30	cs1-030	Potrubi nerezové svařované DN 250, DIN 2463, mat.1.4301(17240)- mo	m			4 280,00	
31	cs1-031	Oblouk trubkový hladký(45°) DN100 ,R=1,5D,DIN2605, mat. 1.4301(172	kus			2 523,50	
32	cs1-032	Oblouk trubkový hladký(45°) DN100 ,R=1,5D,DIN2605, mat. 1.4301(172	kus			2 550,00	
33	cs1-033	Oblouk trubkový hladký(90°) DN100 ,R=1,5D,DIN2605, mat. 1.4301(172	kus			6 208,00	
34	cs1-034	Oblouk trubkový hladký(90°) DN100 ,R=1,5D,DIN2605, mat. 1.4301(172	kus			5 100,00	
35	cs1-035	Oblouk trubkový hladký(45°) DN150 ,R=1,5D,DIN2605, mat. 1.4301(172	kus			1 174,80	
36	cs1-036	Oblouk trubkový hladký(45°) DN150 ,R=1,5D,DIN2605, mat. 1.4301(172	kus			650,00	
37	cs1-037	Oblouk trubkový hladký(90°) DN150 ,R=1,5D,DIN2605, mat. 1.4301(172	kus			14 738,40	
38	cs1-038	Oblouk trubkový hladký(90°) DN150 ,R=1,5D,DIN2605, mat. 1.4301(172	kus			3 900,00	
39	cs1-039	Příruba přivařovací typ 11, DN 100, včetně přírubových spojů , izolačních spojů a uložení - dodávka	kus			10 800,00	
40	cs1-040	Příruba přivařovací typ 11, DN 100, včetně přírubových spojů , izolačních spojů a uložení - montáž	kus			4 050,00	
41	cs1-041	Příruba přivařovací typ 11, DN 150, včetně přírubových spojů , izolačních spojů a uložení - dodávka	kus			12 036,00	
42	cs1-042	Příruba přivařovací typ 11, DN 150, včetně přírubových spojů , izolačních spojů a uložení - montáž	kus			3 120,00	
43	cs1-043	Příruba přivařovací typ 11, DN 200, včetně přírubových spojů , izolačních spojů a uložení - dodávka	kus			25 200,00	
44	cs1-044	Příruba přivařovací typ 11, DN 200, včetně přírubových spojů , izolačních spojů a uložení - montáž	kus			6 750,00	
45	cs1-045	T-kus DN125/100 45°, DIN 2615, mat. 1.4301(17240)- dodávka	kus			2 700,00	
46	cs1-046	T-kus DN125/100 45°, DIN 2615, mat. 1.4301(17240)- montáž	kus			1 380,00	
47	cs1-047	T-kus DN150/150 45°, DIN 2615, mat. 1.4301(17240)- dodávka	kus			1 800,00	
48	cs1-048	T-kus DN150/150 45°, DIN 2615, mat. 1.4301(17240)- montáž	kus			800,00	
49	cs1-049	T-kus DN250 90°, DIN 2615, mat. 1.4301(17240)- dodávka	kus			2 630,00	
50	cs1-050	T-kus DN250 90°, DIN 2615, mat. 1.4301(17240)- montáž	kus			1 020,00	
51	cs1-051	Redukce DN 125/D150, DIN 2616, mat. 1.4301 (17240) - dodávka	kus			900,00	
52	cs1-052	Redukce DN 125/D150, DIN 2616, mat. 1.4301 (17240) -montáž	kus			620,00	
53	cs1-053	Redukce DN 250/D200, DIN 2616, mat. 1.4301 (17240) - dodávka	kus			3 460,00	
54	cs1-054	Redukce DN 250/D200, DIN 2616, mat. 1.4301 (17240) -montáž	kus			1 800,00	
55	cs1-055	Kulový kohout DN 80, PN 16, K 85 11 516 - dodávka	kus			5 056,00	
56	cs1-056	Kulový kohout DN 80, PN 16, K 85 11 516 -montáž	kus			1 011,00	
57	cs1-057	Podpěra potrubí, atyp. zámečnický výrobek z válc. profilů, hmotnost 15 kg - dodávka	kus			2 100,00	
58	cs1-058	Podpěra potrubí, atyp. zámečnický výrobek z válc. profilů, hmotnost 15 kg - montáž	kus			710,00	
59	cs1-059	Tlakoměr Ø100, rozsah 0-250 kPa, typ03312, včetně kohoutu M 20X1,5, ČSN 137510.1 , tlumiče tlakových rázů a přípojky A,nástavce a, těsnění - dodávka	kus			10 671,00	

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1	2	3	4	5	6	7	8
60	cs1-060	Tlakoměr Ø100, rozsah 0-250 kPa, typ 03312, včetně kohoutu M 20X1,5, ČSN 137510.1, tlumiče tlakových rázů a přípojky A, nástavce a těsnění - montáž	kus			2 454,00	
61	cs1-061	Plovákový spínač ENM10, kabel 30 m, držáky plováků z pozink. kulatiny průměr min. 8mm - dodávka	kus			33 600,00	
62	cs1-062	Plovákový spínač ENM10, kabel 30 m, držáky plováků z pozink. kulatiny průměr min. 8mm - montáž	kus			6 720,00	
63	cs1-063	Hrdlová pevná spojka B75 s vnitř. závitem 3", vč. víčka - dodávka	kus			400,00	
64	cs1-064	Hrdlová pevná spojka B75 s vnitř. závitem 3", vč. víčka - montáž	kus			130,00	
65	cs1-065	Kladkostroj s nosností 0,5 t zdvih 10m - dodávka	kus			13 600,00	
66	cs1-066	Kladkostroj s nosností 0,5 t; zdvih 10m - montáž	kus			2 800,00	
67	cs1-067	Nátěry podpěrných konstrukcí a nosníků pro kladkostroj 1x základní, 2x	m2			3 000,00	
68	cs1-068	Zkoušky, revize	kpl			600,00	
69	cs1-069	Demontáž stávající ČS, včetně odvozu a likvidace odpadu	kg			68 000,00	
70	cs1-070	Ostatní stavební přpomocce	kpl			8 000,00	
71	cs1-071	Žebřík pro vstup do jímky z válcovaných profilů, hmotnost 20 kg- dodávka	kus			15 160,00	
72	cs1-072	Žebřík pro vstup do jímky z válcovaných profilů, hmotnost 20 kg- montáž	kus			4 110,00	
73	cs1-073	Montážní materiál	kg			77 000,00	
74	cs1-074	Montážní lešení	m2			2 240,00	
75	cs1-075	Vybourání betonového podstavce, včetně případného řezání, včetně odvozu a likvidace odpadu	m3			2 190,00	
76	cs1-076	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrábáním	m2			1 500,00	
77	cs1-077	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 60 mm do stavebních materiálů	m			9 200,00	
78	cs1-078	Přehrazení čerpací šachty	kpl			2 000,00	
79	cs1-079	Prostup z čerpací šachty do čerpací jímky pro potrubí DN 200	m			1 000,00	
80	cs1-080	Prostup z čerpací šachty do čerpací jímky pro potrubí DN 250	m			1 250,00	
81	cs1-081	Nová pororostová podlaha - dodávka a montáž	m2			25 200,00	

Součástí jednotkových cen položek musí být: .

- **dodávku a montáž včetně pomocného lešení pokud není uvedeno jednotlivě.**
- **vnitrostaveništní přesun hmot, odvoz a poplatek za likvidaci vybouraného a demontovaného materiálu.**
- **příplatky na případné ztížené podmínky, které nejsou vykázaný zvlášť.**

Poznámka: Uchazeč musí stanovit jednotkové ceny položek podle individuální kalkulace s využitím projektové dokumentace a zohlednit konkrétní materiálovou a konstrukční

OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava čerpacích stanic Klárov

Objekt: Elektro část - ČS 1

Část: E.1.2.2

Objednatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., Sokolovská 217/42, Praha 9, 19022

Zhotovitel:

Datum: 12.12.2016

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1	2	3	4	5	6	7	8
Celkem						219 954,00	
1	749001	Demontáž stávající el. Instalace	hod			23 500,00	Položka obsahuje odpojení a demontáž stávajících kabelů čerpadel a plováků.
2	749903	Montáž nových kabelů čerpadel a plováků	hod			23 500,00	Položka obsahuje připojení a montáž nových kabelů čerpadel a plováků.
3	749903R	Nastavení jističích prvků v rozvaděčích RM162 a RM155.1	ks			520,00	Položka obsahuje nastavení stávajících přístrojů na novo hodnotu dle nových čerpadel a servopohonů šoupa.
4	745022	Kabelový rošt metalizovaný R21 -M	m			5 290,00	Položka obsahuje dodávku kabelového roštu šířky 200 mm na přichytky SONAP metalizovaného dle předpisů pro metro, přichytky SONAP, uskladnění, dopravu, manipulaci a jeho montáž s pomocí izolačních hmoždinek.
5	745024	Kabelový rošt metalizovaný R41 -M	m			16 800,00	Položka obsahuje dodávku kabelového roštu šířky 400 mm na přichytky SONAP metalizovaného dle předpisů pro metro, přichytky SONAP, uskladnění, dopravu, manipulaci a jeho montáž s pomocí izolačních hmoždinek.
6	745601	Zemní pásek FeZn 30/4 mm	m			2 450,00	Položka obsahuje dodávku pásů FeZn 30/4, jeho galvanizaci dle předpisů pro metro, dopravu, manipulaci a montáž včetně upevňovacího materiálu s izolačními hmoždinkami, uzemňovacích svorek a spojovacího materiálu. Upevnění na stavební konstrukci cca po 3m, nátěr.
7	745603	Cu vodič žlutozelený "R" 4 mm ²	m			156,00	Dodávka a montáž vodiče, včetně dodávky drobného instalačního materiálu, včetně ukončení, kabelových šlitků, apod. Kabely se zvýšenou odolností proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-3-22 (kabely R)
8	745604	Cu vodič žlutozelený "R" 6 mm ²	m			158,00	Dodávka a montáž vodiče, včetně dodávky drobného instalačního materiálu, včetně ukončení, kabelových šlitků, apod.
9	749901	Požární ucpávky - instalace	m ²			1 580,00	Litění požárních proslupů certifikovaným materiálem vč. šlitku
10	749981	Individuální a komplexní zkoušky	hod			46 800,00	včetně zajištění účasti dotčených osob
11	749982	Výchozí revize, revizní zpráva	hod			62 400,00	Položka obsahuje revizi el. zařízení a vypracování revizní zprávy.
12	749983	Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti	kus			35 800,00	Položka obsahuje poplatek za vydání průkazu způsobilosti na provozní soubor (stavební objekt) Drážním úřadem včetně prohlídky a obstarání. Položka také obsahuje náklady na prohlídku a zkoušku zařízení právnickou osobou, včetně vyhotovení protokolu.

Kabely a kabelové trasy musí splňovat požadavky vyhl. 23/2008 a závazné podmínky stanovené SM č. 22/2012

P.č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výpočet, komontář, očkaz na část dokumentace
1	2	3	4	5	6	7	8

Součástí jednotkových cen položek musí být: .

- *dobávku a montáž včetně pomocného lešení pokud není uvedeno jednotlivě.*
- *vnitrostaveništní přesun hmot, odvoz a poplatek za likvidaci vybouraného a demontovaného materiálu.*
- *příplatky na případné ztížené podmínky, které nejsou vykázány zvlášť.*

Poznámka: Uchazeč musí stanovit jednotkové ceny položek podle individuální kalkulace s využitím projektové dokumentace a zohlednit konkrétní materiálovou a konstrukční

OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava čerpacích stanic Klárov

Objekt: Strojní část - ČS 7

Část: E.1.3.1

Objednatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., Sokolovská 217/42, Praha 9, 19022

Zhotovitel:

Datum: 2.12.2016

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1	2	3	4	5	6	7	8
Celkem						845 994,00	
1	cs7-001	Ponorné čerpadlo H=90 m, Q=3 l/ MBS-C/9 , montáž do mokré jímky na vodící tyče příkon 4 kW; 400 V; 50 Hz	kus			299 600,00	
2	cs7-002	Montáž kalového čerpadla vč. patkového kolena a příslušenství, H=90 m, Q=3 l/s	kus			50 940,00	
3	cs7-003	Šoupátko třmenové DN80, PN16, S 30 113-516 s elektropohonem Auma SA 14.2-22 - dodávka	kus			119 160,00	
4	cs7-004	Šoupátko třmenové DN80, PN16, S 30 113-516 s elektropohonem Auma SA 14.2-22 - montáž	kus			14 500,00	
5	cs7-005	Šoupátko třmenové DN50, PN 16 S 30 111-516 - dodávka	kus			10 920,00	
6	cs7-006	Šoupátko třmenové DN50, PN 16 S 30 111-516 - montáž	kus			2 184,00	
7	cs7-007	Kulová zpětná klapka DN50, PN16 - dodávka	kus			11 060,00	
8	cs7-008	Kulová zpětná klapka DN50, PN16 - montáž	kus			2 510,00	
9	cs7-009	Montážní vložka DN 50, PN 16 -M 20010 616 dodávka	kus			7 790,00	
10	cs7-010	Montážní vložka DN 50, PN 16, M 20 010 616 - montáž	kus			1 558,00	
11	cs7-011	Potrubí nerezové svařované DN 80, DIN 2463, mat.1.4301(17240)- dod	m			23 280,00	
12	cs7-012	Potrubí nerezové svařované DN 80, DIN 2463, mat.1.4301(17240)- mon	m			5 760,00	
13	cs7-013	Potrubí nerezové svařované DN 50, DIN 2463, mat.1.4301(17240)- dod	m			21 600,00	
14	cs7-014	Potrubí nerezové svařované DN 50, DIN 2463, mat.1.4301(17240)- mon	m			1 800,00	
15	cs7-015	Oblouk trubkový hladký(90°) DN80 ,R=1,5D,DIN2605, mat. 1.4301(1724	kus			5 528,00	
16	cs7-016	Oblouk trubkový hladký(90°) DN80 ,R=1,5D,DIN2605, mat. 1.4301(1724	kus			2 800,00	
17	cs7-017	Oblouk trubkový hladký(90°) DN50 ,R=1,5D,DIN2605, mat. 1.4301(1724	kus			2 000,00	
18	cs7-018	Oblouk trubkový hladký(90°) DN50 ,R=1,5D,DIN2605, mat. 1.4301(1724	kus			1 450,00	
19	cs7-019	Příruba přivařovací typ 11,DN 80,včetně přírubových spojů , izolačních spojů a uložení - dodávka	kus			12 672,00	
20	cs7-020	Příruba přivařovací typ 11,DN 80,včetně přírubových spojů , izolačních spojů a uložení - montáž	kus			5 760,00	
21	cs7-021	Příruba přivařovací typ 11,DN 50,včetně přírubových spojů , izolačních spojů a uložení - dodávka	kus			4 740,00	
22	cs7-022	Příruba přivařovací typ 11,DN 50,včetně přírubových spojů , izolačních spojů a uložení - montáž	kus			2 160,00	
23	cs7-023	T-kus DN80, DIN 2615, mat. 1.4301(17240)- dodávka	kus			2 460,00	
24	cs7-024	T-kus DN80, DIN 2615, mat. 1.4301(17240)- montáž	kus			1 080,00	
25	cs7-025	Kulový kohout DN 80, PN 16, K 85 11 516 - dodávka	kus			5 056,00	
26	cs7-026	Kulový kohout DN 80, PN 16, K 85 11 516 -montáž	kus			1 011,00	

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1	2	3	4	5	6	7	8
27	cs7-027	Redukce DN 80/50, DIN 2616,mat. 1.4301 (17240) - dodávka	kus			1 780,00	
28	cs7-028	Redukce DN 80/50, DIN 2616,mat. 1.4301 (17240) -montáž	kus			960,00	
29	cs7-029	Podpěra potrubí,atyp. zámečnický výrobek z válc. profilů, hmotnost 15 kg - dodávka	kus			2 100,00	
30	cs7-030	Podpěra potrubí,atyp. zámečnický výrobek z válc. profilů, hmotnost 15 kg - montáž	kus			710,00	
31	cs7-031	Tlakoměr Ø100,rozsah 0-250 kPa, typ03312, včetně kohoutu M 20X1,5, ČSN 137510.1 , tlumiče tlakových rázů a přípojky A,nástavce a těsnění - dodávka	kus			7 114,00	
32	cs7-032	Tlakoměr Ø100,rozsah 0-250 kPa, typ03312, včetně kohoutu M 20X1,5, ČSN 137510.1 , tlumiče tlakových rázů a přípojky A,nástavce a těsnění - montáž	kus			1 636,00	
33	cs7-033	Plovákový spínač ENM10, kabel 10 m, držáky plováků z pozink. kulatiny průměr min. 8mm - dodávka	kus			33 500,00	
34	cs7-034	Plovákový spínač ENM10, kabel 10 m, držáky plováků z pozink. kulatiny průměr min. 8mm - montáž	kus			6 720,00	
35	cs7-035	Hrdlová pevná spojka B75 s vnitř. závitem 3", vč. víčka - dodávka	kus			400,00	
36	cs7-036	Hrdlová pevná spojka B75 s vnitř. závitem 3", vč. víčka - montáž	kus			130,00	
37	cs7-037	Potrubí nerezové svařované DN65, DIN 2463,mat.1.4301(17240) pro prostup silových a monitorovacích kabelů stropem jímký, délka 1800 mm - dodávka	kus			425,00	
38	cs7-038	Potrubí nerezové svařované DN65, DIN 2463,mat.1.4301(17240) pro prostup silových a monitorovacích kabelů stropem jímký, délka 1800 mm -montáž	kus			380,00	
39	cs7-039	Kladkostroj s nosností 0,5 t zdvih 8m - dodávka	kus			13 600,00	
40	cs7-040	Kladkostroj s nosností 0,5 t; zdvih 8m - montáž	kus			2 800,00	
41	cs7-041	Nátěry podpěrných konstrukcí a nosníků pro kladkostroj 1x základní, 2x	m2			6 300,00	
42	cs7-042	Zkoušky, revize	kpl			600,00	
43	cs7-043	Demontáž stávající ČS, včetně odvozu a likvidace odpadu	kg			17 000,00	
44	cs7-044	Ostatní stavební přimocce	kpl			8 000,00	
45	cs7-045	Žebřík pro vstup do jímky z válcovaných profilů, hmotnost 20 kg- dodávka	kus			14 850,00	
46	cs7-046	Žebřík pro vstup do jímky z válcovaných profilů, hmotnost 20 kg- montáž	kus			4 100,00	
47	cs7-047	Montážní materiál	kg			44 000,00	
48	cs7-048	Montážní lešení	m2			2 240,00	
49	cs7-049	Vybourání betonového podstavce, včetně případného řezání, včetně odvozu a likvidace odpadu	m3			1 450,00	
50	cs7-050	Odstanění nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrábáním	m2			3 150,00	
51	cs7-051	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do Ø 60 mm do stavebních materiálů	m			4 140,00	
52	cs7-052	poklop 580x640	kus			21 300,00	
53	cs7-053	montáž poklopu 580x640	kus			4 980,00	
54	cs7-054	poklop 1200x500	kus			18 400,00	
55	cs7-055	montáž poklopu 1200x500	kus			3 540,00	

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1	2	3	4	5	6	7	8

Součástí jednotkových cen položek musí být :

- *dodávku a montáž včetně pomocného lešení pokud není uvedeno jednotlivě.*
- *vnitrostaveništní přesun hmot, odvoz a poplatek za likvidaci vybouraného a demontovaného materiálu.*
- *příplatky na případné ztížené podmínky, které nejsou vykázány zvlášť.*

Poznámka: Uchazeč musí stanovit jednotkové ceny položek podle individuální kalkulace s využitím projektové dokumentace a zohlednit konkrétní materiálovou a konstrukční

OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava čerpacích stanic Klárov

Objekt: Elektro část - ČS 7

Část: E.1.3.2

Objednatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., Sokolovská 217/42, Praha 9, 19022

Zhotovitel:

Datum: 2.12.2016

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1	2	3	4	5	6	7	8
Celkem						250 634,00	
1	749001	Demontáž stávající el. Instalace	hod			14 100,00	Položka obsahuje odpojení a demontáž stávajících kabelů čerpadel a plováků.
2	749903	Montáž nových kabelů čerpadel a plováků	hod			14 100,00	Položka obsahuje připojení a montáž nových kabelů čerpadel a plováků.
3	749009	Přezbrojení jističích prvků v rozvaděči RM153	ks			50 000,00	Položka obsahuje výměru jističích přístrojů v rozvaděči (demontáž stávajících přístrojů odvoz a jejich ekologickou likvidaci a montáž a zapojení nových přístrojů) a jejich nastavení na hodnoty dle nových čerpadel a servopohonů šoupat.
4	745022	Kabelový rošt metalizovaný R21 -M	m			6 290,00	Položka obsahuje dodávku kabelového roštu šířky 200 mm na přichytky SONAP metalizovaného dle předpisů pro metro, přichytky SONAP, uskladnění, dopravu, manipulaci a jeho montáž s pomocí izolačních hmoždinek.
5	745024	Kabelový rošt metalizovaný R41 -M	m			16 800,00	Položka obsahuje dodávku kabelového roštu šířky 400 mm na přichytky SONAP metalizovaného dle předpisů pro metro, přichytky SONAP, uskladnění, dopravu, manipulaci a jeho montáž s pomocí izolačních hmoždinek.
6	745601	Zemnicí pásek FeZn 30/4 mm	m			2 450,00	Položka obsahuje dodávku pásku FeZn 30/4, jeho galvanizaci dle předpisů pro metro, dopravu, manipulaci a montáž včetně upevňovacího materiálu s izolačními hmoždinkami, uzemňovacích svorek a spojovacího materiálu. Upevnění na stavební konstrukci cca po 1m, nátěr.
7	745603	Cu vodič žlutozelený "R" 4 mm2	m			156,00	Dodávka a montáž vodiče, včetně dodávky drobného instalačního materiálu, včetně ukončení, kabelových štítků, apod. Kabely se zvýšenou odolností proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-3-22 (kabely R)
8	745604	Cu vodič žlutozelený "R" 6 mm2	m			158,00	Dodávka a montáž vodiče, včetně dodávky drobného instalačního materiálu, včetně ukončení, kabelových štítků, apod. Kabely se zvýšenou odolností proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-3-22 (kabely R)
9	749901	Požární ucpávky - instalace	m2			1 580,00	Utěsnění požárních prostupů certifikovaným materiálem vč. štítku
10	749981	Individuální a komplexní zkoušky	hod			46 800,00	včetně zajištění účasti dotčených osob
11	749982	Výchozí revize, revizní zpráva	hod			62 400,00	Položka obsahuje revizi el. zařízení a vypracování revizní zprávy.
12	749983	Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti	kus			35 800,00	Položka obsahuje poplatek za vydání průkazu způsobilosti na provozní soubor (stavební objekt) Drážním úřadem včetně prohlídky a obstarání. Položka také obsahuje náklady na prohlídku a zkoušku zařízení právnickou osobou, včetně vyhotovení protokolů.

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1	2	3	4	5	6	7	8

Kabely a kabelové trasy musí splňovat požadavky vyhl. 23/2008 a závazné podmínky stanovené SM č. 22/2012

Součástí jednotkových cen položek musí být:

- *dobavku a montáž včetně pomocného lešení pokud není uvedeno jednotlivě.*
- *vnitrostaveništní přesun hmot, odvoz a poplatek za likvidaci vybouraného a demontovaného materiálu.*
- *příplatky na případné ztížené podmínky, které nejsou vykázány zvlášť.*

Poznámka: Uchazeč musí stanovit jednotkové ceny položek podle individuální kalkulace s využitím projektové dokumentace a zohlednit konkrétní materiálovou a konstrukční

OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava čerpacích stanic Klášrov

Objekt:

Část: VON

Objednatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., Sokolovská 217/42, Praha 9, 19022

Zhotovitel:

Datum: 12.12.2016

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1	2	3	4	5	6	7	8
Celkem						171 822,20	
Zařízení staveniště						71 668,20	
1.	ZS 01	Zařízení staveniště - zřízení, provoz, odstranění - položka obsahuje veškeré náklady zařízením staveniště, které nejsou uvedeny zvlášť	%			71 668,20	položka obsahuje: Vybudování zařízení staveniště (nutného pro výkon činnosti zhotovitele a jeho subdávatele) - vybavení staveniště, připojení na inženýrské sítě, zabezpečení staveniště), stroje a zařízení, zvedací mechanismy, označení stavby, provozní náklady (spotřeba energií, ostraha, nájem, poplatky, údržba), včetně čišťení komunikací, průběžného a závěrečného úklidu stavby, vyklizení staveniště (včetně vybourání a odvozu veškerého zařízení, uvození do původního stavu)
Projektové práce						100 154,00	
2.	PP 01	Dokumentace pro realizaci stavby (dopracování)	kus			100 154,00	