



# Krycí list rozpočtu

Název stavby:	KŘP Pzk - ÚZ ALMA - VZT odvětrání kuchyně, odbytových prostor a suterénu	Objednatel:	ČR. Krajské ředitelství policie Plzeň. kraje	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	rekonstrukce VZT a EI vč.stavebních výpomocí (22.12.2017)	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	ÚZ ALMA, Javorská 98, Železná Ruda	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:	19.10.2017	Konec výstavby:		Položek:	48
JKSO:	8017312	Zpracoval:		Datum:	19.10.2017

## Rozpočtové náklady v Kč




A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	182 603,41	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	15 000,00
	Montáž	189 915,36	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	103 000,00
PSV	Dodávky	3 403,84	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	1 630 073,60			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	305 872,69			NUS z rozpočtu	0,00
	Ostatní materiál	0,00				
	Přesun hmot a sutí	32 613,42				
	<b>ZRN celkem</b>	<b>2 344 482,32</b>	<b>DN celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>NUS celkem</b>	<b>118 000,00</b>
			<b>DN celkem z obj.</b>	<b>0,00</b>	<b>NUS celkem z obj.</b>	<b>0,00</b>
					<b>ORN celkem</b>	
					<b>ORN celkem z obj.</b>	<b>0,00</b>

Základ 0%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	2 462 482,32
Základ 15%	0,00	DPH 21%	517 121,29	Celkem včetně DPH	2 979 603,61
Základ 21%	2 462 482,32				

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Comfort sdružení a.s. 22.1.2018 Datum, razítko a podpis



## Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby: KŘP Pzk - ÚZ ALMA - VZT odvětrání kuchyně, odbytových prostor a suterénu	Objednatel: ČR. Krajské ředitelství policie Plzeň. kraje
Druh stavby: rekonstrukce VZT a EI vč.stavebních výpomocí (22.12.2017)	Projektant: 
Lokalita: ÚZ ALMA, Javorská 98, Železná Ruda	Zhotovitel: 
Zpracoval: 	Zpracováno dne: 19.10.2017

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	34	Stěny a příčky	1 666,86	1 910,14	3 577,00	1,14
	41	Sádkartonové konstrukce	156 123,43	63 991,63	220 115,06	3,48
	61	Úprava povrchů vnitřní	11 381,62	33 897,96	45 279,58	6,00
	728	Vzduchotechnika	1 619 373,41		1 619 373,41	0,00
	784	Malby	3 403,84	10 700,19	14 104,03	0,10
	94	Lešení a stavební výtahy	10 282,88	9 702,76	19 985,64	0,27
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemn	576,46	27 237,95	27 814,41	0,02
	96	Bourání konstrukcí	2 185,19	39 833,45	42 018,64	3,56
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	386,97	13 341,47	13 728,44	8,25
	H99	Ostatní přesuny hmot	0,00	7 316,40	7 316,40	0,00
	M21	Elektromontáže	305 872,69		305 872,69	0,00
	S	Přesuny sutí	0,00	25 297,02	25 297,02	0,00

**Celkem: 2 344 482,32**


# Krycí list rozpočtu

Název stavby:	KŘP Pzk - ÚZ ALMA - VZT odvětrání kuchyně, odbytových prostor a suterénu	Objednatel:	ČR. Krajské ředitelství policie Plzeň. kraje	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	rekonstrukce VZT a EI vč.stavebních výpomocí (22.12.2017)	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	ÚZ ALMA, Javorská 98, Železná Ruda	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:	19.10.2017	Konec výstavby:		Položek:	48
JKSO:	8017312	Zpracoval:		Datum:	19.10.2017




## Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C		
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	182 603,41	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	15 000,00
	Montáž	189 915,36	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	103 000,00
PSV	Dodávky	3 403,84	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	1 630 073,60			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	305 872,69			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		32 613,42				
ZRN celkem		2 344 482,32	DN celkem	0,00	NUS celkem	118 000,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	2 462 482,32
Základ 21%	2 462 482,32	DPH 21%	517 121,29	Celkem včetně DPH	2 979 603,61

Projektant	Objednatel	Zhotovitel	
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Comfort sdružení a.s. 22.1.2018	Datum, razítko a podpis

## Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	KŘP Pzk - ÚZ ALMA - VZT odvětrání kuchyně, odbytových prostor a suterénu	Objednatel:	ČR. Krajské ředitelství policie Plzeň. kraje
Druh stavby:	rekonstrukce VZT a EI vč.stavebních výpomocí (22.12.2017)	Projektant:	
Lokalita:	ÚZ ALMA, Javorská 98, Železná Ruda	Zhotovitel:	
Zpracoval:		Zpracováno dne:	19.10.2017

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	34	Stěny a příčky	1 666,86	1 910,14	3 577,00	1,14
	41	Sádkartonové konstrukce	156 123,43	63 991,63	220 115,06	3,48
	61	Úprava povrchů vnitřní	11 381,62	33 897,96	45 279,58	6,00
	728	Vzduchotechnika	1 619 373,41		1 619 373,41	0,00
	784	Malby	3 403,84	10 700,19	14 104,03	0,10
	94	Lešení a stavební výtahy	10 282,88	9 702,76	19 985,64	0,27
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemku	576,46	27 237,95	27 814,41	0,02
	96	Bourání konstrukcí	2 185,19	39 833,45	42 018,64	3,56
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	386,97	13 341,47	13 728,44	8,25
	H99	Ostatní přesuny hmot	0,00	7 316,40	7 316,40	0,00
	M21	Elektromontáže	305 872,69		305 872,69	0,00
	S	Přesuny sutí	0,00	25 297,02	25 297,02	0,00

**Celkem:**

**2 344 482,32**



## Stavební rozpočet

Název stavby:	KŘP Pzk - ÚZ ALMA - VZT odvětrání kuchyně, obýtvových prostor a suterénu	Doba výstavby:	Objednatel: ČR. Krajské ředitelství policie Plzeň. kraje
Druh stavby:	rekonstrukce VZT a EI vč.stavebních výpomocí (22.12.2017)	Začátek výstavby:	19.10.2017
Lokalita:	ÚZ ALMA, Javorská 98, Železná Ruda	Konec výstavby:	
JKSO:	8017312	Zpracováno dne:	19.10.2017
			

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
							1 666,86	1 910,14	3 577,00		
							1,14				
	34		Stěny a příčky								
1		340237211R00	Zazdivka otvorů pl.0,25m2,cihlami tl.zdi do 10 cm - kolem nového potrubí vzduchotechniky	kus	7,00	128,00	300,41	595,59	896,00	0,03	0,19
			1+2+1+1 mezi m.č. 0.27 - 0.32 1.PP, 0.23 - 0.24 1.NP, 1.17 - 1.15 1.NP, m.č. 0,27 1.PP		5,00						
			1+1 mezi m.č. 1.21-1.23 1.NP, 1.21 - 1.21- 1.17 1.NP.		2,00						
2		340237212R00	Zazdivka otvorů pl.0,25m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm	kus	9,00	177,00	753,41	839,59	1 593,00	0,05	0,47
			2+3 mezi m.č. 1.19 - 1.20 1.NP, 0.20-0.26 1.PP, m.č. 1.13,1.14,1.15 1.NP		5,00						
			1+3 mezi m.č. 1.24-1.02 1.NP, 0.26-0.31 1.PP		4,00						
3		340238211R00	Zazdivka otvorů pl. do1 m2,cihlami tl.zdi do 10 cm - kolem nového potrubí vzduchotechniky	m2	0,30	413,00	62,83	61,07	123,90	0,14	0,04
			0,3*0,50*2 mezi m.č. 1.17 a 1.18 1.NP		0,30						
4		340238212R00	Zazdivka otvorů pl.do1 m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm - kolem nového potrubí vzduchotechniky	m2	1,55	622,00	550,21	413,89	964,10	0,28	0,44
			(0,35*0,12+0,45*0,12) mezi m.č. 1.18 a 1.20 1.NP		0,10						
			0,35*0,25 m.č. č.1.20 1.NP		0,09						
			(0,35*0,12+0,45*0,12) mezi m.č. 1.19 a 1.20 1.NP		0,10						
			((0,05*0,40+0,05*0,50)*2)*3 mezi m.č.0.20-0.22 1PP, 0.24-0.26 1.PP, 0.26-0.31 1.PP,		0,27						
			0,10*0,50+0,10*0,53 mezi m.č. 1.02 - 1,04 1.NP		0,10						

0,65*0,1+1,32*0,10 mezi m.č.1.20-1.21 1.NP	0,20
0,55*0,08+0,56*0,08 mezi m.č.1.24 -1.02 1.NP	0,09
0,55*0,10+0,44*0,10 mezi m.č.1.02-1.04 1.NP	0,10
0,475*0,10+0,85*0,10 mezi m.č.1.20 - 1.18 1.NP	0,13
(0,66*0,10+0,67*0,10)*2 mezi m.č.1.17-1.15, 1.23 - 1.13 1NP	0,27
0,505*(0,05+0,05)+0,52*(0,05+0,05) mezi m.č. 1.02 - 1.24 1.NP	0,10

**41 Sádrokartonové konstrukce 156 123,43 63 991,63 220 115,06 3,48**

5	R- 442264051	Podhled sádrokartonový : akustická sádrokartonová deska na hliníkovém roštu R-CD 12,5 mm, průměr. děrování desky 6/18 R, podíl děr 8,7%, bílá barva,	m2	172,29	1 242,00	153 404,90	60 579,28	213 984,18	0,02	3,38
		53,899*1 m.č. 1.24 1.NP		53,90						
		31,053*1 m.č. 1.02 1.NP		31,05						
		87,34*1 m.č. 1.04 1.NP		87,34						

Poznámka: Stropní SDK podhled je výškové víceúrovňový čímkž vytváří stropní zrcadlo. V místech zrcadel budou vyříznuty otvory pro bodová svítidla. Je použito R- položky vzhledem k atypičnosti konstrukce.

6	416021122R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RF(protožárni) 12,5 mm - truhlíky SDK zakrývající potrubí vzduchotechniky	m2	7,84	782,00	2 718,53	3 412,35	6 130,88	0,01	0,10
		6,03*(0,50+0,80) m.č. 1.20 1.NP		7,84						

**61 Úprava povrchů vnitřní 11 381,62 33 897,96 45 279,58 6,00**

7	612401291R00	Omitka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2 vč. sjednocení s okolní stávající omítkou a začištění	kus	38,00	115,00	1 563,38	2 806,62	4 370,00	0,01	0,52
		(7*1)*2 výměry viz zadržky, 2x = obě strany zdí		14,00						
		(4*1)*2 dtto.		8,00						
		(8*1)*2 dtto.		16,00						

8	612401391R00	Omitka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 vč. sjednocení s okolní stávající omítkou a začištění	kus	20,00	272,00	1 350,18	4 089,82	5 440,00	0,05	0,91
---	--------------	--	-----	-------	--------	----------	----------	----------	------	------


# Krycí list rozpočtu

Název stavby:	KŘP Pzk - ÚZ ALMA - VZT odvětrání kuchyně, obytných prostor a suterénu	Objednatel:	ČR. Krajské ředitelství policie Plzeň. kraje	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	rekonstrukce VZT a EI vč.stavebních výpomocí (22.12.2017)	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	ÚZ ALMA, Javorská 98, Železná Ruda	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:	19.10.2017	Konec výstavby:		Položek:	48
JKSO:	8017312	Zpracoval:		Datum:	19.10.2017

## Rozpočtové náklady v Kč




A		B		C		
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	182 603,41	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	15 000,00
	Montáž	189 915,36	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	103 000,00
PSV	Dodávky	3 403,84	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	1 630 073,60			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	305 872,69			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		32 613,42				
ZRN celkem		2 344 482,32	DN celkem	0,00	NUS celkem	118 000,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	2 462 482,32
Základ 21%	2 462 482,32	DPH 21%	517 121,29	Celkem včetně DPH	2 979 603,61

Projektant	Objednatel	Zhotovitel	
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Comfort sdružení a.s. 22.1.2018 Datum, razítko a podpis	



## Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	KŘP Pzk - ÚZ ALMA - VZT odvětrání kuchyně, obytných prostor a suterénu	Objednatel:	ČR. Krajské ředitelství policie Plzeň. kraje
Druh stavby:	rekonstrukce VZT a EI vč.stavebních výpomocí (22.12.2017)	Projektant:	
Lokalita:	ÚZ ALMA, Javorská 98, Železná Ruda	Zhotovitel:	
Zpracoval:		Zpracováno dne:	19.10.2017

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	34	Stěny a příčky	1 666,86	1 910,14	3 577,00	1,14
	41	Sádkartonové konstrukce	156 123,43	63 991,63	220 115,06	3,48
	61	Úprava povrchů vnitřní	11 381,62	33 897,96	45 279,58	6,00
	728	Vzduchotechnika	1 619 373,41		1 619 373,41	0,00
	784	Malby	3 403,84	10 700,19	14 104,03	0,10
	94	Lešení a stavební výtahy	10 282,88	9 702,76	19 985,64	0,27
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemní	576,46	27 237,95	27 814,41	0,02
	96	Bourání konstrukcí	2 185,19	39 833,45	42 018,64	3,56
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	386,97	13 341,47	13 728,44	8,25
	H99	Ostatní přesuny hmot	0,00	7 316,40	7 316,40	0,00
	M21	Elektromontáže	305 872,69		305 872,69	0,00
	S	Přesuny sutí	0,00	25 297,02	25 297,02	0,00

**Celkem:**

**2 344 482,32**

## Stavební rozpočet

Název stavby:	KŘP Pzk - ÚZ ALMA - VZT odvětrání kuchyně, obytových prostor a suterénu	Doba výstavby:	Objednatel: ČR. Krajské ředitelství policie Plzeň. kraje
Druh stavby:	rekonstrukce VZT a EI vč.stavebních výpomocí (22.12.2017)	Začátek výstavby:	19.10.2017
Lokalita:	ÚZ ALMA, Javorská 98, Železná Ruda	Konec výstavby:	
JKSO:	8017312	Zpracováno dne:	19.10.2017
		Projektant: 	
		Zhotovitel: 	
		Zpracoval: 	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
		34	Stěny a příčky				1 666,86	1 910,14	3 577,00		1,14
1		340237211R00	Zazdívka otvorů pl.0,25m2,cihlami tl.zdi do 10 cm - kolem nového potrubí vzduchotechniky	kus	7,00	128,00	300,41	595,59	896,00	0,03	0,19
			1+2+1+1 mezi m.č. 0.27 - 0.32 1.PP, 0.23 - 0.24 1.NP, 1.17 - 1.15 1.NP, m.č. 0,27 1.PP		5,00						
			1+1 mezi m.č. 1.21-1.23 1.NP, 1.21 - 1.21- 1.17 1.NP.		2,00						
2		340237212R00	Zazdívka otvorů pl.0,25m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm	kus	9,00	177,00	753,41	839,59	1 593,00	0,05	0,47
			2+3 mezi m.č. 1.19 - 1.20 1.NP, 0.20-0.26 1.PP, m.č. 1.13,1.14,1.15 1.NP		5,00						
			1+3 mezi m.č 1.24-1.02 1.NP, 0.26-0.31 1.PP		4,00						
3		340238211R00	Zazdívka otvorů pl. do1 m2,cihlami tl.zdi do 10 cm - kolem nového potrubí vzduchotechniky	m2	0,30	413,00	62,83	61,07	123,90	0,14	0,04
			0,3*0,50*2 mezi m.č. 1.17 a 1.18 1.NP		0,30						
4		340238212R00	Zazdívka otvorů pl.do1 m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm - kolem nového potrubí vzduchotechniky	m2	1,55	622,00	550,21	413,89	964,10	0,28	0,44
			(0,35*0,12+0,45*0,12) mezi m.č. 1.18 a 1.20 1.NP		0,10						
			0,35*0,25 m.č. č.1.20 1.NP		0,09						
			(0,35*0,12+0,45*0,12) mezi m.č. 1.19 a 1.20 1.NP		0,10						
			((0,05*0,40+0,05*0,50)*2)*3 mezi m.č.0.20-0.22 1PP, 0.24-0.26 1.PP, 0.26-0.31 1.PP,		0,27						
			0,10*0,50+0,10*0,53 mezi m.č. 1.02 - 1.04 1.NP		0,10						

0,65*0,1+1,32*0,10 mezi m.č.1.20-1.21 1.NP	0,20
0,55*0,08+0,56*0,08 mezi m.č.1.24 -1.02 1.NP	0,09
0,55*0,10+0,44*0,10 mezi m.č.1.02-1.04 1.NP	0,10
0,475*0,10+0,85*0,10 mezi m.č.1.20 - 1.18 1.NP	0,13
(0,66*0,10+0,67*0,10)*2 mezi m.č.1.17-1.15, 1.23 - 1.13 1NP	0,27
0,505*(0,05+0,05)+0,52*(0,05+0,05) mezi m.č. 1.02 - 1.24 1.NP	0,10

**41 Sádrokartonové konstrukce 156 123,43 63 991,63 220 115,06 3,48**

5	R- 442264051	Podhled sádrokartonový : akustická sádrokartonová deska na hliníkovém roštu R-CD 12,5 mm, průměr. děrování desky 6/18 R, podíl děr 8,7%, bílá barva,	m2	172,29	1 242,00	153 404,90	60 579,28	213 984,18	0,02	3,38
		53,899*1 m.č. 1.24 1.NP		53,90						
		31,053*1 m.č. 1.02 1.NP		31,05						
		87,34*1 m.č. 1.04 1.NP		87,34						

Poznámka: Stropní SDK podhled je výškově víceúrovňový čímkž vytváří stropní zrcadlo. V místech zrcadel budou vyříznuty otvory pro bodová svítidla. Je použito R- položky vzhledem k atypičnosti konstrukce.

6	416021122R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RF(protipožární) 12,5 mm - truhlíky SDK zakrývající potrubí vzduchotechniky	m2	7,84	782,00	2 718,53	3 412,35	6 130,88	0,01	0,10
		6,03*(0,50+0,80) m.č. 1.20 1.NP		7,84						

**61 Úprava povrchů vnitřní 11 381,62 33 897,96 45 279,58 6,00**

7	612401291R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2 vč. sjednocení s okolní stávající omítkou a začištění	kus	38,00	115,00	1 563,38	2 806,62	4 370,00	0,01	0,52
		(7*1)*2 výměry viz zadržky, 2x = obě strany zdi		14,00						
		(4*1)*2 dtto.		8,00						
		(8*1)*2 dtto.		16,00						

8	612401391R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 vč. sjednocení s okolní stávající omítkou a začištění	kus	20,00	272,00	1 350,18	4 089,82	5 440,00	0,05	0,91
---	--------------	--	-----	-------	--------	----------	----------	----------	------	------



		2*1 mezi m.č.1.17 a 1.18 1.NP			2,00						
		2*1 mezi m.č. 1.18 a 1.20 1.NP			2,00						
		2*1 mezi m.č.1.19 a 1.20 1.NP			2,00						
		3*2 mezi m.č. 0.20 -0.22 1.PP, 0.24-0.26 1.PP, 0.26-0.31 1PP			6,00						
		(1+3)*2 mezi m.č. 0.20-0.26 1.PP, m.č. 1.13, 1.14, 1.15			8,00						
9	611455531R00	Omitka rýh ve stropech MVC o šířce do 15 cm - zaomítnutí rýh po demontáži zákrytových truhlíků vzduchotechniky vč. začištění stropů	m2		6,71	1 019,00	2 182,70	4 654,79	6 837,49	0,07	0,46
		8,4*0,15 palubkový truhlík v m.č.03 v 1.PP			1,26						
		36,32*0,15 původní truhlíky SDK, výměry viz. Bourací práce			5,45						
10	612423531R00	Omitka rýh stěn MVC o šířce do 15 cm, štuková - zaomítnutí rýh po demontáži zákrytových truhlíků vč. začištění omítek stěn	m2		6,71	575,00	881,18	2 977,07	3 858,25	0,06	0,42
		(8,40+36,32)*0,15			6,71						
11	617455420R00	Oprava omítek stěn, podlahy a stropu -cementových - vzduchotechnický kanálů, ocel.hlaz.do 50%	m2		68,06	364,00	5 404,18	19 369,66	24 773,84	0,05	3,70
		(0,60+0,80+0,60+0,80)*3,85+(0,60*0,80)*2 vnitřní kanál za obvodovou zdí vedle m.č. 0.20 1.PP			11,74						
		((1+0,80+1+0,80)*0,60)*2 stávající průrazy v obvodové zdi u m.č. 0.20 v 1.PP			4,32						
		(1,25+0,80+1,25+0,80)*9,60+(1,25*0,80)*2 vzduchotechnický kanál vnější za obvodovou zdí			41,36						
		(0,80+1,25+0,80+1,25)*2,35+0,80*1,25 vzduchotechnická šachta napojena na vzd. kanál			10,64						
		Poznámka: Množství je ve 100% plochy, rozsah opravy (50%) určuje jednotková cena.									
728	Vzduchotechnika						0,00	1 619 373,41	1 619 373,41		0,00
12	VZ 01	Větrání obytných prostor - viz. příloha Vzduchotechnika			1,00	792 020,79	0,00	792 020,79	792 020,79	0,00	0,00
		1*1			1,00						
13	VZ 02	Větrání kuchyně - viz. příloha Vzduchotechnika			1,00	827 352,62	0,00	827 352,62	827 352,62	0,00	0,00

	1*1					1,00				
784	Malby						3 403,84	10 700,19	14 104,03	0,10
14	784195112R00	Malba tekutá , bílá, 2 x na omítku : stěn m.č.1.20,1.24, 1.02, 1.04	m2	335,57	27,00	2 387,97	6 672,42	9 060,39	0,00	0,05
		(1,85+6,03+1,85+6,03)*3,90-(2*2,45+2,8*2,36) m.č. 1.20 1.NP		49,96						
		(9,35+4,68+1,825+7,60+6,05)*3,90-(1,35*2,25*4+1,45*1,97+2,8*2,30) m.č. 1.24 1.NP		93,62						
		(3,32+2,57+3,8+5,075+0,625+1,01+1,52+1,01+4,86)*3,90 m.č. 1.02 1.NP		95,22						
		-(2,20*2,45+1,5*2,45+1,45*2,20+0,8*1,97+1,525*2,5+4,68*2,50) dtto, odečtení otvorů		-29,34						
		(4,715+14,70+6+13,37+1,835)*3,90 m.č. 1.04 1.NP		158,42						
		-(0,8*1,97+1,49*2,25+1,25*2,25*3+2,6*2,45+1,8*2,25+1,25*2,25+1,45*1,97*2) dtto, odečtení otvorů		-32,31						
15	784164112R00	Malba univerzální, bílá, 2x, na SDK konstrukce, podhledy v m.č. 1.20, 1.24, 1.02, 1.04	m2	180,13	28,00	1 015,87	4 027,77	5 043,64	0,00	0,05
		172,29+7,84		180,13						
94	Lešení a stavební výtahy					10 282,88	9 702,76	19 985,64		0,27
16	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m - při osazování celoplošných podhledů z SDK, jde o m2 půdorysné plochy	m2	172,29	116,00	10 282,88	9 702,76	19 985,64	0,00	0,27
		172,29*1		172,29						
95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách					576,46	27 237,95	27 814,41		0,02
17	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m před předáním stavby	m2	390,48	70,00	529,75	26 803,85	27 333,60	0,00	0,02
		25,21+24,83+12,52+12,39+12,047+45,47 podlahy 1.PP		132,47						
		14,41+11,82+16,05+16,44+10,97+16,03+53,9+31,05+87,34 podlahy 1.NP		258,01						
18	952901411R00	Vyčištění ostatních objektů - podlahy vzduchotechnických kanálů	m2	15,51	31,00	46,71	434,10	480,81	0,00	0,00
		3,85*0,60 vnitřní kanál		2,31						

		1*0,60*2 parapet stávajících průrazů			1,20						
		9,60*1,25 vnější kanál			12,00						
96		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>2 185,19</b>	<b>39 833,45</b>	<b>42 018,64</b>		<b>3,56</b>	
19	R-210140501	Demontáž stropních závěsných svítidel vč odborného odpojení od el. rozvodu, 1.NP	kus		16,00	184,00	674,79	2 269,21	2 944,00	0,00	0,06
		16*1			16,00						
		<i>Poznámka: V rozpočtu je použito R-položek všude tam, kde databáze rozpočtového programu neodpovídá přesné citaci potřebné práce (mzdy) a osazovaného materiálu (dodávky).</i>									
20	766421821R00	Demontáž obložení ve tvaru truhlíku- palubky vč. nosné kostrukce - obklady vzduchotechniky, m.č. 03 v 1.PP	m2		16,80	99,00	0,00	1 663,20	1 663,20	0,01	0,18
		8,40*(1,20+0,80)			16,80						
21	963016111R00	Demontáž truhlíků SDK, kovová kce., 1x opláště.12,5 mm - zakrývající původní vzduchotechniku	m2		36,24	51,00	102,43	1 745,81	1 848,24	0,01	0,44
		8,83*(1,40+0,98) jídelna m.č. 1.24			21,02						
		3,86*(0,40*0,60) svislý SDK sloup m.č.1.24			0,93						
		3,20*(0,60*0,50)*2 2x svislý SDK sloup v m.č.1.20			1,92						
		3,86*(0,45*0,49) svislý SDK sloup v m.č 1.06			0,85						
		1,85*(0,90+0,43)+6,05*0,80+4,30*0,43+1,85*(0,85+0,43) příprava jídel m.č.1.20			11,52						
22	R-728111119	Demontáž potrubí vzduchotechniky plechového čtyřhranného do 0,64 m2 vč. vybourání nosných konzol,stropních závěsů a vč. vyústek	m		104,14	184,00	0,00	19 161,76	19 161,76	0,02	1,77
		6,81+6,46+2,05+1,785+0,89 m.č. 0.32 v 1.PP			18,00						
		3,14+1,60 m.č.0.21 a 0.22 v 1.PP			4,74						
		2,40+3 m.č. 0.26 v 1.PP			5,40						
		1,52+7,565+1,63+2,04+1,92+8,015+1,21 m.č. 0.27 v 1.PP			23,90						
		7,80+0,53+6,09+0,90 m.č. 1.24, 1.06 1.NP			15,32						



29	972044351R00	Vybourání otv.strop duté tvár.(nebo klasický strop se stropnicemi a záklopem) do 0,25 m2, tl.nad 10cm pro svislé potrubí vzduchotechniky	kus	2,00	78,00	0,00	156,00	156,00	0,08	0,16
		<i>1*2 m.č.0.27 a 0.30 1.PP</i>		<i>2,00</i>						
30	971028461R00	Vybourání otvorů zeď smíš. pl. do 0,25 m2, tl. 60 cm - pro potubí vzduchotechniky	kus	3,00	647,00	74,70	1 866,30	1 941,00	0,31	0,92
		<i>1*1 mezi m.č. 0.20 a 0.22 1.PP</i>		<i>1,00</i>						
		<i>1*2 mezi m.č. 0.24 a 0.26, 0.26 a 0.31 1.PP</i>		<i>2,00</i>						
31	971033461R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl do 0,25 m2, tl.do 60cm, MVC - pro vzduchotechniku	kus	3,00	449,00	75,39	1 271,61	1 347,00	0,28	0,83
		<i>1*1 mezi m.č. 2.20 a 0.26 1.PP</i>		<i>1,00</i>						
		<i>2*1 m.č. 1.13, 1.14, 1.15 1.NP</i>		<i>2,00</i>						
32	971035441R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.30 cm, MC pro potrubí vzduchotechniky	kus	1,00	269,00	6,34	262,66	269,00	0,15	0,15
		<i>1*1 mezi m.č. 1.19 a 1.20 v 1.NP</i>		<i>1,00</i>						
33	971035541R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl. do 1 m2, tl. do 30 cm, MVC pro potrubí vzduchotechniky	m3	0,08	1 498,00	2,81	117,03	119,84	1,95	0,16
		<i>0,50*0,53*0,30 mezi m.č. 1.02 a 1.04 1.NP</i>		<i>0,08</i>						
34	971035561R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl. 1 m2, tl. 60 cm, MVC - pro vzduchotechniku	m3	0,64	1 684,00	22,77	1 054,99	1 077,76	1,95	1,25
		<i>0,655*0,45*1,326 mezi m.č. 1.20 a 1.21 1.NP</i>		<i>0,39</i>						
		<i>0,55*0,56*0,45 mezi m.č. 1.24 a 1.02 1.NP</i>		<i>0,14</i>						
		<i>0,55*0,44*0,45 mezi m.č. 1.02 a 1.04 1.NP</i>		<i>0,11</i>						
35	971035541R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl. do 1 m2, do tl. 30 cm, MC	m3	0,12	1 498,00	4,08	175,68	179,76	1,95	0,23
		<i>0,475*0,30*0,85 mezi m.č. 1.20 a 1.18 v 1.NP</i>		<i>0,12</i>						
36	971033331R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.do 0,09 m2, tl.do 15cm, MVC pro potrubí vzduchotechniky	kus	5,00	48,00	31,99	208,01	240,00	0,03	0,13
		<i>1*1 mezi m.č. 0.27 a 0.32 1.PP</i>		<i>1,00</i>						

		2*1 mezi m.č. 0.23 a 0.24 1.NP				2,00					
		1*1 mezi 1.13 a 1.15 1.NP				1,00					
		1*1 mezi m.č. 1.17 a 1.15 1.NP				1,00					
37	971033531R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.do 1 m2, tl.do 15 cm, MVC pro vzduchotechniku	m2	1,80	176,00	48,45	268,35	316,80	0,27	0,49	
		(0,50*0,40)*3 m.č. 0.27 1.PP				0,60					
		0,66*1,36 mezi m.č. 1.21 a 1.23 1.NP				0,90					
		0,38*0,78 mezi m.č. 1.21 a 1.17 1.NP				0,30					
38	971035351R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.45 cm, MVC pro potrubí vzduchotechniky	kus	1,00	315,00	25,20	289,80	315,00	0,08	0,08	
		1*1 mezi m.č. 1.24 a 1.02 v 1.NP				1,00					
39	971028451R00	Vybourání otvorů zeď smíš. pl. do 0,25 m2, tl. do 45 cm - pro potrubí vzduchotechniky	kus	3,00	476,00	77,33	1 350,67	1 428,00	0,23	0,69	
		1*1 mezi m.č. 0.26 a 0.31 v 1.PP				1,00					
		1*1 obvodová zeď 1.24 v 1.NP				1,00					
		1*1 mezi m.č 1.20 a 1.24 v 1.NP				1,00					
40	971033561R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.60 cm, MVC pro potrubí vzduchotechniky	m3	0,52	1 285,00	17,91	650,29	668,20	1,80	0,94	
		(0,66*0,67*0,45)*2 mezi m.č.1.17 a 1.15, 1.23 a 1.13 1.NP				0,40					
		0,505*0,52*0,45 mezi m.č. 1.02 a 1.24 1.NP				0,12					
41	978021161R00	Otlučení zkorodovaných cementových omítek vnitřních stěn do 50 % - vzduchotechnických kanálů	m2	68,06	74,00	0,00	5 036,44	5 036,44	0,03	1,70	
		68,06*1 výkaz výměr viz. oddíl Úpravy povrchů vnitřní				68,06					
		Poznámka: Množství je ve 100% plochy, rozsah opravy (50%) určuje jednotková cena.									
H99	Ostatní přesuny hmot					0,00	7 316,40	7 316,40		0,00	

42	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m - pro zadržky, pro opravy omítek, lešení .	t	10,92	670,00	0,00	7 316,40	7 316,40	0,00	0,00
		1,14+3,48+6,01+0,27+0,0156		10,92						
	<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>				<b>0,00</b>	<b>305 872,69</b>	<b>305 872,69</b>		<b>0,00</b>
43	E 1	Elektroinstalace viz příloha EI		1,00	305 872,69	0,00	305 872,69	305 872,69	0,00	0,00
		1*1		1,00						
	<b>S</b>	<b>Přesuny sutí</b>				<b>0,00</b>	<b>25 297,02</b>	<b>25 297,02</b>		<b>0,00</b>
44	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	11,81	235,00	0,00	2 775,35	2 775,35	0,00	0,00
		3,559+8,25		11,81						
45	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	11,81	207,00	0,00	2 444,67	2 444,67	0,00	0,00
		11,81*1		11,81						
46	979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	11,81	294,00	0,00	3 472,14	3 472,14	0,00	0,00
		11,81*1		11,81						
47	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	11,81	334,00	0,00	3 944,54	3 944,54	0,00	0,00
		11,81*1		11,81						
48	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	11,81	1 072,00	0,00	12 660,32	12 660,32	0,00	0,00
		11,81		11,81						

**Celkem:**

**2 344 482,32**



# REKAPITULACE STAVBY A SOUPISU PRACÍ

Stavba: KŘP Pzk - ÚZ Alma - VZT odvětrání kuchyně, odbytových prostor a suterénu

Objekt: SO 03 Větrání kuchyně

Místo: Železná Ruda

Objednatel: Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje

Datum: 23.10.2017

Projektant:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu (Vzduchotechnika)

Práce a dodávky PSV (Pomocná stavební výroba)

Vzduchotechnika

827 352,62

1	K	751377042	Mtž odsávacího zákrytu závěsného, do 2,5m2	ks	4,000	3 430,00	13 720,00
2	M	R429001	Odsávací zákryt I.2, 1500x1350x435	ks	1,000	39 278,00	39 278,00
	P		Poznámka k položce: nerezový odsávací zákryt pro odvod a přívod vzduchu, včetně tukových filtrů, včetně zářivkového osvětlení, specifikace viz technická zpráva C.2.2				
3	M	R429002	Odsávací zákryt I.3, 1500x1050x435	ks	1,000	38 416,00	38 416,00
	P		Poznámka k položce: nerezový odsávací zákryt pro odvod a přívod vzduchu, včetně tukových filtrů, včetně zářivkového osvětlení, specifikace viz technická zpráva C.2.3				
4	M	R429003	Odsávací zákryt I.4, 2150x1150x435	ks	1,000	48 813,00	48 813,00
	P		Poznámka k položce: nerezový odsávací zákryt pro odvod a přívod vzduchu, včetně tukových filtrů, včetně zářivkového osvětlení, specifikace viz technická zpráva C.2.4				
5	M	R429004	Odsávací zákryt I.6, 1500x1400x435	ks	1,000	38 063,00	38 063,00
	P		Poznámka k položce: nerezový odsávací zákryt pro odvod a přívod vzduchu, včetně tukových filtrů, včetně zářivkového osvětlení, specifikace viz technická zpráva C.2.6				
6	K	751377044	Mtž odsávacího zákrytu závěsného, do 4,5m2	ks	2,000	4 263,00	8 526,00
7	M	R429005	Odsávací zákryt I.1, 2250x1350x435	ks	1,000	50 990,00	50 990,00
	P		Poznámka k položce: nerezový odsávací zákryt pro odvod a přívod vzduchu, včetně tukových filtrů, včetně zářivkového osvětlení, specifikace viz technická zpráva C.2.1				
8	M	R429006	Odsávací zákryt I.5, 2650x1200x435	ks	1,000	59 349,00	59 349,00

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
P			<i>Poznámka k položce: nerezový odsávací zákryt pro odvod a přívod vzduchu, včetně tukových filtrů, včetně zářivkového osvětlení, specifikace viz technická zpráva C.2.5</i>				
9	K	751611117	Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla stojaté s výměnou vzduchu do 9000 m3/h	ks	1,000	14 400,00	14 400,00
10	K	751611131	Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla Příplatek k cenám za montáž jednotky po částech	ks	1,000	5 700,00	5 700,00
11	M	R429007	Ventilační rekuperační jednotka 6000 m3/h	ks	1,000	273 910,000	273 910,000
P			<i>Poznámka k položce: větrací jednotka s křížovým rekuperačním výměníkem, specifikace viz technická zpráva C.1.1</i>				
12	K	751510042	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	m	11,310	89,00	1 006,59
13	M	R429008	Trouba kruhová spirálně vinutá pozinkované D 180 mm tl. 0,50	m	11,310	187,000	2 114,970
P			<i>0,29+2,39+1,5+0,41+0,75+2,31+1,05+1,34+0,42+0,75+0,1</i>				
14	K	751510043	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm	m	12,150	118,00	1 433,70
15	M	R429009	Trouba kruhová spirálně vinutá pozinkované D 225 mm tl. 0,50	m	4,980	236,00	1 175,28
P			<i>1,15+2,07+0,68+0,88+0,2</i>				
16	M	R429010	Trouba kruhová spirálně vinutá pozinkované D 250 mm tl. 0,50	m	4,920	255,00	1 254,60
P			<i>3,08+1,1+0,2+0,2+0,34</i>				
17	M	R429011	Trouba kruhová spirálně vinutá pozinkované D 280 mm tl. 0,50	m	2,250	304,00	684,00
P			<i>0,79+1,46</i>				
18	K	751510044	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 300 do 400 mm	m	1,300	157,00	204,10
19	M	R429012	Trouba kruhová spirálně vinutá pozinkované D 355 mm tl. 0,60	m	1,300	451,000	586,300
P			<i>0,65+0,65</i>				
20	K	751510045	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 400 do 500 mm	m	5,780	177,00	1 023,06
21	M	R429013	Trouba kruhová spirálně vinutá pozinkované D 450 mm tl. 0,60	m	5,780	598,000	3 456,440
P			<i>2,89+2,89</i>				
22	K	751510046	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 500 do 600 mm	m	17,130	187,00	3 203,31
23	M	R429014	Trouba kruhová spirálně vinutá pozinkované D 560 mm tl. 0,60	m	17,130	745,000	12 761,850
P			<i>2,6+1,94+0,92+0,57+2,24+2,1+2,76+2,0+2,0</i>				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	751514177	Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru do 100	ks	9,000	79,00	711,00
25	M	R429015	Oblouk segmentový OS.90.d1 d1=180 mm	ks	9,000	285,000	2 565,000
26	K	751514179	Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm	ks	8,000	98,00	784,00
27	M	R429016	oblouk segmentový 90° D 225 mm	ks	3,000	343,00	1 029,00
28	M	R429017	oblouk segmentový 90° D 250 mm	ks	5,000	363,000	1 815,000
29	K	751514181	Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 500 do 600 mm	ks	5,000	177,00	885,00
30	M	R429018	oblouk segmentový 90° D 560 mm	kus	5,000	1 314,00	6 570,00
31	K	751514479	Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm	ks	6,000	69,00	414,00
32	M	429811300	Přechod osový PRO. d1.d2 (do 300 mm)	ks	6,000	275,00	1 650,00
33	K	751514481	Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 400 do 500 mm	ks	2,000	98,00	196,00
34	M	R429019	Přechod osový PRO. d1.d2 (do 500 mm)	ks	2,000	637,000	1 274,000
35	K	751514482	Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 500 do 600 mm	ks	2,000	108,00	216,00
36	M	R429020	Přechod osový PRO. d1.d2 (do 600 mm)	ks	2,000	677,000	1 354,000
37	K	R751001	Montáž odbočky oboustranné do plechového potrubí kruhového průměru přes 300 do 400 mm	ks	4,000	147,00	588,00
38	M	R429021	Odbočka jednostranná 90° 355/280 mm	ks	2,000	765,00	1 530,00
39	M	R429022	Odbočka jednostranná 90° 280/225 mm	ks	2,000	500,00	1 000,00
40	K	R751002	Montáž odbočky jednostranné do plechového potrubí kruhového průměru přes 400 do 500 mm	ks	2,000	177,00	354,00
41	M	R429023	Odbočka jednostranná 90° 450/355 mm	ks	2,000	1 157,000	2 314,000
42	K	R751003	Montáž odbočky jednostranné do plechového potrubí kruhového průměru přes 500 do 600 mm	ks	4,000	177,00	708,00
43	M	R429024	Odbočka jednostranná 90° 560/280 mm	ks	2,000	1 108,000	2 216,000
44	M	R429025	Odbočka jednostranná 90° 560/250 mm	ks	2,000	1 098,000	2 196,000
45	K	R751004	Montáž odskoku do plechového potrubí kruhového	ks	4,000	294,00	1 176,00
46	M	R429026	Odskok pr. 180/190/475 mm	ks	1,000	569,000	569,000
47	M	R429027	Odskok pr. 355/360/910 mm	ks	2,000	1 353,000	2 706,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
48	M	R429028	Odskok pr. 280/1400/625 mm	ks	1,000	941,000	941,000
49	K	751510013	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,07 do 0,13 m <sup>2</sup>	m	6,500	206,00	1 339,00
50	M	429821060	Potrubí čtyřhranné pozinkované průřez do 0,13 m <sup>2</sup>	m	6,500	863,000	5 609,500
P			500x500 - 2,25+2,25+2,0				
51	K	R751005	Mtž tvarovky čtyřhranného potrubí s přírubou	ks	3,000	138,00	414,00
52	M	R429029	Kus přechodový čtyřhranný pozinkovaný průřez do 0,13m <sup>2</sup>	ks	2,000	637,000	1 274,000
P			500x500/pr. 560 - 2ks				
53	M	429823030	Oblouk čtyřhranný pozinkovaný průřez do 0,13m <sup>2</sup>	ks	1,000	1 333,000	1 333,000
P			500x500 - 90° - 1ks				
54	K	751122051.R	Montáž nátrubku a hadice pro odvod kondenzátu	ks	2,000	108,00	216,00
55	M	286132550	Nátrubek pro odvod kondenzátu	ks	2,000	353,00	706,00
P			Poznámka k položce: ocelový nátrubek pro odvod kondenzátu DN 32				
56	K	R751006	Mtž odvodňovacího nátrubku do potrubí	ks	2,000	108,00	216,00
57	M	R429030	Nátrubek pro odvod kondenzátu	ks	2,000	353,00	706,00
58	K	713411141	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými samolepicí hliníkovou páskou potrubí	m <sup>2</sup>	99,930	98,00	9 793,14
59	M	631535650	rohož izolační z minerální plsti prošívaná 65 kg/m <sup>3</sup> tl.50 mm	m <sup>2</sup>	99,930	236,00	23 583,48
P			Poznámka k položce: tepelná izolace 50 mm a AL polepem				
60	K	751721111	Montáž klimatizační jednotky venkovní s jednofázovým napájením (do 2 vnitřních jednotek)	ks	1,000	10 000,00	10 000,00
61	M	R429031	Venkovní inverterová jednotka, chladicí výkon 12,5 kW	ks	1,000	65 500,00	65 500,00
P			Poznámka k položce: Specifikace dle technické zprávy C.7.1				
62	M	R429032	DX-kit pro přímý výpar	ks	1,000	12 500,00	12 500,00
P			Poznámka k položce: Specifikace dle technické zprávy C.7.1				
63	K	R751007	D+M Napojení vzduchotechnické jednotky na topení TUV	sada	1,000	11 760,00	11 760,00
P			Poznámka k položce: montáž, napojení a dodávka nového čerpadla a směšovacího ventilu				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
64	K	R751008	D+M Úprava napojení VZT potrubí na vzduchotechnický kanál	sada	2,000	2 400,00	4 800,00
65	K	998751101	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m	t	0,947	900,00	852,30
66	K	R751010	Spojovací, těsnící závěsový a montážní materiál - závěsy, objímky, pryžové podložky, šrouby, izolační AL páska	sada	1,000	14 600,00	14 600,00
67	K	R751011	Uvedení do provozu, zaregulování systému	hod	32,000	190,00	6 080,00
	P		<i>Poznámka k položce: Měření průtoků, uvedení do provozu, vyregulování VZT systému, návrh provozního řádu, zaškolení obsluhy, popisné štítky na zařízení včetně šipek</i>				
68	K	751691111	Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení - 1 koncový (distribuční) prvek	ks	6,000	40,00	240,00

# REKAPITULACE STAVBY A SOUPISU PRACÍ

Stavba: KŘP Pzk - ÚZ Alma - VZT odvětrání kuchyně, obytných prostor a suterénu

Objekt: SO 04 Větrání obytných prostor

Místo: Železná Ruda

Datum: 23.10.2017

Objednatel: Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje

Projektant:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu (Vzduchotechnika)

Práce a dodávky PSV (Pomocná stavební výroba)

Vzduchotechnika

792 020,79

1	K	751611116	Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla stojaté s výměnou vzduchu do 5 000 m <sup>3</sup> /h	ks	1,000	16 000,00	16 000,00
2	K	751611131	Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla Příplatek k cenám za montáž jednotky po částech	ks	1,000	7 500,00	7 500,00
3	M	R429033	Ventilační rekuperační jednotka 3500 m <sup>3</sup> /h	ks	1,000	305 100,000	305 100,000
P			Poznámka k položce: větrací jednotka vnitřním protiproudým rekuperačním výměníkem, specifikace viz technická zpráva C.1.2				
4	K	751510042	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	m	11,050	89,00	983,45
5	M	R429034	Trouba kruhová spirálně vinutá pozinkované D 125 mm tl. 0,50	m	3,280	128,00	419,84
P			0,82+0,82+0,82+0,82				
6	M	R429035	Trouba kruhová spirálně vinutá pozinkované D 160 mm tl. 0,50	m	3,680	157,00	577,76
P			0,92+0,92+0,92+0,92				
7	M	R429036	Trouba kruhová spirálně vinutá pozinkované D 180 mm tl. 0,50	m	4,090	187,000	764,830
P			0,91+1,36+0,91+0,91				
8	K	751510043	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm	m	30,850	138,00	4 257,30



9	M	429810150	Trouba kruhová spirálně vinutá pozinkované D 200 mm tl. 0,50	m	21,520	216,00	4 648,32
	P		0,85+0,85+2,26+0,79+0,79+0,8+0,8+0,85+0,85+2,96+0,58+0,6+3,9+0,8+0,8+0,77+0,77+0,75				
10	M	R429037	Trouba kruhová spirálně vinutá pozinkované D 225 mm tl. 0,50	m	6,400	245,00	1 568,00
	P		1,93+2,03+0,31+2,13				
11	M	R429038	Trouba kruhová spirálně vinutá pozinkované D 250 mm tl. 0,50	m	2,020	265,00	535,30
	P		0,92+1,1				
12	M	R429039	Trouba kruhová spirálně vinutá pozinkované D 280 mm tl. 0,50	m	0,910	314,00	285,74
	P		0,91				
13	K	751510044	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 300 do 400 mm	m	55,870	187,00	10 447,69
14	M	R429040	Trouba kruhová spirálně vinutá pozinkované D 315 mm tl. 0,60	m	6,020	343,000	2 064,860
	P		2,95+0,82+0,83+1,42				
15	M	R429041	Trouba kruhová spirálně vinutá pozinkované D 355 mm tl. 0,60	m	5,150	451,000	2 322,650
	P		2,59+1,1+1,46				
16	M	R429042	Trouba kruhová spirálně vinutá pozinkované D 400 mm tl. 0,60	m	44,700	500,000	22 350,000
	P		2,44+5,82+3,08+1,35+11,15+1,51+11,67+3,45+1,15+3,08				
17	K	751514178	Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	ks	17,000	59,00	1 003,00
18	M	429810850	oblouk segmentový 90° D 200 mm	ks	17,000	334,00	5 678,00
19	K	751514180	Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 300 do 400 mm	ks	9,000	108,00	972,00
20	M	R429043	oblouk segmentový 90° D 355 mm	kus	1,000	588,00	588,00
21	M	429810870	oblouk segmentový 90° D 400 mm	kus	8,000	706,00	5 648,00
22	K	751514478	Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	ks	8,000	59,00	472,00
23	M	R429044	Přechod osový PRO. d1.d2 (do 200 mm)	ks	8,000	196,00	1 568,00
24	K	751514479	Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm	ks	8,000	79,00	632,00
25	M	429811300	Přechod osový PRO. d1.d2 (do 300 mm)	ks	8,000	314,00	2 512,00
26	K	751514480	Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plechového potrubí kruhového bez přírubv. průměru přes 300 do 400 mm	ks	7,000	98,00	686,00
27	M	R429045	Přechod osový PRO. d1.d2 (do 400 mm)	ks	7,000	461,00	3 227,00
28	K	751514377	Montáž odbočky jednostranné do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	ks	4,000	98,00	392,00



29	M	R429046	Odbočka oboustranná 90° 200/200/200 mm	ks	2,000	490,00	980,00
30	M	R429047	Odbočka jednostranná 42° 200/200 mm	ks	2,000	598,00	1 196,00
31	K	R751012	Montáž odbočky oboustranné do plechového potrubí kruhového průměru přes 300 do 400 mm	ks	9,000	177,00	1 593,00
32	M	R429048	Odbočka oboustranná 90° 315/200/200 mm	ks	3,000	686,00	2 058,00
33	M	R429049	Odbočka oboustranná 90° 355/200/200 mm	ks	1,000	804,00	804,00
34	M	R429050	Odbočka oboustranná 90° 400/200/200 mm	ks	1,000	853,00	853,00
35	M	R429051	Odbočka oboustranná 400/355-90°/480-45°	ks	1,000	2 450,00	2 450,00
36	M	R429052	Odbočka oboustranná 90° 400/250/225 mm	ks	1,000	931,00	931,00
37	M	R429052	Odbočka oboustranná 90° 400/400/400 mm	ks	2,000	1 294,00	2 588,00
38	K	R751013	Montáž záslepky kruhového potrubí	ks	7,000	59,00	413,00
39	M	R429053	Záslepka pr. 125, pozinkovaná	ks	4,000	98,000	392,000
40	M	R429054	Záslepka pr. 200, pozinkovaná	ks	2,000	147,000	294,000
41	M	R429055	Záslepka pr. 400, pozinkovaná	ks	1,000	392,000	392,000
42	K	751510011	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,01 do 0,03 m <sup>2</sup>	m	18,700	138,00	2 580,60
43	M	429821020	Potrubí čtyřhranné pozinkované průřez do 0,03 m <sup>2</sup>	m	18,700	343,000	6 414,100
	P		125x125 - 2,2+2,2+0,78 160x160 - 0,93+1,41+0,82+4,37 180x180 - 2,27+3,72				
44	K	751510012	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,03 do 0,07 m <sup>2</sup>	m	10,880	138,00	1 501,44
45	M	429821040	Potrubí čtyřhranné pozinkované průřez do 0,07 m <sup>2</sup>	m	10,880	343,000	3 731,840
	P		200x200 - 4,13+3,05+0,4 315x200 - 3,3				
46	K	751510013	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,07 do 0,13 m <sup>2</sup>	m	22,750	177,00	4 026,75
47	M	429821060	Potrubí čtyřhranné pozinkované průřez do 0,13 m <sup>2</sup>	m	22,750	520,000	11 830,000
	P		500x200 - 0,95+1,4+0,5+4,4+0,73+1,16+1,8+2,34+0,77+2,0+2,0+1,1+0,9+0,9+0,9+0,9				
48	K	R751014	Mtž tvarovky čtyřhranného potrubí s přírubou	ks	39,000	147,00	5 733,00
49	M	429823010	Oblouk čtyřhranný pozinkovaný průřez do 0,03m <sup>2</sup>	ks	3,000	334,000	1 002,000
	P		160x160 - 90° - 2ks 180x180 - 90° - 1ks				
50	M	429823020	Oblouk čtyřhranný pozinkovaný průřez do 0,07m <sup>2</sup>	ks	2,000	657,000	1 314,000

	P		200x200 - 90° - 2ks				
51	M	429823030	Oblouk čtyřhranný pozinkovaný průřez do 0,13m2	ks	16,000	922,000	14 752,000
	P		500x200 - 90° - 6ks 200x500 - 90° - 10ks				
52	M	R429056	Kus přechodový čtyřhranný pozinkovaný průřez do 0,03m2	ks	4,000	334,000	1 336,000
	P		125x125/160x160 - 2ks 160x160/180x180 - 2ks				
53	M	R429057	Kus přechodový čtyřhranný pozinkovaný průřez do 0,07m2	ks	2,000	402,000	804,000
	P		200x200/315x200 - 1ks 180x180/315x200 - 1ks				
54	M	R429058	Kus přechodový čtyřhranný pozinkovaný průřez do 0,13m2	ks	7,000	461,000	3 227,000
	P		500x200 / pr. 400 - 500 - 2ks 500x200/180x180 - 1ks 500x200/400x400 - 4 ks				
55	M	429822320	Odbočka čtyřhranná pozinkovaný průřez do 0,07m2	ks	1,000	657,000	657,000
	P		180x180x125 - 90° - 1ks				
56	M	429822330	Odbočka čtyřhranná pozinkovaný průřez do 0,13m2	ks	4,000	922,000	3 688,000
	P		315x200/315x200/315x200 - 90° - 1ks 500x200/315x200 - 90° - 1ks 500x200/200x200 - 90° - 1ks 500x200/500x200/500x200 - 90° - 1ks				
57	K	R751015	Montáž záslepky čtyřhranného potrubí	ks	4,000	79,00	316,00
58	M	R429059	Záslepka čtyřhranná 125x125 mm, pozinkovaná	ks	3,000	255,000	765,000
59	M	R429060	Záslepka čtyřhranná 200x200 mm, pozinkovaná	ks	1,000	363,000	363,000
60	K	751322133	Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz anemostatu čtvercového vířivého se skříňní. průřezu přes 0.200 do 0.350 m2	ks	16,000	343,00	5 488,00
61	M	429143520.R	Vířivý anemostat 490x490x280 mm, 16 nastavitelných lamel	ks	16,000	608,00	9 728,00
	P		Poznámka k položce: čtvercový panel				
62	M	429143521.R	Plenum box pro anemostat 490x490x280 mm	ks	16,000	1 118,00	17 888,00
	P		Poznámka k položce: vertikální napojení d 200, včetně regulační klapky				
63	K	R715016	Mtž větrací mřížky do potrubí s nástavcem	ks	27,00	216,00	5 832,00
64	M	R429061	Vyústka 525 x 75 mm, jednořadá , regulace R1	ks	27,00	559,00	15 093,00
65	M	R429062	Nástavec na potrubí pro vyústku 525 x 75 mm	ks	27,00	255,00	6 885,00
66	K	R751017	Mtž větrací mřížky do kruhového potrubí	ks	12,00	118,00	1 416,00
67	M	R429063	Vyústka 525 x 75 mm, jednořadá , regulace R1	ks	12,00	559,00	6 708,00

68	K	751122051.R	Montáž nátrubku a hadice pro odvod kondenzátu	ks	2,000	108,00	216,00
69	M	286132550	Nátrubek pro odvod kondenzátu	ks	2,000	353,00	706,00
P			Poznámka k položce: ocelový nátrubek pro odvod kondenzátu DN 32				
70	K	R751018	Mtž odvodňovacího nátrubku do potrubí	ks	2,000	108,00	216,00
71	M	R429064	Nátrubek pro odvod kondenzátu	ks	2,000	353,00	706,00
72	K	713411141	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými samolepicí hliníkovou páskou potrubí	m2	223,480	98,00	21 901,04
73	M	631535650	rohož izolační z minerální plsti prošívaná 65 kg/m3 tl. 50 mm	m2	223,480	236,00	52 741,28
P			Poznámka k položce: tepelná izolace 50 mm a AL polepem				
74	K	751514681	Montáž regulační klapky se servopohonem	ks	9,000	236,00	2 124,00
75	M	R429065	Regulační klapka pr. 225 mm	ks	1,000	441,000	441,000
76	M	R429066	Regulační klapka pr. 250 mm	ks	1,000	481,000	481,000
77	M	R429067	Regulační klapka pr. 400 mm	ks	3,000	873,000	2 619,000
78	M	R429068	Regulační klapka 180x180 mm	ks	2,000	951,000	1 902,000
79	M	R429069	Regulační klapka 200x200 mm	ks	2,000	951,000	1 902,000
80	M	R429070	Servopohon ovládání klapky, 24 V	ks	9,000	2 588,000	23 292,000
P			Poznámka k položce: servopohon pro VZT klapky, napájení 24 V, 2 bodové ovládání				
81	K	R751019	Mtž čidla CO2	ks	3,000	1 176,00	3 528,00
82	M	R429071	Prostorové čidlo CO2 - 24 V	ks	3,000	6 174,000	18 522,000
P			Poznámka k položce: specifikace dle technické zprávy C.6.1				
83	K	R751020	Mtž čidla relativní vlhkosti	ks	1,000	784,00	784,00
84	M	R429072	Prostorové čidlo relativní vlhkosti - 24 V	ks	1,000	3 215,000	3 215,000
P			Poznámka k položce: specifikace dle technické zprávy C.6.2				
85	K	751721111	Montáž klimatizační jednotky venkovní s jednofázovým napájením (do 2 vnitřních jednotek)	ks	1,000	9 800,00	9 800,00
86	M	R429073	Venkovní invertorová jednotka, chladicí výkon 7,1 kW	ks	1,000	34 990,00	34 990,00
P			Poznámka k položce: Specifikace dle technické zprávy C.7.1				
87	M	R429074	DX-kit pro přímý výpar	ks	1,000	12 500,00	12 500,00
P			Poznámka k položce: Specifikace dle technické zprávy C.7.1				
88	K	R751021	D+M Napojení vzduchotechnické jednotky na topení TUV	sada	1,000	11 760,00	11 760,00
P			Poznámka k položce: montáž, napojení a dodávka nového čerpadla a směšovacího ventilu				
89	K	R751022	D+M Úprava napojení VZT potrubí na vzduchotechnický kanál	sada	2,000	2 352,00	4 704,00

90	K	998751101	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m	t	0,963	1 000,00	963,00
91	K	763131912	Zhotovení otvorů v podhledech a podkrovních ze sádkartonových desek pro prostupy (voda, elektro, topení, VZT), osvětlení, sprinklery, revizní klapky včetně vyztužení profily, velikost přes 0,10 do 0,25 m2	kus	5,000	580,00	2 900,00
P			<i>Poznámka k položce: revizní otvory pro klapky se servopohony v 1.NP</i>				
92	K	R751023	Spojovací, těsnící závěsový a montážní materiál - závěsy, objímky. pryžové podložky, šrouby, izolační AL páska	sada	1,000	19 600,00	19 600,00
93	K	R751024	Uvedení do provozu, zaregulování systému	hod	32,000	190,00	6 080,00
P			<i>Poznámka k položce: Měření průtoků, uvedení do provozu, vyregulování VZT systému, návrh provozního řádu, zaškolení obsluhy, popisné štítky na zařízení včetně šipek proudění</i>				
94	K	751691111	Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení - 1 koncový (distribuční) prvek	ks	55,000	40,00	2 200,00

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 36/2017

Stavba: KŘP Pzk - ÚZ ALMA - VZT odvětrání kuchyně, odbytových prostor a suterénu

KSO: 828 8

Místo: Železná Ruda

CC-CZ:

Datum: 16. 10. 2017

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje

IČ: 75151529

DIČ:

Uchazeč:

KLIMEX-N vzduchotechnika, s.r.o. , Nepomuk

IČ: 26358344

DIČ: CZ26358344

Projektant:

IČ: 28145968

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH

305 872,69

	Sazba daně
DPH základní	21,00%
DPH snížená	15,00%

	Základ daně
DPH základní	295 708,50
DPH snížená	0,00

	Výše daně
DPH základní	62 098,79
DPH snížená	0,00

Cena s DPH

v

CZK

367 971,48



# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

KŘP Pzk - ÚZ ALMA - VZT odvětrání kuchyně, odbytových prostor a suterénu

Objekt:

## SO 01 - Silnoproudá elektroinstalace

KSO: 801 9  
Místo: Železná Ruda

CC-CZ:  
Datum: 16. 10. 2017

Zadavatel:  
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje

IČ: 75151529  
DIČ:

Uchazeč:  
KLIMEX-N vzduchotechnika, s.r.o. , Nepomuk

IČ: 26358344  
DIČ: CZ26358344

Projektant:

IČ: 28145968  
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH

**218 773,19**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
199 117,50  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
41 814,67  
0,00

Cena s DPH

v CZK

**260 587,86**



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KŘP Pzk - ÚZ ALMA - VZT odvětrání kuchyně, obytných prostor a suterénu

Objekt:

**SO 01 - Silnoproudá elektroinstalace**

Místo:

Železná Ruda

Datum: 16. 10. 2017

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje

Uchazeč:

KLIMEX-N vzduchotechnika, s.r.o. , Nepomuk

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**218 773,19**

HSV - Práce a dodávky HSV

13 098,40

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

9 240,00

997 - Přesun sutě

3 858,40

PSV - Práce a dodávky PSV

**205 674,79**

741 - Elektroinstalace - silnoproud

180 474,79

742 - Elektromontáže

20 700,00

747 - Elektromontáže

4 500,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KŘP Pzk - ÚZ ALMA - VZT odvětrání kuchyně, obytových prostor a suterénu

Objekt:

## SO 01 - Silnoproudá elektroinstalace

Místo: Železná Ruda

Datum: 16. 10. 2017

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje

Uchazeč: KLIMEX-N vzduchotechnika, s.r.o. , Nepomuk



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>218 773,19</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				13 098,40	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				9 240,00	
1	K	973031324	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 150 mm	kus	24,000	260,00	6 240,00	CS ÚRS 2017 01
2	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 30 mm	m	100,000	30,00	3 000,00	CS ÚRS 2017 01
D	997		Přesun sutě				3 858,40	
3	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	0,560	530,00	296,80	CS ÚRS 2017 01
4	K	997002519	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	5,040	530,00	2 671,20	CS ÚRS 2017 01
VV			0,56*9 Přepočtené koeficientem množství		5,040			
5	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	0,560	530,00	296,80	CS ÚRS 2017 01
6	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a halý výšky do 6 m	t	0,560	530,00	296,80	CS ÚRS 2017 01
7	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	0,560	530,00	296,80	CS ÚRS 2017 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				205 674,79	
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				180 474,79	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	741112101	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvedek se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových kruhových	kus	24,000	130,00	3 120,00	CS ÚRS 2017 01
9	M	345715210	krabice univerzální rozvodná z PH s víčkem a svorkovnicí krabicovou šroubovací s vodiči 12x4 mm <sup>2</sup> , D 73,5 mm x 43 mm	kus	24,000	100,00	2 400,00	CS ÚRS 2017 01
	P		Poznámka k položce: krabice univerzální z PH KU 68/2-1903					
10	K	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku píných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm <sup>2</sup>	m	300,000	20,00	6 000,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		220+80		300,000			
11	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm <sup>2</sup>	m	300,000	20,00	6 000,00	CS ÚRS 2017 01
	P		Poznámka k položce: kabel silový s Cu jádrem CYKY -J 3x1,5 mm <sup>2</sup> : 220 m kabel silový s Cu jádrem CYKY -O 3x1,5 mm <sup>2</sup> : 80 m					
12	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm <sup>2</sup>	kus	200,000	20,00	4 000,00	CS ÚRS 2017 01
13	K	741210001.R	Úprava stávajícího rozvaděče v 1.NP( doplnění jističů, atd.)	kus	1,000	8 430,00	8 430,00	
14	K	741310126	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 7-křížových	kus	6,000	100,00	600,00	CS ÚRS 2017 01
15	M	345357110	přepínač křížový řazení 7 10A bílý	kus	6,000	190,00	1 140,00	CS ÚRS 2017 01
16	K	741372002	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností přisazených nástěnných páskových lištových	m	90,000	240,00	21 600,00	CS ÚRS 2017 01
17	M	10.804.990	Svítidla Svítidla LED pásky Pásek LED SMD3528 t.b. 19,2W/m 12V IP20	M	90,000	580,00	52 200,00	
18	K	741372101	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností vestavných podhledových bodových	kus	50,000	240,00	12 000,00	CS ÚRS 2017 01
19	M	348144530.R	SVÍTIDLO stropní podhledové LED 38W, 4000K, 3300lm, 224mm	kus	50,000	1 160,00	58 000,00	CS ÚRS 2017 01
20	K	741810002	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč	kus	1,000	4 220,00	4 220,00	CS ÚRS 2017 01
21	K	741820101	Měření osvětlovacího zařízení izolačního stavu svítidel na pracovišti do. 200 ks svítidel	soubor	1,000	530,00	530,00	CS ÚRS 2017 01
22	K	998741102	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,443	530,00	234,79	CS ÚRS 2017 01
D		742	Elektromontáže				20 700,00	
23	K	742110041	Montáž lišt elektroinstalačních - lišta na uchycení LED pásku	m	90,000	90,00	8 100,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	M	345718700	Lišta na uchycení LED pásku	m	90,000	140,00	12 600,00	CS ÚRS 2017 01
	D	747	Elektromontáže				4 500,00	
25	K	747112026	Montáž ovladač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 6/0 - tlačítkový přepínací	kus	18,000	100,00	1 800,00	
26	M	345354060	přístroj přepínače střídavého 10A 3558-A06340	kus	18,000	150,00	2 700,00	

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

KŘP Pzk - ÚZ ALMA - VZT odvětrání kuchyně, obytných prostor a suterénu

Objekt:

## SO 02 - Měření a regulace

KSO: 801 9  
Místo: Železná Ruda

Zadavatel:  
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje

Uchazeč:  
KLIMEX-N vzduchotechnika, s.r.o. , Nepomuk

Projektant:



Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH

**87 099,50**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
96 591,00  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
20 284,11  
0,00

Cena s DPH

v CZK

**107 383,61**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KŘP Pzk - ÚZ ALMA - VZT odvětrání kuchyně, obytných prostor a suterénu

Objekt:

**SO 02 - Měření a regulace**

Místo: Železná Ruda

Datum: 16. 10. 2017

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje

Uchazeč: KLIMEX-N vzduchotechnika, s.r.o. , Nepomuk



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**87 099,50**

HSV - Práce a dodávky HSV

30 438,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

17 100,00

997 - Přesun sutě

13 338,00

PSV - Práce a dodávky PSV

56 661,50

741 - Elektroinstalace - silnoproud

49 461,50

742 - Elektromontáže

7 200,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KŘP Pzk - ÚZ ALMA - VZT odvětrání kuchyně, obytných prostor a suterénu

Objekt:

SO 02 - Měření a regulace

Místo: Železná Ruda

Datum: 16. 10. 2017

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje

Uchazeč: KLIMEX-N vzduchotechnika, s.r.o. , Nepomuk



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>87 099,50</b>	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				30 438,00	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				17 100,00	
1	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 30 mm	m	570,000	30,00	17 100,00	CS ÚRS 2017 01
D		997	Přesun sutě				13 338,00	
2	K	997002511	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	1,140	900,00	1 026,00	CS ÚRS 2017 01
3	K	997002519	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	10,260	900,00	9 234,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		1,14*9 'Přepočtené koeficientem množství		10,260			
4	K	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	1,140	900,00	1 026,00	CS ÚRS 2017 01
5	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	1,140	900,00	1 026,00	CS ÚRS 2017 01
6	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	1,140	900,00	1 026,00	CS ÚRS 2017 01
D		PSV	Práce a dodávky PSV				56 661,50	
D		741	Elektroinstalace - silnoproud				49 461,50	
7	K	741110051	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených volně, vnější D přes 11 do 23 mm	m	200,000	20,00	4 000,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	M	345710610	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2313	m	200,000	10,00	2 000,00	CS ÚRS 2017 01
9	K	741210002.R	Montáž servopohonu	kus	5,000	200,00	1 000,00	
10	M	286163350.R	Servopohon	kus	5,000	4 200,00	21 000,00	
	P		Poznámka k položce: specifikace dle PD					
11	K	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2	m	160,000	20,00	3 200,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		40+120		160,000			
12	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	160,000	20,00	3 200,00	CS ÚRS 2017 01
	P		Poznámka k položce: kabel silový s Cu jádrem CYKY -O 3x1,5 mm2: 40 m kabel silový s Cu jádrem CYKY -J 3x1,5 mm2: 120 m					
13	K	741122031	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	50,000	20,00	1 000,00	CS ÚRS 2017 01
14	M	341110940	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2	m	50,000	10,00	500,00	CS ÚRS 2017 01
15	K	741210001.R	Demontáž a úprava současného rozvaděče	kus	1,000	7 000,00	7 000,00	
16	K	741320175	Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 63 A ve skříně	kus	2,000	270,00	540,00	CS ÚRS 2017 01
17	M	358224240	jistič 3pólový-charakteristika C 16A	kus	2,000	480,00	960,00	CS ÚRS 2017 01
18	K	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2017 01
19	K	998741102	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovně dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,041	1 500,00	61,50	CS ÚRS 2017 01
	D	742	Elektromontáže				7 200,00	
20	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	360,000	10,00	3 600,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		40+320		360,000			
21	M	10.902.556	Kabely a vodiče a příslušenství Kabely a vodiče Datové kabely UTP 4x2x0,5 cat.6 drát bal. 305m	M	40,000	10,00	400,00	
22	M	341210440	kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 2x2x0,5 mm	m	320,000	10,00	3 200,00	CS ÚRS 2017 01