

Položkový rozpočet

Zakázka:

Objednatel: **Obec Oldřiš**
Oldřiš 132
569 82 Borová u Poličky

IČ: **00277070**
 DIČ: **CZ00277070**

Zhotovitel: **Ing. Jiří Harašta**
Radiměř 46
569 07 Radiměř

IČ: **29200032**
 DIČ: **CZ29200032**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			4 370 497
PSV			1 254 693
MON			0,00
Vedlejší náklady			114 800
Ostatní náklady			0,00
Celkem			5 739 990

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	10 %		0,00 CZK
Snížená DPH	10 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		5 739 990 CZK
Základní DPH	21 %		1 205 398 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem s DPH

6 945 388 CZK

v

dne


ING. JIŘÍ HARAŠTA
 Radiměř 46, 569 07
 IČO: 74811495 tel: 737 700 887
 E-mail: jirkaharasta@seznam.cz

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			60 312,04
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			127 360,24
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			729 322,18
38	Kompletní konstrukce	HSV			95 093,93
4	Vodorovné konstrukce	HSV			334 299,51
5	Komunikace	HSV			119 945,20
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			239 404,22
62	Upravy povrchů vnější	HSV			318 943,61
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			232 218,04
64	Výplně otvorů	HSV			22 703,20
8	Trubní vedení	HSV			123 535,40
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			7 522,00
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			60 761,00
96	Bourání konstrukcí	HSV			27 687,19
97	Prorážení otvorů	HSV			48 528,47
99	Staveništní přesun hmot	HSV			166 623,38
711	Izolace proti vodě	HSV			41 472,65
713	Izolace tepelné	HSV			91 653,95
720	Zdravotechnická instalace	HSV			201 200,00
730	Ústřední vytápění	PSV			616 074,00
762	Konstrukce tesařské	HSV			342 638,27
764	Konstrukce klempířské	HSV			49 183,54
765	Krytiny tvrdé	HSV			197 783,59
766	Konstrukce truhlářské	HSV			282 195,92
767	Konstrukce zámečnické	PSV			364 153,23
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			232 206,02
781	Obklady keramické	HSV			91 414,36

783	Nátěry	HSV			52 195,01
784	Malby	PSV			42 260,06
M21	Elektromontáže	HSV			306 500,00
VN	Vedlejší náklady	VN			114 799,80
Cena celkem					5 739 990

Položkový rozpočet

S:	
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1						60 312,04
		Zemní práce				
1	121101100	Sejmutí ornice, pl. do 400 m ² , přemístění do 50 m	m3	51,00000	81,30	4 146,30
2	132201110	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m ³ , STROJNĚ	m3	39,70000	435,20	17 277,44
3	122201101	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m ³	m3	40,00000	142,60	5 704,00
4	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	40,00000		9 928,00
5	162201102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	39,70000	248,20	1 373,62
6	171101104	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 102% PS	m3	39,70000	34,60	3 152,18
7	181201102	Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, se zhutněním	m2	150,00000	79,40	1 365,00
8	181301103	Rozproštění ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m ²	m2	255,00000	9,10	17 365,50
8	181301103	Rozproštění ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m ²	m2	255,00000	68,10	17 365,50
Díl: 2						127 360,24
		Základy,zvláštní zakládání				
9	271531111	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm	m3	3,78000	1 124,90	4 252,12
10	274272140	Zdivo základové z bednicích tvárníc, tl. 30 cm, , výplň tvárníc betonem C 16/20	m2	5,78000		6 816,93
11	274272150	Zdivo základové z bednicích tvárníc, tl. 40 cm, , výplň tvárníc betonem C 16/20	m2	30,53000	1 179,40	42 302,37
12	274313611	Beton základových pasů prostý C 16/20	m3	23,82000	1 385,60	55 036,11
13	274351215	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	35,27000	2 310,50	14 989,75
14	274351216	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	35,27000	425,00	3 142,56
15	274354042	Bednění prostupu základem do 0,10 m ² , dl.0,5 m	kus	2,00000	89,10	820,40
15	274354042	Bednění prostupu základem do 0,10 m ² , dl.0,5 m	kus	2,00000	410,20	820,40
Díl: 3						729 322,18
		Svislé a kompletní konstrukce				
16	311271178	Zdivo z tvárníc Ytong hladkých tl. 37,5 cm	m2	227,15000	1 436,50	326 300,98
17	311271177	Zdivo z tvárníc Ytong hladkých tl. 30 cm	m2	59,43250	1 054,60	62 677,51
18	342255024	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm	m2	115,00000	498,50	57 327,50
19	342255028	Příčky z desek Ytong tl. 15 cm	m2	38,30000	651,20	24 940,96
20	317121047	Překlad nenosný porobeton, světlost otv. do 105 cm, , překlad nenosný NEP 10 P3,3 124 x 24,9 x 10	kus	14,00000	348,20	4 874,80
21	317121043	Překlad nosný porobeton, světlost otv. do 105 cm, , překlad nosný NOP II / 5 / 23 129 x 24,9 x 37,5 cm	kus	7,00000	1 452,00	10 164,00
22	317121043	Překlad nosný porobeton, světlost otv. do 105 cm, , překlad nosný NOP II / 4 / 23 129 x 24,9 x 30 cm	kus	1,00000	1 429,60	1 429,60
23	317121044	Překlad nosný porobeton, světlost otv. do 180 cm, , překlad nosný NOP III / 4 / 22 149 x 24,9 x 30 cm	kus	1,00000	1 389,60	1 389,60
24	317121044	Překlad nosný porobeton, světlost otv. do 180 cm, , překlad nosný NOP IV / 3 / 20 174 x 24,9 x 25 cm	kus	4,00000	1 259,60	5 038,40
25	317121044	Překlad nosný porobeton, světlost otv. do 180 cm, , překlad nosný NOP IV / 5 / 23 174 x 24,9 x 37,5 cm	kus	1,00000	1 910,30	1 910,30
26	317121044	Překlad nosný porobeton, světlost otv. do 180 cm, , překlad nosný NOP V / 4 / 20 199 x 24,9 x 30 cm	kus	1,00000	1 789,60	1 789,60
27	317121044	Překlad nosný porobeton, světlost otv. do 180 cm, , překlad nosný NOP V / 5 / 23 199 x 24,9 x 37,5 cm	kus	1,00000	2 197,50	2 197,50
28	314241205	Komín jednopřůchový, DN 20 cm	m	11,05000	3 026,90	33 447,25
29	317941123	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22	t	0,42980	8 150,30	3 503,00
30	317941121	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12	t	0,02400	9 024,60	216,59
31	13231054R	Úhelník rovnoramenný L jakost 11373 40x40x4 mm	T	0,02500	16 850,00	421,25
32	13384340R	Tyč průřezu U 160, střední, jakost oceli 11373	T	0,25000	19 200,00	4 800,00
33	13483410	Tyč průřezu U 180, hrubé, jakost oceli 11375	T	0,18480	16 900,00	3 123,12
34	342264051	Podhled sádkartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	28,65000	452,10	12 952,67
35	342264051	Podhled sádkartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	20,18000	490,80	9 904,34
36	342264051	Podhled sádkartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	197,19000	479,40	94 532,89

37	342264051	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky požár. impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	9,16000		4 484,74
38	342264098	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2, , pro plochy do 2 m2	m2	8,30000	489,60	1 421,79
39	342264098	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2, , pro plochy 2 - 5 m2	m2	30,49000	171,30	3 890,52
40	342264098	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2, , pro plochy 5 - 10 m2	m2	5,70000	127,60	467,97
41	342265193	Příplatek za otvor v podhledu podkrovní pl. 1,00 m2	kus	10,00000	82,10	3 894,00
42	342267112	Obklad trámů sádrokartonem třístranný do 0,5/0,5 m	m	8,40000	389,40	7 066,92
43	342267113	Obklad trámů sádrokartonem čtyřstranný do 0,5/0,5m	m	2,80000	841,30	3 081,68
44	310239211	Zazdívká otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC	m3	2,32000	1 100,60	9 167,02
45	317121251	Montáž ŽB překladů do 180 cm dodatečně do rýh, , včetně dodávky RZP 3/10 179 x 14 x 14 cm	kus	6,00000	3 951,30	3 144,60
46	311419111	Izolace perimetr. deskami tl. 4 cm, stěrka, síť	m2	9,74000	524,10	5 369,66
47	311419811	Izolace perimetr. deskami tl.4 cm, nopová fólie	m2	41,16000	551,30	24 391,42
Díl:	38	Kompletní konstrukce				95 093,93
48	28697614R	Zumpa BIOREAL ZKB 2,93-2,40 objem 15,0 m3	kus	1,00000	34 260,00	34 260,00
49	131201110	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	38,00000	300,50	11 419,00
50	162201102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	23,00000	28,60	657,80
51	174101102	Zásyp jam se zhutněním	m3	15,00000	271,30	4 069,50
52	279311811	Beton základových zdí prostý C 12/15	m3	6,00000	2 179,80	13 078,80
53	279351131	Bednění základových zdí zabudované	m2	27,00000	289,50	7 816,50
54	279361321	Výztuž základových zdí z betonářské oceli 11373	t	0,12000	31 489,00	3 778,68
55	411321313	Stropy deskové ze železobetonu C 16/20	m3	2,48000	2 425,00	6 014,00
56	411361521	Výztuž stropů z betonářské oceli 11375	t	0,10000	33 100,00	3 310,00
57	564791111	Podklad pro zpevněné plochy z kam.drceného 0-63 mm	m3	3,06000	684,10	2 093,35
58	631315511	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 12/15	m3	2,30000	2 681,00	6 166,30
59	286974	Poklop 600x600 mm,	kus	1,00000	2 430,00	2 430,00
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				334 299,51
60	417121031	Věnc z tvarovek U Ytong, výplň betonem C 16/20, U, profil na šířku zdi 36,5 cm	m	88,00000	506,20	44 545,60
61	417121031	Věnc z tvarovek U Ytong, výplň betonem C 16/20, U, profil na šířku zdi 30 cm	m	15,50000	430,50	6 672,75
62	417237134	Obezdní věnce věncovkou HELUZ 8/25 2in1 a izol.	m	38,70000	257,10	9 949,77
63	417351115	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	8,70000	320,50	2 788,35
64	417351116	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	8,70000	65,10	566,37
65	417361321	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 11373	t	0,71000	29 450,00	20 909,50
66	411135001	Montáž strop.panelů z před.betonu Spiroll, do 1,5	kus	8,00000	1 081,50	8 652,00
67	411135002	Montáž strop.panelů z před.betonu Spiroll, do 3 t	kus	20,00000	1 675,50	33 510,00
68	59346760R	Panel stropní SPIROLL PPS../250 - 4+0x do 6 m	m	85,70000	1 086,40	93 104,48
69	59346765R	Panel stropní SPIROLL PPS../250 - 4+0x nad 6 m	m	61,75000	1 069,50	66 041,63
70	430320100	Schodiště ze železobetonu, přímočaré	m DVČ	7,72000	6 160,50	47 559,06
Díl:	5	Komunikace				119 945,20
71	596245021	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do MC	m2	76,50000	316,20	24 189,30
72	59245020R	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x6 cm přírodní	m2	80,00000	198,60	15 888,00
73	564762111	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 20 cm	m2	85,00000	234,50	19 932,50
74	596215041	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm	m2	85,00000	239,40	20 349,00
75	59245030R	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x8 cm přírodní	m2	89,00000	274,30	24 412,70
76	917732111	Osazení přídlažby bet. bez opěr,lože z C 12/15	m	55,50000	175,60	9 745,80
77	592162116R	Přídlažba silniční nízká ABK 50/25/8 přírodní	kus	111,00000	48,90	5 427,90
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				239 404,22
78	612471411	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem	m2	563,14000	110,20	62 058,03
79	612481211	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, , včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	689,61000	176,40	121 647,20
80	612421231	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových	m2	139,26000	58,20	8 104,93
81	611421133	Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková	m2	108,02000	395,00	42 667,90

82	612425931	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	8,67000	512,30	4 441,64
83	610991111	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	16,65000	29,10	484,52
Díl:	62	Upravy povrchů vnější				318 943,61
84	622319130	Zatepl. Webertherm elastic, fasáda, EPS F 50 mm, s, omítkou weber.pas silikát 3,3 kg/m2	m2	356,80000	794,60	283 513,28
85	622319152	Zatepl.sys.Webertherm elastic, ostění, EPS F 20 mm, , s omítkou weber.pas silikát 3,3 kg/m2	m2	19,34000	1 243,40	24 047,36
86	622319163	Zateplovací systém Weber, parapet, EPS P tl. 30 mm	m2	3,15000	928,70	2 925,41
87	620991121	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	40,65000	27,20	1 105,68
88	622432111	Omítka stěn weber-pas marmolit jemnozrná	m2	9,74000	386,40	3 763,54
89	621412312	Nátěr podhledů vnějších minerální Weber, weber.ton, silikát na hladký povrch	m2	26,60000	134,90	3 588,34
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				232 218,04
90	631501111	Smišený násyp z kameniva hrubého	m3	25,70000	1 164,20	29 919,94
91	631571003	Násyp ze štěrkopisku 0 - 32, zpevňující	m3	25,70000	978,10	25 137,17
92	631313611	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20	m3	17,52000	2 735,00	47 917,20
93	631319173	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm	m3	17,52000	120,60	2 112,91
94	631312611	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20	m3	4,80000	2 870,00	13 776,00
95	631319171	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	4,80000	246,00	1 180,80
96	631361921	Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 5,0,, oka 100/100 mm	t	0,72000	30 850,00	22 212,00
97	632441047	Potěr anhydritový, plocha do 500 m2, tl.60 mm	m2	243,83000	342,60	83 536,16
98	632441491	Broušení anhydritových potěrů	m2	243,83000	12,80	3 121,02
99	639571115	Okapový chodník podél budovy z kameniva tl.150	m2	15,40000	172,30	2 653,42
100	639571311	Okapový chodník - textilie proti prorůstání 45g/m2	m2	15,40000	42,30	651,42
Díl:	64	Výplně otvorů				22 703,20
101	642942111	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	10,00000	684,00	6 840,00
102	55330384R	Zárubeň ocelová YH100 900x1970x100 L, ZAKO pro , přesné zdění, bez drážky, pevně přivařené závěsy	kus	1,00000	669,00	669,00
103	55330380R	Zárubeň ocelová YH100 700x1970x100 L, ZAKO pro , přesné zdění, bez drážky, pevně přivařené závěsy	kus	9,00000	642,50	5 782,50
104	642945111	Osazení zárubní ocel. požár.1kříd., pl. do 2,5 m2, , vč. zárubně 900 x 1970 mm	kus	1,00000	4 206,90	4 206,90
105	642945112	Osazení zárubní ocel. požár.2kříd., pl. do 6,5 m2, , vč. zárubně 1250 x 1970mm	kus	1,00000	5 204,80	5 204,80
Díl:	8	Trubní vedení				123 535,40
106	831230110	Vodovodní přípojka z trub polyetylenových D 40-63,, hloubka 1,2 m	m	49,00000	893,00	43 757,00
107	831350113	Kanalizační přípojka z trub PVC, D 160 mm	m	6,00000	1 130,50	6 783,00
108	831350114	Kanalizační přípojka z trub PVC, D 200 mm	m	50,00000	1 295,50	64 775,00
109	894431212	Šachta, D 400 mm, dl.šach.roury 1,5 m, sběrná, , poklop litina 12,5 t	kus	2,00000	4 110,20	8 220,40
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				7 522,00
110	916531111	Osazení záhon.obrubníků do lože z C12/15 bez opěry, , včetně obrubníku 100/5/20 cm	m	31,00000	155,20	4 811,20
111	917862111	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, , včetně obrubníku ABO 100/10/25	m	9,00000	301,20	2 710,80
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				60 761,00
112	941941031	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	365,00000	41,30	15 074,50
113	941941191	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031, , lešení vlastní	m2	730,00000	28,30	20 659,00
114	941941831	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	365,00000	29,50	10 767,50
115	941955003	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	100,00000	142,60	14 260,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				27 687,19
116	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	14,75000	596,70	8 801,33
117	963011511	Bourání stropů z tvárnice tl.12 cm, nosníky ocelové	m2	64,20000	182,30	11 703,66
118	964054111	Bourání samostatných trámů ŽB průřezu do 0,36 m2	m3	2,61000	2 751,80	7 182,20
Díl:	97	Prorážení otvorů				48 528,47
119	975043121	Jednofad.podchycení stropů do 3,5 m,do 1000 kg/m	m	12,00000	461,20	5 534,40
120	970031160	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 160 mm	m	1,00000	2 585,00	2 585,00

121	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	48,02600	213,60	10 258,35
122	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	48,02600	185,00	8 884,81
123	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	192,10400	13,20	2 535,77
124	979999999	Poplatek za skládku	t	48,02600	390,00	18 730,14
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				166 623,38
125	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	653,42500	255,00	166 623,38
Díl:	711	Izolace proti vodě				41 472,65
126	711111001	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, , 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	195,65000	18,50	3 619,53
127	711141559	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 1 , vrstva - včetně dodávky Sklobit G	m2	195,65000	187,10	36 606,12
128	998711202	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	402,25650	3,10	1 247,00
Díl:	713	Izolace tepelné				91 653,95
129	713121111	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2	282,49000	17,40	4 915,33
130	28375704R	Deska izolační stabilizov. EPS 100S 1000 x 500 mm	m3	10,41000	1 878,00	19 549,98
131	28375705R	Deska izolační stabilizov. EPS 150S 1000 x 500 mm	m3	1,62000	2 269,30	3 676,27
132	713111111	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně, 2 , vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	229,00000	38,40	8 793,60
133	63166741R	Rohož Rotaflex tepelný pas TP 03 tl. 40 mm	m2	230,00000	31,20	7 176,00
134	63166749R	Rohož Rotaflex tepelný pas TP 03 tl. 160 mm	m2	240,00000	124,60	29 904,00
135	713111221	Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spojů	m2	240,00000	51,30	12 312,00
136	713552111	Protipož. trubní ucpávka EI 120, do D 25 mm	kus	5,00000	348,10	1 740,50
137	713552121	Protipož. trubní ucpávka EI 120, do D 108 mm	kus	3,00000	714,30	2 142,90
138	998713202	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	902,10580	1,60	1 443,37
Díl:	720	Zdravotechnická instalace				201 200,00
139	721	Vnitřní kanalizace	kpl	1,00000	36 700,00	36 700,00
140	722	Vnitřní vodovod	kpl	1,00000	81 400,00	81 400,00
141	725	Zařizovací předměty	kpl	1,00000	83 100,00	83 100,00
Díl:	730	Ústřední vytápění				616 074,00
142	713	Izolace tepelné	kpl	1,00000	5 613,00	5 613,00
143	731	Kotelny	kpl	1,00000	91 670,00	91 670,00
144	733	Rozvod potrubí	kpl	1,00000	33 800,00	33 800,00
145	734	Armatury	kpl	1,00000	5 691,00	5 691,00
146	735	Otopná tělesa	kpl	1,00000	69 600,00	69 600,00
147	736	Podlahové vytápění	kpl	1,00000	141 200,00	141 200,00
148	738	Tepelné čerpadlo	kpl	1,00000	268 500,00	268 500,00
Díl:	762	Konstrukce tesarské				342 636,27
149	762331811	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 120 cm2	m	60,00000	30,60	1 836,00
150	762331812	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2	m	180,00000	40,10	7 218,00
151	762341811	Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých	m2	121,00000	22,20	2 686,20
152	762313112	Montáž svorníků, šroubů délky 300 mm	kus	32,00000	28,40	908,80
153	762311103	Montáž kotevních želez, příložek, patek, táhel	kus	34,00000	132,60	4 508,40
154	762332110	Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2	m	6,48000	124,90	809,35
155	60515202R	Hranol SM/JD 1 10x12 délka nad 600 cm	m3	0,08500	6 430,00	546,55
156	762332120	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2	m	628,12000	164,20	103 137,30
157	60515206R	Hranol SM/JD 1 8x18 délka 300-600 cm	m3	0,84900	6 050,00	5 136,45
158	60515218R	Hranol SM/JD 1 12x16 délka 300-600 cm	m3	0,71500	6 050,00	4 325,75
159	60515224R	Hranol SM/JD 1 10x18 délka 300-600 cm	m3	3,24400	6 305,00	20 453,42
160	60515230R	Hranol SM/JD 1 14x14 délka 300-600 cm	m3	0,26900	6 050,00	1 627,45
161	60515236R	Hranol SM/JD 1 14x16 délka 300-600 cm	m3	1,84500	6 230,00	11 494,35
162	60515238R	Hranol SM/JD 1 14x16 délka nad 600 cm	m3	7,12900	6 230,00	44 413,67
163	762332130	Montáž vázaných krovů pravidelných do 288 cm2	m	26,10000	201,80	5 266,98
164	60515226R	Hranol SM/JD 1 12x18 délka nad 600 cm	m3	0,72300	6 284,00	4 543,33
165	762342203	Montáž laťování střech, vzdálenost lať 22 - 36 cm, , včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm	m2	365,68000	83,50	30 534,28
166	762342204	Montáž laťování střech, svislé, vzdálenost 100 cm,, včetně dodávky řeziva, latě 3/5 cm	m2	293,08000	19,60	5 744,37
167	762395000	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	13,50800	961,50	12 987,94
168	762123130	Montáž konstrukce stěn z fošen, hranolů do 224 cm2, , včetně dodávky řeziva, hranoly 140 x 140 mm	m	185,80000	257,30	47 806,34

169	762132135	Montáž bednění stěn, prkna hoblovaná 32 mm na sraz, včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm	m2	36,00000		11 347,20
170	762195000	Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn	m3	3,64000	315,20	1 811,26
171	998762202	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	3 291,43390	497,60	13 494,88
					4,10	
Díl:	764	Konstrukce klempířské				49 183,54
172	764322831	Demontáž oplechování okapů, TK, rš 400 mm, do 45°	m	26,00000	19,60	509,60
173	764391821	Demontáž závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, do 45°	m	18,00000	19,60	352,80
174	764352811	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45°	m	26,00000	24,20	629,20
175	764454801	Demontáž odpadních trub kruhových, D 75 a 100 mm	m	10,00000	18,40	184,00
176	764898303	Ruukki, oplechování parapetů, rš 330 mm	m	12,60000	491,30	6 190,38
177	764898201	Ruukki kotlík žlabový, vel. žlabu 150 mm	kus	3,00000	324,90	974,70
178	764898211	Ruukki žlab podokapní půlkruhový R, velikost 150 mm	m	48,00000	397,40	19 075,20
179	764898221	Ruukki odpadní trouby kruhové, D 100 mm	m	14,00000	471,90	6 606,60
180	764918311	Z+M lemování z plechů s povrch úpravou, vč. materiálu	m2	20,00000	699,10	13 982,00
181	998764202	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	485,04480	1,40	679,06
Díl:	765	Krytiny tvrdé				197 783,59
182	765321810	Demontáž vláknocem.čtverců do suti, na bednění	m2	121,00000	101,20	12 245,20
183	765901122	Fólie podstřešní paropropustná Jutafol D 140	m2	293,08000	50,30	14 741,92
184	765331221	Krytina betonová Bramac, střechy ostatní, taška, Moravská	m2	293,08000	427,60	125 321,01
185	765331231	Hřeben Bramac s větracím pásem UH	m	16,90000	581,30	9 823,97
186	765331261	Zakončení štítových hran taškami s ozubem, taška, Moravská	m	34,44000	426,70	14 695,55
187	765331621	Přířezání tašek dvoudrážkových	m	26,00000	128,40	3 338,40
188	765331631	Taška drážková odvětrávací, nástavec, kryt, Bramac	kus	2,00000	1 604,80	3 209,60
189	765331633	Taška drážková prostupová UH pro sanitu, Bramac	kus	2,00000	1 142,60	2 285,20
190	765331662	Větrací mřížka univerzální	m	33,80000	92,50	3 126,50
191	765331663	Větrací pás z PVC perforovaný	m	33,80000	41,10	1 389,18
192	998765202	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	%	1 901,76530	4,00	7 607,06
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				282 195,92
193	766231111	Montáž stahovacích púdních schodů	kus	1,00000	1 354,60	1 354,60
194	DOD01	Púdní výlez zateplený 600 x 900 mm	kus	1,00000	3 781,20	3 781,20
195	766624051	Montáž světlovodu, otvor v krytině a v podhledu	kus	2,00000	2 143,00	4 286,00
196	DOD02	Světlovod FAKRO 550 mm vč. nástavce, 5/Z	kus	2,00000	8 124,60	16 249,20
197	766629301	Montáž oken plastových plochy do 1,50 m2	kus	5,00000	840,10	4 200,50
198	61143007R	Okno plastové jednodílné 66 x 70,5 cm OS, 2/O	kus	4,00000	2 021,30	8 085,20
199	61143077R	Okno plastové jednodílné 147 x 98,5 cm P, 4/O	kus	1,00000	1 572,00	1 572,00
200	766629302	Montáž oken plastových plochy do 2,70 m2	kus	8,00000	951,30	7 610,40
201	61143067R	Okno plastové jednodílné 111 x 145,5 cm OS, 1/O	kus	6,00000	3 146,80	18 880,80
202	61143078R	Okno plastové jednodílné 197 x 98,5 cm S, 5/O	kus	1,00000	2 587,10	2 587,10
203	766629303	Montáž oken plastových plochy do 4,50 m2	kus	1,00000	1 120,50	1 120,50
204	61143140R	Okno plastové 2dílné, sloupek 231 x 145,5 cm OS/O,, 3/O	kus	1,00000	6 720,00	6 720,00
205	61173113R	Dveře vchodové plné palubkové 90x197 cm 3/D	kus	1,00000	5 010,00	5 010,00
206	61165002R	Dveře vnitřní laminované plné 1kř. 70x197 cm, 7,8,, 11,12/D	kus	13,00000	1 682,00	21 866,00
207	61165003R	Dveře vnitřní laminované plné 1kř. 80x154 cm, atyp, 13,14/D	kus	2,00000	1 690,00	3 380,00
208	61165612R	Dveře vnitřní protipožární EI30 90x197 cm CPL 0,2,, 6,1/D	kus	1,00000	3 468,00	3 468,00
209	61165318R	Dveře vnitřní protipožární 125x197 cm lamino, 9/D	kus	1,00000	6 910,00	6 910,00
210	61165022R	Dveře vnitřní laminované sklo 3/4 1kř. 80x197 cm, , 15/D	kus	1,00000	2 700,00	2 700,00
211	61165023R	Dveře vnitřní laminované sklo 3/4 1kř. 90x197 cm, , 6/D	kus	1,00000	2 700,00	2 700,00
212	61165025R	Dveře vnitřní laminované sklo 3/4 2kř. 125x197 cm,, 10/D	kus	1,00000	5 692,00	5 692,00
213	766661112	Montáž dveří do zárubně, otevíracích 1kř. do 0,8 m	kus	11,00000	451,00	4 961,00
214	766661132	Montáž dveří do zárubně, otevíracích 2kř. do 1,45 m	kus	1,00000	714,00	714,00


215	766670011	Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří	kus	8,00000	1 423,00	11 384,00
216	766670013	Montáž obložkové zárubně a křídla dveří dvoukříd.	kus	1,00000	1 645,00	1 645,00
217	61181511R	Zárubeň obložková NORMAL š. 70cm/st. 6-17cm lamin., , buk, hruška, olše, ořech AM, teak	kus	4,00000	2 340,00	9 360,00
218	61181512R	Zárubeň obložková NORMAL š. 80cm/st. 6-17cm lamin., , buk, hruška, olše, ořech AM, teak	kus	3,00000	2 340,00	7 020,00
219	61181555R	Zárubeň obložková NORMAL š. 125cm/st. 6-17cm lamin., , buk, hruška, olše, ořech AM, teak	kus	1,00000	2 705,00	2 705,00
220	61181253R	Zárubeň rámová pro dveře 1křídlové 90x197 cm	kus	1,00000	1 690,00	1 690,00
221	766624042	Montáž střešních oken rozměr 78/98 - 118 cm	kus	10,00000	1 185,00	11 850,00
222	61140272R	Okno střešní GZL 3059 M04 š. 78 x v. 98 cm Velux	kus	10,00000	4 592,00	45 920,00
223	61140282.AR	Lemování okna Velux EDW 0000 M04 78x 98 cm	kus	10,00000	1 855,40	18 554,00
224	611405904R	Sada zateplovací Velux BDX 2000 M04 78x98 cm	kus	10,00000	1 132,60	11 326,00
225	766422342	Obložení podhledů jednod.aglomer.deskami do 1,5 m2	m2	26,60000	164,10	4 365,06
226	766427112	Podkladový rošt pro obložení podhledů	m	134,00000	61,30	8 214,20
227	59590737R	Deska cementotřísková Cetris BASIC tl. 12 mm	m2	29,00000	194,50	5 640,50
228	766694111	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 100 cm	kus	4,00000	121,30	485,20
229	766694112	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 160 cm	kus	5,00000	164,90	824,50
230	766694113	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 260 cm	kus	1,00000	211,30	211,30
231	766694122	Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.do 160 cm	kus	1,00000	381,70	381,70
232	60780013R	Parapet interiér Postforming š. 300 mm s nose	m	12,50000	235,60	2 945,00
233	60780015R	Parapet interiér Postforming š. 400 mm s nose	m	1,25000	361,20	451,50
234	60775551R	Krytka boční pro PVC parapety 600 mm oboustr. bílá	kus	11,00000	15,10	166,10
235	998766204	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 36 m	%	2 789,87560	1,15	3 208,36
Díl	767	Konstrukce zamečnické				364 153,23
236	767995106	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 250 kg	kg	1,98200	20,30	40,23
237	767995107	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 500 kg	kg	1,48700	19,60	29,15
238	13384435R	Tyč průřezu U 140, střední, jakost oceli 11375	t	1,01800	16 725,00	17 026,05
239	13483310R	Tyč průřezu U 180, hrubé, jakost oceli 11373	T	0,16400	19 150,00	3 140,60
240	13483420R	Tyč průřezu U 220, hrubé, jakost oceli 11375	T	1,85900	17 125,00	31 835,38
241	13515120R	Ocel široká jakost S235 JRG2 200x 10 mm	T	0,05100	19 140,00	976,14
242	767392112	Montáž krytiny střeš, tvar. plechem, šroubováním	m2	72,60000	132,30	9 604,98
243	55351182.AR	Profil prosvětlovací	m2	79,00000	431,20	34 064,80
244	DOD01	D + M sekčních vrat 2900 x 2500 mm vč. el. pohonu , , 5/D	kus	1,00000	36 450,00	36 450,00
245	DOD09	D +M sekčních vrat 3600 x 3600 mm, vč. elektrického pohonu	ks	1,00000	70 260,00	70 260,00
246	DOD02	D + M Al dveří 1410 x 2555 mm 1/D	kus	1,00000	26 105,00	26 105,00
247	DOD03	D + M Al dveří 910 x 2305 mm 2/D	kus	1,00000	21 100,00	21 100,00
248	DOD04	D + M Al dveří 910 x 2035 mm 16/D	kus	2,00000	20 200,00	40 400,00
249	DOD05	D + M Al dveří 1200 x 2350 mm 4/D	kus	1,00000	24 050,00	24 050,00
250	DOD06	D + M Nerezového zábradlí schodiště 1/Z	kus	1,00000	22 685,00	22 685,00
251	DOD07	D + M Nerezového zábradlí 3/Z	kus	1,00000	8 690,00	8 690,00
252	DOD08	D + M Nerezového zábradlí 4/Z	kus	1,00000	10 290,00	10 290,00
253	DOD08	D + M větracích mřížek garáž	kus	4,00000	154,00	616,00
254	998767203	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	3 573,63330	1,90	6 789,90
Díl	771	Podlahy z dlaždic a obklady				232 206,02
255	771275105	Obklad keram.schod.stupňů hladkých do tmele	m2	12,51000	561,20	7 020,61
256	771475014	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm	m	139,35000	91,30	12 722,66
257	771475034	Obklad soklíků keram.stupňov., tmel,20x10 H 10 cm	m	13,77000	143,60	1 977,37
258	771479001	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	152,62000	66,10	10 088,18
259	771575109	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm	m2	243,83000	461,30	112 478,78
260	59764240R	Dlažba Taurus Granit matná schodovka 300x300x9 mm	m2	9,50000	204,60	1 943,70
261	59764203R	Dlažba Taurus Granit matná 300x300x9 mm	m2	288,70000	194,60	56 181,02
262	771578001	Montáž podlahových lišt dilatačních, vč. dodávky , lišty	m	7,20000	205,60	1 480,32
263	771578011	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	152,62000	31,20	4 761,74
264	771551030	Montáž podlah z dlaždic teracových do MC, 30x30 cm	m2	38,66000	367,10	14 192,09

265	998771202	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	2 228,46470	4,20	9 359,55
Díl:	781	Obklady keramické				91 414,36
266	781415015	Montáž obkladů stěn, porovin., tmel, 20x20,30x15 cm	m2	126,47000	481,20	60 857,36
267	59781530R	Obklad 25x20 cm dle výběru investora	m2	139,00000	201,30	27 980,70
268	998781202	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	888,38060	2,90	2 576,30
Díl:	783	Nátěry				52 195,01
269	783782221	Nátěr tesařských konstrukcí Lignofix I Profi 2x	m2	374,24000	49,20	18 412,61
270	783226100	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	38,00000	49,60	1 884,80
271	783222110	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2 x, Paulín	m2	24,00000	168,20	4 036,80
272	783626021	Nátěr syntetický truhl. výrobků 2x email, Paulín	m2	176,00000	158,30	27 860,80
Díl:	784	Malby				42 260,06
273	784191101	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	1 080,82000	12,00	12 969,84
274	784195212	Malba tekutá Primalex Plus, bílá, 2 x	m2	1 080,82000	27,10	29 290,22
Díl:	M21	Elektromontáže				306 500,00
275	2	Elektroinstalace	kpl	1,00000	306 500,00	306 500,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				114 799,80
276	VRN1	Zařízení staveniště 2 %		1,00000	114 799,80	114 799,80

26

5 739 990

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Ústřední vytápění	JKSO
Objekt			SKP
1	ÚT		Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek 0
15010	Hasičská zbrojnice Oldřis		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky 0
R	PSV celkem	371 396	Oborová přírážka 0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit 0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava 0
	ZRN celkem	371 396	Zařízení staveniště 0
			Provoz investora 0
	HZS	20 963	Kompletační činnost (IČD) 0
	ZRN+HZS	392 359	Ostatní náklady neuvedené 0
	ZRN+ost.náklady+HZS	392 359	Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval:		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis :	Podpis :
		 ING. JIRÍ HARAŠTA Radiměř 128, 569 07 IČO: 74814931 tel: 737 700 887 E-mail: jrhkharasta@seznam.cz	
Základ pro DPH	21,0 %		392 359 Kč
DPH	21,0 %		82 395 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			474 754 Kč

Poznámka :

Stavba :	15010 Hasičská zbrojnice Oldřís	Rozpočet : 1
Objekt :	1 ÚT	Ústřední vytápění

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
713 Izolace tepelné	0	5 613	0	0	0
723 Vnitřní plynovod	0	17 492	0	0	4 499
731 Kotelny	0	85 140	0	0	6 530
733 Rozvod potrubí	0	33 800	0	0	0
734 Armatury	0	5 691	0	0	0
735 Otopná tělesa	0	67 800	0	0	1 800
736 Podlahové vytápění	0	135 800	0	0	5 400
738 Komíny	0	20 059	0	0	2 735
CELKEM OBJEKT	0	371 396	0	0	20 963

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	392 346	0
Oborová přírážka	0	0,0	392 346	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	392 346	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	392 346	0
Zařízení staveniště	0	0,0	392 346	0
Provoz investora	0	0,0	392 346	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	392 346	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	392 346	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	15010 Hasičská zbrojnice Oldřís	Rozpočet: 1
Objekt :	1 ÚT	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 713		Izolace tepelné				
1	722181213RT6	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 18 mm	m	27,50	30,20	830,50
2	722181213RT7	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 22 mm	m	33,00	33,20	1 095,60
3	722181213RT7	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 22 mm	m	37,62	33,20	1 248,98
4	722181213RT9	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 28 mm	m	47,00	33,90	1 593,30
5	722181213RU2	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 35 mm	m	18,00	34,70	624,60
6	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	110,05	2,00	220,10
Celkem za		713 Izolace tepelné				5 613,08
Díl: 723		Vnitřní plynovod				
7	723150365R00	Potrubi ocel. černé svařované - chráničky D 38/2,6	m	2,00	233,27	466,54
8	723150801R00	Demontáž potrubí ocel.hladkého svařovaného D 32	m	10,00	53,06	530,60
9	723160204R00	Přípojka k plynoměru, závitová bez ochozu G 1	soubor	1,00	1 056,54	1 056,54
10	723160334R00	Rozpěrka přípojky plynoměru G 1	soubor	1,00	276,62	276,62
11	723160804R00	Demontáž přípojek k plynoměru,závitových G 1	pár	1,00	66,45	66,45
12	723190203R00	Přípojka plynovodu, trubky závitové černé DN 20	soubor	1,00	949,10	949,10
13	723190252R00	Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 20	kus	1,00	249,29	249,29
14	723190901R00	Uzavření nebo otevření plynového potrubí	kus	1,00	22,62	22,62
15	723190907R00	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	1,00	754,00	754,00
16	723190909R00	Zkouška tlaková plynového potrubí	kus	1,00	170,12	170,12
17	723235112R00	Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. IVAR.KK G51 DN 20	kus	1,00	361,92	361,92
18	723235113R00	Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. IVAR.KK G51 DN 25	kus	1,00	594,72	594,72
19	723260801R00	Demontáž plynoměrů PS 2, PS 6, PS 10	kus	1,00	114,51	114,51
20	733161107R00	Potrubi měděné Supersan 22 x 1 mm, polotvrdé	m	32,00	364,75	11 672,00
21	998723202R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 12 m	%	183,40	1,13	207,24
22	900 RT1	Hzs - nezměřitelné práce čl.17-1a Práce v tarifní třídě 4	h	10,00	202,17	2 021,70
23	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize	h	8,00	309,61	2 476,88
Celkem za		723 Vnitřní plynovod				21 990,85
Díl: 731		Kotelny				
24	731249312R00	Montáž závěsných kotlů turbo bez TUV, odkouření	soubor	1,00	1 393,65	1 393,65
25	732111125R00	Tělesa rozdělovačů a sběračů DN 80 dl 1m	kus	1,00	924,76	924,76
26	732111312R00	Trubková hrdla rozděl. a sběr. bez přírub, DN 20	kus	8,00	75,02	600,16
27	732199100RM1	Montáž orientačního štítku včetně dodávky štítku	soubor	16,00	66,69	1 067,04
28	732219103R00	Montáž ohříváků vody ležat.kombinovaných do 200 l	soubor	2,00	641,47	1 282,94
29	732331616U00	Nádoba tlak PN 0,6 Expanzomat M 50l	soubor	1,00	1 094,08	1 094,08
30	732331711U00	Nádoba tlak PN 1,0 Expanzomat G 8l	soubor	1,00	814,05	814,05
31	732331912U00	Konzole nastavitelná	soubor	1,00	390,75	390,75
32	732331921U00	Bezpečnost uzávěr G 3/4 měření tlak	kus	1,00	586,77	586,77
33	732331922U00	Bezpečnost uzávěr G 1 měření tlak	kus	1,00	424,82	424,82
34	732339101R00	Montáž nádoby expanzní tlakové 12 l	soubor	1,00	81,67	81,67
35	732339104R00	Montáž nádoby expanzní tlakové 50 l	soubor	1,00	172,45	172,45
36	732429111R00	Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 25	soubor	4,00	55,55	222,20
37	733113115R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 25	kus	5,00	64,15	320,75
38	733161107R00	Potrubi měděné Supersan 22 x 1 mm, polotvrdé	m	8,00	160,40	1 283,20
39	734209103V01	Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 včetně vypouštěcího kohoutu	kus	4,00	54,18	216,72
40	734209115RT3	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 včetně filtru	kus	4,00	100,29	401,16

Položkový rozpočet

Stavba :	15010 Hasičská zbrojnice Oldřís	Rozpočet: 1
Objekt :	1 ÚT	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
41	734209115V01	Montáž armatur závitových, se 2závity, G 1 včetně zpětné klapky	kus	4,00	113,64	454,56
42	734209115V02	Montáž armatur závitových, se 2závity, G 1 včetně kulového kohoutu	kus	12,00	130,90	1 570,80
43	734213112R00	Ventil automatický odzdušňovací, IVAR VARIA DN 15	kus	8,00	48,84	390,72
44	734261224R00	Šroubení Ve 4300 přímé, G 3/4	kus	4,00	33,21	132,84
45	734261225R00	Šroubení Ve 4300 přímé, G 1	kus	2,00	95,28	190,56
46	734413142R00	Teploměr IVAR.TP 120 A, D 100 / dl.jímky 50 mm	kus	9,00	178,50	1 606,50
47	734419131R00	Montáž kompaktního měřiče tepla závitového 1/2"	soubor	3,00	319,76	959,28
48	734421160R00	Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 03322, D 100	kus	2,00	579,60	1 159,20
49	734424912R00	kohout tlakoměru čep.K 70-181-716,M20x1,5	kus	2,00	185,15	370,30
50	734429101R00	Montáž tlakoměru deformačního 0-10 MPa	kus	2,00	400,51	801,02
51	734494213R00	Návarky s trubkovým závitem G 1/2	kus	12,00	49,23	590,76
52	dod	Příslušenství čerpadlo	kpl	4,00	181,11	724,44
53	dod	Regulace kotelny	soub	16 530,00	1,00	16 530,00
		AGU 2.550:				
		QAC34:550		210,00		
		QAZ36:395		425,00		
		QAA75.611 drátová:5411		4 760,00		
		QAD36:2*760		1 350,00		
		Y1/2 směšovací ventil:3650		3 650,00		
		Cenová rezerva:5000		3 150,00		
		Montážní práce:8*200		1 235,00		
		Uvedení a oživení regulace:8*350		1 750,00		
54	dod	Anuloid 50 kW	kpl	1,00	2 031,87	2 031,87
55	dod	Zásobník TUV 200 I NTRR	ks	1,00	6 500,00	6 500,00
56	dod	Čerpadlo Grundfos Alpha2 25-40	kpl	4,00	1 106,00	4 424,00
57	38822152	Měřič tepla kompaktní PolluCom E Qn 2,5 3/4"standar	kus	3,00	2 533,32	7 599,96
58	38822156.A	Sada zabudov.externí 6220-ZB 18 1/2"pro PolluCom E	sada	3,00	225,33	675,99
59	484173120	Kotel BAXI kondenzační Luna Platinum HT 1.32	kus	1,00	25 060,00	25 060,00
60	998731202R00	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 12 m	%	916,70	2,28	2 090,08
61	900 RT1	Hzs - nezměřitelné práce čl.17-1a Práce v tarifní třídě 4	h	20,00	158,00	3 160,00
62	904 R02	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci Topná zkouška	h	10,00	175,00	1 750,00
63	911 V01	Hzs - prace specialistu Uvedení spotřebiče do provozu	soub	2,00	810,00	1 620,00
	Celkem za	731 Kotelny				91 670,05
Díl: 733		Rozvod potrubí				
64	733113113R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 15	kus	22,00	72,10	1 586,20
65	733113114R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 20	kus	10,00	108,90	1 089,00
66	733178112RT1	Potrubí vícevrstvé IVAR.ALPEX-DUO, D 16x2 mm lisovaný spoj, mosazné press fitinky	m	27,50	102,30	2 813,25
		25*1,1		27,50		
67	733178113RT1	Potrubí vícevrstvé IVAR.ALPEX-DUO, D 18x2 mm lisovaný spoj, mosazné press fitinky	m	37,62	126,30	4 751,41
		34,2*1,1		37,62		
68	733178114RT1	Potrubí vícevrstvé IVAR.ALPEX-DUO, D 20x2 mm lisovaný spoj, mosazné press fitinky	m	33,00	147,50	4 867,50
69	733178115RT1	Potrubí vícevrstvé IVAR.ALPEX-DUO, D 26x3 mm lisovaný spoj, mosazné press fitinky	m	47,00	217,50	10 222,50
70	733178116RT1	Potrubí vícevrstvé IVAR.ALPEX-DUO, D 32x3 mm lisovaný spoj, mosazné press fitinky	m	18,00	229,60	4 132,80
71	733190106R00	Tlaková zkouška potrubí DN 32	m	163,10	5,00	815,50
		27,5+37,6+33+47+18		163,10		

Položkový rozpočet

Stavba :	15010 Hasičská zbrojnice Oldříš	Rozpočet: 1
Objekt :	1 ÚT	Ústřední vytápění


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
72	736316912R00	Šroubení svěrné na ALPEX IVAR.TA 4420 16 x 2 mm	ks	18,00	81,50	1 467,00
73	736316913R00	Šroubení svěrné na ALPEX IVAR.TA 4420 18 x 2 mm	ks	10,00	83,80	838,04
74	998733203R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m	%	338,00	3,60	1 216,80
Celkem za		733 Rozvod potrubí				33 800,00
Díl:	734	Armatury				
75	734221672R00	Hlavice ovládání ventilů termostat. RD 80 R	kus	11,00	224,80	2 472,80
76	734261213V01	Šroubení V 4300 přímé, G 1/2 Vekolux Heimeier	kus	11,00	221,00	2 431,00
77	734261213VT	Šroubení V 4300 přímé, G 1/2 Heimeier svěrné soudečky	kus	22,00	34,90	767,80
78	998734203R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m	%	56,91	0,34	19,40
Celkem za		734 Armatury				5 691,00
Díl:	735	Otopná tělesa				
79	735159111R00	Montáž panelových těles Radik do délky 1600 mm	kus	11,00	241,30	2 654,30
80	48457517.A	Těleso otopné des. Radik typ 21 VK v. 900 dl. 700	kus	1,00	3 415,00	3 415,00
81	48457595.A	Těleso otopné des. Radik typ 22 VK v. 900 dl. 800	kus	1,00	4 269,00	4 269,00
82	48457596.A	Těleso otopné des. Radik typ 22 VK v. 900 dl. 900	kus	1,00	4 725,00	4 725,00
83	48457597.A	Těleso otopné des. Radik typ 22 VK v. 900 dl. 1000	kus	1,00	4 937,00	4 937,00
84	48457598	Těleso otopné des. Radik typ 22 VK v. 900 dl. 1100	kus	2,00	5 146,00	10 292,00
85	48457657.A	Těleso otopné des. Radik typ 33 VK v. 600 dl. 1600	kus	1,00	6 857,00	6 857,00
86	48457666.A	Těleso otopné des. Radik typ 33 VK v. 900 dl. 800	kus	1,00	6 243,00	6 243,00
87	484576680	Těleso otopné des. Radik typ 33 VK v. 900 dl. 1100	kus	1,00	7 194,00	7 194,00
88	48457669.A	Těleso otopné des. Radik typ 33 VK v. 900 dl. 1200	kus	2,00	7 806,00	15 612,00
89	998735202R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m	%	696,00	2,30	1 601,70
90	900 RT1	Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a Práce v tarifní třídě 4	h	10,00	180,00	1 800,00
Celkem za		735 Otopná tělesa				69 600,00
Díl:	736	Podlahové vytápění				
91	736312121R00	Systémová izolační deska IVAR.TH 15 P 152*1,1	m2	167,20	289,50	48 404,40
92	736313214R00	Potrubí IVAR.ALPEX-DUO, D 16x2 mm, 598*1,1	m	657,80	18,70	12 301,52
93	736313214V01	Potrubí IVAR.ALPEX-DUO, D 16x2 mm, do lišty Montáž potrubí	m	657,00	31,70	20 826,90
94	736313912R00	Ochranná trubka PE IVAR.HK 1620, D 16-20 mm	m	16,00	21,10	337,60
95	736313915R00	Fixační oblouk pro potrubí PEX IVAR.719	ks	18,00	41,30	743,40
96	736316702R00	Univerzální sestava IVAR.UNIMIX,3 cestný,vč.skříňe	ks	1,00	12 349,90	12 349,90
97	736316705R00	Univerzální sestava IVAR.UNIMIX,6 cestný,vč.skříňe	ks	1,00	14 938,00	14 938,00
98	736316912R00	Šroubení svěrné na ALPEX IVAR.TA 4420 16 x 2 mm	ks	18,00	70,90	1 276,20
99	736316922R00	Kit dvou kulových uzávěrů IVAR.FIV.9723 R, DN 25	ks	2,00	1 090,00	2 180,00
100	736316931R00	Kohout vypouštěcí rohový IVAR.AC 650 DN 15	ks	4,00	198,00	792,00
101	dod	Dilatační profil 8x100x2000	m	36,00	11,00	396,00
102	dod	Krajnicová páska 84*1,1	m	92,40	14,20	1 312,08
103	dod	přichytka plast podlah. vyt. 16-18 152*5	ks	760,00	2,10	1 596,00
104	dod	Regulace podlahových zón Regulátor Ivar R3V:2*4359 Servopohon SSA 31:2*2754 Montáž :2*6*250 kabeláž:3000	soubor	14 110,00 6 236,00 4 215,00 2 159,00 1 500,00	1,00	14 110,00
105	998736203R00	Přesun hmot pro podlahové vytápění, výšky do 24 m	%	1 412,00	3,00	4 236,00

Položkový rozpočet

Stavba :	15010 Hasičská zbrojnice Oldříš	Rozpočet: 1
Objekt :	1 ÚT	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
106	900 RT1	Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a Práce v tarifní třídě 4	h	30,00	180,00	5 400,00
Celkem za		736 Podlahové vytápění				141 200,00
Díl:	738	Komíny				
107	731249323T00	Montáž odkoufení	soubor	1,00	1 234,70	1 234,70
108	731411141R00	Trubka průměr 80 mm, lakovaná (500 mm) KHG714018210	kus	4,00	304,30	1 217,20
109	731411171R00	Trubka průměr 80 mm, lakovaná (1000 mm) KHG714018310	kus	2,00	434,80	869,60
110	dod	Růžice průměr 80 mm, vnitřní	ks	2,00	217,40	434,80
111	dod	Vertikální komínová koncovka pro dělené odkoufení KHG714036510	kpl	1,00	4 539,00	4 539,00
112	dod	Koleno 90°, průměr 80 mm KHG714018010	ks	4,00	269,60	1 078,40
113	dod	Koleno 45°, průměr 80 mm KHG714018110	ks	4,00	278,30	1 113,20
114	dod	Trubka průměr 80 mm, lakovaná (2000 mm) KHG005	ks	8,00	860,80	6 886,40
115	dod	Opěrná svorka trubky průměr 80 mm (balení po 5 ks) KHG714037310	ks	1,00	260,90	260,90
116	dod	Koleno 90°, prům 80 mm s revizním otvorem KHG011	ks	1,00	643,50	643,50
117	dod	Kondenzační T-kus pro dělené odkoufení KHG714054710	ks	1,00	878,20	878,20
118	998731202R00	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 12 m	%	220,30	4,10	903,23
119	900 RT1	Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a Práce v tarifní třídě 4	h	10,00	186,50	1 865,00
120	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize	h	1,00	869,50	869,50
Celkem za		738 Komíny				22 793,63

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Zdravotechnická instalace	JKSO
Objekt			SKP
2	ZTI		Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek 0
15010	Hasičská zbrojnice Oldřich		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky 0
Z	PSV celkem	201 200	Oborová přírážka 0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit 0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava 0
	ZRN celkem	201 200	Zařízení staveniště 0
			Provoz investora 0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD) 0
	ZRN+HZS	201 200	Ostatní náklady neuvedené 0
	ZRN+ost.náklady+HZS	201 200	Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:  ING. JIRKA HARAŠTA Radimě 128 569 07 IČO: 74811495 tel.: 737 700 887 E-mail: jirkaharasta@seznam.cz	Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	201 200 Kč
DPH		21,0 %	42 252 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			243 452 Kč

Poznámka :

Stavba :	15010 Hasičská zbrojnice Oldříš	Rozpočet : 1
Objekt :	2 ZTI	Zdravotechnická instalace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
721 Vnitřní kanalizace	0	36 700	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	81 400	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	83 100	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	201 200	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	201 200	0
Oborová přírážka	0	0,0	201 200	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	201 200	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	201 200	0
Zařízení staveniště	0	0,0	201 200	0
Provoz investora	0	0,0	201 200	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	201 200	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	201 200	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	15010 Hasičská zbrojnice Oldřich	Rozpočet: 1
Objekt :	2 ZTI	Zdravotechnická instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
1	721176101R00	Potrubí HT přípojovací DN 32 x 1,8 mm	m	1,50	151,30	226,95
2	721176102R00	Potrubí HT přípojovací DN 40 x 1,8 mm 0,5+1,5+4+2,5+2+0,5+1,5	m	12,50 12,50	115,30	1 441,25
3	721176103R00	Potrubí HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm 2,5+1,5+0,5+1,5	m	6,00 6,00	151,20	907,20
4	721176105R00	Potrubí HT přípojovací DN 100 x 2,7 mm 1,5+0,5+0,5+2+0,5	m	5,00 5,00	481,30	2 406,50
5	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm 2+8+1,5+2+1,5+0,5+8+8	m	31,50 31,50	399,20	12 574,80
6	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 100 x 3,2 mm 6,5+7,5+1,5+1+1+3+1+0,5+1,5+2,5	m	26,00 26,00	320,60	8 335,60
7	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,2 mm	m	2,00	389,60	779,20
8	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 150 x 4,0 mm	m	8,00	310,30	2 482,40
9	721194103RM1	Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8 přípojka pro pračku nebo myčku HL 2	kus	2,00	482,00	964,00
10	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	8,00	38,40	307,20
11	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	2,00	41,20	82,40
12	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	7,00	64,30	450,10
13	721273145RM2	Hlavice ventilační z PVC DN 100/930 HL 807	kus	3,00	796,00	2 388,00
14	721273160RT1	Hlavice ventilační přivětrávací HL904 přivzdušňovací ventil HL904, DN 50/40/30	kus	4,00	469,00	1 876,00
15	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 26+2+8	m	36,00 36,00	14,20	511,20
16	721290123R00	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300 1,5+12,5+6+5	m	25,00 25,00	15,20	380,00
17	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	367,00	1,60	587,20
Celkem za		721 Vnitřní kanalizace				36 700,00
Díl:	722	Vnitřní vodovod				
18	722175211R00	Potrubí z PP-R 80 PN 16, DN 20 25,6+1,8+28,6+17,8+15,2+59,3+18	m	166,30 166,30	142,30	23 664,49
19	722175212R00	Potrubí z PP-R 80 PN 16, DN 25	m	4,50	185,30	833,85
20	722175213R00	Potrubí z PP-R 80 PN 16, DN 32 12,3+7,8	m	20,10 20,10	214,80	4 317,48
21	722181212RT7	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 22 mm	m	72,00	31,20	2 246,40
22	722181212RT9	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 28 mm	m	4,50	42,30	190,35
23	722181212RU3	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 38 mm	m	21,00	46,70	980,70
24	722181213RT7	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 22 mm	m	94,00	38,60	3 628,40
25	722190222R00	Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 20	soubor	2,00	1 543,50	3 087,00
26	722190223R00	Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 25	soubor	1,00	1 425,20	1 425,20
27	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	30,00	102,60	3 078,00
28	722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	30,00	98,20	2 946,00
29	722235112R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. IVAR PERFECTA DN 20	kus	1,00	201,30	201,30
30	722235112R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. IVAR PERFECTA DN 20	kus	12,00	175,20	2 102,40
31	722235113R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. IVAR PERFECTA DN 25	kus	2,00	231,90	463,80
32	722235114R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. IVAR PERFECTA DN 32	kus	2,00	356,10	712,20
33	722235642R00	Klapka zpětná vodorovná CLAPET FIV.08406 DN 20	kus	1,00	203,50	203,50
34	722235643R00	Klapka zpětná vodorovná CLAPET FIV.08406 DN 25	kus	1,00	278,50	278,50

Položkový rozpočet

Stavba :	15010 Hasičská zbrojnice Oldřich	Rozpočet: 1
Objekt :	2 ZTI	Zdravotechnická instalace


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
35	722236141R00	Kohout kulový s vypouš.vnitř.-vnitř.z. HERZ DN 15	kus	2,00	132,60	265,20
36	722239101R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/2	kus	13,00	38,10	495,30
37	722239102R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4	kus	3,00	42,80	128,40
38	722239103R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1	kus	2,00	53,10	106,20
39	722239104R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 5/4	kus	2,00	54,90	109,80
40	722254221RT2	Hydrantový systém D25, box prosklený průměr 25/30, stálotvará hadice	kus	2,00	5 141,50	10 283,00
41	722259201R00	Montáž hydrantového systému D25	kus	2,00	341,20	682,40
42	722264312R00	Vodoměr bytový SV Enbra EV DN 15x110 mm, Qn 1,5	kus	3,00	513,60	1 540,80
43	722264316R00	Vodoměr bytový TV Enbra EV DN 15x110 mm, Qn 1,5	kus	3,00	513,60	1 540,80
44	722265314R00	Vodoměr domovní SV Enbra IBRF DN 25x260mm, Qn 3,5	kus	1,00	1 579,00	1 579,00
45	722269111R00	Montáž vodoměru závitového jednovt. suchob. G1/2"	kus	6,00	174,20	1 045,20
46	722269113R00	Montáž vodoměru závitového jednovt. suchob. G1"	kus	1,00	189,40	189,40
47	722270101U00	Sestava vodoměrová G 3/4	soubor	6,00	1 250,00	7 500,00
48	722270102U00	Sestava vodoměrová G 1	soubor	1,00	1 635,10	1 635,10
49	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 166+4,5+20,1	m	190,60	5,20	991,12
50	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	190,60	11,20	2 134,72
51	998722202R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	%	814,00	1,00	814,00
Celkem za		722 Vnitřní vodovod				81 400,01
Díl:	725	Zařizovací předměty				
52	725013161R00	Klozet kombi LYRA Plus, nádrž s armat. odpad šikmý	soubor	6,00	2 364,50	14 187,00
53	725016125R00	Urinál odsávací GOLEM 4306.0, ovládání autom, bílý	soubor	3,00	5 879,00	17 637,00
54	725017132R00	Umyvadlo na šrouby OLYMP 55 x 42 cm, bílé	soubor	5,00	1 027,50	5 137,50
55	725017138R00	Kryt sifonu umyvadel OLYMP, bílý	soubor	5,00	915,60	4 578,00
56	725111131U00	Splachovač nádrž plast vysoko	soubor	1,00	1 136,00	1 136,00
57	725113101U00	Mtž splach nádrž plast vysoko	kus	1,00	768,00	768,00
58	725113122U00	Mtž klozet mísa kombi	kus	6,00	423,10	2 538,60
59	725122002U00	Mtž pisoáru automat splach	kus	2,00	486,70	973,40
60	725215102U00	Mtž umyvadla na šrouby	soubor	5,00	541,30	2 706,50
61	725219503R00	Montáž krytu sifonu umyvadel	soubor	5,00	118,90	594,50
62	725241113U00	Vanička sprchová akryl 1000x1000mm	soubor	1,00	2 876,00	2 876,00
63	725245104U00	Zástěna sprch 1křídlo v-2m š1000mm	soubor	1,00	5 269,00	5 269,00
64	725249102R00	Montáž sprchových mís a vaniček	soubor	1,00	1 169,00	1 169,00
65	725249103R00	Montáž sprchových koutů	soubor	1,00	833,80	833,80
66	725291211U00	Mýdelník jednoduchý	soubor	5,00	306,00	1 530,00
67	725291411U00	Držák na papír	soubor	6,00	348,00	2 088,00
68	725291511U00	Dávkovač tekutého mýdla na 350ml	soubor	5,00	512,50	2 562,50
69	725299101R00	Montáž koupelnových doplňků - mýdelníků, držáků ap	soubor	11,00	94,10	1 035,10
70	725319111U00	Mtž dřezu ostatní typ	soubor	1,00	821,00	821,00
71	725331111U00	Výlevka keramická plastová 425mm	soubor	1,00	4 231,00	4 231,00
72	725339111U00	Mtž výlevka	soubor	1,00	594,50	594,50
73	725819401R00	Montáž ventilu rohového s trubičkou G 1/2	soubor	6,00	81,20	487,20
74	725821311U00	Baterie dřez stěna páka kul ú d1200	soubor	7,00	768,50	5 379,50
75	725821411U00	Mtž baterie umyv/dřez nástěn chrom	kus	7,00	126,40	884,80
76	725845111RT1	Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství standardní	kus	1,00	1 065,00	1 065,00
77	725849411U00	Mtž baterie sprcha stěna nastav v	kus	1,00	185,00	185,00
78	725860180RT1	Sifon pračkový HL400, DN 40/50 nerezový podomítková uzávěrka, krycí deska nerez 160x110 mm	kus	2,00	615,30	1 230,60
79	734295382R00	Kohout kulový výtokový, GIACOMINI R621 DN 15	soubor	2,00	176,10	352,20

Položkový rozpočet

Stavba :	15010 Hasičská zbrojnice Oldříš	Rozpočet: 1
Objekt :	2 ZTI	Zdravotechnická instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
80	998725202R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	%	831,00	0,30	249,30
Celkem za		725 Zařizovací předměty				83 100,00

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	38 860,87	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	1 398,99	388,61
Montáž - materiál		158 627,38
Montáž - práce		83 252,27
Mezisoučet 1	40 259,86	242 268,26
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		14 512,78
Nátěry		0,00
Zemní práce		9 365,44
PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací		93,65
Mezisoučet 2	40 259,86	266 240,14
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		306 500,00
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem		306 500,00


ING. JIŘÍ HARAŠTA
 Radimský 128, 569 07
 IČO: 74811495 - tel.: 737 700 887
 E-mail: jir.kaharasta@seznam.cz

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montážní položka	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Specifikace dodávky RS01									
								0,00	0,00
ROZVODNICE PRO ZAPUŠTĚNÍ DO STĚNY IP40									
600x800x200 mm	ks	1,00	0,00	0,00		4 349,70	4 349,70	4 349,70	4 349,70
								0,00	0,00
DOPLŇKY KONSTRUKCI									
Zákryt z plechu	m2	0,50	0,00	0,00		901,13	450,57	901,13	450,57
Popisný štítek rytý	ks	20,00	0,00	0,00		97,31	1 946,20	97,31	1 946,20
PROPOJENÍ OBVODŮ	ks	1,00	0,00	0,00		1 126,42	1 126,42	1 126,42	1 126,42
								0,00	0,00
PROUDOVÝ CHRÁNIČ 4-PÓLOVÝ									
F140-4p/0.03 typ468,30mA	ks	3,00	1 114,86	3 344,58		853,00	2 559,00	1 967,86	5 903,58
								0,00	0,00
JISTIČ 1-PÓLOVÝ, CHARAKT. "B"									
LPN10B/1 10A	ks	12,00	123,23	1 478,76		86,85	1 039,80	209,88	2 518,56
LPN16B/1 16A	ks	18,00	119,38	2 148,84		118,50	2 133,00	237,88	4 281,84
								0,00	0,00
JISTIČ 3-PÓLOVÝ CHARAKT. "B"									
LPN20B/3 20A	ks	1,00	430,25	430,25		310,01	310,01	740,26	740,26
								0,00	0,00
ROZVADEČOVÝ VYPÍNAČ									
ASN32/3 32A, trojpólový	ks	1,00	328,41	328,41		152,11	152,11	480,52	480,52
								0,00	0,00
ŘADOVÁ SVORKOVNICE									
RVA16	ks	3,00	16,86	49,98		16,37	49,11	33,03	99,09
RVA6	ks	33,00	8,28	273,24		16,37	540,21	24,65	813,45
								0,00	0,00
SVODIČE PŘEPĚTÍ									
FLP B+C MAXI SALTEK	ks	1,00	8 326,50	8 326,50		720,55	720,55	9 047,05	9 047,05
								0,00	0,00
Specifikace dodávky celkem		1,00		16 380,56			15 376,68		31 757,24
Dodávky									
Specifikace dodávky RS01	ks	1,00	33 355,57	33 355,57		0,00	0,00	33 355,57	33 355,57
VENTILÁTOR AXIÁLNÍ 230V,20W,PRŮMĚR 120mm,DOBĚH	ks	9,00	611,70	5 505,30		308,27	2 756,43	917,97	8 261,73
Dodávky celkem				38 860,87			2 756,43		41 617,30
Elektromontáže									
ELEKTROINSTALACE									
KRABICE PŘÍSTROJOVÁ POD OMÍTKU									
KF67x67 71x71x42	ks	39,00	16,51	643,89		14,62	570,18	31,13	1 214,07
KRABICE PŘÍSTROJOVÁ DO DUTÝCH STĚN									
KPR68L 73x73	ks	43,00	36,90	1 586,70		17,10	735,30	54,00	2 322,00
KRABICE ODBOČNÁ POD OMÍTKU BEZ SVORKOVNICE									
KOM97 103x60	ks	22,00	19,81	435,82		39,31	864,82	59,12	1 300,64
KRABICE ODBOČNÁ DO DUTÝCH STĚN BEZ SVORKOVNICE									
KU68L,D/2 73x45	ks	20,00	31,13	622,60		37,32	746,40	68,45	1 369,00
								0,00	0,00
SVORKOVNICE KABICOVÁ WAGO									
273-105 5x1-2,5mm2	ks	210,00	7,23	1 518,30		15,72	3 301,20	22,95	4 819,50
KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE									
CYKY-O 2x1,5 mm2	m	95,00	7,07	671,65		10,75	1 021,25	17,82	1 692,90
CYKY-O 3x1,5 mm2	m	235,00	10,90	2 581,50		10,75	2 526,25	21,85	5 087,75
KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC S VODIČEM PE									
CYKY-J 3x1,5 mm2	m	525,00	9,90	5 197,50		10,75	5 643,75	20,65	10 841,25
CYKY-J 3x2,5 mm2	m	740,00	17,56	12 994,40		10,75	7 955,00	28,31	20 949,40
CYKY-J 5x1,5 mm2	m	105,00	24,58	2 580,90		10,75	1 128,75	35,33	3 709,65
CYKY-J 5x4 mm2	m	36,00	90,55	3 259,80		19,87	715,32	110,42	3 975,12
UKONČENÍ KABELŮ DO									
5x16 mm2	ks	2,00	0,00	0,00		45,72	91,44	45,72	91,44
5x4 mm2	ks	54,00	0,00	0,00		65,65	3 545,10	65,65	3 545,10
STROJEK SPÍNAČE									
1-pól.vyp.(1)	ks	20,00	80,85	1 613,00		27,83	556,60	108,48	2 169,60
sériov.přep.(5)	ks	5,00	95,27	476,35		31,82	159,10	127,09	635,45
střídav.přep.(6)	ks	12,00	85,84	1 030,08		31,82	381,84	117,66	1 411,92
kříž.přep.(7)	ks	4,00	139,60	558,40		35,78	143,12	175,38	701,52
tačítka(1/0)	ks	9,00	98,10	882,90		27,83	250,47	125,93	1 133,37
KRYT SPÍNAČE BARVA BILÁ									
1 páčka	ks	45,00	34,43	1 549,35		0,00	0,00	34,43	1 549,35
2 páčky	ks	5,00	43,86	219,30		0,00	0,00	43,86	219,30
RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE BARVA BILÁ									
Jednoduchý-sestavy budou upřesněny v průběhu realizace	ks	50,00	21,41	1 070,50		0,00	0,00	21,41	1 070,50
ZÁSUVKA DOMOVNÍ, BARVA BILÁ, KOMPLETNÍ									
230V,16A, 2p+PE	ks	39,00	136,11	5 308,29		63,62	2 481,18	199,73	7 789,47
TĚSNĚNÍ IP44	ks	2,00	42,45	84,90		11,51	23,02	53,96	107,92
ZÁSUVKA PRŮMYŠLOVÁ NÁSTĚNNÁ, IP44									
I2S3253 32A,400V,3p+N+z	ks	2,00	117,91	235,82		81,53	163,06	199,44	398,88
MONTÁŽ ROZVODNIC									
do 100 kg	ks	1,00	0,00	0,00		218,90	218,90	218,90	218,90
SVÍTLIDLO VČ.ZDROJE,EL.PŘEDŘADNÍK									
2x13W,IP20,PLEXI KRYT STROPNÍ-A	ks	21,00	846,48	17 776,08		165,06	3 466,26	1 011,54	21 242,34
1x13W,IP20,PLEXI KRYT NÁSTĚNNÉ-B	ks	10,00	738,98	7 389,80		165,06	1 650,60	904,04	9 040,40
2x13W,IP44,PLEXI KRYT STROPNÍ-C	ks	2,00	1 098,74	2 197,48		165,06	330,12	1 263,80	2 527,60
2x13W,IP44,PLEXI KRYT NÁSTĚNNÉ-D	ks	1,00	1 770,45	1 770,45		165,06	165,06	1 935,51	1 935,51

2x36W,IP20,PLEXI KRYT-E	ks	2,00	806,10	1 612,20	165,06	330,12	971,16	1 942,32
2x13W,IP44,PLEXI KRYT,NA HOŘLAVÝ PODKLAD STROPNÍ-F	ks	10,00	1 392,43	13 924,29	165,06	1 650,60	1 557,49	15 574,89
4x18W,IP20,AL MŘÍŽKA,NA PODHLED-G	ks	26,00	1 618,38	42 077,88	165,06	4 291,56	1 783,44	46 369,44
1HOD,8W,IP44,PIKTOGRAM-N	ks	6,00	1 376,43	8 258,58	153,14	918,84	1 529,57	9 177,42
VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ							0,00	0,00
CY4 Žlutozelený, pevné	m	40,00	7,22	288,80	23,96	954,40	31,08	1 243,20
CY6 Žlutozelený, pevné	m	30,00	10,85	325,50	29,83	894,90	40,68	1 220,40
CY10 Žlutozelený, pevné	m	20,00	20,28	405,60	23,86	477,20	44,14	882,80
CY16 Žlutozelený, pevné	m	20,00	30,00	600,00	23,86	477,20	53,88	1 077,20
SVORKA UZEMŇOVACÍ								
ZSA16 na potrubí	ks	8,00	11,32	90,58	49,83	398,64	61,15	489,20
Cu pás ZS16 20x500x0,5mm	ks	8,00	15,09	120,72	0,00	0,00	15,09	120,72
VYSEKANI RYH VE ZDIVU								
CIHELNEM - HLOUBKA 50mm								
Šíře 150 mm	m	45,00	93,61	4 212,45	0,00	0,00	93,61	4 212,45
HODINOVÉ ZUCŤOVACÍ SAZBY								
Demontaz stávajícího zařízení	hod	12,00	0,00	0,00	190,00	2 280,00	190,00	2 280,00
KOORDINACE POSTUPU PRACÍ								
S ostatními profesemi	hod	6,00	0,00	0,00	190,00	1 140,00	190,00	1 140,00
Přepojení napájecího kabelu	hod	4,00	0,00	0,00	190,00	760,00	190,00	760,00
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK								
DLE ČSN 331500								
Revizní technik	hod	18,00	0,00	0,00	235,00	4 230,00	235,00	4 230,00
ELEKTROINSTALACE - celkem				146 152,34		57 637,55		203 789,89
DRÁT HROMOSVODOVÝ							0,00	0,00
AlMgSi 8mm pevné	m	103,00	36,48	3 757,44	97,90	10 083,70	134,38	13 841,14
FeZn-D10 (0,62kg/m), pevné	m	24,00	21,10	506,40	97,90	2 349,60	119,00	2 856,00
OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ								
FeZn30x4 (1,0 kg/m), volné	m	74,00	31,30	2 316,20	27,50	2 035,00	58,90	4 351,20
PODPĚRA VEDEŇÍ								
PV1a-20 200mm,do dřeva nebo zdiva	ks	30,00	17,50	525,00	0,00	0,00	17,50	525,00
PODPĚRA VEDEŇÍ								
PV11 pod krytinu	ks	55,00	36,94	2 031,70	0,00	0,00	36,94	2 031,70
PV14 pod hřebenače	ks	18,00	23,33	419,94	0,00	0,00	23,33	419,94
SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ								
SS spojovací	ks	32,00	8,75	280,00	48,89	1 564,48	57,64	1 844,48
SZ zkušební	ks	6,00	26,24	157,44	68,46	410,76	94,70	568,20
SK křížová	ks	4,00	20,41	81,64	68,46	273,84	88,87	355,48
SO okapová	ks	5,00	25,27	126,35	68,46	342,30	93,73	468,65
SR02 pro pásek 30x4mm	ks	4,00	18,47	73,88	68,46	273,84	86,93	347,72
SR03 spoj pásek-drát	ks	6,00	19,44	116,64	68,46	410,76	87,90	527,40
OCHRANNÝ ÚHELNIK A DRŽÁK								
OU1,7 ochranný úhelník 1700mm	ks	5,00	138,02	690,10	169,32	846,60	307,34	1 536,70
DUD-18 držák úhelníku do dřeva 18 mm	ks	5,00	20,41	102,05	0,00	0,00	20,41	102,05
JÍMACÍ TYČ								
POMOCNÝ JÍMAČ 0,5m	ks	5,00	128,30	641,50	94,35	471,75	222,65	1 113,25
SVORKOVNICE HLAVNIHO								
Pospojování	ks	1,00	213,84	213,84	129,60	129,60	343,44	343,44
MONTÁŽNÍ PRÁCE							0,00	0,00
átřitek pro označení svodu	ks	6,00	3,30	19,80	34,96	209,76	38,26	229,56
tvarování mont.dílu	ks	30,00	0,00	0,00	55,21	1 656,30	55,21	1 656,30
REVIZNÍ ZKOUŠKY DLE ČSN								
Revizní technik	hod	6,00	0,00	0,00	300,00	1 800,00	300,00	1 800,00
BLESKOSVOD, UZEMNĚNÍ							0,00	0,00
BLESKOSVOD, UZEMNĚNÍ - celkem								
Podružný materiál				415,12			0,00	0,00
Elektromontáže celkem				158 627,38		80 495,84		239 123,22
Zemní práce								
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY								
Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 600mm	m	74,00	79,61	5 891,14	0,00	0,00	79,61	5 891,14
ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY								
Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 600mm	m	74,00	46,95	3 474,30	0,00	0,00	46,95	3 474,30
Zemní práce - celkem				9 365,44		0,00		9 365,44
							0,00	0,00
							0,00	0,00

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce	REKONSTRUKCE HASIČSKÉ ZBRONICE V OLDŘIŠI
Projekt	D.1.4 SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE
Investor	OBEC OLDŘIŠ, OLDŘIŠ 132,569 82 BORO VÁ U POLIČKY
Z. č.	511-15
A. č.	
Smlouva	
Vypracoval	J.LOPOUR
Kontroloval	
Datum	15.6.2015
Zpracovatel	J.LOPOUR
CÚ	2015
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) %	3,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
PPV (1 nebo 6) %	6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	1,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	0,00
Provozní vlivy %	0,00
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,952842
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1 %	0,00
Roční nárůst cen 2 %	0,00
1. sazba DPH %	
- i pro přírážky rekapitulace	21
2. sazba DPH %	15
Procento PM % 1	5
Procento PM % 2	3