



Ústecký kraj

Krajský úřad

Číslo objednatele: **18/SML1011/SOD/INV**

Číslo zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Objednatel

Ústecký kraj

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Zastoupený: Oldřichem Bubeníčkem, hejtmánem Ústeckého kraje

Kontaktní osoba pro věcná jednání:

Ing. Václavem Fridrichem, vedoucí odboru investičního Krajského úřadu
Ústeckého kraje

E-mail/telefon: fridrich.v@kr-ustecky.cz / 475 567 319

Jaroslav Kotlík, investiční odbor Krajského úřadu Ústeckého kraje

E-mail/telefon: kotlik.j@kr-ustecky.cz / 475 657 348

IČ: 708 92 156

DIČ: CZ70892156

Bank. spojení: Česká spořitelna, a. s.

číslo účtu: 551 22 32/0800

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel/dodavatel:

NATURTEP spol. s r.o.

Sídlo: Ruská 431/96, 417 01 Dubí

Zastoupený: Petrem Macháčkem, jednatelem společnosti

Kontaktní osoba pro věcná jednání:

Miroslav Macháček, jednatel společnosti

E-mail/telefon: naturtep@naturtep.cz / 777 772 495

IČO: 27347311

DIČ: CZ27347311

Bank. spojení: Československá obchodní banka a.s.

číslo účtu: 219484361/0300

(dále jen „zhotovitel“)

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 25432, datum zápisu 8.2.2008.

Výpis z obchodního rejstříku zhotovitele tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě.

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O DÍLO

I.

Předmět smlouvy a díla

1. Předmětem této smlouvy je zhotovení díla (stavby): „**Gymnázium Kadaň - oprava havarijního stavu v šatnách**“ za podmínek dále sjednaných v této smlouvě a dalších dokumentech, na které se tato smlouva odkazuje.
2. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla.
3. Předmět díla je vymezen v:
 - a) soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr oceněném zhotovitelem v nabídce (dále také jen „položkový rozpočet“ nebo „rozpočet“), který tvoří přílohu č. 2 a je nedílnou součástí této smlouvy
 - b) projektové dokumentaci zpracované firmou Ing. Jiří Kučera, Mírové náměstí 117, 432 01 Kadaň, IČO: 66128277
 - c) nabídce zhotovitele ze dne 20.12.2017
4. Pokud je v zadávací dokumentaci, PD nebo v soupisu prací použit nějaký přímý či nepřímý odkaz na dodavatele nebo výrobky, nebo na patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel tímto výslovně umožňuje pro plnění této veřejné zakázky použít i jiné rovnocenné řešení. Při provedení takové záměny bude postupováno dle § 222 odst. 7 zákona, zápis o tom se zpracuje do stavebního deníku nebo do zápisu z kontrolního dne.
5. Smluvní strany se dohodly na tom, že objednatel je oprávněn jednostranně snížit (omezit) rozsah díla z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu objednatele. (jedná se o částečné odstoupení od smlouvy). Cena díla bude v takovém případě snížena způsobem podle ust. § 2614 občanského zákoníku.
6. Bude-li objednatel požadovat v průběhu provádění díla další dodávky nebo práce, zavazuje se je zhotovitel v rozsahu požadavku objednatele provést, dojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o ceně.
7. Dílo je určeno pro účely: Gymnázium Kadaň, p. o., 5.května 620, 432 01 Kadaň

II.

Doba a místo plnění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu do **9 týdnů** od předání staveniště.
2. Předání a převzetí staveniště proběhne nejpozději do 10 dnů ode dne dojití písemné výzvy objednatele zhotoviteli.
3. Provádění díla bude zhotovitelem zahájeno nejpozději do 10 dnů od předání a převzetí staveniště.
4. Objednatel je oprávněn jednostranným právním jednáním:
 - a) prodloužit dobu plnění díla, pokud to bude nutné z důvodu potřeby posílení rozpočtu Ústeckého kraje. Objednatel tímto projevuje vůli k převzetí díla až v prodloužené době plnění, nikoliv v době dřívější,
 - b) dočasně pozastavit provádění díla z důvodu potřeby posílení rozpočtu Ústeckého kraje.

Uvedená jednání objednatele budou zapsána do SD a provádění díla bude zhotovitelem přerušeno ke dni objednatelem stanovenému. Zhotovitel bude v průběhu roku informován o stavu finančních prostředků určených rozpočtem Ústeckého kraje na financování díla. Po uplynutí důvodů pro pozastavení provádění díla bude v provádění díla pokračováno nejpozději do 30 dnů od písemné výzvy objednatele k zahájení prací. Opětovné zahájení prací bude zaznamenáno zhotovitelem ve SD a od tohoto data bude pokračovat doba

plnění. O dobu odpovídající pozastavení provádění díla dle odst. 4b) tohoto čl. se prodlužuje doba plnění díla dle odst. 1 tohoto článku.

V případě nutnosti přerušení prací z důvodu extrémně nevhodných klimatických podmínek nebo provozních potřeb ze strany uživatele, a nebo neočekávaných situací na stavbě, které nebyly zahrnuty do harmonogramu stavebních prací, bude toto zapsáno do stavebního deníku, potvrzeno objednatelem i zhotovitelem, a tato doba přerušení prací až do celkové délky 60 kalendářních dnů se nebude započítávat do celkového termínu plnění dle prvního odstavce článku II. Smlouvy o dílo.

5. V případě omezení rozsahu díla dle čl. I. odst. 5 této smlouvy, bude smluvními stranami dohodnuta nová doba plnění, která bude odpovídat omezenému rozsahu díla oproti dílu původnímu.
6. Místem plnění díla je na pozemku Gymnázium Kadaň, p. o., 5.května 620, 432 01 Kadaň (v této smlouvě označeno i jako „staveniště“).

III.

Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla je sjednána ve výši **3 499 265,45 Kč** (slovy: třímiliónyčtyřístadevadesátdevět tisícdvěstašedesátpět korun českých a čtyřicetpět haléřů) **bez DPH tj. 4 234 111,19 Kč** (slovy: čtyřmiliónydvěstřicetčtyřtisícejedensto jedenáct korun českých a devatenáct haléřů) **s 21 % DPH.**

Cena díla se rovná ceně plnění veřejné zakázky VZ-INV-215/INV/2017 s názvem „Gymnázium Kadaň - oprava havarijního stavu v šatnách“ uvedené v nabídce zhotovitele ze dne 20.12.2017

2. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran. Cena díla bez DPH je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady spojené s realizací díla. Sazba DPH se řídí příslušným právním předpisem. Zhotovitel není oprávněn žádat změnu ceny díla ze žádného důvodu (např. že provádění díla si vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno). Zhotovitel přebírá ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku nebezpečí změny okolností.
3. Změny v rozsahu díla oproti původně sjednanému rozsahu ke dni uzavření této smlouvy (zejména vůči projektové dokumentaci nebo rozpočtu), nebo jeho doplnění, budou včetně souvisejících změn smlouvy sjednány výlučně formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků postupem dle dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také jen „ZZVZ“), není-li v této smlouvě uvedeno jinak. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku, zpracovat změnový list, potvrzený objednatelem, technickým dozorem stavebníka a projektantem, který je podkladem pro zpracování dodatku smlouvy. Ocenění přípočtových a odpočtových položek v dodatcích bude kalkulováno shodným způsobem a ve stejných cenových relacích tak, jak je kalkulována cena díla uvedená v této smlouvě. U přípočtových položek neobsažených v cenách položkového rozpočtu, budou tyto kalkulovány v jednotkových cenách, jejichž výše se vypočte podle vzorce: celková nabídková cena bez DPH/předpokládaná hodnota bez DPH (dle kontrolního rozpočtu zpracovatele projektové dokumentace z 9.6.2017 ve výši 4 396 090,- Kč bez DPH) x jednotková cena dle aktuálních ceníků URS Praha.

Změna v rozsahu díla nastane jestliže:

- a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla
- b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla
- c) při provádění díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezávinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla
- d) při provádění díla se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem

4. V případě omezení rozsahu díla dle čl. I. odst. 5 této smlouvy bude cena díla snížena. Postupováno bude přiměřeně dle odst. 3 tohoto článku.
5. Cena díla bude průběžně placena objednatelem na základě vystavených daňových dokladů – faktur. Objednatel uhradí měsíční, skutečně provedené práce a dodávky při provádění díla, a to na základě vzájemně odsouhlasených a oběma smluvními stranami potvrzených Soupisů skutečně provedených prací, zabudovaných dodávek a zjišťovacích protokolů až do výše 90 % ceny díla vč. DPH. Zbývajících 10 % ceny díla bude objednatelem uhrazeno zhotoviteli po protokolárním předání a převzetí díla bez jakýchkoliv výhrad nebo po odstranění výhrad, které jsou uvedeny v Protokolu o předání a převzetí díla dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy, i když dojde k protokolárnímu předání a převzetí.
6. Daňový doklad - faktura obsahuje kromě čísla smlouvy a lhůty splatnosti, která činí **30 dnů** od doručení faktury objednateli, také náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb. a údaje dle § 435 občanského zákoníku. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu.
7. Konečná faktura může být vystavena a objednateli zaslána až po zcela dokončeném přejímacím řízení bez výhrad, tj. bez vad a nedodělků, podle Položkového rozpočtu skutečně provedených prací a dodávek, který bude nedílnou součástí konečné faktury. Konečná faktura musí obsahovat dále také:
 - výslovný název " konečná faktura ",
 - číslo této smlouvy,
 - náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
 - údaje dle § 435 občanského zákoníku,
 - celkovou sjednanou cenu bez DPH, DPH a cenu celkem s DPH,
 - soupis všech uhrazených faktur,
 - částku zbývajících k úhradě bez DPH, DPH a s DPH.

V případě, že faktura nebude mít výše uvedené náležitosti, objednatel není povinen fakturovanou částku uhradit a nedostává se do prodlení. Bez zbytečného odkladu, a to nejpozději ve lhůtě splatnosti, objednatel fakturu vrátí zpět zhotoviteli k doplnění. Lhůta splatnosti počíná běžet od doručení daňového dokladu obsahujícího veškeré náležitosti.

8. Měsíční faktury obsahují:
 - číslo této smlouvy,
 - náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
 - údaje dle § 435 občanského zákoníku,
 - částku k úhradě bez DPH, DPH a s DPH,
 - vzájemně odsouhlasený a oběma smluvními stranami potvrzený soupis skutečně provedených prací, zabudovaných dodávek a zjišťovacích protokolů.

V případě, že faktura nebude mít výše uvedené náležitosti, objednatel není povinen fakturovanou částku uhradit a nedostává se do prodlení. Bez zbytečného odkladu, a to nejpozději ve lhůtě splatnosti, objednatel fakturu vrátí zpět zhotoviteli k doplnění. Lhůta splatnosti počíná běžet od doručení daňového dokladu obsahujícího veškeré náležitosti.

9. Splatnost jakékoliv fakturované částky (ceny díla) se sjednává na **30 dnů** a počíná běžet dnem následujícím po **doručení** bezvadné faktury objednateli.
10. Ústecký kraj (objednatel), jako příjemce plnění, které je předmětem této smlouvy a které odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2008, tímto prohlašuje, že ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani a že přijaté plnění použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty. V důsledku těchto skutečností se u předmětného plnění nepoužije

režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit poskytovatel plnění.

11. Úhrada ceny díla je provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet zhotovitele. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek je splněn dnem, kdy je částka odepsána z účtu objednatele.
12. Pro platby dle čl. VI. této smlouvy platí přiměřeně platební podmínky jako pro vystavení a placení faktury.
13. V případech dle čl. I. odst. 5 (omezení díla) a čl. II. odst. 4 (dočasné pozastavení nebo prodloužení termínu plnění díla), nevzniká zhotoviteli vůči objednateli žádný další finanční nárok krom sjednané ceny díla. Zhotovitel prohlašuje, že s uvedenými možnostmi počítá a nevzniknou mu tak žádné negativní dopady na jeho podnikání (např. škoda apod.).
14. Zhotovitel prohlašuje, že daň uvedenou v jím vystaveném daňovém dokladu – faktuře řádně zaplatí a že se nedostal do postavení, kdy nemůže tuto daň zaplatit. Pokud by se stalo, že by nebyl schopen daň zaplatit, oznámí to nejpozději den před splatností faktury objednateli a navrhne správci daně její úhradu objednatelům. Pokud správce daně zveřejnil způsobem umožňujícím dálkový přístup čísla účtu, které zhotovitel určil v přihlášce k registraci plátce DPH ke zveřejnění, považuje se povinnost zhotovitele zaplatit DPH za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účet. Pro případ, že se zhotovitel, jako poskytovatel zdanitelného plnění, stane v okamžiku zdanitelného plnění dle § 21 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZDPH“), nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH, se smluvní strany dohodly, že objednatel zaplatí cenu díla takto:
 - a) cenu díla bez DPH zaplatí na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy nebo na daňovém dokladu,
 - b) DPH na účet správce daně jako zvláštní způsob zajištění daně podle právní úpravy platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, které je placeno. Zhotovitel prohlašuje, že jeho místně příslušným správcem daně z přidané hodnoty je Finanční úřad pro Ústecký kraj, územní pracoviště Teplice a že případnou změnu místně příslušného správce daně z přidané hodnoty zhotovitel do tří dnů oznámí objednateli.

IV.

Splnění závazku (provedení díla)

Přechod nebezpečí škody a vlastnické právo k předmětu díla

1. Ke splnění závazku zhotovitele dojde úplným dokončením a předáním díla objednateli v místě plnění díla a potvrzením (podepsáním) Protokolu o předání a převzetí díla (dále i jako „Protokol“) oběma smluvními stranami.
2. Zhotovitel je povinen nejméně 7 dní před dokončením díla vyzvat objednatele k převzetí díla a objednatel je povinen se k předání a převzetí díla dostavit.
3. Při přebírání díla je objednatel povinen dílo prohlédnout nebo zařídit jeho prohlídku. Vady a nedodělky zjištěné při předání a převzetí budou jako výhrady uvedeny v Protokolu včetně termínů pro jejich odstranění. V případě, že se strany nedohodnou na termínu odstranění vad a nedodělků platí, že zhotovitel je povinen vady odstranit nejpozději do 14 dnů od podepsání Protokolu.
4. Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem splnění závazku zhotovitele způsobem uvedeným v odst. 1. tohoto čl.
5. Vlastnické právo k dokončenému a předanému dílu přechází na objednatele okamžikem splnění závazku zhotovitele způsobem uvedeným dle odst. 1. tohoto článku.

6. Pokud dílo obsahuje jiné, než ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, má právo objednatel odmítnout převzetí díla. Smluvní strany o tomto vyhotoví Zápis s uvedením vad a termínů pro jejich odstranění. Bez ohledu na takto stanovené termíny pro odstranění vad, se zhotovitel dostává do prodlení se splněním svého závazku provést řádně a včas dílo prvním dnem následujícím po uplynutí doby plnění díla dle čl. II odst. 1.

V.

Odpovědnost zhotovitele za vady a jakost

1. Dílo má vady, neodpovídá – li smlouvě.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání.
3. Objednatel je oprávněn zadržet cenu díla nebo její část ve výši odpovídající odhadem přiměřeně právu objednatele na slevu z ceny díla, a to nad rámec jistoty zhotovitele dle čl. III odst. 5.
4. Zhotovitel dále přejímá závazek (záruku za jakost), že dílo bude po dobu záruční doby způsobilé pro použití ke smlouvenému účelu.
5. Záruční doba činí **60 měsíců** ode dne předání bezvadného díla (po odstranění všech výhrad). Smluvní strany se dohodly na tom, že po tutéž dobu odpovídá zhotovitel za vady díla.
6. Vady díla v době jeho předání a vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele písemnou formou (dále jako „reklamace“). V reklamaci je objednatel povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují. Objednatel má vůči zhotoviteli podle své volby tato práva z odpovědnosti za vady a za jakost :
 - a) právo na bezplatné odstranění reklamované vady do 7 dnů od dojití reklamace/ *v případě, že lze vadu odstranit formou opravy, právo na bezplatné odstranění reklamované vady do 7 dnů od doručení reklamace,*
 - b) právo na přiměřenou slevu z ceny díla/ právo na přiměřenou slevu z ceny díla, pokud nedoručí k opravě v přiměřené době, nebo se na této skutečnosti obě smluvní strany dohodnou,
 - c) právo vadu odstranit sám nebo prostřednictvím třetích osob s tím, že zhotovitel je povinen uhradit tyto náklady na odstranění vady po předložení vyúčtování,
 - d) právo požadovat nové provedení díla, pokud dílo vykazuje podstatné vady bránící v užívání nebo toto znemožňují,
 - e) odstoupit od smlouvy.
7. Uplatněním práv dle odst. 6. tohoto článku nezaniká právo na náhradu škody či jiné sankce.
8. Zhotovitel odpovídá i za vady, které způsobila chyba ve stavební dokumentaci, dodané osobou, zvolenou objednatelem, nebo selhání dozoru vykonávaného osobou zvolenou objednatelem, pokud na tyto vady a selhání před předáním a převzetím díla objednatel písemně neupozornil. Smluvní strany se dohodly na tom, že ust. § 2630 odst. 2 občanského zákoníku se v tomto případě neuplatní.
9. Jakékoliv finanční nároky dle odst. 6. tohoto čl. je objednatel oprávněn uhradit ze zadržené ceny díla nebo její části dle odst. 3 tohoto čl.

VI.

Porušení smluvních povinností

1. Smluvní strany se dohodly na následujících sankcích za porušení smluvních povinností:

- a) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení sjednané doby plnění díla smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH,
 - b) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení sjednané doby odstranění vady nebo výhrady (vady či nedodělků v zápisu) smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč,
 - c) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každou zjištěnou vadu z titulu odpovědnosti za vady nebo za jakost (soupis vad a nedodělků, příloha protokolu o předání stavby) smluvní pokutu ve výši 100,- Kč,
 - d) zhotovitel se zavazuje zaplatit za každé opakované porušení BOZP, na které bude písemným zápisem upozorněn objednatelem či technickým dozorem stavebníka (dále jako „TDS“) a ve stanoveném termínu nesjedná patřičnou nápravu, smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč, a to za jednotlivé porušení a den prodlení až do provedení nápravy,
 - e) smluvní strany se zavazují zaplatit za každý den překročení sjednaného termínu splatnosti kteréhokoliv peněžitého závazku úrok z prodlení ve výši 0,05% z neuhrazené částky do jejího zaplacení,
2. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklou z porušení povinnosti, ke kterému se vztahuje smluvní pokuta. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk.
 3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě porušení závazku zhotovitele uvedeného v čl. III. odst. 13 této smlouvy, a to doručením odstoupení zhotoviteli.

VII.

Práva a povinnosti smluvních stran Ostatní ujednání

1. Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště, nebo jeho ucelenou část, prosté faktických vad a práv třetích osob v termínech sjednaných v této smlouvě. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný Protokol o předání staveniště podepsaný oběma smluvními stranami. Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů nezbytných pro řádné užívání staveniště, pokud nebyly tyto doklady objednatelem předány zhotoviteli dříve.
2. Vzhledem k tomu, že dílo bude realizováno za provozu uživatele v areálu školy po částech, je zhotovitel povinen po dokončení každé části vyzvat objednatele k jeho převzetí a ke každé dílčí přejímce předložit kompletní dokladovou část a projekt skutečného provedení dokončené části, tak aby mohly být jednotlivé části samostatně uvedeny do provozu.
3. Zhotovitel zajistí zpracování plánu BOZP. Plán BOZP bude trvale přístupný na stavbě a bude tvořit přílohu k SD.
4. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu dle příslušného právního předpisu
5. Zhotovitel je povinen zajistit ve dnech, kdy se na staveništi pracuje, denní přítomnost na staveništi osoby odpovědné za provádění prací (dále také jen „stavbyvedoucí“) dle ustanovení § 158 odst. 1 a § 160 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. Funkci stavbyvedoucího bude vykonávat a vedením SD bude pověřen Miroslav Macháček. V případě změny stavbyvedoucího je zhotovitel povinen před touto změnou písemně požádat o odsouhlasení této změny objednatele, přičemž v žádosti o změnu musí být doloženy doklady prokazující, že i nový stavbyvedoucí splňuje kvalifikační požadavky tak, jako původní stavbyvedoucí. Objednatel tuto žádost bez zbytečného odkladu vyřídí, přičemž pokud budou doklady v žádosti úplné, takovou změnu neodmítne. Změna údaje o stavbyvedoucím nebude prováděna dodatkem k této smlouvě.
6. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, požadavky objednatele pro výkon technického a autorského dozoru a respektováním projektové dokumentace předané objednatelem. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu a likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty v ceně díla.

7. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla.
8. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení tak, aby nedošlo ke vzniku škody objednateli.
9. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklizení staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud v zápisu není dohodnuto jinak (zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla).
10. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené jdou k tíži zhotovitele. O předání a převzetí staveniště po dokončení díla bez výhrad vyhotoví smluvní strany Protokol o vyklizení staveniště, který obě smluvní strany stvrdí svými podpisy.
11. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu veškerá upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Dále se zhotovitel zavazuje spolupracovat s osobou vykonávající TDS nebo autorský dozor projektanta. Zavazuje se taktéž k provedení nápravy v případě, kdy je na porušení BOZP upozorněn objednatelem nebo TDS, a to ve stanoveném termínu.
12. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajících ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v dodatečně přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.
13. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými zápisem v SD a zároveň e-mailem.. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 3 pracovní dny přede dnem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt či znepřístupnit. Bude-li objednatel v tomto případě dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
14. Organizace kontrolních dní bude dohodnuta při předání a převzetí staveniště, což bude zaznamenáno do protokolu o předání staveniště.
15. Zhotovitel je povinen provádět stavbu zejména v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních předpisů, zajistit řádné uspořádání staveniště a provoz na něm a dodržení obecných požadavků na výstavbu, popřípadě jiných technických předpisů a technických norem. V případě existence staveb technické infrastruktury v místě stavby, je povinen zajistit vytýčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou.
16. Zhotovitel díla v průběhu realizace plně zodpovídá za plnění podmínek zákona č. 20/1987 Sb. § 22, ohlášení stavby Archeologickému ústavu AV ČR.
17. Zhotovitel plně zodpovídá za škody způsobené objednateli nebo třetím osobám svou činností a tyto na své náklady bezodkladně odstranit či nahradit.
18. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých, popř. dočasných konstrukcí, které vnesl na staveniště včetně strojů a jiných mechanismů a je nositelem nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných.
19. Zhotovitel při realizaci stavby svou činností v žádném případě nezasáhne do práv vlastníků sousedních pozemků a ostatních osob.
20. Pokud zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval splnění kvalifikace prostřednictvím jiné osoby a v průběhu plnění prací má dojít ke změně této osoby, musí zhotovitel před změnou písemně požádat o odsouhlasení této změny objednatele, přičemž v žádosti o

změnu musí být doloženy doklady prokazující, že i nová osoba, splňuje kvalifikační požadavky tak, jako tato původní osoba. Součástí žádosti musí být i doklady podle § 83 ZZVZ. Objednatel tuto žádost bez zbytečného odkladu vyřídí, přičemž pokud budou doklady v žádosti úplné, takovou změnu odsouhlasí.

21. Zhotovitel je povinen akceptovat jako nepřekročitelnou obchodní podmínku, že TDS u této stavby nesmí provádět vybraný zhotovitel díla ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud TDS provádí sám objednatel.
22. Náklady na spotřebu energií (elektřina, voda apod.) hradí zhotovitel. V případě, že dojde k nezbytnému napojení na zdroje objednatele nebo třetích osob, bude při předání staveniště dohodnut způsob úhrady.
23. Objednatel předá zhotoviteli nejpozději při předání staveniště projektovou dokumentaci stavby ve 2 vyhotoveních.
24. Zhotovitel díla předá objednateli nejpozději při předání staveniště ve dvojnásobném vyhotovení kopii položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele (jinak i příloha č.2 této smlouvy) a dále předá harmonogram prací.
25. Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s podmínkami stanovenými ve stavebním povolení, které mu bude předáno v den předání staveniště. Zhotovitel se zavazuje k dodržení veškerých, uvedených podmínek ve stavebním povolení, a taktéž podmínek za stavebníka, ke kterým je stavebník povinen v souvislosti s prováděním stavby.
26. Zhotovitel je povinen písemně informovat objednatele o rozhodnutí správce daně o tom, že zhotovitel je **nespolehlivý plátc** podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., a to nejpozději před doručením prvního daňového dokladu – faktury objednateli vystavené s datem uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP) po vydání tohoto rozhodnutí správce daně. Nesplnění uvedené povinnosti je důvodem pro odstoupení od této smlouvy o dílo ze strany objednatele.
27. Za objednatele je oprávněn k provádění zápisů do SD, které mění podmínky sjednané dle této smlouvy (výslovně v této smlouvě uvedené výjimky, kdy ke změně smlouvy nedochází na základě písemných dodatků - čl. IX. odst. 3.) Jaroslav Kotlík, referent investičního odboru Krajského úřadu Ústeckého kraje. Za zhotovitele je oprávněn k provádění zápisů do SD, které mění podmínky sjednané dle této smlouvy (výslovně v této smlouvě uvedené výjimky, kdy ke změně smlouvy nedochází na základě písemných dodatků dle čl. IX. odst. 3.) stavbyvedoucí dle čl. VII. odst. 5 této smlouvy.
K ostatním zápisům do SD jsou oprávněny osoby vymezené právními předpisy.
28. V případě potřeby dočasných záborů pozemků jiných vlastníků pro realizaci stavby sjedná zhotovitel s příslušným vlastníkem podmínky záboru. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
29. Společně s dílem předá zhotovitel objednateli dokladovou část nezbytnou pro řádné převzetí a užívání dokončeného díla tj. dokumentaci skutečného provedení, doklady o provedených předepsaných zkouškách a měřeních, atesty, prohlášení o shodě materiálu použitého na stavbě, doklady o likvidaci odpadu, doklady prokazující splnění technických požadavků na zabudované vybrané stavební výrobky, prohlášení zhotovitele k provedené stavbě, stavební deník a případně další potřebné dle vyžádání objednatele.

VIII.

Pojištění zhotovitele a díla Bankovní záruky

1. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to do výše minimálně **2 mil. Kč**. Doklady o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli při podpisu této smlouvy.

2. Zákonné pojištění zaměstnanců. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.
3. Pojištění podzhotovitelů (subdodavatelů). Povinnost obou pojištění podle předchozích odstavců se v plné míře vztahuje také na podzhotovitele. Zhotovitel je povinen smluvně splnění této povinnosti zajistit.
4. Pojištění díla – stavebně montážní pojištění. Pojištění stavebních a montážních rizik pokrývá škody, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby. Vztahuje se na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, montovaných strojích nebo technologických celcích, montážních a stavebních strojích a na zařízení staveniště z těchto příčin:
 - a) požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho části nebo jeho nákladu,
 - b) záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy,
 - c) pádem pojištěné věci, nárazem,
 - d) pádem stromů, stožárů a jiných předmětů,
 - e) vodou vytékající z vodovodních zařízení,
 - f) neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, nešikovností, nepozorností, nedbalostí.

Pojistnou hodnotou je u budovaného stavebního nebo montážního díla jeho nová cena, což je hodnota díla po jeho úplném dokončení, u zařízení staveniště jeho nová cena. U ostatního pojišťovaného majetku buď nová cena nebo cena pojištění na první riziko.

Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo (stavbu, technologická zařízení, materiály a dokumentaci) proti všem možným rizikům (s vyloučením vyšší moci), na celé provádění stavby až do termínu předání a převzetí díla a bez vad a nedodělků, a to na novou cenu díla.

Doklady o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli při podpisu této smlouvy.

5. Při vzniku pojistné události realizuje veškerá jednání vůči pojistiteli zhotovitel. Zhotovitel je současně povinen informovat objednatele o všech skutečnostech spojených s pojistnou událostí. Smluvní strany jsou povinny v souvislosti s pojistnou událostí poskytovat si veškerou součinnost, která je v jejich možnostech. Náklady na pojištění nese zhotovitel v rámci ceny díla.
6. Bankovní záruky

- a) Bankovní záruka za řádné provedení díla kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.), vzniklé objednateli z důvodu porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného provedení díla v předepsané kvalitě a smluvené lhůtě, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele.

Výše bankovní záruky za řádné provedení díla (garantovaná částka) se stanovuje ve výši 5 % z ceny díla bez DPH a objednatel pozbývá nárok na její uplatnění dnem úspěšného předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

Zhotovitel je povinen nejpozději při podpisu smlouvy poskytnout objednateli originál záruční listiny ve sjednané výši platné po celou dobu provádění stavby. Doba provádění stavby začíná dnem předání a převzetí staveniště a končí dnem předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

Bankovní záruku je zhotovitel povinen předložit objednateli při podpisu této smlouvy.

- b) Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.), vzniklé objednateli z důvodu porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční lhůty, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele.

Zhotovitel je povinen v termínu předání a převzetí díla poskytnout objednateli originál záruční listiny ve sjednané výši, platné po celou dobu záruční lhůty.

Záruční lhůta začíná běžet dnem předání a převzetí díla.

Výše bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek (garantovaná částka) se stanovuje ve výši **5 % z celkové ceny díla** bez DPH, v prvním roce průběhu záruční lhůty a k 1. dni každého dalšího roku záruční lhůty se snižuje o část garantované částky odpovídající podílu celkové výši bankovní záruky na jeden rok sjednané záruční lhůty.

Objednatel pozbývá nárok z bankovní záruky dnem uplynutí posledního dne záruční lhůty.

IX.

Závěrečná ustanovení

1. Objednatel tímto potvrzuje, že tato smlouva je uzavřena v souladu s usnesením Rady Ústeckého kraje č. 61/122R/2016 ze dne 12.10.2016 a rozhodnutím zadavatele ze dne 10.1.2018.
2. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných a číslovaných dodatků. Výjimkou je změna použitých výrobků postupem dle čl. I. odst. 4 této smlouvy, kdy ke změně smlouvy (příloh) zde uvedenými zápisy, popř. jiné případy, které jsou výslovně uvedeny v této smlouvě.
4. Tato smlouva je vyhotovena v 5 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel obdrží 4 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
5. Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID 85bppu8 /na e-mail: naturtep@naturtep.cz. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
6. Za zhotovitele uděluje souhlasy dle této smlouvy zástupce pro věcná jednání.

X.

Podpisy smluvních stran

1. Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti druhé strany, na důkaz čehož připojují své podpisy.
2. Miroslav Macháček je oprávněn podepsat tuto smlouvu za zhotovitele v souladu s přílohou č. 1 této smlouvy.

V Ústí nad Labem dne 8. 2. 2018

V Dubí dne 5. 2. 2018

.....
Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček
Hejtman

.....
NATURTEP spol. s r.o.
Petr Macháček
Jednatel společnosti

Přílohy

Příloha č. 1: Výpis z obchodního rejstříku zhotovitele

Příloha č. 2: Položkový rozpočet

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Ústí nad Labem
oddíl C, vložka 25432

Datum vzniku a zápisu:	8. února 2008
Spisová značka:	C 25432 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Obchodní firma:	NATURTEP spol. s r.o.
Sídlo:	Ruská 431/96, 417 01 Dubí
Identifikační číslo:	273 47 311
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	výroba dřevěných výrobků (kromě truhlářských a tesařských, nábytku a hraček) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona provádění staveb, jejich změn a odstraňování hostinská činnost
Statutární orgán:	
Jednatel:	Ing. ŠÁRKA HODSLAVSKÁ, dat. nar. 7. srpna 1984 Ústí nad Labem, Sládkova 847/7, PSČ 40001 Den vzniku funkce: 15. srpna 2008
Jednatel:	MIROSLAV MACHÁČEK, dat. nar. 30. listopadu 1949 Sobědružská 160/30, 417 12 Proboštov Den vzniku funkce: 15. srpna 2008
Jednatel:	LENKA PASQUAL, dat. nar. 26. února 1972 Na lučinách 10/1, 417 12 Proboštov Den vzniku funkce: 15. srpna 2008
Jednatel:	PETR MACHÁČEK, dat. nar. 8. ledna 1978 Proboštov, Sobědružská 160/30, PSČ 41712 Den vzniku funkce: 30. září 2010
Způsob jednání:	Jednatelé jsou oprávněni jednat jménem společnosti samostatně.
Společníci:	
Společník:	Ing. ŠÁRKA HODSLAVSKÁ, dat. nar. 7. srpna 1984 Ústí nad Labem, Sládkova 847/7, PSČ 40001
Podíl:	Vklad: 40 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 20 %
Společník:	MIROSLAV MACHÁČEK, dat. nar. 30. listopadu 1949 Sobědružská 160/30, 417 12 Proboštov
Podíl:	Vklad: 40 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 20 %
Společník:	LENKA PASQUAL, dat. nar. 26. února 1972 Na lučinách 10/1, 417 12 Proboštov
Podíl:	Vklad: 20 000,- Kč

	Splaceno: 100%
	Obchodní podíl: 10 %
Společník:	PETR MACHÁČEK, dat. nar. 8. ledna 1978 Proboštov, Sobědružská 160/30, PSČ 41712
Podíl:	Vklad: 100 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 50 %
Základní kapitál:	200 000,- Kč

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	16010 - Oprava 1.PP - šatny, Gymnázium Kadaň	Objednatel:	Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organ	IČ/DIČ:	61342751/
Druh stavby:	Rekonstrukce	Projektant:	Ing. Jiří Kučera	IČ/DIČ:	66128277/
Lokalita:	Kadaň	Zhotovitel:	NATURTEP spol. s r.o.	IČ/DIČ:	27347311/CZ27347311
Začátek výstavby:	01.08.2017	Konec výstavby:		Položek:	111
JKSO:	8013212	Zpracoval:	Ing. Jiří Kučera	Datum:	09.06.2017

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	156 712,29	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	627 616,23	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	1 456 729,19	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	1 131 813,63				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		126 394,11						
ZRN celkem		3 499 265,45	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	3 499 265,45	DPH 21%	734 845,74
		Celkem bez DPH	3 499 265,45
		Celkem včetně DPH	4 234 111,19

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	16010 - Oprava 1.PP - šatny, Gymnázium Kadaň	Doba výstavby:		Objednatel:	Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organ
Druh stavby:	Rekonstrukce	Začátek výstavby:	01.08.2017	Projektant:	Ing. Jiří Kučera
Lokalita:	Kadaň	Konec výstavby:		Zhotovitel:	
JKSO:	8013212	Zpracováno dne:	09.06.2017	Zpracoval:	Ing. Jiří Kučera

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry		Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		001	ÚPRAVA UT				141 583,84	81 216,16	222 800,00		3,63	
		001	Rozvod potrubí				94 300,95	72 899,05	167 200,00		3,57	
1	001	733120819R00	Demontáž potrubí z hladkých trubek D 60,3	m	304,00	50,00	2 692,75	12 507,25	15 200,00	0,00	1,45	RTS I / 2017
2	001	733121117R00	Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 51 x 2,6 mm	m	304,00	500,00	91 608,20	60 391,80	152 000,00	0,01	2,12	RTS I / 2017
		001	Armatury				47 282,89	8 317,11	55 600,00		0,06	
3	001	734233116R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. IVAR PERFECTA DN 50	kus	50,00	1 112,00	47 282,89	8 317,11	55 600,00	0,00	0,06	RTS I / 2017
		21	Nezařazeno				1 471 857,64	1 804 607,81	3 276 465,45		146,50	
		21	Úprava podloží a základové spáry				3 850,77	1 949,23	5 800,00		0,02	
4		213151121R00	Montáž geotextilie	m2	100,00	20,00	50,77	1 949,23	2 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
			<i>Poznámka: Ochrana podlahy tělocvična</i>									
5		69366197	Geotextilie FILTEK 200 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	100,00	38,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,02	RTS II / 2017
			<i>RTS komentář: Netkaná geotextilie zpevněná vpichováním ze 100% z polypropylenu se separační, ochrannou, filtrační a zpevňovací funkcí. Použití v pozemním stavitelství při výstavbě střech, zakládání staveb a výstavbě drenáží, v silničním a železničním stavitelství při výstavbě silničních a železničních násypů, zajišťování svahů, při výstavbě tunelů a drenážních systémů, ve vodním stavitelství při výstavbě nádrží, kanálů a rybníků, pro zajišťování hrází a břehů, při výstavbě ekologických staveb a skládek TKO. Základní vlastnosti textlie FILTEK: odolává plísním, bakteriím a běžným chemikáliím, nemá negativní vliv na kvalitu pitné vody.</i>									
			<i>Poznámka: Ochrana podlahy tělocvična</i>									
		34	Stěny a příčky				7 560,18	4 426,52	11 986,70		1,14	
6		342255024R00	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm	m2	21,79	550,00	7 560,18	4 426,52	11 986,70	0,05	1,14	RTS I / 2017
		61	Úprava povrchů vnitřní				30 077,48	376 898,53	406 976,01		35,40	
7		612471411R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem	m2	3 972,01	92,00	21 925,52	343 499,77	365 425,29	0,01	25,22	RTS I / 2017
			<i>RTS komentář: nanášením a vyhlazením plstí</i>									
8		612421615R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená	m2	259,69	160,00	8 151,96	33 398,76	41 550,72	0,04	10,18	RTS II / 2016
			<i>RTS komentář: Tato položka je určena pro jakýkoliv druh podkladu.</i>									
		62	Úprava povrchů vnější				92 975,53	71 476,31	164 451,84		7,19	
9		622434300R00	Omítkový sanační systém SATSYS, ThermoSan, 1vrst. (Je možné použít rovnocenné řešení)	m2	288,51	570,00	92 975,53	71 476,31	164 451,84	0,02	7,19	RTS II / 2016
		63	Podlahy, podlahové konstrukce				4 924,04	4 015,96	8 940,00		7,50	
10		631311121R00	Doplnění mazanin betonem do 1 m2, do tl. 8 cm	m3	3,00	2 980,00	4 924,04	4 015,96	8 940,00	2,50	7,50	RTS I / 2017
		64	Osazování výplní otvorů				7 789,67	7 530,33	15 320,00		0,31	
11		641952451R00	Osazení rámu okenních dřevěných, plocha do 10 m2	kus	1,00	5 000,00	1 523,88	3 476,12	5 000,00	0,09	0,09	RTS I / 2017
			<i>RTS komentář: Položka je určena pro osazování rámu okenních dřevěných pro okna s křídly jednoduchými i zdvojenými, bez sdružených dveří nebo se sdruženými dveřmi na jakoukoliv cementovou maltu. V položce jsou zakalkulovány i náklady na kotvení rámu do zdiva. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodávku rámu, které se oceňují ve specifikaci PSV. Ztratné se nestanoví. Rámy ze dřeva tvrdého jednoduché i dvojité leštěné se oceňují položkami - 4211 až -4551.</i>									
12		641960000R00	Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou	m	14,00	80,00	195,55	924,45	1 120,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
13		642944121RT4	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 80x197x11 cm	kus	2,00	1 500,00	1 511,97	1 488,03	3 000,00	0,07	0,13	RTS I / 2017
			<i>RTS komentář: V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodávku ocelové zárubně 80x197x11. V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</i>									
14		642944121RT5	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 90x197x11 cm	kus	1,00	1 700,00	861,83	838,17	1 700,00	0,07	0,07	RTS I / 2017

RTS komentář: V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodávku ocelové zárubně 90x197x11. V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

15	642952110RT3	Osazení zárubní dveřních dřevěných, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně Sapeli 197 x 70/7 - 19 buk	kus	1,00	4 500,00	3 696,44	803,56	4 500,00	0,02	0,02	RTS I / 2017
	711	Izolace proti vodě				46 601,74	29 654,40	76 256,14		0,96	
16	711212002R00	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka RTS komentář: Tloušťka 2 mm. Apikace pomocí válečku nebo štěrky ve dvou vrstvách. Pod hydroizolační stěrku je vždy nutné použít penetraci pol.č. 71121-2000. Na beton a zdivo u pozemních, inženýrských a vodních staveb, ve vnitřních a vnějších prostorách, pro novostavby a starou zástavbu (včetně rekonstrukcí), také pod obklady a dlažby v bazénech, na terasách a balkonech, do kanálů, jímek, šachet, kejdocacích a silážních jam apod.	m2	260,97	290,00	46 601,74	29 078,40	75 680,14	0,00	0,96	RTS II / 2016
17	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	0,96	600,00	0,00	576,00	576,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
	721	Vnitřní kanalizace				23 153,06	7 241,18	30 394,23		1,03	
18	974036131R00	Vysek ryh zdi ci hl 10cm s 15cm	m	25,00	40,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,03	0,68	RTS I / 2011
19	721290822R00	Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H 6 - 12 m RTS komentář: vodorovně do 100 m	t	0,68	500,00	0,00	337,50	337,50	0,00	0,00	RTS II / 2016
20	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,2 mm	m	15,00	331,00	2 506,26	2 458,74	4 965,00	0,00	0,03	RTS II / 2016
21	721176105R00	Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm	m	2,00	287,00	184,63	389,37	574,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
22	721170909R00	Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky D 110	kus	2,00	489,00	263,54	714,46	978,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
23	721176103R00	Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm	m	2,00	182,00	122,57	241,43	364,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
24	721176102R00	Potrubí HT připojovací DN 40 x 1,8 mm	m	2,00	162,00	114,73	209,27	324,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
25	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	1,00	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
26	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	1,00	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
27	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	1,00	71,00	0,00	71,00	71,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
28	722181118R00	Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 100	m	2,00	81,00	127,82	34,18	162,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
29	722181114R00	Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 40	m	2,00	40,00	57,27	22,73	80,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
30	722181116R00	Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 65	m	2,00	57,00	81,01	32,99	114,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
31	721213215R00	Žlab odtokový KLASIK, ke zdi, pro dlažbu, dl. 900mm	kus	4,00	5 290,00	19 695,23	1 464,77	21 160,00	0,08	0,32	RTS I / 2017
32	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,35	461,00	0,00	162,73	162,73	0,00	0,00	RTS II / 2016
	722	Vnitřní vodovod				3 555,70	13 166,68	16 722,38		0,56	
33	974036121R00	Vysek ryh zdi ci hl 5cm s 15cm	m	40,00	30,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,01	0,52	RTS I / 2011
34	722290822R00	Přesun vybouraných hmot - vodovody, H 6 - 12 m RTS komentář: vodorovně do 100 m	t	0,52	500,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
35	722190402R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 20	kus	8,00	134,00	0,00	1 072,00	1 072,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
36	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	40,00	15,00	10,19	589,81	600,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
37	722131932R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 20	kus	12,00	240,00	842,86	2 037,14	2 880,00	0,00	0,01	RTS II / 2016
38	722172411R00	Potrubí z PPR Ekoplastik, D 20 x 2,8 mm, PN 16	m	20,00	212,00	945,95	3 294,05	4 240,00	0,00	0,01	RTS II / 2016
39	722172412R00	Potrubí z PPR Ekoplastik, D 25 x 3,5 mm, PN 16	m	20,00	248,00	1 309,41	3 650,59	4 960,00	0,00	0,01	RTS II / 2016
40	722131933R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 25	kus	6,00	249,00	447,29	1 046,71	1 494,00	0,00	0,01	RTS II / 2016
41	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	0,04	431,00	0,00	16,38	16,38	0,00	0,00	RTS I / 2017
	725	Zařizovací předměty				92 125,86	13 406,64	105 532,50		0,48	
42	725810402R00	Ventil rohový bez přípoj. trubičky TE 66 G 1/2	kus	16,00	173,00	1 528,97	1 239,03	2 768,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
43	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	kus	4,00	89,00	0,00	356,00	356,00	0,02	0,08	RTS I / 2017
44	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	kus	4,00	54,00	0,00	216,00	216,00	0,00	0,01	RTS I / 2017
45	725017162R00	Umyvadlo na šrouby LYRA Plus , 55 x 45 cm, bílé	kus	1,00	1 325,00	898,84	426,16	1 325,00	0,01	0,01	RTS I / 2017
46	725017164R00	Umyvadlo na šrouby LYRA Plus , 65 x 52 cm, bílé	kus	4,00	1 560,00	4 381,34	1 858,66	6 240,00	0,02	0,07	RTS I / 2017
47	725017351R00	Umývatko na šrouby LYRA Plus 40 x 31 cm, bílé	kus	1,00	1 224,00	802,78	421,22	1 224,00	0,01	0,01	RTS I / 2017
48	725823121R00	Baterie umyvadlová stoján. ruční, vč. otvír. odpadu	kus	6,00	1 115,00	6 156,82	533,18	6 690,00	0,00	0,01	RTS I / 2017
49	725860107R00	Uzávěrka zápachová umyvadlová T 1015, D 40	kus	6,00	252,00	788,07	723,93	1 512,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
50	725860201R00	Sífon dřezový HL100, 6/4 ", přípoj myčka, pračka	kus	2,00	421,00	635,59	206,41	842,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
51	725013161R00	Klozet kombi , nádrž s armat. odpad šikmý RTS komentář: Klozet kombinační, odpad šikmý, nádrž s úspornou armaturou, v bílé barvě, včetně sedátka.	kus	4,00	3 880,00	13 447,01	2 072,99	15 520,00	0,03	0,11	RTS II / 2016
52	725019101R00	Výlevka plastová s plastovou mřížkou	kus	2,00	2 300,00	4 120,31	479,69	4 600,00	0,01	0,03	RTS II / 2016
53	725249103R00	Montáž sprchových koutů	kus	4,00	900,00	166,13	3 433,87	3 600,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
54	55484201.A	Box sprchov s otv. vstupem 90x120 BSDPS/90L,P RTS komentář: Box sprchový čtvercový s rohovým vstupem, výplň pearl, výška 183,6 cm Poznámka: Použita srovnatelná položka.	kus	4,00	12 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,04	0,15	RTS I / 2017
55	725849205R00	Montáž baterie sprchové podomítkové	kus	4,00	300,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	RTS I / 2017

56	55144133	Baterie sprchová podomítková	kus	4,00	2 800,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,01	RTS I / 2017
	<i>RTS komentář: podomítková A 1000 NU - univerzální díl 1 EASY-BOX pro předmontáž - pro vanové, sprchové a termostatické armatury B 8653 AA - díl 2 pro konečnou montáž chrom</i>										
57	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	t	0,48	500,00	0,00	239,50	239,50	0,00	0,00	RTS I / 2017
	74	Elektromontážní práce (silnoproud)				632 606,32	325 706,60	958 312,92		0,00	
58	740000001VD	Elektroinstalace	kpl	1,00	958 312,92	632 606,32	325 706,60	958 312,92	0,00	0,00	
	<i>Poznámka: Podrobný položkový rozpočet je v samostatné složce EI</i>										
	766	Konstrukce truhlářské				37 167,93	4 755,27	41 923,20		0,18	
59	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíracích 1kf. do 0,8 m	kus	3,00	400,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
60	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	4,00	350,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
61	54914627	Dveřní kování klíč Ti	kus	4,00	600,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
	<i>RTS komentář: interiérové kování klika - klika</i>										
62	766622235R00	Okna komplet. otvíravá do rámu, 2kříd. nad 2,10 m2	kus	1,00	3 000,00	1 467,93	1 532,07	3 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
	<i>RTS komentář: V poloze není zakalkulována montáž okapnice nad okenním křídlem. Tato montáž se oceňuje položkou 766 69-1610 Montáž lišty.</i>										
63	61111164.A	Okno atyp. segment. 160x240 cm nátěr kompl.+sklo	kus	1,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,10	0,10	RTS I / 2017
	<i>RTS komentář: tříkřídlové, otevíravé a sklápěcí s poutcem materiál: smrková napojovaná lamela sklo izolační: 4 - 16 - Ptn4 U(k) = 1,4 W/m2 okapnice: hliníková eloxovaná, na rámu i křídle těsnění: silikonové kování: celoodvodové ROTO NT s mikroventilací povrchová úprava: lazurovací nátěr RHENOCRYL (24 odstínů)</i>										
64	766661122R00	Montáž dveří do zárubně, otevíracích 1kf. nad 0,8 m	kus	1,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
65	61160104	Dveře vnitřní hladké plně 1kf. 90x197 bílé	kus	1,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,02	0,02	RTS I / 2017
	<i>RTS komentář: rám z MDF vnitřní výplň - ztužená papírová voština plášť - dřevotřískové desky tl. 3 mm</i>										
66	61160103	Dveře vnitřní hladké plně 1kf. 80x197 bílé	kus	2,00	1 800,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,02	0,03	RTS I / 2017
	<i>RTS komentář: rám z MDF vnitřní výplň - ztužená papírová voština plášť - dřevotřískové desky tl. 3 mm</i>										
67	61161821	Dveře vnitřní hladké prosklené 1kf. 70x197	kus	1,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,02	0,02	RTS I / 2017
	<i>RTS komentář: model 40 - prosklené sklo: čiré/čiré/bronz, kůra čirá/bronz, float čirý, planibel bronz dýha: dub, buk, jasan, mahagon lišty: 2, 3, 4, 5</i>										
68	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0,18	700,00	0,00	123,20	123,20	0,00	0,00	RTS I / 2017
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				6 921,13	35 378,87	42 300,00		0,60	
69	767995104R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg	kg	600,00	70,00	6 921,13	35 078,87	42 000,00	0,00	0,60	RTS I / 2017
	<i>Poznámka: Ochranné mříže do oken (6 ks) - tělocvična.</i>										
70	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	0,60	500,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
	771	Podlahy z dlaždic				139 907,81	180 200,71	320 108,52		14,34	
71	771445014R00	Obklad soklíků hutných, rovných, tmel, 20x10 v10	m	384,54	80,00	2 542,86	28 220,58	30 763,44	0,00	0,09	RTS I / 2017
72	771575109R00	Montáž podlah keram., rezné hladké, tmel, 30x30 cm	m2	546,29	300,00	30 833,40	133 054,20	163 887,60	0,01	3,06	RTS I / 2017
	<i>RTS komentář: spára 8/10</i>										
73	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	384,54	20,00	2 574,16	5 116,70	7 690,86	0,00	0,02	RTS I / 2017
74	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	546,29	20,00	5 720,01	5 205,83	10 925,84	0,00	0,11	RTS I / 2017
	<i>RTS komentář: Položka obsahuje montáž a dodávku penetračního nátěru pro zlepšení kontaktu s lepicím tmelem.</i>										
75	59770100	Dlaždice 30x30 cm - veškerá dlažba dle výběru zákazníka	m2	613,98	160,00	98 237,38	0,00	98 237,38	0,02	11,05	RTS II / 2008
76	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	14,34	600,00	0,00	8 603,40	8 603,40	0,00	0,00	RTS I / 2017
	776	Podlahy povlakové				96 580,56	62 909,76	159 490,32		1,59	
77	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC	m	167,96	50,00	2 993,18	5 404,72	8 397,90	0,00	0,10	RTS I / 2017
	<i>včetně dodávky soklíku PVC</i>										
78	776511810R00	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky	m2	502,55	40,00	0,00	20 102,12	20 102,12	0,00	0,50	RTS I / 2017
79	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m	774,00	10,00	0,00	7 740,00	7 740,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
80	776521100RU2	Lepení povlak podlah z pásů PVC na Chemopren	m2	210,95	350,00	54 091,96	19 738,79	73 830,75	0,00	0,73	RTS I / 2017
	<i>včetně podlahoviny Novofloor extra, tl. 2,0 mm</i>										
81	776572100RV1	Lepení povlakových podlah z pásů textilních	m2	126,09	350,00	37 933,66	6 198,89	44 132,55	0,00	0,24	RTS I / 2017
	<i>včetně zátěžového koberce</i>										
82	776431010R00	Montáž podlahových soklíků z koberc. pásů na lištu	m	87,09	50,00	1 561,77	2 792,73	4 354,50	0,00	0,02	RTS I / 2017
83	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	1,87	500,00	0,00	932,50	932,50	0,00	0,00	RTS I / 2017
	777	Podlahy ze syntetických hmot				101 595,66	114 021,04	215 616,70		7,23	
84	777551482R00	Vyrovnávací samoniv.stěrka Sika Level-100AT, tl. 5	m2	883,33	240,00	101 595,66	110 403,54	211 999,20	0,01	7,23	RTS I / 2017
	<i>RTS komentář: Samonivelační, polymerem modifikovaná, čerpatelná rychlá cementová vyrovnávka pro interiér. Snadno zpracovatelná s pevností >25 N/mm2. Vhodná pro vyrovnávky podlah v interiéru pod dlažbu, přír. kámen, dřevěné podlahy, koberce, PVC podlahoviny, linoleum atp. Není určena pro průmyslové účely. Síla vrstvy: 0,5 až 15 mm, s přidáním písku (30 %) 10 až 30 mm. Spotřeba: 1,55 kg/m2/mm Použití na beton, kámen a potěry pod podlahy typu: keramická dlažba, PVC, linoleum, přírodní kámen, vhodná pro podlahové topení Součástí položky je penetrace emulzí Sika Level-01 Primer.</i>										
85	998777102R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m	t	7,24	500,00	0,00	3 617,50	3 617,50	0,00	0,00	RTS I / 2017
	781	Obklady (keramické)				55 320,99	62 824,76	118 145,75		3,96	

86	781415016R00	Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, nad 20x25 cm	m2	223,83	330,00	13 017,31	60 846,26	73 863,57	0,00	1,00	RTS I / 2017
87	597813660	Obkládačka Color One 19,8x24,8 bílá mat	m2	235,02	180,00	42 303,68	0,00	42 303,68	0,01	2,96	RTS I / 2017
88	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	3,96	500,00	0,00	1 978,50	1 978,50	0,00	0,00	RTS I / 2017
	783	Nátěry				2 009,88	8 490,13	10 500,00		0,03	
89	783222100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný	m2	105,00	100,00	2 009,88	8 490,13	10 500,00	0,00	0,03	RTS I / 2017
	<i>Poznámka: Stávající zárubně.</i>										
	784	Malby				77 598,71	209 391,16	286 989,87		2,86	
90	784165522R00	Malba tekutá , barva, bez penetrace, 2 x	m2	3 972,01	38,00	41 359,03	109 577,50	150 936,53	0,00	2,07	RTS I / 2017
	<i>RTS komentář: Univerzální sněhově bílá matná disperzní barva k okamžitému použití do vnitřních prostor, odolná vůči otěru za sucha, vodouředitelná, vysoce paropropustná, rychleschnoucí, vhodná na sanační systém MCO-1 (KNAUF-PSS). Bez vyspravení sádrou. Styk dvou barev se oceňuje položkou 784 43 - 9001 této části sborníku.</i>										
91	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	3 774,20	15,00	203,73	56 409,33	56 613,06	0,00	0,00	RTS I / 2017
	<i>RTS komentář: Položka není určena pro úplné odstranění malby latexové. Položka je určena pro jakýkoliv počet současně oškrabaných vrstev maleb.</i>										
92	784111101R00	Penetrace podkladu nátěrem Standard V1307 1 x	m2	3 972,01	20,00	36 035,95	43 404,33	79 440,28	0,00	0,79	RTS II / 2016
	<i>RTS komentář: Akrylátový základní nátěr na savé podklady.</i>										
	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				0,00	10 500,00	10 500,00		0,00	
93	900 R04	HZS	h	30,00	350,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
	<i>stavební dělník v tarifní třídě 7</i>										
	<i>RTS komentář: Platnost hodinových zúčtovacích sazeb. Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich částí, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků. Na základě písemné dohody mezi zhotovitelem a objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka. Při použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál, c) náklady na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady. Počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se zaokrouhlí: a) na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo méně, b) na celou hodinu, trvá-li práce více než 30 minut.</i>										
	<i>Poznámka: Úprava kanál. šachty vč. poklopu.</i>										
	94	Lešení a stavební výtahy				7 151,49	12 048,51	19 200,00		2,46	
94	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	128,00	45,00	3,39	5 756,61	5 760,00	0,02	2,35	RTS II / 2017
	<i>RTS komentář: Položka je kalkulována i pro lešení HAKI, Huenebeck, Vagner a podobně. V položce jsou zakalkulovány i náklady na kotvení lešení.</i>										
	<i>Poznámka: Osazení mříží tělocvična</i>										
95	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	128,00	60,00	7 148,10	531,90	7 680,00	0,00	0,11	RTS II / 2017
96	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	128,00	45,00	0,00	5 760,00	5 760,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				695,79	41 293,01	41 988,80		0,04	
97	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	1 049,72	40,00	695,79	41 293,01	41 988,80	0,00	0,04	RTS I / 2017
	<i>RTS komentář: Položka je určena pro vyčištění budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání. Položka je určena i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světítky apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem budovy. Plochy balkonů se přičítají. Položka je určena za předkolaudační úklid.</i>										
	96	Bourání konstrukcí				1 583,91	53 998,24	55 582,15		28,71	
98	965042141R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	4,00	1 980,00	0,00	7 920,00	7 920,00	2,20	8,80	RTS I / 2017
	<i>RTS komentář: V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce nejsou zakalkulovány náklady na bourání podkladního lože pod mazaninou. Položka se používá pro bourání podlah z betonu prostého nebo litého asfaltu. Bourání případné výztuže v mazaninách se oceňuje položkami souboru 965 04 91.. Příplatek za bourání mazanin s výztuží.</i>										
99	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	2,00	50,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
	<i>RTS komentář: Položka obsahuje náklady na vyvěšení křidel, jejich uložení a zpětné zavěšení po provedených stavebních úpravách. Položka se používá i pro vyvěšení křidel určených k likvidaci.</i>										
100	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm	m2	38,33	150,00	1 022,17	4 726,88	5 749,05	0,13	5,05	RTS I / 2017
	<i>RTS komentář: V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.</i>										
101	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	4,00	150,00	59,15	540,85	600,00	0,08	0,31	RTS I / 2017
	<i>RTS komentář: V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce není zakalkulováno vyvěšení dveřních křidel. Tyto práce se oceňují samostatně položkami souboru 968 06-11.. nebo 07-11.. Vyvěšení křidel.</i>										
102	965081713R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2	m2	92,27	100,00	0,00	9 226,60	9 226,60	0,02	1,85	RTS I / 2017
	<i>RTS komentář: V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce nejsou zakalkulovány náklady na bourání podkladního lože pod dlažbou.</i>										
103	962081131R00	Bourání příček ze skleněných tvárníc tl. 10 cm	m2	19,04	200,00	502,59	3 305,21	3 807,80	0,06	1,06	RTS I / 2017

104	RTS komentář: V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. 965081812R00 Bourání dlažeb terac., čedič. tl.do 30 mm, pl. 1 m2	m2	25,54	100,00	0,00	2 553,50	2 553,50	0,07	1,66	RTS I / 2017
	RTS komentář: V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce nejsou zakalkulovány náklady na bourání podkladního lože pod dlažbou. Položka se používá i pro bourání dlažby z dlaždic teracových, čedičových nebo keramických tloušťky přes 1 cm.									
105	965081413R00 Bourání podlah z xylolitu litého plochy nad 1 m2	m2	256,25	100,00	0,00	25 625,20	25 625,20	0,04	9,99	RTS II / 2017
	RTS komentář: V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce nejsou zakalkulovány náklady na bourání podkladní mazaniny.									
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce			103,44	43 479,58	43 583,02	29,89		
106	971033641R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.30 cm, MVC	m3	1,44	1 500,00	103,44	2 052,06	2 155,50	1,80	2,59	RTS I / 2017
	RTS komentář: V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.									
107	978059521R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2	m2	35,75	100,00	0,00	3 575,30	3 575,30	0,07	2,43	RTS I / 2017
	RTS komentář: V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.									
108	978013191R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	540,75	70,00	0,00	37 852,22	37 852,22	0,05	24,87	RTS I / 2017
	RTS komentář: S vyškrabáním spár, s očištěním zdiva. V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.									
	H01	Budovy občanské výstavby			0,00	20 620,40	20 620,40	0,00		
109	998011002R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	51,55	400,00	0,00	20 620,40	20 620,40	0,00	0,00	RTS I / 2017
	RTS komentář: Položka je určena pro přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803), budovy pro výrobu a služby (JKSO 812), s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou. Položka je určena i pro budovy s kovovým skeletem s výplňovým zdivem z cihel nebo tvárnic. Položka neplatí pro přesun kovového skeletu, který se doporučuje oceňovat podle dřívě platných Pravidel pro stanovení cen montážních prací. Platnost položky je omezena nejmenší skladovací plochou o velikosti 100 m2 + 0,16 m2 / t hmotnosti a největší dopravní vzdáleností 50 m měřenou od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu.									
	S	Přesuny sutí			0,00	54 004,00	54 004,00	0,00		
110	979095312R00 Naložení a složení sutí	t	46,96	350,00	0,00	16 436,00	16 436,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
111	979082111R00 Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	46,96	250,00	0,00	11 740,00	11 740,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
112	979087113R00 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	46,96	80,00	0,00	3 756,80	3 756,80	0,00	0,00	RTS II / 2016
113	979093111R00 Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	46,96	20,00	0,00	939,20	939,20	0,00	0,00	RTS II / 2016
	RTS komentář: V položce jsou zakalkulovány i náklady na hrubé urovnání.									
114	979990001R00 Poplatek za skládku stavební sutí	t	46,96	450,00	0,00	21 132,00	21 132,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
	S0	Přesuny sutí			0,00	35 220,00	35 220,00	0,00		
115	979012112R00 Svislá doprava sutí na výšku do 3,5 m	t	46,96	350,00	0,00	16 436,00	16 436,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
116	979091195R00 Příplatek za vodorovné přemíst. hmot při rekonst.	t	46,96	100,00	0,00	4 696,00	4 696,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
117	979091111R00 Vodorovné přemístění vybouraných hmot do 7 km	t	46,96	300,00	0,00	14 088,00	14 088,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
Celkem:						3 499 265,45				

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	16010 - Oprava 1.PP - šatny, Gymnázium Kadaň	Objednatel:	Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organ
Druh stavby:	Rekonstrukce	Projektant:	Ing. Jiří Kučera
Lokalita:	Kadaň	Zhotovitel:	
Zpracoval:	Ing. Jiří Kučera	Zpracováno dne:	09.06.2017

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
001		ÚPRAVA UT	141 583,84	0,00	141 583,84	3,63
001	733	Rozvod potrubí	94 300,95	0,00	94 300,95	3,57
001	734	Armatury	47 282,89	0,00	47 282,89	0,06
		Nezařazeno	1 471 857,64	0,00	1 471 857,64	146,50
	21	Úprava podloží a základové spáry	3 850,77	0,00	3 850,77	0,02
	34	Stěny a příčky	7 560,18	0,00	7 560,18	1,14
	61	Úprava povrchů vnitřní	30 077,48	0,00	30 077,48	35,40
	62	Úprava povrchů vnější	92 975,53	0,00	92 975,53	7,19
	63	Podlahy, podlahové konstrukce	4 924,04	0,00	4 924,04	7,50
	64	Osazování výplní otvorů	7 789,67	0,00	7 789,67	0,31
	711	Izolace proti vodě	46 601,74	0,00	46 601,74	0,96
	721	Vnitřní kanalizace	23 153,06	0,00	23 153,06	1,03
	722	Vnitřní vodovod	3 555,70	0,00	3 555,70	0,56
	725	Zařizovací předměty	92 125,86	0,00	92 125,86	0,48
	74	Elektromontážní práce (silnoproud)	632 606,32	0,00	632 606,32	0,00
	766	Konstrukce truhlářské	37 167,93	0,00	37 167,93	0,18
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	6 921,13	0,00	6 921,13	0,60
	771	Podlahy z dlaždic	139 907,81	0,00	139 907,81	14,34
	776	Podlahy povlakové	96 580,56	0,00	96 580,56	1,59
	777	Podlahy ze syntetických hmot	101 595,66	0,00	101 595,66	7,23
	781	Obklady (keramické)	55 320,99	0,00	55 320,99	3,96
	783	Nátěry	2 009,88	0,00	2 009,88	0,03
	784	Malby	77 598,71	0,00	77 598,71	2,86
	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0,00	0,00	0,00	0,00
	94	Lešení a stavební výtahy	7 151,49	0,00	7 151,49	2,46
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních	695,79	0,00	695,79	0,04
	96	Bourání konstrukcí	1 583,91	0,00	1 583,91	28,71
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	103,44	0,00	103,44	29,89
H01		Budovy občanské výstavby	0,00	0,00	0,00	0,00
S		Přesuny sutí	0,00	0,00	0,00	0,00
S0		Přesuny sutí	0,00	0,00	0,00	0,00

Celkem:

1 613 441,48

Výkaz výměr

Název stavby:	16010 - Oprava 1.PP - šatny, Gymnázium Kadaň			Objednatel:	Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organ	
Druh stavby:	Rekonstrukce			Projektant:	Ing. Jiří Kučera	
Lokalita:	Kadaň			Zhotovitel:		
Zpracoval:	Ing. Jiří Kučera			Zpracováno dne:	09.06.2017	
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Množství	Cenová soustava
1	001	733120819R00	Demontáž potrubí z hladkých trubek D 60,3 304	m	304,00 304,00	RTS I / 2017
2	001	733121117R00	Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 51 x 2,6 mm 304	m	304,00 304,00	RTS I / 2017
3	001	734233116R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. IVAR PERFECTA DN 50 50	kus	50,00 50,00	RTS I / 2017
4		213151121R00	Montáž geotextilie 100	m2	100,00 100,00	RTS II / 2017
Poznámka: Ochrana podlahy tělocvična						
5		69366197	Geotextilie FILTEK 200 g/m2 š. 200cm 100% PP 100	m2	100,00 100,00	RTS II / 2017
RTS komentář: Netkaná geotextilie zpevněná vpichováním ze 100% z polypropylenu se separační, ochranou, filtrační a zpevňovací funkcí. Použití v						
Poznámka: Ochrana podlahy tělocvična						
6		342255024R00	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm 21,794	m2	21,79 21,79	RTS I / 2017
7		612471411R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem 3972,014	m2	3 972,01 3 972,01	RTS I / 2017
RTS komentář: nanášením a vyhlazením plstí						
8		612421615R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená 259,692	m2	259,69 259,69	RTS II / 2016
RTS komentář:						
Tato položka je určena pro jakýkoliv druh podkladu.						
9		622434300R00	Omítkový sanační systém SATSYS,ThermoSan,1vrst. 288,512	m2	288,51 288,51	RTS II / 2016
10		631311121R00	Doplnění mazanin betonem do 1 m2, do tl. 8 cm 3	m3	3,00 3,00	RTS I / 2017
11		641952451R00	Osazení rámu okenních dřevěných, plocha do 10 m2 1	kus	1,00 1,00	RTS I / 2017
RTS komentář: Položka je určena pro osazování rámu okenních dřevěných pro okna s křídly jednoduchými i zdvojenými, bez sdružených dveří nebo se						
12		641960000R00	Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou 9+5	m	14,00 14,00	RTS I / 2017

13	642944121RT4	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2	kus	2,00	RTS I / 2017
		včetně dodávky zárubně 80x197x11 cm		0,00	
		2		2,00	
		<i>RTS komentář: V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodávku ocelové zárubně 80x197x11. V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné</i>			
14	642944121RT5	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2	kus	1,00	RTS I / 2017
		včetně dodávky zárubně 90x197x11 cm		0,00	
		1		1,00	
		<i>RTS komentář: V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodávku ocelové zárubně 90x197x11. V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné</i>			
15	642952110RT3	Osazení zárubní dveřních dřevěných, pl. do 2,5 m2	kus	1,00	RTS I / 2017
		včetně dodávky zárubně Sapeli 197 x 70/7 - 19 buk		0,00	
		1		1,00	
16	711212002R00	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka	m2	260,97	RTS II / 2016
		260,966		260,97	
		<i>RTS komentář: Tloušťka 2 mm. Apikace pomocí válečku nebo štěrky ve dvou vrstvách. Pod hydroizolační stěrku je vždy nutné použít penetraci pol.č.</i>			
17	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	0,96	RTS II / 2016
		0,96		0,96	
18	974036131R00	Výsek ryh zdi ci hl 10cm s 15cm	m	25,00	RTS I / 2011
		25		25,00	
19	721290822R00	Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H 6 - 12 m	t	0,68	RTS II / 2016
		0,675		0,68	
		<i>RTS komentář: vodorovně do 100 m</i>			
20	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,2 mm	m	15,00	RTS II / 2016
		15		15,00	
21	721176105R00	Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm	m	2,00	RTS II / 2016
		2		2,00	
22	721170909R00	Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky D 110	kus	2,00	RTS II / 2016
		2		2,00	
23	721176103R00	Potrubí HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm	m	2,00	RTS II / 2016
		2		2,00	
24	721176102R00	Potrubí HT přípojovací DN 40 x 1,8 mm	m	2,00	RTS II / 2016
		2		2,00	
25	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	1,00	RTS II / 2016
		1		1,00	
26	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	1,00	RTS II / 2016
		1		1,00	
27	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	1,00	RTS II / 2016
		1		1,00	
28	722181118R00	Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 100	m	2,00	RTS II / 2016
		2		2,00	
29	722181114R00	Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 40	m	2,00	RTS II / 2016
		2		2,00	
30	722181116R00	Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 65	m	2,00	RTS II / 2016
		2		2,00	
31	721213215R00	Žlab odtokový KLASIK,ke zdi,pro dlažbu, dl. 900mm	kus	4,00	RTS I / 2017
		4		4,00	
32	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,35	RTS II / 2016

		0,353		0,35	
33	974036121R00	Vysek ryh zdi ci hl 5cm s 15cm 40	m	40,00 40,00	RTS I / 2011
34	722290822R00	Přesun vybouraných hmot - vodovody, H 6 - 12 m 0,52	t	0,52 0,52	RTS II / 2016
	<i>RTS komentář: vodorovně do 100 m</i>				
35	722190402R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 8	kus	8,00 8,00	RTS II / 2016
36	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 40	m	40,00 40,00	RTS II / 2016
37	722131932R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 20 12	kus	12,00 12,00	RTS II / 2016
38	722172411R00	Potrubí z PPR Ekoplastik, D 20 x 2,8 mm, PN 16 20	m	20,00 20,00	RTS II / 2016
39	722172412R00	Potrubí z PPR Ekoplastik, D 25 x 3,5 mm, PN 16 20	m	20,00 20,00	RTS II / 2016
40	722131933R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 25 6	kus	6,00 6,00	RTS II / 2016
41	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m 0,038	t	0,04 0,04	RTS I / 2017
42	725810402R00	Ventil rohový bez přípoj. trubičky TE 66 G 1/2 12+4	kus	16,00 16,00	RTS I / 2017
43	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur 4	kus	4,00 4,00	RTS I / 2017
44	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 4	kus	4,00 4,00	RTS I / 2017
45	725017162R00	Umyvadlo na šrouby LYRA Plus , 55 x 45 cm, bílé 1	kus	1,00 1,00	RTS I / 2017
46	725017164R00	Umyvadlo na šrouby LYRA Plus , 65 x 52 cm, bílé 4	kus	4,00 4,00	RTS I / 2017
47	725017351R00	Umývatko na šrouby LYRA Plus 40 x 31 cm, bílé 1	kus	1,00 1,00	RTS I / 2017
48	725823121R00	Baterie umyvadlová stoján. ruční, vč. otvír.odpadu 6	kus	6,00 6,00	RTS I / 2017
49	725860107R00	Uzávěrka zápachová umyvadlová T 1015,D 40 6	kus	6,00 6,00	RTS I / 2017
50	725860201R00	Sífon dřezový HL100, 6/4 ", přípoj myčka, pračka 2	kus	2,00 2,00	RTS II / 2016
51	725013161R00	Klozet kombi , nádrž s armat. odpad šikmý 4	kus	4,00 4,00	RTS II / 2016
	<i>RTS komentář: Klozet kombinační, odpad šikmý, nádrž s úspornou armaturou, v bílé barvě, včetně sedátka.</i>				
52	725019101R00	Výlevka plastová s plastovou mřížkou 2	kus	2,00 2,00	RTS II / 2016
53	725249103R00	Montáž sprchových koutů 4	kus	4,00 4,00	RTS I / 2017
54	55484201.A	Box sprchov s otv. vstupem 90x120 BSDPS/90L,P 4	kus	4,00 4,00	RTS I / 2017
	<i>RTS komentář: Box sprchový čtvercový s rohovým vstupem, výplň pearl, výška 183,6 cm</i>				
	<i>Poznámka: Použita srovnatelná položka.</i>				

55	725849205R00	Montáž baterie sprchové podomítkové 4	kus	4,00 4,00	RTS I / 2017
56	55144133	Baterie sprchová podomítková 4	kus	4,00 4,00	RTS I / 2017
	<i>RTS komentář: podomítková A 1000 NU - univerzální díl 1 EASY-BOX pro předmontáž - pro vanové, sprchové a termostatické armatury B 8653 AA - díl 2</i>				
57	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m 0,479	t	0,48 0,48	RTS I / 2017
58	740000001VD	Elektroinstalace	kus	1,00	
	<i>Poznámka: Podrobný položkový rozpočet je v samostatné složce EI</i>				
59	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř. do 0,8 m 3	kus	3,00 3,00	RTS I / 2017
60	766670021R00	Montáž kliky a štítku 4	kus	4,00 4,00	RTS I / 2017
61	54914627	Dveřní kování klíč Ti 4	kus	4,00 4,00	RTS I / 2017
	<i>RTS komentář: interiérové kování klika - klika</i>				
62	766622235R00	Okna komplet. otevíravá do rámců, 2kříd. nad 2,10 m2 1	kus	1,00 1,00	RTS I / 2017
	<i>RTS komentář: V položce není zakalkulována montáž okapnice nad okenním křídlem. Tato montáž se oceňuje položkou 766 69-1610 Montáž lišty.</i>				
63	61111164.A	Okno atyp. segment. 160x240 cm nátěr kompl.+sklo 1	kus	1,00 1,00	RTS I / 2017
	<i>RTS komentář: tříkřídlové, otevíravé a sklápěcí s poutcem materiál: smrková napojovaná lamela sklo izolační: 4 - 16 - Ptn4 U(k) = 1,4 W/m2 okapnice:</i>				
64	766661122R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř. nad 0,8 m 1	kus	1,00 1,00	RTS I / 2017
65	61160103	Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 80x197 bílé 2	kus	2,00 2,00	RTS I / 2017
	<i>RTS komentář: rám z MDF vnitřní výplň - ztužená papírová voština plášť - dřevovláknité desky tl. 3 mm</i>				
66	61161821	Dveře vnitřní hladké prosklené 1kř. 70x197 1	kus	1,00 1,00	RTS I / 2017
	<i>RTS komentář: model 40 - prosklené sklo: čínčila čirá/bronz, kůra čirá/bronz, float čirý, planibel bronz dýha: dub, buk, jasan, mahagon lišty: 2, 3, 4, 5</i>				
67	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m 0,176	t	0,18 0,18	RTS I / 2017
68	767995104R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg 50*12	kg	600,00 600,00	RTS I / 2017
	<i>Poznámka: Ochranné mříže do oken (6 ks) - tělocvična.</i>				
69	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m 0,6	t	0,60 0,60	RTS I / 2017
70	771445014R00	Obklad soklíků hutných, rovných, tmel, 20x10 v10 384,543	m	384,54 384,54	RTS I / 2017
71	771575109R00	Montáž podlah keram., rezné hladké, tmel, 30x30 cm 546,292	m2	546,29 546,29	RTS I / 2017
	<i>RTS komentář: spára 8/10</i>				
72	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem 384,543	m	384,54 384,54	RTS I / 2017
73	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby 546,292	m2	546,29 546,29	RTS I / 2017
	<i>RTS komentář: Položka obsahuje montáž a dodávku penetračního nátěru pro zlepšení kontaktu s lepicím tmelem.</i>				
74	59770100	Dlaždice 30x30 cm - veškerá dlažba dle výběru zákazníka	m2	613,98	RTS II / 2008

		546,292+384,543*0,1 ;ztratiné 5%; 29,237315		584,75 29,24	
75	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m 14,339	t	14,34	RTS I / 2017
76	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC včetně dodávky soklíku PVC 167,958	m	14,34 167,96 0,00	RTS I / 2017
77	776511810R00	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky 371,671+130,882	m2	167,96 502,55	RTS I / 2017
78	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC 774	m	502,55 774,00	RTS I / 2017
79	776521100RU2	Lepení povlak.podlah z pásů PVC na Chemopren včetně podlahoviny Novoflor extra, tl. 2,0 mm 210,945	m2	774,00 210,95 0,00	RTS I / 2017
80	776572100RV1	Lepení povlakových podlah z pásů textilních včetně zátěžového koberce	m2	210,95 126,09 0,00	RTS I / 2017
		126,093		126,09	
81	776431010R00	Montáž podlahových soklíků z koberc. pásů na lištu 87,09	m	87,09 87,09	RTS I / 2017
82	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m 1,865	t	1,87	RTS I / 2017
83	777551482R00	Vyrovnávací samoniv.stěrka Sika Level-100AT, tl. 5 883,33	m2	1,87 883,33	RTS I / 2017
		<i>RTS komentář: Samonivelační, polymerem modifikovaná, čerpatelná rychlá cementová vyrovnávka pro interiér. Snadno zpracovatelná s pevností >25</i>			
84	998777102R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m 7,235	t	7,24	RTS I / 2017
85	781415016R00	Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, nad 20x25 cm 223,829	m2	7,24 223,83	RTS I / 2017
86	597813660	Obkládačka Color One 19,8x24,8 bílá mat 223,829 ;ztratiné 5%; 11,19145	m2	223,83 235,02 223,83 11,19	RTS I / 2017
87	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m 3,957	t	3,96	RTS I / 2017
88	783222100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný 105	m2	3,96 105,00	RTS I / 2017
		<i>Poznámka: Stávající zárubně.</i>			
89	784165522R00	Malba tekutá , barva, bez penetrace, 2 x 3972,014	m2	3 972,01 3 972,01	RTS I / 2017
		<i>RTS komentář: Univerzální sněhově bílá matná disperzní barva k okamžitému použití do vnitřních prostor, odolná vůči otěru za sucha, vodouředitelná,</i>			
90	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m 3774,204	m2	3 774,20 3 774,20	RTS I / 2017

RTS komentář:

Položka není určena pro úplné odstranění malby latexové. Položka je určena pro jakýkoliv počet současně oškrabaných vrstev maleb.

91	784111101R00	Penetrace podkladu nátěrem Standard V1307 1 x	m2	3 972,01	RTS II / 2016
		3972,014		3 972,01	
	RTS komentář: Akrylátový základní nátěr na savé podklady.				
92	900 R04	HZS	h	30,00	RTS II / 2016
		stavební dělník v tarifní třídě 7		0,00	
		30		30,00	
	RTS komentář: Platnost hodinových zúčtovacích sazeb. Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka. Při použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatel potvrdí ve				
	Poznámka: Úprava kanal. šachty vč. poklopu.				
93	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	128,00	RTS II / 2017
		16*8		128,00	
	RTS komentář: Položka je kalkulována i pro lešení HAKI, Huenebeck, Vagner a podobně. V položce jsou zakalkulovány i náklady na kotvení lešení.				
	Poznámka: Osazení mříží tělocvična				
94	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	128,00	RTS II / 2017
		128		128,00	
95	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	128,00	RTS II / 2017
		128		128,00	
96	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	1 049,72	RTS I / 2017
		1049,72		1 049,72	
	RTS komentář: Položka je určena pro vyčištění budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a				
97	965042141R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	4,00	RTS I / 2017
		4		4,00	
	RTS komentář: V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce nejsou zakalkulovány				
98	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	2,00	RTS I / 2017
		2		2,00	
	RTS komentář: Položka obsahuje náklady na vyvěšení křidel, jejich uložení a zpětné zavěšení po provedených stavebních úpravách. Položka se používá i pro vyvěšení křidel určených k likvidaci.				

99	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm 38,327	m2	38,33 38,33	RTS I / 2017
		<i>RTS komentář: V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.</i>			
100	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 4	m2	4,00 4,00	RTS I / 2017
		<i>RTS komentář: V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce není zakalkulováno</i>			
101	965081713R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 92,266	m2	92,27 92,27	RTS I / 2017
		<i>RTS komentář: V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce nejsou zakalkulovány náklady na bourání podkladního lože pod dlažbou.</i>			
102	962081131R00	Bourání příček ze skleněných tvárnic tl. 10 cm 14,151+4,888	m2	19,04 19,04	RTS I / 2017
		<i>RTS komentář:</i>			
		<i>V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.</i>			
103	965081812R00	Bourání dlažeb terac.,čedič. tl.do 30 mm, pl. 1 m2 25,535	m2	25,54 25,54	RTS I / 2017
		<i>RTS komentář: V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce nejsou zakalkulovány</i>			
104	965081413R00	Bourání podlah z xyrolitu litého plochy nad 1 m2 256,252	m2	256,25 256,25	RTS II / 2017
		<i>RTS komentář: V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce nejsou zakalkulovány</i>			
105	971033641R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.30 cm, MVC 1,437	m3	1,44 1,44	RTS I / 2017
		<i>RTS komentář: V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.</i>			
106	978059521R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2 35,753	m2	35,75 35,75	RTS I / 2017
		<i>RTS komentář: V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.</i>			
107	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % 288,992+251,754	m2	540,75 540,75	RTS I / 2017
		<i>RTS komentář: S vyškrabáním spár, s očištěním zdiva. V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru</i>			
108	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m 51,551	t	51,55 51,55	RTS I / 2017
		<i>RTS komentář: Položka je určena pro přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803), budovy pro výrobu a</i>			
109	979095312R00	Naložení a složení sutí 46,96	t	46,96 46,96	RTS II / 2016
110	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m 46,96	t	46,96 46,96	RTS II / 2016
111	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky 46,96	t	46,96 46,96	RTS II / 2016
112	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění 46,96	t	46,96 46,96	RTS II / 2016
		<i>RTS komentář: V položce jsou zakalkulovány i náklady na hrubé urovnání.</i>			
113	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí 46,96	t	46,96 46,96	RTS II / 2016
114	979012112R00	Svislá doprava sutí na výšku do 3,5 m 46,96	t	46,96 46,96	RTS I / 2017
115	979091195R00	Příplatek za vodorovné přemíst. hmot při rekonst.	t	46,96	RTS I / 2017

116	979091111R00	46,96 Vodorovné přemístění vybouraných hmot do 7 km 46,96	t	46,96 46,96 46,96	RTS I / 2017
-----	--------------	---	---	-------------------------	--------------

Poznámka:

Ján Choma

Příkrá 900, 438 01 Žatec, tel. 603 207937, e-mail: jan.choma@tiscali.cz

Zpracováno programem firmy SELPO Broumy, tel. +420 603 525768

Nabídka číslo: N-2017/0027**Název:** Gymnázium Kadaň – “OPRAVA ŠATEN”
Elektroinstalace**Rekapitulace**

Kap.	Popis položky	Základ DPH	Základ 21,00%
A.	UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
	1. C21M - Elektromontáže - MONTÁŽ	100 464,00	100 464,00
	2. C21M - Elektromontáže - DEMONTÁŽ	40728	40728
	3. Podíl přidružených výkonů 4,80% z C21M a navázaného materiálu	4822,272	4822,272
	4. C46M - Zemní práce - MONTÁŽ	50400	50400
	5. Podíl přidružených výkonů 1,60% z C46M	806,4	806,4
	6. C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy - MONTÁŽ	58955	58955
	7. VC 7/32 - Rozvaděče - MONTÁŽ	4050	4050
	8. Výchozí revize elektro - MONTÁŽ	11940	11940
	9. MATERIÁL	635577,9	635577,9
	10. Podružný materiál 5,00%	31778,895	31778,895
	CELKEM URN	939 522,47	939 522,47
B.	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
	11. Inženýrská činnost 2,00%	18 790,45	18 790,45
	CELKEM VRN	958 312,92	958 312,92
Σ	REKAPITULACE CELKEM	958 312,92	958 312,92

	Základ DPH (*)	DPH	Celkem s DPH
Sazba 21,00%	958 312,92	201 245,71	1 159 558,63
Celkem:	958 312,92	201 245,71	1 159 558,63

(*) byl upraven z důvodu zaokrouhlení

Děkujeme za Vaši zakázku. Těšíme se na další spolupráci.

vypracoval: neznámý pracovník
e-mail: jan.choma@tiscali.cz
dne: 10.5.2017

Ján Choma

Příkrá 900, 438 01 Žatec, tel. 603 207937, e-mail: jan.choma@tiscali.cz

Zpracováno programem firmy SELPO Broumy, tel. +420 603 525768

C21M - Elektromontáže

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství	Jedn.	Celkem [Kč]	DPH [%]
1	210110041	spínač zapuštěný 1-pólový řazení 1	54,00	40,00	ks	2 160,00	21,00
2	210111022	zásuvka v krabici prostředí obyčejné 10/16A 250V 2P+Z průběžná montáž	8,00	20,00	ks	160,00	21,00
3	210190002	montáž oceloplech. rozvodnic do 50kg	3 100,00	2,00	ks	6 200,00	21,00
4	210200009	211 16 01 - 100W svítidlo žárovkové stropní	300,00	60,00	ks	18 000,00	21,00
5	210202001	341 01 11 - 250W SHC průmyslové stropní	305,00	24,00	ks	7 320,00	21,00
6	215202117	svítidlo zářivkové stropní vestavěné 4 zdroje	287,00	24,00	ks	6 888,00	21,00
						Demontáž celkem: Kč	40 728,00
7		montáž a zprovoznění řídicích jednotek	300,00	10,00	hod	3 000,00	21,00
8		montáž řetězových okenních pohonů	300,00	18,00	hod	5 400,00	21,00
9	210010301	krabice přístrojová (1901, KU 68/1, KP 67, KP 68; KZ 3) bez zapojení	34,00	4,00	ks	136,00	21,00
10	210010311	krabice odbočná s víčkem (1902, KO 68, KU 68) kruhová bez zapojení	34,00	35,00	ks	1 190,00	21,00
11	210100001	ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 2.5mm2	15,60	160,00	ks	2 496,00	21,00
12	210100002	ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 6mm2	19,30	10,00	ks	193,00	21,00
13	210100003	ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 16mm2	24,00	10,00	ks	240,00	21,00
14	210110041	spínač zapuštěný 1-pólový řazení 1	54,00	21,00	ks	1 134,00	21,00
15	210110043	střídavý sériový přepínač zapuštěný - řazení 5/5A	87,00	2,00	ks	174,00	21,00
16	210110044	střídavý dvojitý přepínač zapuštěný - řazení 5B	85,00	5,00	ks	425,00	21,00
17	210110045	střídavý přepínač zapuštěný - řazení 6	73,00	13,00	ks	949,00	21,00
18	210111012	zásuvka polozap./zapuštěná 10/16A 250V 2P+Z průběžná montáž	87,00	33,00	ks	2 871,00	21,00
19	210190002	montáž oceloplech. rozvodnic do 50kg	3 100,00	2,00	ks	6 200,00	21,00
20	210800004	CYY 6mm2 zelenožlutý (PO)	10,00	10,00	m	100,00	21,00
21	210800006	CYY 16mm2 zelenožlutý (PO)	15,00	5,00	m	75,00	21,00
22	210800105	CYKY 3Ax1.5mm2 (CYKY 3O1.5) 750V (PO)	18,00	120,00	m	2 160,00	21,00
23	210800105	CYKY 3Cx1.5mm2 (CYKY 3J1.5) 750V (PO)	18,00	800,00	m	14 400,00	21,00
24	210800106	CYKY 3Cx2.5mm2 (CYKY 3J2.5) 750V (PO)	19,00	430,00	m	8 170,00	21,00
25	210800115	CYKY 5Cx1.5mm2 (CYKY 5J1.5) 750V (PO)	18,00	590,00	m	10 620,00	21,00
26	210800116	CYKY 5Cx2.5mm2 (CYKY 5J2.5) 750V (PO)	20,00	30,00	m	600,00	21,00
27	210800117	CYKY 5Cx6mm2 (CYKY 5J6 750V (PO)	24,00	30,00	m	720,00	21,00
28	215201113	svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 2 zdroje	300,00	36,00	ks	10 800,00	21,00
29	215201113	svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 2 zdroje	300,00	5,00	ks	1 500,00	21,00
30	215201212	svítidlo zářivkové bytové nástěnné přisazené 1 zdroj kompaktní	250,00	4,00	ks	1 000,00	21,00
31	215201212	svítidlo zářivkové bytové nástěnné přisazené 1 zdroj kompaktní	250,00	3,00	ks	750,00	21,00
32	215201212	svítidlo zářivkové bytové nástěnné přisazené 1 zdroj kompaktní	250,00	3,00	ks	750,00	21,00
33	215201214	svítidlo zářivkové bytové nástěnné přisazené 2 zdroje kompaktní	250,00	17,00	ks	4 250,00	21,00
34	215201214	svítidlo zářivkové bytové nástěnné přisazené 2 zdroje kompaktní	251,00	11,00	ks	2 761,00	21,00

35	215202111	svítidlo zářivkové průmyslové stropní přisazené 1 zdroj	300,00	4,00 ks	1 200,00	21,00
36	215202111	svítidlo zářivkové průmyslové stropní přisazené 1 zdroj	300,00	13,00 ks	3 900,00	21,00
37	215202111	svítidlo zářivkové průmyslové stropní přisazené 1 zdroj	300,00	6,00 ks	1 800,00	21,00
38	215202111	svítidlo zářivkové průmyslové stropní přisazené 1 zdroj	300,00	28,00 ks	8 400,00	21,00
39	215202111	svítidlo zářivkové průmyslové stropní přisazené 1 zdroj	300,00	3,00 ks	900,00	21,00
40	215202111	svítidlo zářivkové průmyslové stropní přisazené 1 zdroj	300,00	4,00 ks	1 200,00	21,00
					Montáž celkem: Kč	#####

Celkem za ceník:

Cena: 141 192,00 Kč

	Základ DPH
Základ 21.00%	141 192,00
Celkem:	141 192,00

C46M - Zemní práce

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství Jedn.	Celkem [Kč]	DPH [%]
1	460710001	Vyplnění a omítnutí rýh ve střepech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	60,00	540,00 m	32 400,00	21,00
2	460710014	Vyplnění a omítnutí rýh ve střepech hloubky do 5 cm a šířky do 10 cm	100,00	15,00 m	1 500,00	21,00
3	460710015	Vyplnění a omítnutí rýh ve střepech hloubky do 5 cm a šířky do 15 cm	110,00	150,00 m	16 500,00	21,00
					Montáž celkem: Kč	50 400,00

Celkem za ceník:

Cena: 50 400,00 Kč

	Základ DPH
Základ 21.00%	50 400,00
Celkem:	50 400,00

C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství Jedn.	Celkem [Kč]	DPH [%]
1	97103-3131	vybour.otv.cihl.malt.váp. do R=60mm tl.do 150mm	150,00	6,00 ks	900,00	21,00
2	97103-3141	vybour.otv.cihl.malt.váp. do R=60mm tl.do 300mm	205,00	18,00 ks	3 690,00	21,00
3	97103-3161	vybour.otv.cihl.malt.váp. do R=60mm tl.do 600mm	265,00	9,00 ks	2 385,00	21,00
4	97103-3181	vybour.otv.cihl.malt.váp. do R=60mm tl.do 900mm	305,00	5,00 ks	1 525,00	21,00
5	97303-1344	vysek.zdi cihl.malt.váp.kapsy do 0.25m2 hl.<150mm	35,00	3,00 ks	105,00	21,00
6	97303-1616	vysek.zdi cihl.kapsy-krab.<100x100x50mm	45,00	109,00 ks	4 905,00	21,00
7	97403-1121	vysek.rýh cihla do hl.30mm š.do 30mm	55,00	540,00 m	29 700,00	21,00
8	97403-1133	vysek.rýh cihla do hl.50mm š.do 100mm	65,00	15,00 m	975,00	21,00
9	97403-1134	vysek.rýh cihla do hl.50mm š.do 150mm	103,00	140,00 m	14 420,00	21,00
10	97908-1111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1km	350,00	1,00 t	350,00	21,00
					Montáž celkem: Kč	58 955,00

Celkem za ceník:

Cena: 58 955,00 Kč

	Základ DPH
Základ 21.00%	58 955,00
Celkem:	58 955,00

VC 7/32 - Rozvaděče

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství Jedn.	Celkem [Kč]	DPH [%]
1	C-1651-1	spínač vačkový 63A S 63 V 01,02 P1	123,00	2 ks	246,00	21,00
2	E-2000-1	jističe jednopólové do 25A	74,00	14,00 ks	1 036,00	21,00
3	E-2000-1	jističe jednopólové do 25A IJ,IJV,IJM,LSF,LSF-DC	74,00	9,00 ks	666,00	21,00
4	E-2010-1	jističe třípólové do 25A IT,ITM,J7K,LSF,J21U	124,00	1,00 ks	124,00	21,00

5 E-2011-1	jističe třípólové 25-60A LSF, J21U (Cu)	124,00	2,00 ks	248,00	21,00
6 E-2011-2	proudový chránič 40A-4p-030AC	165,00	2,00 ks	330,00	21,00
7 E-2011-2	přepětíová ochrana 4p typ 1+2	350,00	2,00 ks	700,00	21,00
8 E-2011-2	přepětíová ochrana 4p typ 2	350,00	2,00 ks	700,00	21,00
				Montáž celkem: Kč	4 050,00
Celkem za ceník:					
Cena: 4 050,00 Kč					

Základ DPH	
Základ 21.00%	4 050,00
Celkem:	4 050,00

Výchozí revize elektro

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství	Jedn.	Celkem [Kč]	DPH [%]
1	320410002	Celk.prohl.el.zaf.a vyhot.zpr.do 250.tis.mont.pr. (objem)	3 600,00	1,00	ks	3 600,00	21,00
2	320410010	Izolační zkouška silových kabelů nn do 4x25mm2	105,00	25,00	ks	2 625,00	21,00
3	320410016	Měření odporu nulových smyček 1-fáz.vedení 220V (okruh)	95,00	41,00	ks	3 895,00	21,00
4	320410017	Měření odporu nulových smyček 3-fáz.vedení 3x380V (okruh)	230,00	4,00	ks	920,00	21,00
5	320410018	Měření zemního odporu pro 1 zemnič	450,00	2,00	ks	900,00	21,00
						Montáž celkem: Kč	11 940,00

Základ DPH	
Základ 21.00%	11 940,00
Celkem:	11 940,00

Materiály

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství	Jedn.	Celkem [Kč]	DPH [%]
1		4M - Řídicí jednotka pro markýzy, světlíky a okenice	5 222,00	4,00	ks	20 888,00	21,00
2		Čtyřkanálový vysílač TM4 433,92 MHz	1 080,00	5,00	ks	5 400,00	21,00
3		O2M - 230V - Šedé provedení - řetězový okenní pohon	3 290,00	13,00	ks	42 770,00	21,00
4		Přijímač 433,92 MHz - 900 MHz - 2 kanály	2 692,00	4,00	ks	10 768,00	21,00
5		Rp1 - rozvodnice pod omítku 5/120 TE, IP40	4 120,00	1,00	ks	4 120,00	21,00
6		Rp2 - rozvodnice pod omítku 3/42 TE, IP40	1 746,00	1,00	ks	1 746,00	21,00
7	00302	krabice KO 68	6,50	35,00	ks	227,50	21,00
8	00313	krabice přístrojová KP 67/2	9,60	4,00	ks	38,40	21,00
9	00650	spínač 63/3p na DIN lištu	653,00	2,00	ks	1 306,00	21,00
10	00766	zásuvka jednonásobná zapuštěná 16A/250V, IP20	116,00	33,00	ks	3 828,00	21,00
11	00820	spínač jednopólový zapuštěný, řaz. 1, IP20	106,00	21,00	ks	2 226,00	21,00
12	00822	přepínač sériový zapuštěný, řaz. 5, IP20	143,00	2,00	ks	286,00	21,00
13	00823	přepínač dvojitý střídavý 10A/250V, řazení 6+6	187,00	5,00	ks	935,00	21,00
14	00824	střídavý přepínač zapuštěný - 10A/250V, řazení 6	116,00	13,00	ks	1 508,00	21,00
15	01228	zářivka 24W T5	103,00	10,00	ks	1 030,00	21,00
16	02920	CYKY 3Ax1.5mm2 (CYKY 3O1.5)	11,10	120,00	m	1 332,00	21,00
17	02960	CYKY 5Cx1.5mm2 (CYKY 5J1.5)	16,20	590,00	m	9 558,00	21,00
18	02961	CYKY 5Cx2.5mm2 (CYKY 5J2.5)	34,20	30,00	m	1 026,00	21,00
19	02962	CYKY 5Cx6mm2 (CYKY 5J6)	76,30	30,00	m	2 289,00	21,00
20	15904	Jistič 25A/3 char. B	450,00	2,00	ks	900,00	21,00

21	15904	Proudový chránič 25A-4p-030AC	1 230,00	2,00 ks	2 460,00	21,00
22	15904	Proudový chránič 40A-4p-030AC	1 263,00	2,00 ks	2 526,00	21,00
23	15904	přepět'ová ochrana 4p typ 2, 12,5kA	7 860,00	2,00 ks	15 720,00	21,00
24	16000	Jistič 10A/1char. B	95,00	14,00 ks	1 330,00	21,00
25	16000	Jistič 16A/1p char. B	95,00	9,00 ks	855,00	21,00
26	16001	jistič 16A-3 char. B	350,00	1,00 ks	350,00	21,00
27	32200	L18 - zářivkové svítidlo interiérové přisazené s el. předřadníkem T5 HO, difuzor z čirého akrylátu (křišťál),	1 350,00	5,00 ks	6 750,00	21,00
28	32200	L19 - svítidlo přisazené s ochrannou mřížkou SPORT, s LED 100W modulem 15680 lm, spektrum 840, IP20	7 100,00	36,00 ks	255 600,00	21,00
29	32218	L22 - SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ CHROM LED 2x3W 230V,	2 800,00	4,00 ks	11 200,00	21,00
30	32218	L3 - svítidlo interiérové přisazené s modulem LED 18W, 2400 lm, spektrum 840, IP54,	1 300,00	3,00 ks	3 900,00	21,00
31	32218	L4 - svítidlo interiérové přisazené s modulem LED 27W, 3600 lm, spektrum 840, IP54	1 300,00	3,00 ks	3 900,00	21,00
32	32222	L20 - svítidlo interiérové přisazené s modulem LED 58W, 7760 lm, spektrum 840 se senzorem pohybu,	3 500,00	11,00 ks	38 500,00	21,00
33	32222	L21 - svítidlo interiérové přisazené s modulem LED 36W, 4850 lm, spektrum 840 se senzorem pohybu,	2 700,00	17,00 ks	45 900,00	21,00
34	32224	L12 - svítidlo interiérové přisazené s modulem LED 42W, 2x3200 lm, spektrum 840 se senzorem pohybu,	2 600,00	4,00 ks	10 400,00	21,00
35	32224	L13 - svítidlo interiérové přisazené s modulem LED 58W, 2x4400 lm, spektrum 840 se senzorem pohybu,	2 720,00	13,00 ks	35 360,00	21,00
36	32224	L14 - svítidlo interiérové přisazené s modulem LED 30W, 1x4400 lm, spektrum, IP54	1 300,00	3,00 ks	3 900,00	21,00
37	32224	L15 - svítidlo interiérové přisazené s modulem LED 42W, 2x3200 lm, spektrum 840, IP584	1 700,00	6,00 ks	10 200,00	21,00
38	32224	L16 - svítidlo interiérové přisazené s modulem LED 58W, 2x4400 lm, spektrum 840, IP54	1 800,00	4,00 ks	7 200,00	21,00
39	32224	L17 - svítidlo interiérové přisazené s modulem LED 35W, 2x2600 lm, spektrum 840, IP54	1 800,00	28,00 ks	50 400,00	21,00
40	33914	CYKY 3Cx1.5mm2 (CYKY 3J1.5)	11,10	800,00 m	8 880,00	21,00
41	33918	CYKY 3Cx2.5mm2 (CYKY 3J2.5)	18,10	430,00 m	7 783,00	21,00
42	34106	CYY 6mm2 zelenožlutý	14,30	10,00 m	143,00	21,00
43	34126	CY 16mm2 zelenožlutý	27,80	5,00 m	139,00	21,00

Základ DPH 21,00% : Kč #####

Celkem za materiály:

Cena: 635 577,90 Kč

Základ 21,00%

Prořez 10,00% 63 557,79

Základ DPH

Základ 21.00% 699 135,69

Celkem: 699 135,69