

# OBJEDNÁVKA č.6V180163

Vystaveno dne: 06.02.2018

Konto dle plánu: 511 397

Zakázka č. EVZ/62/MRA/18

Požadavek č. 6VP180129

## Odběratel:

Statutární město Havířov.  
Svornosti 86/2, Havířov - Město, 736 01,  
IČO:00297488, DIČ:CZ00297488,  
zastoupené na základě příkazní smlouvy  
a plné moci společností  
Městská realitní agentura, s.r.o. ( dále jen "MRA")

## Dodavatel:

Armocon s.r.o.  
Dr. Maye 468/3,  
709 00 Ostrava  
IČO: 06530761  
DIČ: CZ06530761

Cena bez DPH: 197 350 Kč

## Místo plnění:

### Nájemce

Jméno: **volný byt**

Telefon:

Ulice: **A.S.Puškina**

Č.pop./orient.: **910/3**

Byt. č.: **11**

Typ bytu: **1+2**

## Popis zadávané zakázky:

VOLNÝ BYT-provést opravu volného bytu dle přílohy

Vypsal:

## Objednávku vystavil:

## Kontaktní osoba:

Tel.:

## Dohodnutý termín pro zahájení realizace zakázky:

Dohodnutý termín pro ukončení zakázky: 13.03.2018

Záruční lhůta v měsících: 24

Tato objednávka se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami MRA ze dne 15.2.2016. Podpisem této objednávky se dodavatel zavazuje provést výše uvedené dílo, a to za podmínek stanovených v této objednávce a ve výše uvedených všeobecných obchodních podmínkách. Dodavatel je povinen telefonicky nahlásit před zahájením prací termín zahájení na příslušnou agenturu. Dodavatel, který uskuteční stavební a montážní práce pro Statutární město Havířov, je povinen podle §26 vystavit daňový doklad s náležitostmi podle §28 a §29 zák. 235/2004 Sb. Na vystaveném daňovém dokladu (faktuře) uvede sdělení, že „daň odvede zákazník“, splatnost faktury bude činit 30 kalendářních dnů od doručení faktury. Daňový doklad, který bude na firmu doručen po 15. dni následujícího měsíce, nebudeme již moci přijmout.

V Havířově dne:

Dodavatel přijal dne: 12. 2. 2018

Odběratel: \_\_\_\_\_

Předání pracoviště: \_\_\_\_\_

Dodatečně zjištěné okolnosti: \_\_\_\_\_

Převzetí dokončené zakázky:

Stav provedené zakázky: \_\_\_\_\_

Předal: Datum: \_\_\_\_\_ Podpis: \_\_\_\_\_

Převzal (nájemce): Datum: \_\_\_\_\_ Podpis: \_\_\_\_\_

Převzal (za MRA): Datum: \_\_\_\_\_ Podpis: \_\_\_\_\_

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| <b>Číslo veřejné zakázky:</b> | EVZ/62/MRA/18  |
| <b>Obchodní firma:</b>        | Armocon s.r.o. |
| <b>IČ:</b>                    | 6530761        |
| <b>Cena:</b>                  | 197350         |
| <b>Nutno vyplnit!!!</b>       |                |

**Odevzdat do 12:00 hod.**  
**dle TE:, volat 2 prac.**  
**dny předem k**  
**domluvení přesného**  
**času předání díla**  
**technikovi MRA**

**TE: 13.3.2018**

## SOUPIS OPRAV VOLNÉHO BYTU

Žád:

|                                   |                         |  |
|-----------------------------------|-------------------------|--|
| Ulice                             | A.S.Puškina 910/3       |  |
| Byt číslo                         | 11                      | Havířov - Město  |
| Velikost bytu                     | 1+2                     | Patro : 4  |
| Stavy                             | TUV:                    | 329m3  |
|                                   | SV :                    | 13m3   |
|                                   | Jistič:                 | viz. Bod 123 a poznámka č.7,<br>ověřit na ČEZ distribuce |
| informace k veřejné zakázce       | Technik<br>volných bytů |  |
| Možnost prohlídky bytu k nacenění |                         | info u BT  |
| Sklep:                            |                         |  |

**Podpis**

|   | <b>požadované provedení prací</b>  | <b>jedn.</b> | <b>mn.</b> | <b>poznámky, dodatečné informace</b>   | <b>cena bez DPH</b> |
|---|--|--------------|------------|--|---------------------|
| 1 | Plynorevize sporáku(PS) vč. tlakové zkoušky a revize přívodu (popř. kombin. či el.viz.pozn.) | ks           | 1          | úprava rozvodu plynu- v IŠ snížit a v KU posun na 80cm zleva + výměna ventilu za VAIT + hadice | 5800                |

|    |  |       |     |  |       |
|----|--|-------|-----|--|-------|
| 13 | GO elektroinstalace bytu vč. projektové dokumentace + zednické práce opravy omítek po GO , revize vč. revizní zprávy el. instalace v bytě + rozvaděče a přívodního vedení el. instalace pro byt ,revize el. příslušenství (např.zvonek bytový, ventilátory, digestoř, infrazářič, osvětlení prac. desky kuch.linky, toaletní skříňka s osvětlením, ventilátor aj.). <u>KABELÁŽE v bytovém jádře (za zadní stěnou na WC ) vždy v chrániče NUTNO</u> | 2+1   | 1   | vč. ranžirování rozvaděče a výměny přívodního vedení el. instalace pro byt (vše měď)+ montáž a dodání kouřového hlásiče Fireman5 JB-S01 s normou EN14604 na strop v Předsíni | 29000 |
| 19 | digestoř výměna  | ks    | 1   | dodat s filtrem  | 2800  |
| 21 | ventilátor výměna  | ks    | 1   | dodat vertikální v IŠ na WC  | 1000  |
| 22 | zvonek výměna  | ks    | 1   | výměna vč.tlačítka   | 1200  |
| 25 | Vymalování bytu (dvojnásobné vč. ŠKRÁBÁNÍ, očištění oprášením a penetrace) vč. akrylování lišt!  | m2    | 190 | vč.začištění a případné srovnání nerovností po škrábání  | 14000 |
| 27 | omítky štuková řádně, vyrovnání podkladu, penetrace  | m2    | 70  | PŘ,KU - stěny a strop - 50m2, rezerva pro dodatečnou opravu omítek(pouze po dohodě s bytovým technikem)-20m2   | 4200  |
| 28 | oprava panelových spojů, očištění spáry, bandážování (oškrábání spoje, začištění,škrábání okolní malby, penetrace, lepidlo, perlínka, penetrace, stěrka, broušení, zamalování)   | bm    | 22  | stěny a strop celý byt   | 2300  |
| 29 | stržení tapet  | m2    | 18  | PŘ,KU  | 500   |
| 32 | demontáž skob a hřebíků, sádrování děr, vč. skob a šroubů po garnyžích   | soub. | 1   | příprava stěn pro malbu  | 1000  |
| 33 | Nátěry ÚT a přívodní potrubí vč. registru (a jiné zámečnické nátěry viz.pozn.)   | m2    | 7,5 | ÚT vč.přívodního potrubí a vč. Registru- celý byt  | 2600  |
| 34 | Nátěry zárubní   | ks    | 6   | 5xbílá, 1xhnědá syntetika vč.obroušení a zatmelení děr   | 3200  |
| 36 | sítka vzt výměna   | ks    | 3   | WC,LA,KU-strop   | 1500  |
| 39 | Demontáž vest. skříňe, spíže, nika skříňe viz.poznámky   | ks    | 2   | SPÍŽ v KU a NIKA v KU  | 2000  |

|    |   |       |    |  |       |
|----|---|-------|----|--|-------|
| 43 | VESTAVĚNÁ SKŘÍŇ(VS) - výměna 4 ks dvířek vest. skříně vč. závěsů, pantů, úchytek, magnetů, nátěr rámu vest. skříně řádně + tmelení děr po pův. závěsech   | soub. | 1  | demo stávající VEST.SKŘÍŇĚ v PŘ (vč.regálu,apod.) - dodání a montáž komplet nové vest.skříně   | 8000  |
| 47 | Nivelace-srovnání podkladu samonivelační stěrkou  | m2    | 18 | PŘ,KU,WC,LA vč.prostoru vest.skříně  | 4100  |
| 51 | podlahy -položení nové dlažby TAURUS GRANIT TUNIS 30/30cm, vč. demontáže dlažby, likvidace odpadů, spárování odstín BAHAMA vč. soklů a kročejové izolace, silikon v rozích  | m2    | 18 | PŘ,KU,WC,LA vč.prostor vest.skříně, vč.demontáže PVC a dlažby , provést vč.soklu, v rozích a v přechodu dlažba/sokl resp. dlažba/obklad provést důkladně silikon v barvě spárovací hmoty | 6400  |
| 54 | demontáž parket + položení OSB ve 2 vrstvách  | m2    | 33 | LO,OP vč.vyrovnání povrchu   | 13200 |
| 59 | sokly : demontáž + opravy omítek po soklu   | bm    | 12 | demontáž keramického soklu v KU,PŘ a WC vč.opravy omítek   | 800   |
| 62 | Dveře vnitřní výměna viz.pozn.vč. zapasování a úpravy zárubní pro západy zámků, podložky panty, + příslušenství dveří (kliky,kování,zámky,kliče),dveře nesmí drhnout, od podlahy ke spodní hraně dveří dostatečný prostor pro případný koberec cca 0,5 cm | ks    | 3  | OP-60P plné, WC-60L plné, LA-60L plné  | 3900  |
| 64 | prahy-tvrdé dřevo!!(přech.lišta)-výměna   | ks    | 6  | 5x přechodové lišty (práh použít pouze v případě velkého výškového rozdílu podlah), 1x práh (vstup) přebrousit, nalakovat a řádně přikotvit  | 1400  |
| 66 | Položení laminátové plovoucí podlahy vč.kročejové izolace a lišt dle standartu  | m2    | 33 | LO,OP  | 11900 |

|    |  |       |     |   |      |
|----|--|-------|-----|---|------|
| 70 | Vnitřní odpady v bytě rekonstrukci po troják provést   | soub. | 1   | celý byt, POZN:<br>umyvadlo v LA-změna pozice (přemístit na protější stranu - mezi topný registr a vanu)  | 2900 |
| 71 | Vnitřní rozvody vody v bytě rekonstrukci provést   | soub. | 1   | celý byt, POZN:<br>umyvadlo v LA-změna pozice (přemístit na protější stranu - mezi topný registr a vanu)<br>pod dřez v KU umístit kombi roh.ventil pro napouštění myčky resp.pračky   | 2600 |
| 72 | Zhotovení přívodu vody s prač. ventilem a odpadů pro pračku, u odpadů vč. pračkového sifonu (popřípadě T kus u sifonu - pouze když bude uvedeno v poznámce)  | soub. | 1   | na podezdívku vany vlevo, nezapomenout přívod el. pro zásuvku pračky a vlastní jistič pro pračku v BR toto zahrnout v nacenění GO el. instalace,  | 3000 |
| 73 | Opláštění bytového jádra SDK - KU,PŘ - SDK GKB 12 mm, LA, WC - SDK GKBI 12,5 mm  | m2    | 23  | KU, PŘ, LA, WC  | 9700 |
| 77 | Dodávka a montáž kuchyňské linky komplet vč. Desky +Dřezu+sifonu s vývodem pro AP (demontáž a odvezení původní KU-LI), vč. skříňky nad digestoř-sestava-veddle PS budou šuplíky(korpus 40cm),dřez(korpus 60-80cm dle velikosti KU-LI),dálší-velikost korpusů dle velikosti KU-LI | cm    | 180 | horní skříňky 180+60,<br>spodní skříňky (u sporáku zásuvky 40cm + skříňka pod dřez 80cm + 60cm skříňka vlevo),<br>pracovní deska vč.kovové hrany u sporáku, min. tloušťka dvířek a korpusu kuch.linky 18 mm, sifon ne flexi, odpad napojen řádně ne protispád | 2000 |
| 78 | dřezová baterie výměna   | ks    | 1   | KU -stojánková vč.záručního listu   | 1000 |

|    |  |       |     |   |       |
|----|--|-------|-----|---|-------|
| 80 | nové obklady u KU-LI a u sporáku dle standartu (vč. demontáže původních)vč. Srovnání stěn pod obklad do roviny,váhy a úhlu, silikon do vnitřních rohů v barvě spárovačky!!!! | m2    | 3,5 | demontáž 6m2 stávajících obkladů vč.opravy omítek, dodat světlý keramický obklad vč. ukončovacích lišt, u sporáku a za sporákem provést obklad až dolů, nahoru až ke skřínce nad digestoří, v rohu obkladu provést důkladně silikon v barvě spárovací hmoty   | 3900  |
| 84 | Bytové jádro - řádně nalepit obklady na stěny v LA, provedení hydroizolace + těsnící páska v rozích, penetrace, perlínka, lepidlo, štuk                                      | soub. | 1   | LA- nový obklad(10,5m2) na všechny stěny do výše zárubní + lepidlo, perlínka, štuk nad obklad v LA a strop, WC- nový obklad(3,5m2) na všechny stěny (mimo DDT zadní stěnu) do výše 1,5m(+ukonč.lišta!!!) + lepidlo, perlínka, štuk na strop a stěny mimo zadní stěnu , v rozích obkladu a v přechodu dlažba/sokl resp. dlažba/obklad provést důkladně silikon v barvě spárovací hmoty, vše vč.demontáže stávajících obkladů | 14000 |
| 85 | Vana výměna vč. sifonu a uzemnění  | ks    | 1   | LA - 140 cm vč.dozdívky a   | 5900  |
| 87 | obezdívka vany + dvířka k sifonu zhotovit  | ks    | 1   | vana 140cm  | 2800  |
| 91 | Vanová baterie (poř- otočná) vč. sprchového setu VÝMĚNA  | ks    | 1   | LA -pevná vč.záručního listu  | 1000  |
| 93 | Umyvadlová baterie - Výměna  | ks    | 1   | LA -stojánková vč.záručního listu   | 1000  |
| 94 | Umyvadlo vč. sifonu (ne flexi) - Výměna  | ks    | 1   | 50cm, pozn.změna pozice   | 2500  |

|     |   |       |   |  |      |
|-----|---|-------|---|--|------|
| 95  | Výměna WC kombi vč. sedáku - vč. manžety, přívodní hadičky pancéřované, rohový ventil výměna, řádné ukotvení vč. podbetonování  | ks    | 1 | WC   | 3400 |
| 100 | Rekonstrukce (demontáž původní a zhotovení nové komplet) zadní stěny na WC vč. rámu a dvířek + příslušenství, zadní stěna z Bílé DTD dýhy vč. zahranění řezaných míst, dvířka velká k přístupu k vodoměrům a plynu (ne SDK), dostatek místa pro osazení plynoměru a dvířka při manipulaci, aby nevadily splachovače popř. nádrži WC | soub. | 1 | odnímatelná, vč. krytu rozvodů (zadní stěnu provádět po opláštění BJ SDK, omítkách a keramickém obkladu), spodní část opatřit PVC soklem | 4600 |
| 116 | ÚKLID - předat vše umyté a čisté - podlahy, okna, zárubně, dveře, sanita, konstrukční prvky - VANA - baterie, dřez, wc vč. prkýnka, parapety, ÚT, KU-LI, sporák - trouba - dvířka - bočnice, skříně a úložné prostory, vše umyté, čisté   | 2+1   | 1 | DBÁT NA ŘÁDNÉ PROVEDENÍ ÚKLIDU!!!!!!!  | 3800 |
| 120 | řádné umytí sporáku a trouby, mřížky dvířek, bočnic vč. odmaštění   | soub. | 1 | KU   | 1000 |
| 123 | Jistič před elektroměrem (viz bod č. 7 poznámky dole text) - výměna, <u>PROVÉST !!!!!!! 10kA zkratová schopnost</u>   | soub. | 1 | výměna za 1F25A (10kA)   | 2500 |
| 133 | Požární hlásič a detektor kouře Fireman5 JB-S01 s normou EN14604 na strop v předsíni  | Ks    | 1 | dodat na strop v PŘ  | 1300 |
| 134 | jiné  | soub. | 1 | demontáž 9m2 dřevěného obložení vč. zednické opravy omítek   | 2000 |
| 135 | jiné  | soub. | 1 | zednická oprava stěny v PŘ - dorovnání cca 3cm omítky nadpraží dveří u vstupu směrem nad vest. skříň + kolem vest. skříně - 2m2          | 1400 |

|     |      |       |   |   |      |
|-----|------|-------|---|---|------|
| 136 | jiné | soub. | 1 | demo zděné příčky u spíže v KU (2m2) vč.srovnání stěny u okna do roviny, zednické opravy podlahy a stropu | 3350 |
| 137 | jiné |       | 1 | výměna STA zásuvky  | 400  |
| 138 | jiné |       | 1 | demo kabelů v bytě  | 300  |
| 139 | jiné |       | 1 | demo dřev.police v LA   | 200  |

cena celkem bez DPH

197350

| Komise: | Příjmení Jméno: | Doporučení | Datum | Podpis |
|---------|-----------------|------------|-------|--------|
|         |                 | ANO/NE     |       |        |
|         |                 | ANO/NE     |       |        |
|         |                 | ANO/NE     |       |        |

| Poznámky |  |
|----------|--|
| 1        | Všechny ceny jsou za práci vč. materiálu a popl. za skládku a přesun hmot a sutí   |
| 2        | Všechny ceny jsou včetně likvidace odpadu v souladu s platnou legislativou   |
| 3        | V případě REVIZE el. instalace (ne GO - to je již v rámci ceny GO započítáno ..... ) a poté nutnosti odstranění porevzních závad elektro provést : vydrátování el. měrového rozvaděče CY6 (pokud není v mědi) + přívodní vedení pro byt . To je zahrnuto v bodě 121 (předem naceněno). Pokud bod 121 v textu chybí, bude řešeno jako "dodatečná práce" až po schválení technikem volných bytů. Neranžírování rozvaděče a neprovedené výměny přívodního vedení pro byt (již v mědi a dle podmínek ČEZ), bude považováno jako méněpráce. |
| 4        | V ceně revize el. instalace je započítáno rovněž dotažení veškerých el. šroubových spojů vč. vyčištění el. instalace od nečistot a prachu v bytě i v rozvaděči. Vč. důkladné kontroly el. instalace k odhalení možností skrytých závad provedených bývalými nájemci. Rovněž i správné popsání BR při revizi.   |
| 5        | Nátěry : stolařské konstr. vodouředitelné barvy bílé. Dále kovové konstr., venk. parapety, zábradlí, ÚT - syntetické barvy (např. zárubně Industrol hněd' čokoládová či bílá, popř. na ÚT barvy vhodné na ÚT ) . Bytové jádro - latexové barvy bílé  |



|   |   |
|---|---|
| 6 | <p>Dodatečné práce: pokud se během prací vyskytne skrytá závada nebo nutná dodatečná práce, <u>neprodleně a s dodatečným předstihem před termínem předání díla</u>, toto oznamte příslušnému technikovi volných bytů a to písemnou formou s označením EVZ, Ulice, čísla bytu a předmět dodatečné práce. Doplňte předmět i o Vámi nabízenou cenu za provedení (konečnou bez DPH , tedy materiál vč. práce). Písemně na volne.byty@mra.cz . Po případném schválení DP vedením MRA bude možno dodatečné práce provést.</p> |
| 7 | <p><b>Jmenovitá vypínací zkratová schopnost jističe před elektroměrem musí být minimálně 10 kA dle podmínek ČEZ distribuce - "připojovací podmínky". Pouze jistič dle ČSN EN 60 898-1 s charakteristikou typu B ve jmenovité řadě 16, 20, 25 A . <u>VŽDY dle ověření na ČEZ zákaznické lince</u> k danému odběrnému místu. Minimálně 16A - nesmí být 15A. Jistič kolem krytý řádně "domečkem".</b></p>  |

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>Skutečné provedení díla je zaznamenáno v příloze "Protokol o předání a převzetí"</b>           |                       |
| Cena EVZ dle soupisu oprav bez DPH  | 197350                |
| Cena celkových méněprací bez DPH, viz "Protokol o předání stavby"                                 |                       |
| Cena schválených dodatečných prací bez DPH, viz příložený "Schvalovací protokol"                  |                       |
| Celková cena díla bez DPH   |                       |
| <b>Dílo dle tohoto "Soupisu oprav" a "Protokolu o předání stavby" viz příloha převzal za MRA:</b> | <b>Datum a podpis</b> |
| Jméno:  |                       |

Protokol o předání stavby – č.v.z. ....

Ul.....č.b.....

Objednatel: Statutární město Havířov, zastoupené dle mandátní smlouvy a plné moci MRA s r.o. se sídlem U Lesa 865/3a, Havířov Město, 736 01, IČO: 00297488, DIČ: CZ00237488

Zhotovitel:

Předávající (technik MRA) :.....

Přebírající (zástupce firmy):.....

Předány klíče (ks):.....čip ks.....

Počáteční stavy SV: .....Počáteční stavy TUV:.....

V Havířově dne:.....

Podpisy : za objednatele MRA: ..... za dodavatele.....

Protokol o převzetí (Bylo zkontrolováno dle soupisu oprav)

Nedostatky/vady nebyly zjištěny.....

Byly zjištěny .....

Lhůta k odstranění zjištěných nedostatků vad:

Práce které nebyly provedeny (méně práce):.....  
.....  
.....

Dodatečné práce (skryté vady, odstranění dle revizí aj.) NUTNO DOLOŽIT SCHVÁLENOU CENOVOU NABÍDKU :

.....  
.....  
.....  
.....

Koncové stavy SV: ..... Koncové stavy TUV:.....

TERMÍN PŘEDÁNÍ : Dle zakázky..... Skutečný .....

Kontakty technici MRA :

Cena EVZ/VB .....

Méně práce celkem .....

Dodatečné práce celkem .....

Celková cena díla ..... bez DPH

Podpisy : za objednatele MRA: ..... za dodavatele.....

| KUCHYŇ        |     |
|---------------|-----|
| 3,5           | 2,5 |
| 1,4           | 1   |
| Jídelna       |     |
|               |     |
| Obývací pokoj |     |
| 5             | 3,5 |
|               |     |
| Ložnice       |     |
| 3             | 5,1 |
|               |     |
| DP            |     |
|               |     |
|               |     |
| Předsíň       |     |
| 3,5           | 1,5 |
|               |     |
|               |     |
| WC            |     |
| 1,1           | 0,9 |
|               |     |
| LA            |     |
| 1,4           | 1,5 |

| m2 podlaha | m2 stěny |
|------------|----------|
| 8,75       | 30       |
| 1,4        | 12       |
|            |          |
| 0          | 0        |
|            |          |
| 17,5       | 42,5     |
| 0          | 0        |
|            |          |
| 15,3       | 40,5     |
| 0          | 0        |
|            |          |
| 0          | 0        |
| 0          | 0        |
|            |          |
| 5,25       | 25       |
| 0          | 0        |
| 0          | 0        |
|            |          |
| 0,99       | 10       |
| 0          | 0        |
|            |          |
| 2,1        | 14,5     |
| 51,29      | 174,5    |

|        |
|--------|
| 225,79 |
| 198,2  |

| Okna | Suma |
|------|------|
|      | 0    |
|      | 0    |
|      | 0    |
|      | 0    |
|      | 0    |
|      | 0    |
|      | 0    |
|      | 0    |
|      | 0    |

| Dveřní otvory | suma |   |
|---------------|------|---|
| 2             | 2    | 0 |
| 2             | 2    | 0 |
| 2             | 2    | 0 |
| 2             | 2    | 0 |
| 2             | 2    | 0 |
| 2             | 2    | 0 |
| 2             | 2    | 0 |
| 2             | 2    | 0 |
| 2             | 2    | 0 |
|               |      | 0 |

| radiátory |     | článků | suma |
|-----------|-----|--------|------|
| 0,15      | 0,6 | 12     | 2,16 |
| 0,15      | 0,6 | 10     | 1,8  |
| 0,15      | 0,6 | 12     | 2,16 |
| 0,15      | 0,6 |        | 0    |
| 0,15      | 0,6 |        | 0    |
| 0,15      | 0,6 |        | 0    |
|           |     |        | 6,12 |

metry suma

|   |
|---|
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
| 0 |

pomocná tabulka

| A    | B | C | (A*B)*C |
|------|---|---|---------|
|      |   |   | 0       |
|      |   |   | 0       |
|      |   |   | 0       |
| Suma |   |   | 0       |

| A    | B | C | (A+B)*C |
|------|---|---|---------|
|      |   |   | 0       |
|      |   |   | 0       |
|      |   |   | 0       |
|      |   |   | 0       |
| Suma |   |   | 0       |

## Malování bytů

Rozměr

malování

|    |        |    |        |
|----|--------|----|--------|
| 31 | 88 m2  | 33 | 94 m2  |
| 44 | 154 m2 | 47 | 171 m2 |
| 51 | 204 m2 | 65 | 251 m2 |
| 69 | 252 m2 |    |        |
| 70 | 256 m2 |    |        |
| 74 | 264 m2 |    |        |
| 75 | 266 m2 |    |        |
| 76 | 268 m2 |    |        |
| 81 | 287 m2 |    |        |
| 88 | 346 m2 |    |        |
| 91 | 297 m2 |    |        |

316 m2

## Ústřední topení

minus LA a WC

|           |    |      |    |      |
|-----------|----|------|----|------|
| 0,8 x 0,6 | x2 | 0,96 | x4 | 1,92 |
| 1 x 0,6   | x2 | 1,2  | x4 | 2,4  |
| 1,1 x 0,6 | x2 | 1,32 | x4 | 2,64 |
| 1,2 x 0,6 | x2 | 1,44 | x4 | 2,88 |
| 1,3 x 0,6 | x2 | 1,56 | x4 | 3,12 |
| 1,4 x 0,6 | x2 | 1,68 | x4 | 3,36 |
| 1,5 x 0,6 | x2 | 1,8  | x4 | 3,6  |
| 1,6 x 0,6 | x2 | 1,92 | x4 | 3,84 |
| 1,8 x 0,6 | x2 | 2,16 | x4 | 4,32 |
| 2 x 0,6   | x2 | 2,4  | x4 | 4,8  |



35 121 m2

49 206 m2

87 340 m2

347 m2