

SO Úprava nosné sítě TV				
Poř.č	Sestavení	Název	Jedn.	Počet
1.SOUPIS MONTAŽÍ TV				
1		Závěs TB stopy pružný do 30 st.	ks	2
2		Kotv. lana na stožáru do 50 táhlem s regulací	ks	1
3		Kotv. lana na budově do 50	ks	3
4		Kotevní závěs na budově	ks	2
5		Vložená izolace v laně	ks	2
6		Trojsměrné spojení	ks	1
7		Vícesměrné spojení	ks	1
8		Ukončení v kroužku	ks	7
9		Montáž kardanů na stožár	ks	1
10		Lano Fe 35 mm ²	m	58
11		Posuny stávajících stop	m	30
		Celkem montáže		
2.SOUPIS MATERIÁLU TV				
12		Kotv. lana na stožár do 50 s regulací	ks	1
13		Kotv. lana na budovu do 50 s parafilem tlumičem	ks	3
14		Vložená izolace v laně	ks	2
15		Kotevní závěs na budově	ks	2
16		Chemická kotva pro ukotvení závěsů na budově	ks	4
17		Trojsměrné spojení přes kroužek	ks	1
18		Vícesměrné spojení přes kroužek	ks	1
19		Ukončení v kroužku (očnice, krepina)	ks	7
20		Kardan na pásek pro převěs včetně připáskování	ks	1
21		Lano Fe nerez 35 mm ²	m	61
22		Drobný spojovací materiál	kpl	1
		Celkem materiál		
3. DEMONTÁŽ TV				
23		Demontáž kotv. lana na stožár	ks	1
24		Demontáž kotv. lana na budovu	ks	3
25		Demontáž závěsu na budově	ks	1
26		Demontáž lano Fe 35 mm ²	m	52
27		Demontáž trojsměrného spojení	ks	1
		Celkem demontáže		
4. OSTATNÍ				
28		Práce předem nespecifikované	hod	10
29		Revize	ks	1
30		Geodetické zaměření skutečného stavu	ks	1
		Celkem		