

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

SO 01 - Oprava trolejového vedení - Olomouc , Wolkerova ul.

KSO:

Místo: Olomouc

CC-CZ:

Datum: 12.01.2018

Zadavatel:

DPMO a.s.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Elektroline a.s. K Ládví 1805/20, Kobyličky, 184 00 Praha 8

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Švehlová

IČ:

45312338

DIČ:

CZ45312338

Poznámka:

Cena bez DPH**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	0,00
snižená		15,00%	

Cena s DPH**v CZK****0,00****REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

0

Objekt:

SO 01 - Oprava trolejového vedení - Olomouc , Wolkerova ul.

Místo:

Olomouc

Datum:

12.01.2018

Zadavatel:

DPMO a.s.

Projektant:

Ing. Švehlová

Uchazeč:

Elektroline a.s. K Ládví 1805/20, Kobyličky, 184 00 Praha 8

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem**1 - Zemní práce**

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

741 - Elektromontáže - trakční vedení (materiál+ montáž)**M - M - Přeložka VO**

46-M - Zemní práce pro elektromontáže

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

0

Objekt:

SO 01 - Oprava trolejového vedení - Olomouc , Wolkerova ul.

Místo: Olomouc

Datum: 12.01.2018

Zadavatel: DPMO a.s.

Projektant: Ing. Švehlová

Uchazeč: Elektrolina a.s. K Ládví 1805/20, Kobylisy, 184 00 Praha 8

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D 1 Zemní práce

6	K	272361821	Výztuž základových kleneb betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,070		
			1*0,07				
7	K	953943122	Osazování výrobků do 5 kg/kus do betonu bez jejich dodání	kus	2,000		
			1*2				
8	K	275313811	Základové patky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 XF4	m3	6,400		
			1,8*1,8*2,4				
9	M	589333310	směs pro beton třída C30/37 XF4 frakce do 8 mm	m3	6,400		
			6,4				

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

11	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	7,128		
			1,8*1,8*2,2				
12	K	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	16,394		
			1,8*1,8*2,2 *2,3				
13	K	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	16,394		
			1,8*1,8*2,2 *2,3				
14	K	979082113	Vodorovná doprava sutí po suchu na vzdálenost do 1000 m	t	16,394		
			1,8*1,8*2,2 *2,3				
15	K	979093111	Uložení sutí na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění	t	16,394		
			1,8*1,8*2,2 *2,3				
16	M	946201200	uložení odpadu kód 170101 beton	t	16,394		
			1,8*1,8*2,2 *2,3				

D 741 Elektromontáže - trakční vedení (materiál+ montáž)

18	K	316000R1	Stožár Co10 metalizovaný	ks	1,000		
21	K	741113110	Montáž sloup nn ocelový trubkový jednoduchý do 12 m	kus	1,000		
22	K	999000001	Ukončení lana N35 s izolátorem a nap. šroubem	ks	1,000		
23	K	999000002	Rozebíratelné ukončení lana N 35 s izolátorem	ks	1,000		
25	K	999000004	Páskovaný kardan 37 mm pro lano (objímka)	ks	2,000		
31	K	999000039	Lano nerezové 35mm2	m	35,000		
32	K	999000010	Bočák, na lano 25-50 mm2	ks	2,000		
33	K	999000013	Jednoduchý pevný závěs do oblouku s čepem 16 mm	ks	2,000		
34	K	999000099	Instalace provizorního stožáru s mobilním základem,(vrch.namáh. 22kN/ v 8m), vč. dopravy	ks	1,000		
35	K	999000110	Demontáž stožáru (trakční + VO), vč.odvozu,řezání	ks	1,000		
36	K	999000100	Demontáž provizorního stožáru s mobilním základem, vč. dopravy	ks	1,000		
37	K	999000086	Demontáž nosné sítě TV, vč.odvozu	kpl	1,000		

D M M - Přeložka VO

40	K	210010124	Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 90 mm uložených volně	m	2,000		
41	M	345713520	trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE-LDPE KF 09063	m	2,000		
44	K	210102262	Ukončení kabelů uzávěry nebo formami se zapojením uzávěry kabelů sílových do 1 kV celoplastových [EPKE 0044] (4x25 až 35)	kus	1,000		

45	M	354320670	oko kabelové lísované pro Al vodiče kruhové	kus	4,000			
46	K	210202013	Montáž svítidel výbojkových závěsných na výložník- přeložka	kus	1,000			
47	M	348444710	výložník obloukový pro svítidlo jednoduchý	kus	1,000			
48	K	210800005	Montáž měděných vodičů CYKY 3x2,5 mm2	m	12,000			
49	M	341421580	vodič silový s Cu jádrem CYKY3x2,5 mm2	m	12,000			
53	M	354..00R2	Stožárová rozvodnice, jistič 10A	ks	1,000			
55	K	210000R4	Demontáž svorkovnicové skříně	ks	1,000			
56	K	210000R5	Demontáž kabelového vedení VO	m	12,000			
D 46-M Zemní práce pro elektromontáže								
63	K	460620013	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3	m2	4,000			
66	K	460650185	Osazení betonových obrubníků ležatých silničních do betonu prostého	m	1,000			
67	K	596212000	Kladení dlažby z dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových	m2	2,000			
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady								
77	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000			
78	K	013254000	Dokumentace RDS	kpl	1,000			
79	K	044002000.1	Revize+ Průkaz způsobilosti UTZ/E	kpl	1,000			
80	K	049203000	Náklady stanovené zvláštními předpisy	kpl	1,000			
81	K	053103000	Místní poplatky	kpl	1,000			