

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

vba: **W487** **Provaznická 62, Ostrava-Hrabůvka**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

SDS Komplexní Stavby, s.r.o.

IČO: **28637232**

J. Herolda 1562/ 6, Ostrava - Bělský Les

DIČ: **CZ28637232**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			207 042,75
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			10 300,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			217 342,75

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		217 342,75 CZK
Základní DPH	21 %		45 642,00 CZK

Zaokrouhlení 0,25 CZK

Cena celkem s DPH 262 985,00 CZK

v

(Signature)

dne

28.01.2018


Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	
01	Oprava přístupových ramp pro objekt	0	217 343	45 642	262 985	100
01A	Přístupová rampa levá	0	217 343	45 642	262 985	100
01B	Přístupová rampa pravá	0	0	0	0	0
Celkem za stavbu		0	217 343	45 642	262 985	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
501	Dlažby	HSV			49 178,16	23
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			58 145,59	27
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			61 810,46	28
96	Bourání konstrukcí	HSV			34 722,59	16
99	Staveništní přesun hmot	HSV			3 185,95	1
VN	Vedlejší náklady	VN			10 300,00	5
Cena celkem					217 342,75	100



Položkový soupis prací a dodávek

S:	W487	Provozničná 62, Ostrava-Hrabuška
O:	01	Oprava přístupových ramp pro objekt
R:	01A	Přístupová rampa levá

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Dlažby						49 178,16			
1	50101	Montáž dlažby vymývané 400/400/50mm do tmele vč. spojovacího, montážního materiálu	m2	53,44000	558,00	29 819,52		Vlastní	Indiv
				53,44					
2	50102	Dodávka dlažby vymývané 400/400/50mm	m2	56,11200	345,00	19 358,64		Vlastní	Indiv
				56,112					

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy									
3	622432112R00	Omytky vnější stěn z umělého kamene v přírodní barvě dříti dekorativní střednězrné, akrylátové	m2	7,00000	221,00	1 547,00	801-1	RTS 17/1	RTS 17/1
4	622451131R00	Omytky vnější cementové stěn nebo štítu hladké stupeň složitosti I až II	m2	7,00000	381,00	2 667,00	801-1	RTS 17/1	RTS 17/1
5	622481211RT2	Vyztužení vnějších omítek stěn skio textilní sitovinou s dodávkou vyztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	7,00000	364,00	2 548,00	801-1	RTS 17/1	RTS 17/1
6	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2	m2	7,00000	115,00	805,00	801-1	RTS 17/1	RTS 17/1
				7					


7	622904121R00	Očištění fasád ruční čištění ocelovým kartáčem	m2	7,00000	90,00	630,00	801-1	RTS 17/1	RTS 17/1
8	631313711R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 25/30 (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem	m3	5,34400	4 210,00	22 498,24	801-1	RTS 17/1	RTS 17/1

Včetně vytvoření dilatačních spar, bez zaplnění

6 4 8 35 0 1

9	631319153R00	Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem	m3	5,34400	94,00	502,34	801-1	RTS 17/1	RTS 17/1
10	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm spodní vrstvy mazaniny latí před vložením vyztuže nebo pleťva pro tloušťku obou vrstev mazaniny	m3	5,34400	84,00	448,90	801-1	RTS 17/1	RTS 17/1
11	631361921R00	Vyztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí	t	0,18560	26 634,00	4 943,27	801-1	RTS 17/1	RTS 17/1
				0,1856					

12	632451034R00	Vyrovnávací potěr z cementové malty v ploše o průměrné (střední) tloušťce od 40 do 50 mm	m2	53,44000	286,00	15 283,84	801-1	RTS 17/1	RTS 17/1
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------	-------	----------	----------



Položkový soupis prací a dodávek

S. W487	Provozničná 62, Ostrava-Hrabůvka	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenik úroveň
O: 01	Oprava přístupových ramp pro objekt						
R: 01A	Přístupová rampa levá						
P.č. Číslo položky Název položky na stropech z prefabrikovaných dílců jako podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti vodě, jako ochrana izolace shora, tvořící lože při kladení plošných prefabrikovaných panelů (např. v kanálech), hlazený dřevěným hladítkem nebo podléváním provizorně podklínovanými patek usazených stroji a technologických zařízení, s nálezitým zatemňováním hutně malty.							
			53,44			Vlastní	Indiv
13 6313101	Dod+mont lmy d-16mm á 200mm vč.vrtání	ks	64,00000	98,00	6 272,00	Vlastní	Indiv
61 810,46							
Díl: 9	Ostatní konstrukce, bourání						
14 711212002R00	Izolace proti netlakové vodě - natěry a stěrky stěrka hydroizolační proti vlhkosti	m2	53,44000	288,00	15 390,72	800-711	RTS 17/1
15 90101	Dod+mont systémová nerezová zábradlí vč.kotev a kotvení	m	11,50000	3 560,00	40 940,00	Vlastní	Indiv
16 90102	Úprava napojení na stávající zámkovou dlažbu	m	6,38000	338,00	2 156,44	Vlastní	Indiv
17 90103	Dod+mont dilatace	m3	8,01600	1 565,00	12 545,04	801-3	RTS 17/1
34 722,59							
Díl: 96	Bourání konstrukcí						
18 965043341R00	Bourání podkladu pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m	11,70000	115,00	1 345,50	801-3	RTS 17/1
19 976071111R00	Vybourání kovových doplňkových konstrukcí madel a zábradlí v jakémkoliv zdivu	kus	2,00000	100,00	200,00	801-3	RTS 17/1
20 976083141R00	Vybourání madel, objemek, rámu, mříží apod. mřížových škrabáků, stoupacích želez, kominových konzol a pod ze zdiva betonového	ks	1,00000	500,00	500,00	Vlastní	Indiv
21 9601	Ochrana stávajících konstrukcí při bourání - fasáda zdivky ocelové konstrukce	t	18,08810	511,00	9 243,02	801-3	RTS 17/1
22 979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	162,79290	18,00	2 930,27	801-3	RTS 17/1
23 979081121R00							
Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km							

Položkový soupis prací a dodávek

Provozničná 62, Ostrava-Hrabuška

S:	W487	Provozničná 62, Ostrava-Hrabuška							
O:	01	Oprava přístupových ramp pro objekt							
R:	01A	Přístupová rampa levá							
			MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	soustava / platnost	Cena / úroveň
			t	18,08810	82,00	1 483,22	801-3	RTS 17/1	RTS 1
			t	18,08810	358,00	6 475,54	801-3	RTS 17/1	RTS 1
						3 185,95			
			t	31,85946	100,00	3 185,95	822-1	RTS 17/1	RTS 1

P.č.	Číslo položky	Název položky							
	24: 979082111R00	Vnitřnostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m							
	25: 979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti							
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				10 300,00		RTS 17/1	Indv
	26: 998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlaždený jakékoliv délkou objektu				1 000,00			
			Soubor:	1,00000		1 000,00			

Díl: VN		Vedlejší náklady							
	27: 005121010R	Vybudování zařízení staveníste				1 800,00		RTS 17/1	Indv
		Naklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveníste, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava							
		Naklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveníste, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava	Soubor:	1,00000		1 800,00			

		Provoz zařízení staveníste							
	28: 005121020R	Naklady na vybavení objektu zařízením staveníste				1 000,00		RTS 17/1	Inc
		Naklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveníste	Soubor:	1,00000		1 000,00			
		Naklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveníste							
		Naklady na vyřízení povrchu po odstranění zařízení							

		Odstranění zařízení staveníste							
	29: 005121030R	Odstranění objektu zařízení staveníste včetně přípojek energií a jejich odvoz				1 500,00		RTS 17/1	Inc
		Odstranění objektu zařízení staveníste včetně přípojek energií a jejich odvoz	Soubor:	1,00000		1 500,00			
		Odstranění objektu zařízení staveníste včetně přípojek energií a jejich odvoz							
		Odstranění objektu zařízení staveníste včetně přípojek energií a jejich odvoz							

		Provoz objednatele							
	30: 005122010R	Naklady na zřízení staveníste před vstupem nepovolovaných osob včetně příslušného značení				2 000,00		RTS 17/1	Inc
		Naklady na zřízení staveníste před vstupem nepovolovaných osob včetně příslušného značení	Soubor:	1,00000		2 000,00			
		Naklady na zřízení staveníste před vstupem nepovolovaných osob včetně příslušného značení							
		Naklady na zřízení staveníste před vstupem nepovolovaných osob včetně příslušného značení							

		Bezpečnostní a hygienická opatření na staveníšti							
	31: 005211080R	Naklady na ochranu staveníste před provozem staveníste z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveníste (provozní				3 000,00		RTS 17/1	Inc
		Naklady na ochranu staveníste před provozem staveníste z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveníste (provozní	Soubor:	1,00000		3 000,00			
		Naklady na ochranu staveníste před provozem staveníste z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveníste (provozní							
		Naklady na ochranu staveníste před provozem staveníste z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveníste (provozní							

		Dokumentace skutečného provedení							
	32: 005241010R	Naklady na vytvoření dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu				217 342,75			
		Naklady na vytvoření dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu							

		Celkem

