

Položkový rozpočet

Zakázka: Snížení energetické náročnosti budovy jídelny včetně vybavení - II.etapa, obálka			
Objednatel: Statutární město Mladá Boleslav		IČ: 00238295	
Komenského náměstí 61		DIČ: CZ00238295	
29301 Mladá Boleslav-Mladá Boleslav I			
Zhotovitel: EMH stavební CZ s.r.o.		IČ: 01972197	
Na Rokytce 1032/24		DIČ: CZ01972197	
180 00 Praha 8			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			2 267 160.98
PSV			5 097 838.19
MON			430 892.74
Vedlejší náklady			218 000.00
Ostatní náklady			3 500.00
Celkem			8 017 391.91
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0.00 CZK
Snížená DPH	15 %		0.00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		8 017 391.91 CZK
Základní DPH	21 %		1 683 652.30 CZK
Zaokrouhlení			0.00 CZK
Cena celkem s DPH			9 701 044.21 CZK
v Bosni Za zhotovitele dne 31.1.2018 Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			55 524.47
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			162 647.54
4	Vodorovné konstrukce	HSV			2 164.50
5	Komunikace	HSV			32 327.69
60	Úpravy povrchů, omítky	HSV			163 701.38
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			46 051.74
62	Upravy povrchů vnější	HSV			616 003.68
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			30 836.49
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			98 880.00
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			17 000.00
96	Bourání konstrukcí	HSV			13 734.94
97	Prorážení otvorů	HSV			1 008 247.08
99	Staveništní přesun hmot	HSV			20 041.47
711	Izolace proti vodě	PSV			25 044.72
712	Živičné krytiny	PSV			955 867.30
713	Izolace tepelné	PSV			1 510 692.62
721	Vnitřní kanalizace	PSV			34 596.72
730	Ústřední vytápění	PSV			123 215.79
735	Otopná tělesa	PSV			103 885.00
764	Konstrukce klempířské	PSV			149 946.91
766	Konstrukce truhlářské	PSV			1 408 389.71
767	Konstrukce zámečnické	PSV			722 543.73
784	Malby	PSV			14 522.89
786	Čalounické úpravy	PSV			49 132.80
M21	Elektromontáže	MON			99 342.14
M24	Montáže vzduchotechnických zař	MON			284 880.50
M46	Zemní práce při montážích	MON			46 670.10

ON	Ostatní náklady	ON			3 500.00
VN	Vedlejší náklady	VN			218 000.00
Cena celkem					8 017 391.91

Položkový rozpočet

S:	Snížení energetické náročnosti budovy jídelny včetně vybavení - II.etapa, obálka
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				55 524.47
1	139600011RA0	Ruční výkop v hornině 1-2 výkop podél objektu: : 0,5*0,7*(6,21+18,83+3,625*2+6,79+8,75+1,5+8,5+41,1)	m3	34.62550	625.00	21 640.94
				34.62550		
2	167101201R00	Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně 34,6255	m3	34.62550	155.00	5 366.95
				34.62550		
3	162201203R00	Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m odvoz: : 34,6255 zpětný zásyp: : 19,786	m3	54.41150	98.00	5 332.33
				34.62550		
				19.78600		
4	162201210R00	Příplatek za dalš. 10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4 4*54,4115	m3	217.64600	75.00	16 323.45
				217.64600		
5	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním 0,4*0,5*(6,21+18,83+3,625*2+6,79+8,75+1,5+8,5+41,1)	m3	19.78600	148.00	2 928.33
				19.78600		
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 34,6255-19,786	m3	14.83950	155.00	2 300.12
				14.83950		
7	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	14.83950	110.00	1 632.35
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				162 647.54
8	311230050RA0	Zdivo nosné z cihel a tvárnic pálených, tloušťka 24 cm nové vyzdívky atik: : (13,29+13,71)*0,9*0,25	m3	6.07500	843.00	5 121.23
				6.07500		
9	342266111xxx	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci, desky protipožární tl. 15 mm, bez izolace včetně doplnění ocelové konstrukce vnitřní strana po demontáži bolet.panelů: : (31,085+18,49+17,6)*3,85-(1,35*2,4*44)	m2	182.06380	610.00	111 058.92
				116.06380		
		ostění oken: : 7,5*0,2*(12*3+8)		66.00000		
10	342263998R00	Příplatek k příčce sádrokart. za plochu do 5 m2 příplatek za malé plochy např. ostění - 50% plochy: : 182,0638*0,5	m2	91.03190	32.00	2 913.02
				91.03190		
11	xxx	Úprava podhledu sádrokartonu po demontáži boletic.panelů - uvedené podhledu do původního stavu: : 1*(31,45+18,83+6,79+17,65)	m2	74.72000	550.00	41 096.00
				74.72000		
12	342248114R00	Příčky z cihla tvárnic pálených 14 P+D, na MVC 5, tl. 140 mm budník na střeše: : (1,85*2+0,35*2)*0,96	m2	4.22400	582.00	2 458.37
				4.22400		
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				2 164.50
13	411320030RAB	Strop ze železobetonu beton C 16/20, tl. 10 cm, bednění, vyztuž 120 kg/m3, podpěrná konstrukce strop v budníku, střecha: : 0,65*1,85	m2	1.20250	1 800.00	2 164.50
				1.20250		
Díl:	5	Komunikace				32 327.69

14	596811111RT4	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž., včetně dlaždic betonových 50/50/5 cm 0,5*(6,21+18,83+3,625*2+6,79+8,75+1,5+8,5+41,1)	m2	49.46500	509.00	25 177.69
15	599000010RA0	Rozebrání a oprava asfaltové komunikace bourání a zpětné asfaltování, izolace soklu u vstupu: : 6,5*0,5	m2	3.25000	2 200.00	7 150.00
				3.25000		
Díl:	60	Úpravy povrchů, omítky				163 701.38
16	602015191R00	Podkladní nátěr stěn pod tenkovrstvé omítky struktura: : 370,283 sokl: : 191,985	m2	562.26800	35.00	19 679.38
				370.28300		
17	602016187RT6	Omítka stěn tenkovrstvá silikonová, hlazená, zrno 2 mm	m2	370.28300	222.00	82 202.83
18	602016189R00	Omítka stěn mozaiková sokl: : 137,815 schodiště suterén: : 2,25*14,8+0,4*14,8+11,5*1,3	m2	191.98500	322.00	61 819.17
				137.81500		
				54.17000		
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				46 051.74
19	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková oprava ostění po montáži oken: : (6*2+3,8*3+6,2*8+5,6*8+4,8+5,6+7,4+3,5*33)*0,35	m2	87.88500	524.00	46 051.74
				87.88500		
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				616 003.68
20	622454111R00	Oprava vnějších omítek cement., hladkých do 10 % 5,44*(13,66*2+31,98+13,76+6,79) -(1,8*2,1*2+0,6*1,6*3+2,4*1,9*8+1,8*1,9*8+3,73*3,0) 3*(3,73+2*1,65)+3*(1,615*2)-(0,8*1,97+1,3*2,15+1,8*2,8)	m2	370.28300	38.00	14 070.75
				434.38400		
				-85.47000		
				21.36900		
21	622311016R00	Soklová lišta hliník KZS tl. 160 mm 13,66+31,98+13,66+13,76+6,79+3,73+2*1,65+1,615*2	m	90.11000	142.00	12 795.62
				90.11000		
22	622311335RT7	Zatepl.systém, fasáda, EPS 70 F tl.160 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	370.28300	684.00	253 273.57
23	622391113R00	Příplatek za počet hmoždinek 10 ks/m2	m2	370.28300	68.00	25 179.24
24	622311515R00	Izolace suterénu XPS tl. 160 mm, bez PÚ 1*18,83+0,6*(3,625*2+6,79)+0,7*(13,76+17,65)+0,8*13,66+1,1*1*3+2,165*3 0,8*31,98+1,1*1*7+1,5*44,82+3,66*8,75+5*1,83 -(1*0,75*23+0,8*1,97+0,56*0,56+0,56*0,52*2+0,55*0,48)	m2	191.66700	808.00	154 866.94
				69.96400		
				141.68900		
				-19.98600		
25	622481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu potažení izolace soklu: : 0,6*18,83+0,2*(3,625*2+6,79)+0,3*(13,76+17,65)+0,3*13,66+1,1*1*3 2,165*3+0,8*31,98+1,1*1*7+1*44,82+1,1*1+3,66*8,75+5*1,83 -(1*0,75*23+0,8*1,97+0,56*0,56+0,56*0,52*2+0,55*0,48)	m2	137.81500	165.00	22 739.48
				30.92700		
				126.87400		
				-19.98600		
26	622481291R00	Montáž výztužné lišty rohové a dilatační (6*2+3,8*3+6,2*8+5,6*8+4,8+5,6+7,4+3*5,44+3*4+100)	m	263.92000	42.00	11 084.64
				263.92000		
27	28350250R	Lišta rohová plastová s tkaninou bílá Sto dl. 2,0m 263,92*1,11	m	292.95120	12.00	3 515.41
				292.95120		
28	622481292R00	Montáž výztužné lišty okenní a podparapetní (6*2+3,8*3+6,2*8+5,6*8+4,8+5,6+7,4+3,5*33)	m	251.10000	42.00	10 546.20
				251.10000		
29	28350257R	Profil připojovací okenní a dveřní l=2,4 m, APU lišta 251,1*1,15	kus	288.76500	32.00	9 240.48
				288.76500		

30	622454511R00	Oprava vnějších omítek cement., hladkých do 50 % oprava po odsekání obkladu : 54,17+137,815	m2	191.98500	177.00	33 981.35
31	xxx	Oprava stěn sanační maltou tl.3 mm světlík : 1,3*0,75*2+1,5*0,5+0,8*1,3+3*0,8*1,2+1*4,1+1*2,25 schody : 1,5*8,6+2,25*1,5+1,5*4,7+2*2,8*0,8+2,55*2,5+7*2,9*1,1+3*2*2,8	m2	86.28000	750.00	64 710.00
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				30 836.49
32	639571311R00	Okapový chodník - textilie proti prorůstání 45g/m2 0,7*(6,21+18,83+3,625*2+6,79+8,75+1,5+8,5+41,1)	m2	69.25100	76.00	5 263.08
33	639561121R00	Obrubník zahradní výšky 250 mm, šedý (6,21+18,83+3,625*2+6,79+8,75+1,5+8,5+41,1)*1,1	m	108.82300	235.00	25 573.41
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				98 880.00
34	941941041R00	Montáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	1 030.00000	38.00	39 140.00
35	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	1 030.00000	30.00	30 900.00
36	941941841R00	Demontáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	1 030.00000	28.00	28 840.00
Díl:	95	Dokončovací kce na pozem.stav.				17 000.00
37	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	250.00000	68.00	17 000.00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				13 734.94
38	965100032RA0	Bourání dlažeb keramických rampa : 1,44*7,7+9+1,9*1,4+1,4*1,4	m2	24.70800	92.00	2 273.14
39	962100013RA0	Bourání nadzákladového zdiva z cihel plných bourání atiky : (13,29+13,71)*0,9*0,24	m3	5.83200	525.00	3 061.80
40	xxx	Odstranění stávajících vrstev opláštění budníku, až po konstrukci budníku	soubor	7.00000	1 200.00	8 400.00
Díl:	97	Prorážení otvorů				1 008 247.08
41	978500020RA0	Odsekání vnějších obkladů schodiště suterén, obklad kabřinec : 2,25*14,8+0,4*14,8+11,5*1,3 sokl - kabřinec : 137,815	m2	191.98500	80.00	15 358.80
42	979011311R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot shozem 589,18855	t	589.18860	115.00	67 756.69
43	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m 15,1964+29,2404+2,86+11,376	t	58.67280	142.00	8 331.54
44	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m 3*58,6728	t	176.01840	21.00	3 696.39
45	979087112R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	647.86160	85.00	55 068.24
46	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km 15,1964+29,2406+2,86+589,1886+11,376	t	647.86160	182.00	117 910.81
47	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 19*647,8616	t	12 309.37040	14.00	172 331.19
48	979990163R00	Poplatek za skládku sutí - výplně otvorů	t	15.19640	800.00	12 157.12
49	979999999R00	Poplatek za skládku suť s příměsí 11,86656+17,08667+0,15345+0,13376	t	29.24040	400.00	11 696.16
50	979990113R00	Poplatek za skládku sutí - asfalt	t	2.86000	1 200.00	3 432.00
51	979990122R00	Poplatek za skládku sutí - střecha	t	589.18860	900.00	530 269.74
52	979990108R00	Poplatek za skládku sutí - opláštění	t	11.37600	900.00	10 238.40
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				20 041.47
53	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m 12,05863+0,37577+11,10157+2,38673+5,03493+26,6470 1+13,13276 19,9305+0,01+0,00746	t	90.68540	221.00	20 041.47
Díl:	711	Izolace proti vodě				25 044.72

54	711112001RZ1	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr, za studena, 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku izolace základů: : 1*(6,21+18,83+3,625*2+6,79+8,75+1,5+8,5+41,1)	m2	98.93000	31.00	3 066.83
55	711142559RY2	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením, 1 vrstva - včetně dod. asfaltového pásu 98,93	m2	98.93000	216.00	21 368.88
56	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	304.50660	2.00	609.01
Díl: 712		Živičné krytiny				955 867.30
57	xxx	Demontáž ploché střechy střecha jídelny: : 31,02*44,07 stříška nad vchodem, zásobováním: : 3*6,2+2,7*3,9	m2	1 396.18140	55.00	76 789.98
58	712311101RZ2	Povlaková krytina střech do 10°, za studena, 2 x nátěr - včetně dodávky asfaltov.penetr.emulze jídelna: : 31,02*44,07 154,18*(0,9+0,5) stříška nad vchodem, zásobováním: : 3*6,2+2,7*3,9 31,6*(0,9*0,5)	m2	1 626.25340	21.00	34 151.32
59	712341559RZ3	Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením, 1 vrstva - včetně dodávky pásu z modifikov.asfaltu	m2	1 626.25340	168.00	273 210.57
60	712370010RAB	Povlaková krytina střech do 10°, fólie hydroizolační z mPVC tl. 1,5mm 1626,2534 v místě kolem VZT: : 38,625*1	m2	1 664.87840	284.00	472 825.47
61	xxx	Podkladní konstrukce atiky, beton tl. 60mm, rošt+izolace, OSB deska tl.25mm (32,02+45,07)*2	m	154.18000	263.00	40 549.34
62	998712201R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	%	19 446.87400	3.00	58 340.62
Díl: 713		Izolace tepelné				1 510 692.62
63	713141311RXX	Izolace tepelná střech, EPS, na kotvy, 7kotev/m2, délka 360mm jídelna: : 31,02*44,07 stříška nad vchodem, zásobováním: : 3*6,2+2,7*3,9	m2	1 396.18140	210.00	293 198.09
64	28375705R	Deska izolační stabilizov. EPS 150S 1000 x 500 mm 1396,1814*0,3*1,15	m3	481.68260	1 995.00	960 956.79
65	713141221R00	Montáž parozábrany, ploché střechy, přelep. spojů 1396,1814	m2	1 396.18140	63.00	87 959.43
66	67390521R	Textilie jutařská netkaná 130 g/m2 1396,1814*1,15	m2	1 605.60860	15.80	25 368.62
67	713131131R00	Izolace tepelná stěn lepením atika: : (31,02*2+44,07*2)*0,8	m2	120.14400	122.00	14 657.57
68	283759204R	Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F tl. 80 mm 120,144*1,15	m2	138.16560	96.00	13 263.90
69	713131121R00	Izolace tepelná stěn přichycením drátem izolace stěn provětrávané fasády: : 2*237	m2	474.00000	52.00	24 648.00
70	631530994R	TI minerální vata tl. 120 mm, ?d=0,035 W/mK 237*1,15	m2	272.55000	102.00	27 800.10
71	631530995R	TI minerální vata tl. 140 mm, ?d=0,035 W/mK 237*1,15	m2	272.55000	120.00	32 706.00
72	713134211RK6	Montáž parozábrany na stěny s přelepením spojů, parotěsná zábrana AI	m2	237.00000	112.00	26 544.00

73	998713201R00	237 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	237.00000 1 795.05900	2.00	3 590.12
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				34 596.72
74	721210822R00	Demontáž střešní vpusti DN 100	kus	9.00000	150.00	1 350.00
75	xxx	Střešní vpust' DN 100 včetně montáž, usazení : 9	kus	9.00000 9.00000	3 600.00	32 400.00
76	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	423.36000	2.00	846.72
Díl:	730	Ústřední vytápění				123 215.79
77	723163105R00	Potrubí z měděných trubek D 28 x 1,5 mm	m	4.00000	380.00	1 520.00
78	723163103R00	Potrubí z měděných trubek D 18 x 1,0 mm	m	14.00000	230.00	3 220.00
79	723163102R00	Potrubí z měděných trubek D 15 x 1,0 mm	m	60.00000	180.00	10 800.00
80	xxx	Tvarovky (kolena, T-kusy, redukce)	soubor	1.00000	4 000.00	4 000.00
81	xxx	Pájka	soubor	1.00000	310.00	310.00
82	xxx	Přechod Fe/Cu DN15	kus	32.00000	170.00	5 440.00
83	xxx	Přechod Fe/Cu DN20	kus	6.00000	380.00	2 280.00
84	xxx	Izolace potrubí 18x20	m	12.00000	70.00	840.00
85	xxx	Izolace potrubí 15x13	m	65.00000	50.00	3 250.00
86	734266432R00	Šroubení .s vyp.přímé, DN15	kus	28.00000	580.00	16 240.00
87	734266222R00	Šroubení reg.přímé, DN 15	kus	1.00000	520.00	520.00
88	734226212R00	Ventil term.přímý,vnitř.z. DN 15	kus	1.00000	700.00	700.00
89	xxx	Přechodové šroubení 1/2" / 15	kus	214.00000	170.00	36 380.00
90	734226512RT2	Ventil term.přímý DN 15, s termostatickou hlavici	kus	25.00000	920.00	23 000.00
91	xxx	Ventil, bílá ruční regulační hlavice	kus	4.00000	550.00	2 200.00
92	xxx	Měřič spotřeby tepla 2,5 m3/hod	kus	1.00000	2 500.00	2 500.00
93	xxx	Vypouštění a napouštění částí systému	hod	12.00000	200.00	2 400.00
94	xxx	Zkouška těsnosti 12hod	m	78.00000	15.00	1 170.00
95	xxx	Dezinfekce a proplach systému	m	78.00000	15.00	1 170.00
96	xxx	Demontáž stavajícího potrubí, zařízení	soubor	1.00000	2 000.00	2 000.00
97	xxx	Stavební přípomoce - vytápění, otopná tělesa	soubor	1.00000	1 000.00	1 000.00
98	xxx	Demontáž	soubor	1.00000	1 000.00	1 000.00
99	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	1 275.78500	1.00	1 275.79
Díl:	735	Otopná tělesa				103 885.00
100	735157446R00	Deskové otopné těleso s pravým spodním připojením šířky 66 mm (typ 20) 500/1000	kus	2.00000	2 656.00	5 312.00
101	735157449R00	Deskové otopné těleso s pravým spodním připojením šířky 66 mm (typ 20) 500/1400	kus	6.00000	3 287.00	19 722.00
102	735157546R00	Deskové otopné těleso s pravým spodním připojením šířky 66 mm (typ 21) 500/1000	kus	3.00000	2 989.00	8 967.00
103	735157547R00	Deskové otopné těleso s pravým spodním připojením šířky 66 mm (typ 21) 500/1100	kus	3.00000	3 151.00	9 453.00
104	735157551R00	Deskové otopné těleso s pravým spodním připojením šířky 66 mm (typ 21) 500/1800	kus	12.00000	3 151.00	37 812.00
105	735157662R00	Deskové otopné těleso s pravým spodním připojením šířky 100 mm (typ 22) 600/ 600	kus	1.00000	2 818.00	2 818.00
106	735157749R00	Deskové otopné těleso s pravým spodním připojením šířky 155 mm (typ 33) 500/1400	kus	2.00000	6 117.00	12 234.00
107	xxx	Stojánková konzole, pro instalaci na čistou podlahu	kus	20.00000	300.00	6 000.00
108	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	%	1 567.00000	1.00	1 567.00
Díl:	764	Konstrukce klempířské				149 946.91
109	764411300R00	Oplechování parapetů, eloxovaný Al, rš 300 mm 1*33+2,4*8+0,6*3+1,8*10+0,95*2	m	73.90000 73.90000	450.00	33 255.00
110	xxx	Oplechování ukončení atiky K7, poplastovaný plech rš 260 mm, tl. pl. 0,6 mm	m	86.00000	310.00	26 660.00
111	xxx	Oplechování přechod atika/střecha K8, poplastovaný plech rš 100 mm, tl. pl. 0,6 mm	m	237.00000	120.00	28 440.00
112	xxx	Oplechování ukončení atiky K9, poplastovaný plech rš 100 mm, tl. pl. 0,6 mm	m	215.00000	120.00	25 800.00
113	xxx	Oplechování ukončení budníku K10, TiZn plech rš 1260 mm, tl. pl. 0,7 mm	m	2.25000	1 500.00	3 375.00

114	xxx	Oplechování ukončení budníku K11, TiZn plech rš 1100 mm, tl. pl. 0,7 mm	m	1.25000	1 300.00	1 625.00
115	xxx	Oplechování ukončení budníku K16, TiZn plech rš 1150 mm, tl. pl. 0,7 mm	m	0.95000	1 400.00	1 330.00
116	764778122xxx	Odpadní trouba hranatá, D 100 mm, v barvě přírodní hliník	m	8.22000	680.00	5 589.60
		K12: :				
		3,75		3.75000		
		K13: :				
		4,47		4.47000		
117	764778203R00	Kotlík žlabový hranatý, žlab 333 mm,D 100 mm	kus	2.00000	850.00	1 700.00
118	xxx	Ochrana rohů rš 100 mm, tl. 1,5 mm, nerezový ohýbaný profil kartáčovaný K15	m	34.50000	480.00	16 560.00
		23*1,5		34.50000		
119	764900050RA0	Demontáž oplechování parapetů	m	73.90000	28.00	2 069.20
120	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	1 771.55440	2.00	3 543.11
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				1 408 389.71
121	766670029RA0	Okno plastové atyp, podrobně viz. Seznam oken a vnějších dveří	m2	213.63100	4 079.00	871 400.85
		(1*0,75*(26+7))		24.75000		
		(1,35*2,4*(22+22))		142.56000		
		(2,4*1,9*(1))		4.56000		
		(0,6*1,6*(1+2))		2.88000		
		(1,8*1,9*(4+1+1))		20.52000		
		(0,91*2,55*(1+1))		4.64100		
		(1,8*2,1*(2))		7.56000		
		(1*2,07*(2))		4.14000		
		(1*2,02*(1))		2.02000		
122	xxx	Příplatek za zneprůhledňující folie , dodávka a montáž	m2	13.05000	550.00	7 177.50
		7*(1*0,75)		5.25000		
		1*(0,6*1,6)		0.96000		
		2*(1,8*1,9)		6.84000		
123	xxx	Sítě proti hmyzu, dodávka a montáž	m2	4.56000	550.00	2 508.00
		1*(2,4*1,9)		4.56000		
124	xxx	Příplatek za bezpečnostní sklo typu connex	m2	28.17000	800.00	22 536.00
		1*0,75*(26+7)		24.75000		
		1,8*1,9*(1)		3.42000		
125	xxx	Hliníkové dveře 1800x2800 mm, pozice D3/P	kus	1.00000	60 165.00	60 165.00
126	xxx	Hliníkové dveře sestava - 5600x2700 mm, pozice D4/P	soubor	1.00000	272 650.00	272 650.00
127	766601213R00	Těsnění okenní spáry, ostění, PT folie + PP folie	m	580.66000	182.00	105 680.12
		3,5*(26+7)		115.50000		
		7,5*(22+22)		330.00000		
		8,6*(1)		8.60000		
		4,4*(2+1)		13.20000		
		7,4*(4+1+1)		44.40000		
		6,92*(1+1)		13.84000		
		7,8*(2)		15.60000		
		6,14*(2)		12.28000		
		6,04*(1)		6.04000		
		4,6*(1)		4.60000		
		16,6*(1)		16.60000		
128	xxx	Laminátový parapet s nosem, barva bílá, hl.380mm, viz OV1	m	33.00000	740.00	24 420.00
		1*33		33.00000		
129	xxx	Laminátový parapet s nosem, barva bílá, hl.120mm, viz OV2	m	56.32000	234.00	13 178.88
		44*1,28		56.32000		
130	xxx	Laminátový parapet s nosem, barva bílá, hl.355 mm, viz OV3	m	18.60000	691.00	12 852.60

		1*2,4 3*0,6 1,8*8		2.40000 1.80000 14.40000		
131	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	15 820.76140	1.00	15 820.76
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				722 543.73
132	767631800R00	Demontáž oken pro beztmelé zasklení,vč.zasklení 213,631+1,8*2,8+5,6*2,7	m2	233.79100 233.79100	92.00	21 508.77
133	767900010RXX	Demontáž obložení stěn, boletické panely, včetně TI 237	m2	237.00000 237.00000	245.00	58 065.00
134	767427111RXX	Provětr.fasáda vč. nosného roštu, spojovac.prvků, klempířských prvků Vodorovný rošt z ocelových pozinkovaných profilů tvaru Z, tl. 1 mm, šíře příruby 50 mm, ukotvený do ocelových pozinkovaných konzol tvaru A, tl. 2 mm. Svislý rošt z ocelových pozinkovaných / pozinkovaných a lakovaných profilů tl. 1 mm, šíře svislé příruby 50 / 80 mm. Fasádní plechová kazeta z pozinkované oceli s povrchovou úpravou lakováním, spojovaná systémem do sebe zapadajících zámků pero-drážka a skrytými spojovacími prostředky. Plech S250-320GD+Z275, opatřený polyesterovým lakem tl. 25; 35 µm) v lesklých nebo matných barevných odstínech. Tloušťka plechu 0,75; 1,0; 1,2 mm dle rozměru výrobku. Skladebné rozměry výrobku v rozmezí 100-800 mm výška, 150-6000 mm délka, svislá i vodorovná spára 5-50 mm. Členění, rozměry a barevnost fasádních kazet viz. výkresy Pohledy – barevné řešení.	m2	237.00000	2 350.00	556 950.00
135	765799310R00	Montáž fólie	m2	237.00000	40.00	9 480.00
136	28325080.AR	Fólie podstřešní paropropustná, 1,5 x 50 m 237*1,2 Monolitická fólie černé barvy s dvěma funkčními polymerními vrstvami a nosnou vrstvou z netkané polypropylenové textilie. Plošná hmotnost 160 g.m-2. Ekvivalentní difúzní tloušťka 0,09 (±0,009) m. Ohebnost za nízkých teplot -20 °C. Odolnost proti pronikání vody W1. Podélný přesah na obou okrajích je opatřen samolepícím pruhem. Maximální doba vystavení UV záření do zakrytí fasádou 3 měsíce, maximální šířka volných spár 20 mm a maximální podíl plochy spár 20 %.	m2	284.40000 284.40000	65.00	18 486.00
137	67352492R	Akrylátová páska š. 19 mm x 50 m oboustranně lepicí vyztužená akrylátová páska šířky 19 mm. Páska pro slepení přesahů difúzně propustných fólií	m	60.00000	24.00	1 440.00
138	xxx	Úprava/odřezání plotového pole, bližší specifikace Z1	kus	1.00000	900.00	900.00
139	xxx	Úprava mříže nad anglickým dvorkem, bližší specifikace Z2	kus	9.00000	1 500.00	13 500.00
140	xxx	Úprava mříže nad anglickým dvorkem, bližší specifikace Z3	kus	1.00000	1 500.00	1 500.00
141	xxx	Úprava mříže nad anglickým dvorkem, bližší specifikace Z4	kus	3.00000	1 500.00	4 500.00
142	xxx	Úprava zábradlí, bližší specifikace Z5	kus	1.00000	900.00	900.00
143	xxx	Úprava zábradlí , bližší specifikace Z6	kus	1.00000	900.00	900.00
144	xxx	Úprava zábradlí , bližší specifikace Z7	kus	1.00000	900.00	900.00
145	xxx	Úprava plotového pole, bližší specifikace Z8	kus	1.00000	2 000.00	2 000.00
146	xxx	Úprava plotového pole, bližší specifikace Z9	kus	1.00000	2 000.00	2 000.00
147	xxx	Úprava zábradlí, bližší specifikace Z10	kus	5.00000	800.00	4 000.00
148	xxx	Větrací nerezová mřížka 560x560 mm Z11	kus	1.00000	2 200.00	2 200.00
149	xxx	Větrací nerezová mřížka 550x520 mm Z12	kus	2.00000	1 800.00	3 600.00
150	xxx	Větrací nerezová mřížka 550x480 mm Z13	kus	1.00000	1 200.00	1 200.00

151	xxx	Větrací nerezová mřížka 350x260 mm Z14	kus	1.00000	620.00	620.00
152	xxx	Větrací nerezová mřížka 350x350 mm Z15	kus	1.00000	620.00	620.00
153	xxx	Žebřík s ochranným košem, zábradlím a výstup ploš., bližší specifikace Z16	soubor	1.00000	8 000.00	8 000.00
154	xxx	Konstrukce pro samozavírač dveří, bližší specifikace Z17	kus	2.00000	1 300.00	2 600.00
155	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	6 673.96450	1.00	6 673.96
Díl:	784	Malby				14 522.89
156	784195112R00	Malba tekutá Standard, bílá, 2 x, po zaparvení vnitřních ostění: : (6*2+3,8*3+6,2*8+5,6*8+4,8+5,6+7,4+3,5*33)*0,35 malba stěny, ve které se měnili okna: : (63,22*3,25)-(1*0,75*33+0,9*1,97+0,8*1,97) malba SDK - vnitřní opláštění po demontáži bolet.panelů: : 116,0638 malba SDK podhledu - po opravách: : 0,5*(31,45+18,83+6,79+17,65) malba, opravy po montáži oken, úpravě SDK strop, stěny: : 100 otěruvzdorná	m2	518.67480 87.88500 177.36600 116.06380 37.36000 100.00000	28.00	14 522.89
Díl:	786	Čalounické úpravy				49 132.80
157	786622211RT2	Žaluzie horizontální vnitřní AL lamely bílé, včetně dodávky žaluzie (1,35*2,4*(22+22)) (1,8*1,9*(1)) (1,8*2,1*(2))	m2	153.54000 142.56000 3.42000 7.56000	320.00	49 132.80
Díl:	M21	Elektromontáže				99 342.14
158	xxx	Uzemnění v zemi FeZn 10mm	m	220.00000	43.60	9 592.00
159	xxx	Svodový vodič AlMgSi 8mm, měkký	m	410.00000	41.20	16 892.00
160	xxx	Jímací tyč délky JT5-AlMgSi	kus	4.00000	1 327.80	5 311.20
161	xxx	Jímací tyč délky JR2,5-AlMgSi	kus	2.00000	345.50	691.00
162	xxx	Jímací tyč délky JR2-AlMgSi	kus	2.00000	298.40	596.80
163	xxx	Stojan pro jímací tyče 5m, FeZn, SJ s přísluž	kus	4.00000	1 182.10	4 728.40
164	xxx	Podstavec jímací tyče PB9 s příslušenstvím	kus	16.00000	222.10	3 553.60
165	xxx	Svorka SS	kus	46.00000	108.00	4 968.00
166	xxx	Svorka SP	kus	16.00000	115.00	1 840.00
167	xxx	Svorka SZ	kus	10.00000	109.20	1 092.00
168	xxx	Svorka SK	kus	30.00000	105.60	3 168.00
169	xxx	Podpěra na rovn.střechu PV21c	kus	120.00000	95.00	11 400.00
170	xxx	Podpěra na železnou konstrukci PV32	kus	120.00000	95.00	11 400.00
171	xxx	Poděra do zdíva PV17	kus	60.00000	90.00	5 400.00
172	xxx	Ochranná trubka s držáky (do zdíva), OT1,7	kus	10.00000	163.00	1 630.00
173	xxx	Tyčový zemnič X, 1,5 vč. zaražení do země a svorky, 6	kus	6.00000	788.00	4 728.00
174	xxx	Přesun hmot, doprava	%	3.60000	869.91	3 131.68
175	xxx	Podružný materiál	%	6.00000	869.91	5 219.46
176	xxx	Revizní zpráva	soubor	1.00000	4 000.00	4 000.00
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zař				284 880.50
177	xxx	Demontáž potrubí přívodu vzduchu v délce	m	68.00000	70.00	4 760.00
178	xxx	Demontáž izolace potrubí přívodu vzduchu v délce	m	68.00000	70.00	4 760.00
179	xxx	Demontáž potrubí odvodu vzduchu v délce	m	39.00000	70.00	2 730.00
180	xxx	Demontáž izolace potrubí odvodu vzduchu v délce	m	39.00000	35.00	1 365.00
181	xxx	Demontáž jednotky VZT	soubor	1.00000		0.00
182	xxx	Doprava demont.částí , vodorovně 35m, výškově 4m	kg	1 000.00000	2.00	2 000.00
183	xxx	Ostraha složeného materiálu	den	15.00000	1 500.00	22 500.00
184	xxx	Ekologická likvidace poškozených dílů, izolace	kg	50.00000	2.00	100.00
185	xxx	Ekologická likvidace poškozených dílů, kovové části	kg	100.00000	1.00	100.00

186	xxx	Dodávka dílu za poškozené , Potrubí z Pz plechu do obv. 4000/50%	kus	10.00000	2 500.00	25 000.00
187	xxx	Dodávka dílu za poškozené , dodávka oplechování izolace	kus	50.00000	700.00	35 000.00
188	xxx	Dodávka dílu za poškozené, Izolace min. plst 60mm	m2	450.00000	145.00	65 250.00
189	xxx	Dodávka dílu za poškozené , Šrouby, matice, podložky	kg	50.00000	650.00	32 500.00
190	xxx	Dodávka dílu za poškozené, těsnění přírub	kg	2.00000	2 500.00	5 000.00
191	xxx	Montáž jednotky VZT vč. použití jeřábu	kus	1.00000	10 000.00	10 000.00
192	xxx	Montáž přívodního potrubí vč. izolace	m	68.00000	450.00	30 600.00
193	xxx	Montáž odvodního potrubí vč. izolace	m	39.00000	450.00	17 550.00
194	xxx	Práce PPV (z ceny montáže)	%	5.50000	581.00	3 195.50
195	xxx	Doprava materiálu (z ceny materiálu)	%	3.00000	1 577.00	4 731.00
196	xxx	Přesun materiálu (z ceny materiálu)	%	1.00000	1 577.00	1 577.00
197	xxx	GZS (z ceny montáže)	%	2.00000	581.00	1 162.00
198	xxx	Regulace řízení po montáži	hod	10.00000	300.00	3 000.00
199	xxx	Protokoly o regulaci a měření výkonu	hod	10.00000	300.00	3 000.00
200	xxx	Zhotovení výrobně montážní dokumentace	hod	10.00000	300.00	3 000.00
201	xxx	Dokumentace skutečného stavu	hod	20.00000	300.00	6 000.00
Díl: M46		Zemní práce při montážích				46 670.10
202	xxx	Vytyčení trati vedení ve volném terénu	km	0.17000	4 000.00	680.00
203	xxx	Kabel nýha 35cm/šíř, 55cm/hl, zem.tř. 4	m	165.00000	112.00	18 480.00
204	xxx	Ruční zához nýhy 35cm/šíř, 55cm/hl, zem.tř. 4	m	165.00000	30.00	4 950.00
205	xxx	Řezání spáry v asfalt.betonu	m	46.00000	115.00	5 290.00
206	xxx	Bourání živichých, betonových povrchů	m2	13.80000	400.00	5 520.00
207	xxx	Hutnění zeminy strojem, tl. 20cm	m3	27.30000	25.00	682.50
208	xxx	Jednovrstvý povrch betonu 5cm	m	13.80000	392.00	5 409.60
209	xxx	Jednovrstvý povrch z asfaltobetonu 5cm	m2	13.80000	410.00	5 658.00
Díl: ON		Ostatní náklady				3 500.00
210	xxx	Přeložení přípojkového telefonního sloupku	soubor	1.00000	1 500.00	1 500.00
211	xxx	Demontáž a zpětná montáž prvků na fasádě, (znakyy, štítky, cedule, tabule)	soubor	1.00000	2 000.00	2 000.00
Díl: VN		Vedlejší náklady				218 000.00
212	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1.00000	15 000.00	15 000.00
213	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1.00000	30 000.00	30 000.00
214	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1.00000	10 000.00	10 000.00
215	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1.00000	8 000.00	8 000.00
216	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1.00000	5 000.00	5 000.00
217	004111010R	Průzkumné práce	Soubor	1.00000	0.00	0.00
218	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1.00000	0.00	0.00
219	005261030R	Finanční rezerva	Soubor	1.00000	150 000.00	150 000.00
220	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1.00000	0.00	0.00

26

8 017 391.91