



1. DODATEK KE SMLouvĚ O DíLO č. objednatele 160 96

Objednatel: ČEPRO, a.s.

sídlo: Dělnická 12/213, 170 04 Praha 17

IČ: 60193531

č. účtu: KB 11902931/0100

zapsána: OR při Městském soudu v Praze, sp. zn. B 2341, dne 1.1. 1994

zast.: Ing. Pavlem Švarcem, CSc. - předsedou představenstva a generálním ředitelem

Ing. Pavlem Dolanským - členem představenstva a provozním ředitelem

a

Zhotovitel: Ochrana podzemních vod, s. r. o.

sídlo: Praha 6, Bělohorská 264/31, PSČ 16900

IČ: 26750066

č. účtu: ČSOB 698840/0300

zapsána: OR při Městském soudu v Praze, sp. zn. C 91358, dne 15.1. 2003

zast.: RNDr. Jiřím Čížkem - jednatelem

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli tento dodatek ke smlouvě o dílo podle § 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

I. Předmět díla

- 1.1. Předmětem této smlouvy je provoz ochranného a sanačního systému 18 vrtů (OSS) a sanační čerpání dalších 12 vrtů na lokalitě Hněvice v roce 2007 včetně údržby systému (čerpadla, potrubí, kabely). Monitoring lokality zahrnuje odběry 260 vzorků (analýzy NEL a měření hladin podzemních vod). V roce 2007 budou na lokalitu instalována čtyři nová čerpadla. Provedené práce budou vyhodnoceny zprávou o průběhu sanace lokality.

původní smlouva objednatele, č. ev.: 160 96
zhotovitele, č.ev.: 10/06

- 1.2. Dále je předmětem smlouvy ochranné a sanační čerpání 24 vrtů na lokalitě Mstětice v roce 2007, rovněž včetně údržby systému (čerpadla, potrubí, kabely). V rámci monitoringu lokality bude odebráno 168 vzorků podzemní vody pro analýzy NEL. Na vytypovaných vrtech budou měřeny hladiny podzemních vod. Na lokalitě bude dle možností vyhlouben a geodeticky zaměřen nový hydrogeologický vrt. Výsledkem prací bude zpráva o průběhu sanace a monitoringu lokality, včetně vyhodnocení vývoje znečištění.

II. Provedení díla

- 2.1 Zhotovitel naváže na již prováděné práce od 1.1. 2007 pracemi dle článku I. smlouvy o dílo.
- 2.2. Dílo se považuje za řádně provedené vyhotovením všech dohodnutých prací a předáním zpráv o průběhu sanací a monitoringů za kalendářní rok 2007
- 2.3. Termín předání zpráv je do 31.1. 2008.

V. Cena díla

- 5.1. Cena díla je sjednána dohodou na základě provedeného výběrového řízení v příložené specifikaci prací ve výši 2.258.890,- Kč bez DPH za rok.

(slovy **dvamilionydvěstěpadesátosmtisícosmsetdevadesátkorunčeských**)

IX. Závěrečná ustanovení

- 9.3. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č.1 -- specifikace prací pro rok 2007.

V ostatních člancích a bodech se smlouva nemění.

původní smlouva objednatele, č. ev.: 160 96
zhotovitele, č. ev.: 10/06

Na důkaz souhlasu s obsahem všech výše uvedených ustanovení připojují obě smluvní strany podpisy svých oprávněných zástupců.

V Praze dne..... 27 -03- 2007

objednatel ČEPRO, s.r.o.

.....
Ing. Pavel ŠVARC, OSc.
předseda představenstva
a generální ředitel

V Praze dne.....

zhotovitel Ochrana podzemních vod, s.r. o.

.....
RNDr. Jiří Ctězek
jednatel

.....
Ing. Pavel DOL
člen představenstva
a provozní ředitel

původní smlouva objednatele, č. ev.: 160 96
zhotovitele, č.ev.: 10/06

Příloha č.1 k dodatku k SD č. 10/06 - č. objednatele 160 96

Lokalita: Hněvice a Mstětice - Specifikace prací

Rozpočet prací obsahuje následující tabulka. Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Roudnice	jednotka	počet jedn.	jedn. cena	cena
Údržba systému	vrt/rok	30	10000	300000
sanační čerpání OSS	vrt/rok	18	provádí ČEPR	0
sanační čerpání	vrt/rok	12	14000	168000
odběr vzorku - statický stav	ks	210	360	75600
odběr vzorku - dynamický stav	ks	50	2000	100000
analýza NEL	ks	260	450	117000
režimní měření	ks	260	85	22100
ponorné čerpadlo	ks	4	35000	140000
koordinace, sled a řízení prací	hod	136	380	51680
vyhodnocení, zpráva	hod	140	420	58800
cena bez DPH				1033180
Mstětice	jednotka	počet jedn.	jedn. cena	cena
údržba s. systému čerp. vrtů	vrt/rok	24	22000	528000
sanační čerpání 1 vrtu	vrt/rok	24	18000	432000
režimní měření	ks	302	85	25670
odběr vzorku - statický stav	ks	168	400	67200
analýza NEL	ks	168	450	75600
san. a monit. vrt				
výstr. prům. 160 mm	m	8	3100	24800
geolog. dokumentace vrtu	m	8	260	2080
slug test	test	1	2200	2200
geodetické zaměření	objekt	1	1800	1800
koordinace, sled a řízení prací	hod	42	380	15960
vyhodnocení, zpráva	hod	120	420	50400
cena bez DPH				1225710
CELKEM bez DPH				2258890

Hněvice - provoz ochranného a sanačního systému 18 vrtů (OSS) a sanační čerpání dalších 12 vrtů včetně údržby systému (čerpadla, potrubí, kabely), monitoringu lokality (analýzy NEL a měření hladin podzemních vod) a zprávy o průběhu sanace lokality včetně vyhodnocení vývoje znečištění. Na lokalitu budou instalována čtyři nová čerpadla.

Mstětice - pro rok 2007 předpokládáme čerpání vrtů venkovní hydraulické clony pod Dolním skladem, čerpání sanační rýhy a čerpání vrtů v okolí bloků 621 a 620 ve stejném rozsahu

původní smlouva objednatele, č. ev.: 160 96
zhotovitele, č.ev.: 10/06

jako během roku 2006. Navíc budou čerpány vrty HV 39, HV 302, HV 303, HV 304, HV 305, HV 306, HV 307 a HV 308. Osamělé čerpané kontaminované vrty v prostoru skladu budou čerpány podle aktuální situace.

V rámci monitoringu bude probíhat vzorkování vytypovaných vrtů v ploše areálu a v jeho nejbližším okolí a analýzy NEL. Minimálně 1x za půl roku (podle nutnosti rozsahu ostatních odběrů) budou monitorovány vrty mimo sklad na vnějších monitorovacích liniích (celkem 168 analýz NEL).

Režimní měření úrovní hladin podzemní vody proběhne na sledovaných vrtech každý měsíc.

Rovněž předpokládáme vyhloubení dalšího vrtu v prostoru areálu skladu, který bude v případě potřeby sloužit i jako vrt sanační.

Závěrečné zprávy budou objednateli předány do 31.1. 2008.

Datum: 9.1. 2007

