



původní smlouva objednatele, č. ev.: 160 96  
zhotovitele, č. ev.: 10/06

20440

## 2. DODATEK KE SMLouvĚ O DíLO č. objednatele 160 96

**Objednatel:** ČEPRO, a.s.

*sídlo:* Dělnická 12/213, 170 04 Praha 7

*IČ:* 60193531

*č. účtu:* KB 11902931/0100

*zapsána:* OR při Městském soudu v Praze, sp. zn. B 2341, dne 1.1. 1994

*zast.:* Ing. Pavlem Švarcem, CSc. - předsedou představenstva a generálním ředitelem

Ing. Pavlem Dolanským - členem představenstva a provozním ředitelem

2

**Zhotovitel:** Ochrana podzemních vod, s. r. o.

*sídlo:* Praha 6, Bělohorská 264/31, PSČ 16900

*IČ:* 26750066

*č. účtu:* ČSOB 698840/0300

*zapsána:* OR při Městském soudu v Praze, sp. zn. C 91358, dne 15.1. 2003

*zast.:* Jiřím Čížkem - jednatelem

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli tento dodatek ke smlouvě o dílo podle § 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

### I. Předmět díla

- 1.1. Předmětem této smlouvy je provoz ochranného a sanačního systému 18 vrtů (OSS) a sanační čerpání dalších 12 vrtů na lokalitě Hněvice v roce 2008 včetně údržby systému (čerpadla, potrubí, kabely). Monitoring lokality zahrnuje odběry 260 vzorků (analýzy uhlovodíků C<sub>10</sub> - C<sub>40</sub> a měření hladin podzemních vod). V roce 2008 budou podle potřeby na lokalitu instalována čtyři nová čerpadla. Provedené práce budou vyhodnoceny zprávou o průběhu sanace lokality.

- 1.2. Dále je předmětem smlouvy ochranné a sanační čerpání 24 vrtů na lokalitě Mstětice v roce 2008, rovněž včetně údržby systému (čerpadla, potrubí, kabely). V rámci monitoringu lokality bude odebráno 168 vzorků podzemní vody pro analýzy C<sub>10</sub> - C<sub>40</sub>. Na vytypovaných vrtech budou měřeny hladiny podzemních vod. Výsledkem prací bude zpráva o průběhu sanace a monitoringu lokality, včetně vyhodnocení vývoje znečištění.

## **II. Provedení díla**

- 2.1 Zhotovitel naváže na již prováděné práce od 1.1. 2008 pracemi dle článku I. smlouvy o dílo.
- 2.2. Dílo se považuje za řádně provedené vyhotovením všech dohodnutých prací a předáním zpráv o průběhu sanací a monitoringů za kalendářní rok 2008.
- 2.3. Termín předání zpráv je do 30.1. 2009.

## **V. Cena díla**

- 5.1. Cena díla je sjednána dohodou na základě provedeného výběrového řízení v příložené specifikaci prací ve výši 2.258.875,- Kč bez DPH za rok.

(slovy **dvamilionydvěstěpadesátosmtisícsmsetsedmdesátpětkorunčeských**)

## **IX. Závěrečná ustanovení**

- 9.3. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č.1 – specifikace prací pro rok 2008.

V ostatních člancích a bodech se smlouva nemění.

původní smlouva objednatele, č. ev.: 160 96  
zhotovitele, č.ev.: 10/06

Na důkaz souhlasu s obsahem všech výše uvedených ustanovení připojují obě smluvní strany podpisy svých oprávněných zástupců.

V Praze dne.....

objednatel ČEPRO, a.s.

.....  
Ing.Pavel ŠVARC, CSc.  
předseda představenstva  
a generální ředitel

.....  
Ing. Pavel DOLA  
člen představenstva  
a provozní ředitel

V Praze dne.....

zhotovitel Ochrana podzemních vod, s.r. o.

  
OCHRANA PODZEMNÍCH VOD s.r.o.  
Bělohorská 31, Praha 6, 169 00

.....  
RNDr. Jiří Čížek  
jednatel



Příloha č.1 k dodatku k SD č. 10/06 - č. objednatele 160 96

**Lokalita: Hněvice a Mstětice - specifikace prací**

Rozpočet prací obsahuje následující tabulka. Ceny jsou uvedeny bez DPH.

<b>Roudnice</b>	<b>jednotka</b>	<b>počet jedn.</b>	<b>jedn. cena</b>	<b>cena</b>
Údržba systému	vrť/rok	30	10000	300000
sanační čerpání OSS	vrť/rok	18	provádí ČEPRC	0
sanační čerpání	vrť/rok	12	14000	168000
odběr vzorku - statický stav	ks	210	360	75600
odběr vzorku - dynamický stav	ks	50	2000	100000
analýza C <sub>10</sub> - C <sub>40</sub>	ks	260	450	117000
režimní měření	ks	260	85	22100
ponorné čerpadlo	ks	4	35000	140000
koordinace, sled a řízení prací	hod	136	380	51680
vyhodnocení, zpráva	hod	140	420	58800
<b>cena bez DPH</b>				<b>1033180</b>
<b>Mstětice</b>	<b>jednotka</b>	<b>počet jedn.</b>	<b>jedn. cena</b>	<b>cena</b>
údržba systému čerp. vrtů	vrť/rok	24	22000	528000
sanační čerpání 1 vrtu	vrť/rok	24	18000	432000
režimní měření	ks	303	85	25755
odběr vzorku - statický stav	ks	168	400	67200
analýza C <sub>10</sub> - C <sub>40</sub>	ks	168	450	75600
koordinace, sled a řízení prací	hod	123	380	46740
vyhodnocení, zpráva	hod	120	420	50400
<b>cena bez DPH</b>				<b>1225695</b>
<b>cena s DPH</b>				<b>2258875</b>

*Hněvice* - provoz ochranného a sanačního systému 18 vrtů (OSS) a sanační čerpání dalších 12 vrtů včetně údržby systému (čerpadla, potrubí, kabely), monitoringu lokality (analýzy C<sub>10</sub> - C<sub>40</sub> a měření hladin podzemních vod) a zprávy o průběhu sanace lokality včetně vyhodnocení vývoje znečištění. Na lokalitu budou instalována čtyři nová čerpadla.

*Mstětice* - pro rok 2008 předpokládáme čerpání vrtů venkovní hydraulické clony pod Dolním skladem, čerpání sanační rýhy a čerpání vrtů v okolí bloků 621 a 620 ve stejném rozsahu jako během roku 2007. Dále budou čerpány vrty HV 39, HV 302, HV 303, HV 304, HV 305, HV 306, HV 307 a HV 308. Osamělé čerpané kontaminované vrty v prostoru skladu budou čerpány podle aktuální situace.


*původní smlouva objednatele, č. ev.: 160 96*  
*zhotovitele, č.ev.: 10/06*

V rámci monitoringu bude probíhat vzorkování vytypovaných vrtů v ploše areálu a v jeho nejbližším okolí a analýzy  $C_{10}$  -  $C_{40}$ , minimálně 1x za půl roku (podle nutnosti rozsahu ostatních odběrů) budou monitorovány vrty mimo sklad na vnějších monitorovacích liniích. Celkem bude provedeno 168 analýz uhlovodíků  $C_{10}$  -  $C_{40}$ .

Režimní měření úrovní hladin podzemní vody proběhne na sledovaných vrtech každý měsíc.

Závěrečné zprávy budou objednateli předány do 30.1. 2009.

Datum: 8.1. 2008



OCHRANA PODZEMNÍCH VOD s.r.o.  
Bělohorská 31, Praha 6, 169 00