



004145

původní smlouva objednatele, č. ev.: 160 88 '2
zhotovitele, č. ev.: 09/06

207 ± 1

2. DODATEK KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. objednatele 160 88

Objednatel: ČEPRO, a.s.

sídlo: Dělnická 12/213, 170 04 Praha 7

IČ: 60193531

č. účtu: KB 11902931/0100

zapsána: OR při Městském soudu v Praze, sp. zn. B 2341, dne 1.1. 1994

zast.: Ing. Pavlem Švarcem, CSc. - předsedou představenstva a generálním ředitelem
Ing. Pavlem Dolanským - členem představenstva a provozním ředitelem

a

Zhotovitel: Ochrana podzemních vod, s. r. o.

sídlo: Praha 6, Bělohorská 264/31, PSČ 16900

IČ: 26750066

č. účtu: ČSOB 698840/0300

zapsána: OR při Městském soudu v Praze, sp. zn. C 91358, dne 15.1. 2003

zast.: Jiřím Čížkem - jednatelem

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli tento dodatek ke smlouvě o dílo podle § 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

I. Předmět díla

- 1.1 Předmětem smlouvy je sanační čerpání 5-ti vrtů na lokalitě Střelice v roce 2008 včetně údržby systému 6-ti vrtů (čerpadla, potrubí, kabely). Monitoring lokality zahrnuje odběr a analýzy 80 vzorků podzemní vody (uhlovodíky C₁₀ - C₄₀ a měření hladin podzem. vod). Výsledkem prací bude zpráva o průběhu sanace a monitoringu lokality, včetně vyhodnocení vývoje znečištění.
- 1.2. Na lokalitě Klobouky bude 2x ročně proveden dynamický odběr podzemních vod z monitorovacích vrtů a vzorky, 30 ks budou analyzovány na obsahy C₁₀ - C₄₀. V závěru roku bude monitoring vyhodnocen závěrečnou zprávou.

původní smlouva objednatele, č. ev.: 160 88

zhotovitele, č.ev.: 09/06

II. Provedení díla

- 2.1 Zhotovitel naváže na již prováděné práce od 1.1. 2008 pracemi dle článku I. smlouvy o dílo.
- 2.2. Dílo se považuje za řádně provedené vyhotovením všech dohodnutých prací a předáním zpráv o průběhu sanací a monitoringů za kalendářní rok 2008.
- 2.3. Termín předání zpráv je do 28.1. 2009

V. Cena díla

- 5.1. Cena díla je sjednána dohodou na základě provedeného výběrového řízení v příložené specifikaci prací ve výši 604.760,- Kč bez DPH za rok.

(slovy šestsetčtyřitisícemsetšedesátkorunčeských)

IX. Závěrečná ustanovení

- 9.3. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č.1 - specifikace prací pro rok 2008.

V ostatních člancích a bodech se smlouva nemění.

Na důkaz souhlasu s obsahem všech výše uvedených ustanovení připojují obě smluvní strany podpisy svých oprávněných zástupců.

V Praze dne.....

objednatel ČEPRO, a.s.

Ing. Pavel ŠVARC/CSc.
předseda představenstva
a generální ředitel

Ing. Pavel DOLANSKÝ
člen představenstva
a provozní ředitel

V Praze dne.....

zhotovitel Ochrana podzemních vod, s.r. o.

OCHRANA PODZEMNÍCH VOD s.r.o.
Bělohorská 31, Praha 6, 169 00

RNDr. Jiří Čížek
jednatel

původní smlouva objednatele, č. ev.: 160 88

zhotovitele, č.ev.: 09/06

Příloha č.1

Příloha k dodatku č. 1 k SD č. 09/06 - č. objednatele 160 88

Lokalita: Střelice a Klobouky - specifikace prací

Rozpočet prací je zpracován v následující tabulce.

Střelice	jednotka	jedn. cena	počet jedn.	cena
údržba systému čerp. vrtů	vrt/rok	32000	6	192000
sanační čerpání 1 vrtu	vrt/rok	28000	5	140000
režimní měření	ks	85	400	34000
odběr vzorku - dynam. stav	ks	1500	40	60000
odběr vzorku - statický stav	ks	400	40	16000
analýza C ₁₀ - C ₄₀	ks	450	80	36000
koordinace, sled a řízení prací	hod	380	47	17860
vyhodnocení, zpráva	hod	420	120	50400
cena bez DPH				546260
Klobouky	jednotka	jedn. cena	počet jedn.	cena
dynamický odběr vzorku podzemní vody	ks	1500	30	45000
analýza C ₁₀ - C ₄₀	ks	450	30	13500
cena bez DPH				58500
CELKEM bez DPH				604760

Na lokalitě Střelice bude probíhat čerpání linie vrtů pod stáčištěm cisteren v jižní části území (vrty RP 263 až 266 a HP 206). Podle výsledků pozorování, v případě potřeby, bude do čerpání zapojen i centrální vrt drenážní lamely HP 305A v oblasti severovýchodně od areálu.

V rámci monitoringu bude jako v minulých letech probíhat pravidelná kontrola výskytu ropné fáze na hladině podzemní vody a měření hladin podzemní vody v čerpaných vrtech a ve vytypovaných vrtech v areálu skladu a v blízkém okolí, v případě zjištění volných RU na hladině podzemní vody (>3cm) bude prováděn jejich sběr.

Na vytypovaných vrtech a na výstupu sanačních jednotek budou během roku odebrány vzorky podzemní vody a analyzovány obsahy C₁₀ - C₄₀ (cca 40 analýz). Rovněž bude sledována hlubší terciérní zvědeň (vrt HJ 257, vodovod v jídelně ČEPRO).

2x ročně bude provedeno režimní měření úrovní hladin podzemní vody (cca 2 x 80 objektů) a budou odebrány vzorky podzemní vody z vytypovaných vrtů a studní (cca 2 x 20 analýz C₁₀ - C₄₀). Měření a vzorkovací práce prováděné v průběhu sanačního čerpání budou průběžně vyhodnocovány a na základě jejich výsledků budou prováděny operativní zásahy do režimu sanačního čerpání.

Na lokalitě Klobouky proběhne 2x ročně odběr vzorků podzemních vod v dynamickém stavu a následně analýzy C₁₀ - C₄₀.

Závěrečné zprávy z obou lokalit budou objednateli předány do 28.1. 2008.

Datum: 9.1. 2008

Zpracoval: RNDr. Karel Tomek