

lew smk 29/1/18  
o 1320



KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	Dodatek SOD realizace stavby "SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice – havárie, oprava vytápění Chelčického"			
Oprávněn/pověřen k podpisu:	MUDr. Jiří Běhounek, hejtmán			
Schváleno:	ZK	Datum:	9. 1. 2018	Č.usnesení: 0025/21/2018/RK
Dokument uložen u:	OM			
Počet vyhotovení:	3			
Adresát:	Stavební práce - Zdeněk Obůrka s.r.o., Lipník 35, 675 52 Lipník u Hrotovic			
Smluvní částka: 1)	62176.42			
Odpovědný odbor: 2)	odbor majetkový			
Podpis zajistit do:	neprodleně			

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:	OM/P. Čermák	12.2.2018	
Projednáno s:	OM/Ing. E. Jozífek	12.2.2018	
Právní kontrola:	OM/Mgr. J. Tvrzová	12.2.2018	
Předkládá:	OM/Ing. P. Kolář	12.2.2018	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	OM/Ing. P. Kolář	12.2.2018	
Zodpovídá:	Příkazce operace:	OM/Ing. P. Kolář	12.2.2018
	Správce rozpočtu:	OE/Ing. P. Tulis	12.2.2018

**Poznámka:**  
 Subjekt (IČO: 04180810), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: cermak, datum ověření: 12.02.2018 09:01:56):

Dodatek SOD realizace stavby "SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice – havárie, oprava vytápění Chelčického"

**Rozpočtová skladba:**  
 Částka s DPH: 62176.42, Datum Od: 21.3.2018, Datum do: 23.4.2018, Perioda: měsíčně, ODP: 3127, ORJ: 8001, ORG: 1810400000 POL: 5171 UZ:

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



**Dodatek č. 1**

ke Smlouvě o dílo ze dne 26. 1. 2018 (ID smlouvy 108622) na akci

**“SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice – havárie, oprava vytápění Chelčického“**

*ke sml. 291/AP  
č. 1320*

**1. Smluvní strany**

**Objednatel :** Kraj Vysočina  
se sídlem: Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33  
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmánem kraje  
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek  
zástupce pro věci technické: Pavel Čermák  
tel.: 564602272  
IČO: 70890749  
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.  
číslo účtu: 4050005000/6800

**Zhotovitel:** Stavební práce – Zdeněk Obůrka s.r.o.  
se sídlem: Lipník 35, 675 52 Lipník u Hrotovic  
zastoupený: Zdeňkem Obůrkou  
zástupce pro věci smluvní: Zdeněk Obůrka  
zástupce pro věci technické: Zdeněk Obůrka  
tel./fax: 607 626 262  
IČO: 04180810  
DIČ: CZ 04180810  
bankovní spojení: FIO BANKA  
číslo účtu: 2100814238/2010

**2. Předmět dodatku**

Předmětem dodatku č. 2 je provedení dodatečných prací veřejné zakázky „SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice – havárie, oprava vytápění Chelčického“. V průběhu plnění zakázky, po rozkrytí konstrukcí bylo zjištěno, že bude nezbytné nahradit původní zásyp topného kanálu šterkodrtí, s postupným ukládáním a hutněním. Potřeba změny závazku ze smlouvy vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu zakázky a hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku. Všechny změny závazku ze smlouvy jsou dále podrobně specifikovány v příložených oceněných výkazech výměr. Všechny změny závazku ze smlouvy jsou dále podrobně specifikovány v příložených oceněných výkazech výměr. Smluvní strany se proto dohodly, v souladu s čl. 2., 4. a 13. Smlouvy, na uzavření dodatku č. 2, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

**Čl. 2. Předmět díla**

Rozsah díla se mění a doplňuje:  
Zásyp otevřeného topného kanálu šterkodrtí, s postupným hutněním.  
Odvoz a likvidace vybouraných hmot a provedení souvisejících prací, podrobně specifikovaných v příloze tohoto dodatku.

**Čl. 4. Cena za dílo, odst. 4.2. se mění a nově zní takto:**

Cena díla bez DPH: 299 220,86 Kč  
DPH 21%: 62 836,38 Kč  
Cena díla celkem s DPH činí: 362 057,24 Kč  
Slovy: třišedesátdvatisíce padesátsedm 24/100 korun českých

**Rekapitulace ceny:****Cena díla před uzavřením dodatku č. 2:**

Cena díla bez DPH:	247 835,39 Kč
DPH 21%:	52 045,43 Kč
Cena díla celkem s DPH činí:	299 880, 82 Kč

**cena víceprací a méněprací (změny) dle dodatku č. 2**

Cena víceprací bez DPH:	55 109,75 Kč
Cena méněprací bez DPH:	-3 724,28 Kč
Cena víceprací-méněpráce bez DPH:	51 385,47 Kč
Cena víceprací-méněpráce s DPH:	62 176,42 Kč

**cena díla po uzavření dodatku č. 2 s DPH: 362 057,24 Kč****3. Ostatní ustanovení**

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je dodatek do 3 měsíců od jeho podpisu bez dalšího zrušen od samého začátku.

Tento dodatek Smlouvy o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Příloha: Změnový rozpočet

V Třebíči, dne 12. 02. 2018

V Jihlavě, dne 13. 02. 2018

Kráj Vysočina  
Žitkova 57, 587 33 Jihlava

26

závěbní práce - Zdeněk Obůrka s.r.o.  
675 52 Lipník 35  
IČ: 041 80 810 DIČ: CZ041 80 810

Zdeněk Obůrka  
jednatel společnosti

MUDr. Jiří Běhounek  
hejtman kraje

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 18-01

## Změna závazku smlouvy č. 1 oceněná zhotovitelem stavby

Stavba: SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice - havárie, oprava vytápění Chelčického

KSO:  
Místo: Dílny Chelčického, M. Budějovice

CC-CZ:  
Datum: 6.2.2018

Zadavatel:  
Kraj Vysočina

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
Stavební práce - Zdeněk Obůrka s.r.o., Lipník 35

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

### Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

**Cena bez DPH** **51 385,47**


	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	51 385,47	10 790,95
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

**Cena s DPH** **62 176,42**

v CZK

12. 02. 2018

STAVEBNÍ PRÁCE  
ZDENĚK OBŮRKA S.R.O.  
LIPNÍK 35  
370 01  
TEL: 378 22 11 11  
E-MAIL: z.oburka@spzoburka.cz



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 18-01

Stavba: SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice - havárie, oprava vytápění Chelčického

Místo: Dílny Chelčického, M. Budějovice

Datum: 06.02.2018

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant:

Uchazeč: Stavební práce - Zdeněk Obůrka s.r.o., Lipník 35

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
1	Příloha dodatku č.1 - Soupis dodatečných stavebních prací oceněný zhotovitelem	55 109,75	66 682,80	
2	Měněpráce	-3 724,28	-4 506,38	
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>51 385,47</b>	<b>62 176,42</b>	
D.1.1.	Oprava tepelného kanálu	51 385,47	62 176,42	STA
D.1.1.m.z.	Oprava tepelného kanálu - měněpráce - změna č.1	-3 724,28	-4 506,38	Soupis
1				
D.1.1.v.z.	Oprava tepelného kanálu - vicepráce - změna č.1	55 109,75	66 682,80	Soupis
1				

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice - havárie, oprava vytápění Chelčického

Objekt:

D.1.1. - Oprava tepelného kanálu

Soupis:

**D.1.1.m.z.1 - havárie, oprava vytápění Chelčického - méněpráce - změna č.1**

KSO:

Místo: Dílny Chelčického, M. Budějovice

CC-CZ:

Datum: 06.02.2018

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Stavební práce - Zdeněk Obůrka s.r.o., Lipník 35

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**-3 724,28**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-3 724,28	21,00%	-782,10
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-4 506,38**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice - havárie, oprava vytápění Chelčického

Objekt: D.1.1. - Oprava tepelného kanálu

Soupis: **D.1.1.m.z.1 - havárie, oprava vytápění Chelčického - méněpráce - změna č.1**

Místo: Dílny Chelčického, M. Budějovice

Datum: 06.02.2018

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant:

Uchazeč: Stavební práce - Zdeněk Obůrka s.r.o., Lipník 35

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**-3 724,28**

HSV - Práce a dodávky HSV

-3 724,28

1 - Zemní práce

-3 724,28

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice - havárie, oprava vytápění Chelčického

Objekt:

D.1.1. - Oprava tepelného kanálu

Soupis:

**D.1.1.m.z.1 - havárie, oprava vytápění Chelčického - méněpráce - změna č.1**

Místo: Dílny Chelčického, M. Budějovice

Datum: 06.02.2018

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant:

Uchazeč: Stavební práce - Zdeněk Obůrka s.r.o., Lipník 35

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**-3 724,28**

D HSV Práce a dodávky HSV

**-3 724,28**

D 1 Zemní práce

**-3 724,28**

19	K	166101101	Přehození neulehlého výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	-19,050	116,00	-2 209,80	CS ÚRS 2017 01
	PP		Přehození neulehlého výkopku z horniny tř. 1 až 4					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro přehození výkopku na vzdálenost do 3 m vodorovně a do 1,5 m svisle, měřeno mezi těžišti hromad. 2. Množství měrných jednotek. se určí v rostlém stavu horniny.</i>					
	VV		"Topný kanál"- (10,5+2,2)*2*0,75		-19,050			
	VV		Součet		-19,050			
20	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	-19,050	79,50	-1 514,48	CS ÚRS 2017 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava				
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do l(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu. 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávkou, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje projekt.</p>									
	PSC											
	WV		"Topný kanál"-(10,5+2,2)*2*0,75			-19,050						
	WV		Součet			-19,050						

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice - havárie, oprava vytápění Chelčického

Objekt:

D.1.1. - Oprava tepelného kanálu

Soupis:

**D.1.1.v.z.1 - havárie, oprava vytápění Chelčického - vicepráce - změna č.1**

KSO:

Místo: Dílny Chelčického, M. Budějovice

CC-CZ:

Datum: 06.02.2018

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Stavební práce - Zdeněk Obúrka s.r.o., Lipník 35

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**55 109,75**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	55 109,75	21,00%	11 573,05
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**66 682,80**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice - havárie, oprava vytápění Chelčického

Objekt: D.1.1. - Oprava tepelného kanálu

Soupis: **D.1.1.v.z.1 - havárie, oprava vytápění Chelčického - vicepráce - změna č.1**

Místo: Dílny Chelčického, M. Budějovice

Datum: 06.02.2018

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant:

Uchazeč: Stavební práce - Zdeněk Obůrka s.r.o., Lipník 35

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**55 109,75**

HSV - Práce a dodávky HSV

55 109,75

1 - Zemní práce

34 002,35

998 - Přesun hmot

21 107,40

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice - havárie, oprava vytápění Chelčického

Objekt:

D.1.1. - Oprava tepelného kanálu

Soupis:

**D.1.1.v.z.1 - havárie, oprava vytápění Chelčického - vicepráce - změna č.1**

Místo:

Dílny Chelčického, M. Budějovice

Datum: 06.02.2018

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

Uchazeč:

Stavební práce - Zdeněk Obůrka s.r.o., Lipník 35

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**55 109,75**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				55 109,75	
D	1		Zemní práce				34 002,35	

92	K	162701105 - NP	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	19,050	227,00	4 324,35	
----	---	----------------	---	----	--------	--------	----------	--

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

*Poznámka k souboru cen:*

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

PSC

VV

"Topný kanál" (10,5+2,2)\*2\*0,75

19,050

VV

Součet

19,050

93	K	162701109 - NP	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	285,750	17,20	4 914,90	
----	---	----------------	--	----	---------	-------	----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m						
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. Ceny nelze použít, předepíše-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.</p>						
	PSC								
	VV		"Topný kanál"(10,5+2,2)*2*0,75			19,050			
	VV		Součet			19,050			
	VV		19,05*15 'Přepočtené koeficientem množství			285,750			
94	K	171201201 - NP	Uložení sypaniny na skládky	m3	19,050	14,90	283,85		
	PP		Uložení sypaniny na skládky						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Poznámka k souboru cen:

1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypaní koryt vodoteče a prohlubní v terénu bez předepsaného zhuštění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubni ve dně vodoteče nebo nádrži. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhuštěním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovňáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uložného výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.

WV "Topný kanál"(10,5+2,2)\*2\*0,75 19,050  
WV Součet 19,050

95	K	171201211 - NP	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	38,100	140,00	5 334,00	
	PP		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m<sup>2</sup> projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m<sup>3</sup> výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m<sup>2</sup> skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m<sup>2</sup> projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m<sup>3</sup> výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m<sup>3</sup> uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.

VV		"Topný kanál"(10,5+2,2)*2*0,75			19,050			
VV		Součet			19,050			
VV		19,05*2 'Přepočtené koeficientem množství			38,100			

21	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	19,050	335,00	6 381,75	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PP Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

Poznámka k souboru cen:

1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. Míru zhutnění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.

96	M	583441990 - NP	šterkodrt' frakce (Olbramovice) 0-63	t	38,100	335,00	12 763,50	
PP			šterkodrt' frakce 0-63					
VV			"Topný kanál"(10,5+2,2)*2*0,75		19,050			
VV			Součet		19,050			
VV			19,05*2 'Přepočtené koeficientem množství		38,100			

D	998		Přesun hmot				21 107,40	
---	-----	--	-------------	--	--	--	-----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	K	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	38,100	554,00	21 107,40	CS ÚRS 2017 01

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

*Poznámka k souboru cen:*

PSC

1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.