

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

**Stavba:** W464\_1 Bytový dům Edisonova 84, Ostrava-Hrabůvka

**Objekt:** 01 Izolace proti zemní vlhkosti vč. opravy omítek

**Rozpočet:** 01 Izolace proti zemní vlhkosti vč. opravy omítek

Zadavatel

IČO:

DIČ:

**Zhotovitel:** Hochbau, s.r.o.  
Povětronní 1286/71  
724 00 Ostrava-Stará Bělá

IČO: 25857614

DIČ: CZ25857614

### Rozpis ceny

Celkem

HSV			708 409,43
PSV			95 815,06
MON			0,00
Vedlejší náklady			30 000,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>835 224,49</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	835 224,49 CZK
Snížená DPH	15 %	125 284,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení

-0,49 CZK

**Cena celkem s DPH**

**960 508,00 CZK**

dne

2.2.2018

Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
	Zemní práce	HSV			38 034,89	5
1	Úprava podloží a základ. spáry	HSV			28 654,48	3
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			52 525,40	6
601	Dlažby	HSV			10 547,80	1
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			328 898,04	39
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			155 221,84	19
96	Bourání konstrukcí	HSV			82 547,10	10
99	Staveništní přesun hmot	HSV			11 979,88	1
711	Izolace proti vodě	PSV			39 221,54	5
784	Malby	PSV			57 593,52	7
VN	Vedlejší náklady	VN			30 000,00	4
Cena celkem					835 224,49	100



## Položkový soupis prací a dodávek

S:	W464_1	Bytový dům Edisonova 84, Ostrava-Hrabůvka
O:	01	Izolace proti zemní vlhkosti vč. opravy omítek
R:	01	Izolace proti zemní vlhkosti vč. opravy omítek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenk.	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		35*1,05			36,75				
12	67390526R	geotextilie PP, PES; funkce drenážní, separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2, tl. při 2 kPa 2,80 mm	m2	77,00000	40,00	3 080,00	SPCM	RTS 17/II	RTS 17/II
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>		77					
13	281606212R00	Injektování zdiva proti vzilínající vlhkosti nízkotlakovou injektáží, cihelného zdiva, tloušťky do 600 mm	m	12,45000	786,00	9 785,70	801-4	RTS 17/II	RTS 17/II
		Vyvrtání otvorů (10 ks/m zdi), vycištění vrtu od hrubých nečistot, osazení pakrů, nízkotlaká injektáž do 10 bar ( spotřeba 1,33 l látky/m2 pudorýsné plochy zdiva, ředí se vodou 1:10), dodávka injektážní silikonové mikroemulze. Aplikace injektážním zařízením. 0,15+6,75+0,45+2,45+0,9+3,7+0,6+2,3+0,6+3,7+0,9+6,75+0,45+6,55		12,45					
14	281606214R00	Injektování zdiva proti vzilínající vlhkosti nízkotlakovou injektáží, cihelného zdiva, tloušťky do 1000 mm	m	40,55000	1 054,00	42 739,70	801-4	RTS 17/II	RTS 17/II
		Vyvrtání otvorů (10 ks/m zdi), vycištění vrtu od hrubých nečistot, osazení pakrů, nízkotlaká injektáž do 10 bar ( spotřeba 1,33 l látky/m2 pudorýsné plochy zdiva, ředí se vodou 1:10), dodávka injektážní silikonové mikroemulze. Aplikace injektážním zařízením. 0,15+6,75+0,45+6,75+0,9+3,7+0,6+2,3+0,6+3,7+0,9+6,75+0,45+6,55		40,55					
<b>Díl: 501</b>		<b>Dlažby</b>							
15	56443111R00	Podklad nebo podsyp ze sitruskového štěrku tloušťka po zhuštění 100 mm s rozprostřením a zhuštěním 29*1+5*0,5	m2	31,50000	51,00	1 606,50	822-1	RTS 17/II	RTS 17/II
						<b>10 547,80</b>			
16	59681111R00	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva těženého tloušťky do 30 mm	m2	17,00000	182,40	3 100,80	822-1	RTS 17/II	RTS 17/II
		kominikaci pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m		31,5					
17	93511111R00	Osazení příkopového žlabu se zřízením lože tl. 100 mm z kameniva těženého nebo štěrkopisků, z betonových příkopových tvárníc, šířky do 500 mm s vyplněním a zařízením spár cementovou maltou, se zřízením lože tl. 10 cm	m	29,00000	75,50	2 189,50	822-1	RTS 17/II	RTS 17/II
		Včetně dodání hmot pro lože a vypínání spár		17					
18	50101	Dod betonové dlaždice	m2	1,70000	280,00	476,00		Vlastní	Indiv
		17*0,1		1,7					
19	501012	Dod odvodňovacích tvarovek	ks	5,00000	635,00	3 175,00		Vlastní	Indiv

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	W464_1	Bytový dům Edisonova 84, Ostrava-Hrabůvka
O:	01	Izolace proti zemní vlhkosti vč. opravy omítek
R:	01	Izolace proti zemní vlhkosti vč. opravy omítek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 6</b>									
20	62243211R00	<b>Úpravy povrchu, podlahy</b> Omítka vnější stěn z umělého kamene v přírodní barvě dříví dekorativní jemnozrné, akrylátové, omítka tenkovrstvá pro interier i exterie; plnivo mramor; zrnitost do 1,50 mm; pojivo akrylátové; probavená ruční; oddělná vrstva vlivům odolná. Položka pořadí 28 : 22,40000	m2	22,40000	435,00	9 744,00	801-1	RTS 17/II	RTS 17/II
						<b>328 898,04</b>			
21	62248121RT2	Vyzluzení vnějších omítek stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou vyzluzné sítě a stěrkového tmelu Položka pořadí 20 : 22,40000	m2	22,40000	459,00	10 281,60	801-1	RTS 17/II	RTS 17/II
22	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2 Položka pořadí 48 : 22,40000 Položka pořadí 51 : 48,00000	m2	70,40000	50,00	3 520,00	801-1	RTS 17/II	RTS 17/II
23	6120121	Dod+mont kompletního souvrství sušící omítky stěn vč. vyplnění spár dle PD : 204,05 odpočet provedené hrubé : -111,24 přípočet pro zařezání srovnání : 10	m2	102,81000	600,00	51 405,00		Vlastní	Indiv
24	61201210	Dod+mont štukové vrstvy sušící omítky stěn vč. vyplnění spár dle provedené hrubé : 111,24 přípočet pro začištění : 15	m2	126,24000	300,00	37 872,00		Vlastní	Indiv
25	612012101	Dod+mont kompletního souvrství sanační omítky stěn vč. vyplnění spár dle PD : 207,67 provedeno hrubá : -39,57 přípočet zařezání začištění : 17	m2	185,10000	798,00	147 709,80		Vlastní	Indiv
26	612012102	Dod+mont štuková vrstva sanační omítky stěn vč. vyplnění spár dle provedené hrubé : 39,57 přípočet začištění, zařezání : 7	m2	46,57000	500,00	23 285,00		Vlastní	Indiv
27	62201212	Dod+mont fabionku pro hydroizolaci 32	m	32,00000	145,00	4 736,00		Vlastní	Indiv
28	6223501	Dod+mont vyspravení a vyrovnání soklu pod novou mozaikovou omítku (32)*0,7 22,4	m2	22,40000	466,00	10 259,20		Vlastní	Indiv

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	W464_1	Bytový dům Edisonova 84, Ostrava-Hrabůvka
O:	01	Izolace proti zemní vlhkosti vč. opravy omítek
R:	01	Izolace proti zemní vlhkosti vč. opravy omítek

P.č.	Číslo položky	Název položky	Mj.	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Genová úroveň
29	666066	Dod+mont začístení a úpravy spárý s izolací po podfezáni zdíva	m	101,64000	296,00	30 085,44		Vlastní	Indiv
<b>Díl: 9</b>		<b>Ostatní konstrukce, bourání</b>				<b>155 221,84</b>			
30	95290111R00	12,7*(47-21)	m2	330,20000	37,20	12 283,44	801-1	RTS 17/II	RTS 17/II
31	979054441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těževým krajníkú, desek nebo panelú od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m	m2	31,50000	21,60	680,40	822-1	RTS 17/II	RTS 17/II

dlažba : 34\*0,5

odvodňovací tvarovky : 29\*0,5

17

Demontáž a zpětná montáž oplocení

14,5

32	90101	Demontáž a zpětná montáž oplocení	ks	1,00000	1 200,00	1 200,00		Vlastní	Indiv
33	90104	Demont. a zpětná montáž těles ÚT vč.vypuštění a napuštění systému a topné zkoušky	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní	Indiv
34	90105	Demont a zpětná montáž části hromosvodu v místě soklu vč. revize	kpl	3,00000	10 000,00	30 000,00		Vlastní	Indiv
35	90106	Demont a zpětná mont částí střešních svodů v místě soklu	ks	2,00000	3 000,00	6 000,00		Vlastní	Indiv
36	90107	Prověření napojení svodů na kanalizaci vč. pročištění	ks	2,00000	3 000,00	6 000,00		Vlastní	Indiv
37	90108	Výměna svislé části potrubí střeš. svodů pod terémem vč. osazení čistících kusů	ks	2,00000	2 800,00	5 600,00		Vlastní	Indiv
38	90109	Dod+mont utěsnění prostupů přes obvod. zed vysokoliakou injektáží polyuret.pryskyřici	ks	5,00000	573,00	2 865,00		Vlastní	Indiv
39	90110	Zpětná montáž sklepních boxů vč.doplnění do 10% vč.nového kotvení	m	39,40000	500,00	19 700,00		Vlastní	Indiv
40	90111	MOnt a demont ochrana stávajících podlah po dobu stavební činnosti	m2	242,15000	20,00	4 843,00		Vlastní	Indiv
		stropy : 4*(7,05*2+6,55+6,75+6,65)		136,2					
		2,3*(3,85+11,5+1,85+5,5)		52,21					
		4*(5,05+4,55)*1,1		42,24					
		2,3*4*1,25		11,5					

136,2

52,21

42,24

11,5

41	90201	Dod+mont repase vstupních dveří 2800/3000 viz Z1	ks	1,00000	14 400,00	14 400,00		Vlastní	Indiv
42	90202	Dod+mont protiděšťová žaluzie 400x400 viz Z2	ks	5,00000	1 330,00	6 650,00		Vlastní	Indiv
43	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce	h	100,00000	350,00	35 000,00	Prav.M	RTS 17/II	RTS 14/I
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>82 547,10</b>			
44	113106121R00	Rozebrání dlažeb, panelů komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a vypíni spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek	m2	17,00000	30,00	510,00	822-1	RTS 17/II	RTS 17/II

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	W464_1	Bytový dům Edisonova 84, Ostrava-Hrabůvka
O:	01	Izolace proti zemní vlhkosti vč. opravy omítek
R:	01	Izolace proti zemní vlhkosti vč. opravy omítek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena /MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 34*0,5									
45	962031133R00	Bourání příček z cihel a tvárnice z jakýchkoliv cihel pálených, na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 150 mm nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m <sup>2</sup> v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m <sup>2</sup> ), přízdívky (32)*1,5	m <sup>2</sup>	48,00000	74,70	3 585,60	801-3	RTS 17/I	RTS 17/I
						17			
46	971033481R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m <sup>2</sup> , tloušťky do 900 mm zákládovým nebo nadzákládovým, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m <sup>2</sup> )	kus	2,00000	723,00	1 446,00	801-3	RTS 17/II	RTS 17/II
						48			
47	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stěn, v rozsahu do 100 % (7,05*2+6,55+3,75+6,65+5,05+4,55+0,9+4*7+2,3*4+3,85+11,5+1,85+5,5)*2*2 (4,85*2+2,7*2,3)*1,5 (-0,8*14+0,6)*2 odpočet provedených : -111,24-39,57 přípočet pro začátek, zarezání : 26	m <sup>2</sup>	281,25500	51,20	14 400,26	801-3	RTS 17/II	RTS 17/II
						405,8			
						23,865			
						-23,6			
						-150,81			
						26			
48	978015291R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškraábáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 % (32)*0,7	m <sup>2</sup>	22,40000	86,50	1 937,60	801-3	RTS 17/II	RTS 17/II
						22,4			
49	978015291R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškraábáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 % Položka pořadí 51 : 48,00000	m <sup>2</sup>	48,00000	86,50	4 152,00	801-3	RTS 17/II	RTS 17/II
						48			
50	978023411R00	Vysekáni, vyškraábání a vyčištění spár zdiva cihelného mimo korníkového Položka pořadí 47 : 281,25500	m <sup>2</sup>	281,25500	54,10	15 215,90	801-3	RTS 17/II	RTS 17/II
						281,255			
51	71140201R00	Odstáření izolace proti vodě - pásy přitavením svislé, 1 vrstva	m <sup>2</sup>	48,00000	12,00	576,00	800-711	RTS 17/II	RTS 17/II

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	W464_1	Bytový dům Edisonova 84, Ostrava-Hrabůvka
O:	01	Izolace proti zemní vlhkosti vč. opravy omítek
R:	01	Izolace proti zemní vlhkosti vč. opravy omítek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Položka pořadí 45 : 48,00000									
52	9601	Demont větracích mřížek do 400x400	ks	5,00000	400,00	2 000,00		Vlastní	Indiv
53	97901111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	36,98542	204,00	7 545,03	801-3	RTS 17/II	RTS 17/II
54	97908111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	36,98542	175,00	6 472,45	801-3	RTS 17/II	RTS 17/II
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.									
55	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	332,86878	7,60	2 529,80	801-3	RTS 17/II	RTS 17/II
56	97908211R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	36,98542	275,20	10 178,39	801-3	RTS 17/II	RTS 17/II
57	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	147,94168	43,60	6 450,26	801-3	RTS 17/II	RTS 17/II
58	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	36,98542	150,00	5 547,81	801-3	RTS 17/II	RTS 17/I
<b>Díl: 99</b>						<b>11 979,88</b>			
59	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů	t	69,00852	173,60	11 979,88	801-4	RTS 17/II	RTS 17/II
výšky do 6 m oborů 801, 803, 811 a 812									
<b>Díl: 711</b>						<b>39 221,54</b>			
60	71112001R00	<b>Izolace proti vodě</b> Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním, 1x nátěr, materiál ve specifikaci (33)*1,8	m2	59,40000	16,90	1 003,86	800-711	RTS 17/II	RTS 17/II
Položka pořadí 60 : 59,40000*2									
61	711142559R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů.	m2	118,80000	91,80	10 905,84	800-711	RTS 17/II	RTS 17/II
Položka pořadí 60 : 59,40000*2									
62	711823121RT3	Ochrana konstrukcí popovou fólií svisle, výška nopy 8 mm, včetně dodávky fólie	m2	59,40000	106,00	6 296,40	800-711	RTS 17/II	RTS 17/II
Položka pořadí 60 : 59,40000									
63	711823129RT2	Ochrana konstrukcí popovou fólií ukončovací lišta, včetně dodávky lišty	m	33,00000	85,10	2 808,30	800-711	RTS 17/II	RTS 17/II
33									
64	11163111R	lak asfaltový penetrační; bod hoření nad 40 °C; skupenství při 20°C kapalné; hustota při 15°C 890 až 910 kg/m3; netoxický ve vodě; hořlavý; zpracování za studena; černý	kg	23,76000	46,70	1 157,11	SPCM	RTS 17/II	RTS 17/II
Položka pořadí 60 : 59,40000*0,4									
23,76									



## Položkový soupis prací a dodávek

S:	W464_1	Bytový dům Edisonova 84, Ostrava-Hrabůvka		
O:	01	Izolace proti zemní vlhkosti vč. opravy omítek		
R:	01	Izolace proti zemní vlhkosti vč. opravy omítek		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
65	62832911R	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka skelná tkanina; horní strana jemný, minerální posyp., spodní strana PE fólie. tl. 3,7 mm Položka pořadí 61 : 118,80000*1,2	m2	142,56000	115,00	16 394,40	SPCM	RTS 17/II	Indiv
66	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svíse do 6 m 50 m vodorovně měřeno od těžšího půdorysné plochy skládky do těžšího půdorysné plochy objektu	t	0,78613	834,00	655,63	800-711	RTS 17/II	RTS 17/II
<b>Díl: 784</b>									
67	784402801R00	<b>Malby</b> Odstranění maleb oškrábáním, v místnostech do 3,8 m stropy : 4*(7,05*2+6,55+6,75+6,66) 2,3*(3,85+11,5+1,85+5,5) 4*(5,05+4,55)*1,1 2,3*4*1,25 Mezisoučet Mezisoučet (7,05*2+6,55+6,75+6,66+5,05+4,55+0,9+4*7+2,3*4+3,85+11,5+1,85+5,5+4,85+2,7+2,3)*2*2,7 -406,06	m2	453,31000	24,00	57 593,52	800-784	RTS 17/II	RTS 17/II
68	78401	Dod+mont malby s nízkým difúzním odporem vč. penetrace Položka pořadí 67 : 453,31000 Položka pořadí 23 : 102,81000	m2	556,12000	84,00	46 714,08		Vlastní	Indiv
<b>Díl: VN</b>									
69	005121010R	<b>Vedlejší náklady</b> Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	30 000,00			
70	005121020R	Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 17/II	Indiv
71	005121030R	Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií. Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 17/II	Indiv
Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.							5 000,00	RTS 17/II	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	W464_1	Bytový dům Edisonova 84, Ostrava-Hrabůvka
O:	01	Izolace proti zemní vlhkosti vč. opravy omítek
R:	01	Izolace proti zemní vlhkosti vč. opravy omítek

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenfk	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
72	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 17/ II	Indiv
Náklady na zřízení provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.									
73	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 17/ II	Indiv
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolovaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).									
74	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 17/ II	Indiv
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.									
<b>Celkem</b>							<b>835 224,49</b>		




JKSO: 803 Budovy pro bydlení  
m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárníc, bloků


## Seznam poddodavatelů, s jejichž pomocí účastník předpokládá realizaci veřejné zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce		Věcné vymezení části plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli, vč. hodnoty v Kč bez DPH	% podíl na plnění VZ
Izolace proti zemní vlhkosti vč. Opravy vnitřních omítek v bytovém domě Edisonova 793/84, Ostrava-Hrabůvka – I.etapa			
1.	Název:	x	
	Sídlo / místo podnikání:		
	Tel., fax:		
	E-mail:		
	IČO:		
	DIČ:		
	Spisová značka v obchodním rejstříku:		
	Osoba oprávněná jednat za účastníka:		
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:		
2.	Název:	x	
	Sídlo / místo podnikání:		
	Tel., fax:		
	E-mail:		
	IČO:		
	DIČ:		
	Spisová značka v obchodním rejstříku:		
	Osoba oprávněná jednat za účastníka:		
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:		

## Čestné prohlášení

Tímto prohlašuji, že nehodlám / ~~hodlám~~ (nehodící škrkněte) využít k plnění veřejné zakázky poddodavatele a předkládám shora uvedený seznam poddodavatelů.

Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení	
Podpis osoby:	
Titul, jméno, příjmení, funkce:	
Datum:	



A 9/2000-2  
1. 10. 2000

HARMONOGRAM REALIZACE DÍLA

Dny	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40			
předání staveniště	x																																										
zemní práce	x	x																																									
kanalizace				x	x	x	x																																				
izolace																																											
dlažby																																											
injektáže																																											
omítky																																											
oprava dveří																																											
malby																																											
vyklizení staveniště																																											
předání díla																																											

