

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Zastavení Křížové cesty

Objekt:

SO 01 - Křížová cesta

KSO:

Místo: Bílovec

Zadavatel:

Uchazeč:

Rosis s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH

CC-CZ:
Datum: 29.9.2017

IČ:
DIČ:

IČ: 46576576
DIČ: CZ46576576

IČ:
DIČ:

230 006,10

Základ daně	Sazba daně	Výše daně
230 006,10	21,00%	48 301,28
0,00	15,00%	0,00

v CZK

278 307,38



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zastavení Křížové cesty

Objekt:

SO 01 - Křížová cesta

Místo:

Bílovec

Zadavatel:

Uchazeč:

Rosis s.r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Datum: 29.9.2017

Projektant:

Cena celkem [CZK]

230 006,10


220 506,10

16 902,10

111 064,00

92 540,00

9 500,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zastavení Křížové cesty

Objekt:

SO 01 - Křížová cesta

Místo:

Bílovec

Zadavatel:

Uchazeč:

Rosis s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis
----	-----	-----	-------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	131201101	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3
	WV		15 * 0,7*1,0*0,8
2	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4
3	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
4	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m
	WV		14*8,4
5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky
6	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)
	WV		1,80*8,4
7	K	181111131	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5
	WV		15*(2,5*2,5-0,7*1,0)

Datum: 29.9.2017

Projektant:

MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

230 006,10

220 506,10

16 902,10

m3	8,400	390,00	3 276,00	CS ÚRS 2017 02
----	-------	--------	----------	----------------

8,400

m3	8,400	195,50	1 642,20	CS ÚRS 2017 02
----	-------	--------	----------	----------------

m3	8,400	250,00	2 100,00	CS ÚRS 2017 02
----	-------	--------	----------	----------------

m3	117,600	19,70	2 316,72	CS ÚRS 2017 02
----	---------	-------	----------	----------------

117,600

m3	8,400	15,20	127,68	CS ÚRS 2017 02
----	-------	-------	--------	----------------

t	15,120	150,00	2 268,00	CS ÚRS 2017 02
---	--------	--------	----------	----------------

15,120

m2	83,250	40,30	3 354,98	CS ÚRS 2017 02
----	--------	-------	----------	----------------

83,250

PČ	Typ	Kód	Popis
8	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5
	VV		83,25
9	M	005724100	osivo směs travní parková
D	2		Zakládání
10	K	275313811-1	Základové patky z betonu tř. C 25/30 včetně bednění
	P		<i>Poznámka k položce: Beton C25/30 XC4, XF1, XA1; v případě potřeby přidat přísady pro betonáž za nízkých teplot</i>
	VV		15 * 0,7*1,0*1,0
11	K	001	D + M: Kotevní patka do betonu - typ U
12	K	002	D + M: Výpalky z oceli S355 J2WP
	P		<i>Poznámka k položce: Dodávkou se rozumí dovoz již připravených výpalků. Výpalky budou osazeny do epoxidové pryskyřice; po osazení výpalku do epoxidové pryskyřice dosypat horní 4 cm pod povrchem patky kačirkem frakce 4 - 8</i>
13	K	003	Broušení povrchů betonových patek
	VV		15*(0,7*1,0+2*(0,7+1,0)*0,2)
D	3		Svislé a kompletní konstrukce
14	K	004	Montáž Architektonického prvku z oceli S355 J2WP
15	K	005	D + M: Dřevěný kříž - modřín/smrk; průřez 100 x 100 mm, ohoblovaný, ofrézovaný, ošetřený ochranným biochemitem proti plísním a škůdcům; přelátovaný šroubovaný spoj; včetně objímky kříže
16	K	006	Montáž Informační desky z oceli S355 J2WP
	P		<i>Poznámka k položce: Informační deska přichycena chemickým kotvením k betonové patce</i>
	VV		15
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady
17	K	007	Nakládka, dovoz, složení na stavbě a manipulace s prvky z oceli S355 J2WP
	P		<i>Poznámka k položce: 23 ks Architektonických prvků, 15 ks Informačních desek</i>
18	K	012002000	Geodetické práce - vytyčení, zaměření skutečného stavu
19	K	090001000	Ostatní náklady související s realizací díla

MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
m2	83,250	17,40	1 448,55	CS ÚRS 2017 02
	83,250			
kg	3,330	110,50	367,97	CS ÚRS 2017 02

111 064,00

m3	10,500	5 900,00	61 950,00	
----	--------	----------	-----------	--

10,500

ks	11,000	350,00	3 850,00	
ks	23,000	1 500,00	34 500,00	

m2	20,700	520,00	10 764,00	
	20,700			

92 540,00

ks	23,000	1 780,00	40 940,00	
ks	11,000	4 350,00	47 850,00	
ks	15,000	250,00	3 750,00	

15,000

9 500,00

kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
-----	-------	----------	----------	--

kpl	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2017 02
kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2017 02