

### Rozpočet VCP a MP - dodatečné práce dle požadavku objednatele

Stavba :	<b>PS66-2016 Revitalizace fasád na domu Služeb</b>	Rozpočet:	VCP, MNP
Objekt :	<b>SO 01 ul. Horní 142/55, Ostrava - Hrabůvka</b>		Zhotovitel : Bystron Group, a.s.

Kód	NÁZEV	Cena bez DPH [CZK]	DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1	VCP	309 557,00	65 006,97	374 563,97
2	MNP	-426 769,06	-89 621,50	-516 390,56
	<b>CELKEM</b>	<b>-117 212,06</b>	<b>-24 614,53</b>	<b>-141 826,59</b>

V Ostravě 14.12.2018

Zpracoval : Ing. David Slíva

### REKAPITULACE DODATKŮ K SOD KE DNI 14.2.2018 - dodatečné práce dle požadavku objednatele

Stavba :	<b>PS66-2016 Revitalizace fasád na domu Služeb</b>	Rozpočet:	VCP, MNP
Objekt :	<b>SO 01 ul. Horní 142/55, Ostrava - Hrabůvka</b>		Zhotovitel : Bystron Group, a.s.

Rekapitulace dodatků k SoD	Cena bez DPH [CZK]	DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
D1	2 775 850,95	582 928,70	3 358 779,65
D2	571 740,00	120 065,40	691 805,40
D3	3 858 620,67	810 310,34	4 668 931,01
D4	862 673,52	181 161,44	1 043 834,96
D5	-117 212,06	-24 614,53	-141 826,59
<b>CELKEM</b>	<b>7 951 673,08</b>	<b>1 669 851,35</b>	<b>9 621 524,43</b>

V Ostravě 14.2.2018

Zpracoval : Ing. David Slíva





## VÝKAZ VÝMĚR - MNP

Název akce:  
 "Revitalizace fasád a provedení výměny rozvodů vody,  
 elektroinstalace a vytápění Domu služeb v Ostravě-  
 Hrabůvce, ul. Horní 55"  
 Dodatek č. 5

### MNP DLE §4

Č. POLOŽKY	NÁZEV POLOŽKY	JEDNOTKA	MNOŽSTVÍ	JEDNOTKOVÁ CENA	CENA CELKEM (Kč BEZ DPH)
34818703	Svit."S"venkov nastenna lucerna IP44 včetne zdroje	kpl	1,00	-2249,16	-2 249,16
596291111R00	Řezání betonové dlažby tl. 50 mm	m	-174,00	182,00	-31 668,00
596841111R00	Kladení dlažby z dlaždic kom.pro pěší do lože z MC	m2	-87,00	340,00	-29 580,00
592468022	Dlažba betonová 500x500x50 mm vymývaná	kus	-182,70	80,00	-14 616,00
96-010.RXX	Demontáž zavěšené reklamy vč. zpětné montáže na novou konstrukci pro reklamu vč. kabeláže	kus	-5,00	1000,00	-5 000,00
96-002.RXX	Demontáž a zpětná montáž informační tabule IS vč. kotvení	kus	-1,00	600,00	-600,00
96-004.RXX	Demontáž a zpětná montáž zvonku vč. kotvení	kus	-1,00	1200,00	-1 200,00
96-020.RXX	Demontáž a zpětná montáž poštovní schránky vč. kotvení	kus	-1,00	1800,00	-1 800,00
767-005d.RXX	D+M plastové větrací mřížky pr. 60-80 mm vč. plastového prodloužení (trubka)	kus	-45,00	240,00	-10 800,00
712-002.RXX	Oprava poruch stávající krytiny mPVC vč. separace vč. kotvení a spojů	m2	-20,00	1126,00	-22 520,00
721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	-3,00	873,26	-2 619,79
721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	-2,00	743,65	-1 487,30
359901212	Monitoring stoky jakékoli výšky na stávající kanalizaci	m	-180,00	145,00	-26 100,00

**CENA CELKEM Kč BEZ DPH**

**-150 240,25**

### MNP DLE §6

Č. POLOŽKY	NÁZEV POLOŽKY	JEDNOTKA	MNOŽSTVÍ	JEDNOTKOVÁ CENA	CENA CELKEM (Kč BEZ DPH)
RX	Odpodečet za neprovedené části přesunu VZT na střechu	kpl	-1,00	105856,72	-105 856,72
211202006	Montaz svitidla	kus	-29,00	341,75	-9 910,72
211202006	Montaz svitidla	kus	-259,00	341,75	-88 513,01
34814717	Svit."C"zarívk.4x18W vestav.IP20 včetne zdroje	kus	-29,00	767,42	-22 255,18
781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	-4,70	38,90	-182,83
781413111	Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravouhých do 22 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	-4,70	307,00	-1 442,90
597610000	obkladačky keramické (bílé i barevné) rozměr a barva dle původní I. Jakost	m2	-5,41	433,00	-2 340,37
781419191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za plochu do 10 m2	m2	-4,70	32,40	-152,28
781429195	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za nerovný povrch	m2	-4,70	172,00	-808,40
771571115	Montáž podlah z keramických dlaždic režných hladkých do malty do 22 ks/m2	m2	-8,60	490,00	-4 214,00
597001R	<i>dlaždice keramické (bílé i barevné) rozměr a barva dle původní I. jakost</i>	m2	-9,46	538,00	-5 089,48
771579191	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	-8,60	9,97	-85,74
771579196	Příplatek k montáž podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým	m2	-8,60	32,40	-278,64
771591111	Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu	m2	-8,60	38,90	-334,54
763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	-72,00	349,00	-25 128,00
763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	-14,00	549,00	-7 686,00
784195222R00	Malba tekutá PRIMALEX PLUS barva 2x	m2	-50,00	45,00	-2 250,00

**CENA CELKEM Kč BEZ DPH**

**-276 528,81**

**Celkem MNP dodatku č. 5**

**-426 769,06**

## VÝKAZ VÝMĚR - VCP

Název akce:

**"Revitalizace fasád a provedení výměny rozvodů vody, elektroinstalace a vytápění Domu služeb v Ostravě-Hrabůvce, ul. Horní 55"**

Dodatek č. 5

## VCP DLE §4

Č. POLOŽKY	NÁZEV POLOŽKY	JEDNOTKA	MNOŽSTVÍ	JEDNOTKOVÁ CENA	CENA CELKEM (Kč BEZ DPH)
R1	Dodávka a montáž výlevky v provozovně "Broadway"	kpl	1,00	22 488,29	22 488,29
R2	Dopojení dřezy v provozovně kadeřnictví ve 2.NP	kpl	1,00	20 480,45	20 480,45
R3	Doplnění LED pásku kolem objektu	kpl	1,00	37 816,98	37 816,98
R4	Napájení pro RACK a PZTS z H-RVO	kpl	1,00	16 023,84	16 023,84
R5	Doplnění rozvaděče H-RVO a přívody pro osvětlení okruh 1.1-5.1	kpl	1,00	19 847,40	19 847,40
R6	Pilř pro RVOON	kpl	1,00	12 501,00	12 501,00
R8	Doplnění elektroinstalací v provozovně "Chronos"	kpl	1,00	17 138,24	17 138,24
R9	Provedení dešťové kanalizace před provozovnu "kadeřnictví 1.NP"	kpl	1,00	28 998,00	28 998,00

**CENA CELKEM Kč BEZ DPH****175 294,20**

## VCP DLE §6

Č. POLOŽKY	NÁZEV POLOŽKY	JEDNOTKA	MNOŽSTVÍ	JEDNOTKOVÁ CENA	CENA CELKEM (Kč BEZ DPH)
965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	34,87	1 850,00	64 509,50
965049112	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm	m3	34,87	990,00	34 521,30
R11	Izolace proti vodě - terasy	kpl	1,00	35 232,00	35 232,00

**CENA CELKEM Kč BEZ DPH****134 262,80**

Celkem VCP

**309 557,00**

**"Revitalizace fasád a provedení výměny rozvodů vody, elektroinstalace a vytápění Domu služeb v Ostravě-Hrabůvce, ul, Horní 55"**

Rekapitulace cen nepodléhajících pozastávce

1	BG_ELEKTRO_SPEC_I_etapa-z1	602 530,30 Kč
2	BG_ELEKTRO_SPEC_II_etapa-z1	641 954,37 Kč
3	BG_ELEKTRO_SPEC_III_etapa-z1	358 869,45 Kč
4	BG_ELEKTRO_železnák-Z1	13 725,97 Kč
5	BG_SLEPY - elektroinstalace	594,13 Kč
6	BG_SLEPY_Revitalizacefasád00	345 000,00 Kč
7	BG_SLEPY_Revitalizacefasád01	2 823 310,50 Kč
8	BG_SLEPY_Revitalizacefasád02	34 280,00 Kč
9	BG_ZTI_ZDRAVOTECHNIKA -I.ETAPA	88 989,24 Kč
10	BG_ZTI_ZDRAVOTECHNIKA -II.ETAPA	128 372,64 Kč
11	BG_ZTI_ZDRAVOTECHNIKA -III.ETAPA	43 291,29 Kč
12	ZEDNICKÉ PRÁCE LEŽATÁ KAN	587 207,90 Kč
13	ZTI_LEŽATÁ_1.ETAPA	410 640,57 Kč
14	ZTI_LEŽATÁ_2.ETAPA	257 439,77 Kč
15	ZTI_LEŽATÁ_3.ETAPA	251 883,78 Kč
16	NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ	131 071,33 Kč
17	PODHLÉDY	30 730,50 Kč
18	NOVÉ PODHLÉDY PAVILON H	235 979,64 Kč
19	ZEDNICKÉ PRÁCE PRO EL I.ETAPA	229 943,85 Kč
20	ZEDNICKÉ PRÁCE PRO EL II.ETAPA	299 770,35 Kč
21	ZEDNICKÉ PRÁCE PRO EL III.ETAPA	147 578,03 Kč
22	ZEDNICKÉ PRÁCE PRO ZTI	84 112,22 Kč

**CELKEM**

**7 747 275,83 Kč**

pozn: BG = Bystroň Group

0001	38000000	Vychozi revize	hod	40	496,33	19853,10
0090	50435104	Priprava a zahajeni provozu	hod	20	330,89	6617,70
0091	50435105	Komplexni vyzkouseni-oziveni	hod	15	386,03	5790,49
0092	50435106	Demontaz stavajici instalace	hod	250	303,31	75827,81
0093	50435107	Podrobny pruzkum stav.el.instalace	hod	40	386,03	15441,30
0094	50435110	Koordinace s ostatnimi profesemi	hod	60	330,89	19853,10
0095	50435111	Dokumentace skutecneho provedeni	hod	55	590,08	32454,30
0096	50435112	Koordinace s najemci a investorem	hod	150	386,03	57904,88
0097	50435190	Pomocne prace	hod	100	303,31	30331,13
0098	50435191	Zprac.podrobne realizac.dokumentace	hod	60	590,08	35404,70
0099	50435192	Uprava stavajici instalace	hod	100	330,89	33088,50
0101a	34561000	Zarizeni staveniste	sada	1	26302,46	26302,46

N  
N  
N  
N  
N  
N  
N  
N  
N  
N  
N


358869,45

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA LEDEN 2018										
1	km	Vytyčení trasy ved. v zast.prostoru	0,014	1 253,57	17,55	N				
2	m2	Bourání živých povrchů do 5cm	7	99,63	697,42	N				
3	m	Rezáni spáry v asfaltu, betonu	14	250,00	3 500,00	N				
4	m3	Odvoz zeminy	5,6	320,00	1 792,00	N				
5	m3	Násyp zeminy , zem4	5,6	250,00	1 400,00	N				
6	m	Kabelová rýha š50 hl80	14	123,00	1 722,00	N				
13	m3	Sejmutí podkladové vrstvy - štěrky	1,4	80,00	112,00	N				
14	m2	Rozebrání stávající dlažby	7	50,00	350,00	N				
18	t	Přesun hmot pro budovy zděné do 6m	0,497	5 000,00	2 485,00	N				
19	ks	Poplatek za uložení na skládku	1	450,00	450,00	N				
20	ks	Poplatek za likvidaci škodlivého odpadu	1	1 200,00	1 200,00	N			13725,97	





1	001-3	Náklady spojené se zajištěním provozu a zařízením staveniště	soub	1,00	200 000,00	200 000,00
2	001-5	Kompletační činnost	soub	1,00	72 000,00	72 000,00
3	001-6	Geodetické práce	soub	1,00	48 000,00	48 000,00
4	001-8	GP + vyřízení	soub	1,00	25 000,00	25 000,00



345 000,00







1	K	359901212	Monitoring stoky jakékoli výšky na stávající kanalizaci	m	30,000	145,00		4 350,00	A
13	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,148	1 016,60		150,46	N
33	K	721290123	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do DN 300	m	121,500	21,23		2 579,98	N
34	K	721300922	Pročištění svodů ležatých do DN 300	m	30,000	172,53		5 175,89	N
35	K	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,238	667,56		158,88	N
67	K	722250133.99	Demontáž stávajících hydrantů C52	soubor	2,000	184,47		368,95	N
72	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	202,000	41,14		8 310,61	N
73	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	202,000	27,87		5 629,77	N
75	K	998722102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	t	0,601	607,83		365,31	N
86	K	725530823	Demontáž ohříváč elektrický tlakový do 200 litrů	soubor	3,000	280,03		840,09	N
<b>726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace</b>						0,00		0,00	N
107	K	998726112	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 12 m	t	0,177	692,77		122,62	N
112	K	11111	Revize požárních hydrantů	hod	8,000	424,69		3 397,50	N
118	K	211113	Pomocné rozebiratelné lešení	kus	1,000	5 574,03		5 574,03	N
119	K	200000.12	Náklady na zpracování dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	10 617,20		10 617,20	N

43 291,290

K

vba:

16	K	961055111	Bourání základů z betonu železového	m3	28,618	5 230,00	149 672,14	N
17	K	962031133	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	0,550	94,00	51,70	N
18	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	17,171	1 850,00	31 765,98	N
19	K	965049112	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm	m3	17,171	990,00	16 999,09	N
20	K	965081213	Bourání podlah ostatních bez podkladního lože nebo mazaniny z dlaždic s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xyrolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	101,140	52,80	5 340,19	N
21	K	965081333	Bourání podlah ostatních bez podkladního lože nebo mazaniny z dlaždic s jakoukoliv výplní spár betonových, teracových nebo čedičových tl. do 30 mm, plochy přes 1 m2	m2	13,130	103,00	1 352,39	N
22	K	971033521	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 100 mm	m2	8,824	145,00	1 279,48	N
23	K	971035561	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu cementovou plochy do 1 m2, tl. do 600 mm	m3	0,203	1 870,00	378,68	N
24	K	977312113	Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 100 do 150 mm	m	715,450	285,00	203 903,25	N
25	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	35,880	73,70	2 644,36	N
26	K	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skladku do 1 km	t	115,529	220,00	25 416,38	N
27		979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	115,529	210,00	24 261,09	N
28	K	979082121R00	Příplatek k vnitrostav. Přesunu sutí za dalších 5m	t	1 155,290	21,00	24 261,09	N
29		979087112R00	Nakládání sutí na dopr. Prostředky	t	115,529	102,00	11 783,96	N
30	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	112,194	217,00	24 346,10	N
39	K	762522812	Demontáž podlah s polštáři z prken nebo fošen tl. přes 32 mm	m2	8,600	67,80	583,08	N
41	K	767996801	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů rozebráním do 50 kg	kg	20,000	35,60	712,00	N
42	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výškv do 6 m	t	0,020	959,00	19,18	N
48	K	771579196	Příplatek k montáži podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým	m2	252,000	32,40	8 164,80	N
52	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	8,122	484,00	3 931,05	N

57	K	998772101	Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,022	482,00	492,51
60	K	776201814	Demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou	m2	264,750	19,70	5 215,58
72	K	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	2,801	366,00	1 025,17
81	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	1,776	484,00	859,58
82	K	784111031	Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 565,900	27,30	42 749,07

N

N

N

N

N

587 207,90





1	K	113107111	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 100 mm	m2	7,000	92,10	644,70	N
2	K	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	7,000	260,00	1 820,00	N
3	K	113107126	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného se štětem tl 450 mm	m2	7,000	514,00	3 598,00	N
4	K	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm	m2	7,000	154,00	1 078,00	N
5	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	17,500	228,00	3 990,00	N
6	K	139711101	Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	m3	56,800	1 770,00	100 536,00	N
7	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	27,500	92,80	2 552,00	N
8	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	27,500	16,60	456,50	N
9	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	17,500	72,90	1 275,75	N
10	K	161101501	Svislé přemístění výkopku nošením svisle do v 3 m v hornině tř. 1 až 4	m3	56,800	805,00	45 724,00	N
11	K	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	10,100	28,80	290,88	N
12	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	64,400	241,00	15 520,40	N
13	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	64,400	54,80	3 529,12	N
14	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	64,400	15,60	1 004,64	N
15	K	17120120199	Likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech	m3	64,400	180,00	11 592,00	N
33	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	11,000	109,00	1 199,00	N
34	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	7,964	537,00	4 276,67	N
35	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	71,676	16,00	1 146,82	N
36	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	7,964	466,00	3 711,22	N
37	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	5,187	1 340,00	6 950,58	N
38	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	2,765	130,00	359,45	N
39	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,500	841,00	420,50	N
39a	K	998276101.1	Přesun hmot pro zemní práce	t	125,645	217,00	27 264,97	N
61	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	61,500	18,00	1 107,00	N
62	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	42,500	23,70	1 007,25	N
63	K	721290113	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 300	m	11,000	33,90	372,90	N
64	K	721290123	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do DN 300	m	45,000	18,08	813,60	N
66	K	721911121.15	Demontáže vnitřní kanalizace včetně odvozu vybouraných hmot na skládku, nakládání s odpady dle vyhlášky Sb. O nakládání s odpady	hod	20,000	350,00	7 000,00	N
67	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,411	568,47	233,64	N
68	K	725114911	Odmontování klozetové mísy a sedátka	kus	1,000	80,70	80,70	N
69	K	725114912	Zpětná montáž klozetové mísy a sedátka	kus	1,000	518,00	518,00	N
71	K	725122817	Demontáž pisoárových stání bez nádrže a jedním záchodkem	soubor	1,000	65,50	65,50	N
77	K	725820802	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru	soubor	1,000	64,00	64,00	N
80	K	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařízení předměty v objektech v do 6 m	t	0,400	589,95	235,98	N
82	K	211112	Práce neuvedené v PD, schválené technickým dozorem stavby, dle zápisu do	hod	20,000	350,00	7 000,00	N

1	K	113107111	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těžného tl 100 mm	m2	7,000	92,10	644,70	N
2	K	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drčeného tl 200 mm	m2	7,000	260,00	1 820,00	N
3	K	113107126	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drčeného se štětem tl 450 mm	m2	7,000	514,00	3 598,00	N
4	K	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živichých tl 100 mm	m2	7,000	154,00	1 078,00	N
5	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	17,500	228,00	3 990,00	N
6	K	139711101	Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	m3	48,190	1 770,00	85 296,30	N
7	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	27,500	92,00	2 530,00	N
8	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	27,500	16,60	456,50	N
9	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	17,500	72,90	1 275,75	N
10	K	161101501	Svislé přemístění výkopku nošením svisle do v 3 m v hornině tř. 1 až 4	m3	48,190	805,00	38 792,95	N
11	K	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	8,940	28,80	257,47	N
12	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	56,750	241,00	13 676,75	N
13	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	56,750	54,80	3 109,90	N
14	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	56,750	15,60	885,30	N
15	K	17120120199	Likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech	m3	56,750	180,00	10 215,00	N
33	K	919735113	Řezání stávajícího živichého krytu hl do 150 mm	m	11,000	109,00	1 199,00	N
34	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	8,005	537,00	4 298,69	N
35	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	72,045	16,00	1 152,72	N
36	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	8,005	466,00	3 730,33	N
37	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	5,187	1 340,00	6 950,58	N
38	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	2,765	130,00	359,45	N
39	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,800	841,00	672,80	N
39a	K	998276101.1	Přesun hmot pro zemní práce	t	112,034	217,00	24 311,38	N
50	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,082	1 016,60	83,36	N
73	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	47,500	18,00	855,00	N
74	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	34,500	23,70	817,65	N
75	K	721290113	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 300	m	16,500	33,90	559,35	N
76	K	721290123	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do DN 300	m	17,500	18,08	316,40	N
78	K	721911121.15	Demontáže vnitřní kanalizace včetně odvozu vybouraných hmot na skládku, nakládání s odpady dle	hod	35,000	350,00	12 250,00	N
79	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,361	568,47	205,22	N
105	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	191,000	41,14	7 857,74	N
106	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	191,000	27,87	5 323,17	N
109	K	725114911	Odmontování klozetové misy a sedátka	kus	4,000	80,70	322,80	N
112	K	725122817	Demontáž pisoárových stání bez nádrže a jedním záchodkem	soubor	2,000	65,50	131,00	N
117	K	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur	soubor	3,000	134,00	402,00	N
126	K	725820802	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru	soubor	3,000	64,00	192,00	N
131	K	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,028	589,95	16,52	N
133	K	211112	Práce neuvedené v PD, schválené technickým dozorem stavby, dle zápisu do stavebního deníku	hod	35,000	350,00	12 250,00	N

Rekonstrukce objektu na ul. Horní 55, 700 30 Ostrava - Hrabůvka  
 Nouzové osvětlení

	A	B	C	D	E	F	G	H	L	M	N	O	P	Q
1														
41	Zabezpečení pracoviště	hod	24,00	0,00	0,00	315,00	7 560,00	7 560,00		N				
42	Dokončovací práce, vypínání vedení	hod	24,00	0,00	0,00	393,00	9 432,00	9 432,00		N				
43	Funkční zkoušky systému NO, zaškolení obsluhy, předání uživateli	hod	16,00	0,00	0,00	393,00	6 288,00	6 288,00		N				
44	Přesun, třídění, naložení, doprava a kvalifikovaná likvidace stavebního odpadu a sutí vč. nebezpečných	t	1,23	0,00	0,00	5 471,00	6 729,33	6 729,33		N				
46	S ostatními profesemi	hod	16,00	0,00	0,00	258,00	4 128,00	4 128,00		N				
49	Revizní technik - výchozí revize elektroinstalace	hod	27,00	0,00	0,00	393,00	10 611,00	10 611,00		N				
50	Spolupráce s reviz.technikem	hod	16,00	0,00	0,00	393,00	6 288,00	6 288,00		N				
58	100x100x50 mm	ks	177,00	0,00	0,00	57,00	10 089,00	10 089,00		N				
61	Stena do 150mm	ks	12,00	0,00	0,00	39,00	468,00	468,00		N				
64	Síre 30 mm	m	550,00	0,00	0,00	83,00	45 650,00	45 650,00		N				
67	Síre 30 mm	m	252,00	0,00	0,00	80,00	20 160,00	20 160,00		N				
69	do 300mm	ks	28,00	0,00	0,00	131,00	3 668,00	3 668,00		N	131 071,33			

1	001-3	Náklady spojené se zajištěním provozu a zařízením staveniště	soub	0,50	61 461,00	30 730,50
---	-------	--	------	------	-----------	-----------

N 30 730,50

id	označenie	typ	skupina	podskupina	objem	objem	objem
1	011113	Medicína	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
2	01111301	Medicína	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
3	0111130101	Medicína	1 500,00	1 500,00	1 500,00		
4	011113010101	Medicína	1 500,00	1 500,00	1 500,00		
5	01111301010101	Medicína	1 500,00	1 500,00	1 500,00		
6	0111130101010101	Medicína	1 500,00	1 500,00	1 500,00		
7	011113010101010101	Medicína	1 500,00	1 500,00	1 500,00		
8	01111301010101010101	Medicína	1 500,00	1 500,00	1 500,00		
9	0111130101010101010101	Medicína	1 500,00	1 500,00	1 500,00		
10	011113010101010101010101	Medicína	1 500,00	1 500,00	1 500,00		
11	01111301010101010101010101	Medicína	1 500,00	1 500,00	1 500,00		
12	0111130101010101010101010101	Medicína	1 500,00	1 500,00	1 500,00		
13	011113010101010101010101010101	Medicína	1 500,00	1 500,00	1 500,00		
14	01111301010101010101010101010101	Medicína	1 500,00	1 500,00	1 500,00		
15	0111130101010101010101010101010101	Medicína	1 500,00	1 500,00	1 500,00		
16	011113010101010101010101010101010101	Medicína	1 500,00	1 500,00	1 500,00		
17	01111301010101010101010101010101010101	Medicína	1 500,00	1 500,00	1 500,00		
18	0111130101010101010101010101010101010101	Medicína	1 500,00	1 500,00	1 500,00		
19	011113010101010101010101010101010101010101	Medicína	1 500,00	1 500,00	1 500,00		
20	01111301010101010101010101010101010101010101	Medicína	1 500,00	1 500,00	1 500,00		
21	01111301	Medicína	1 500,00	1 500,00	1 500,00		
22	01111301	Medicína	1 500,00	1 500,00	1 500,00		
23	01111301	Medicína	1 500,00	1 500,00	1 500,00		
24	01111301	Medicína	1 500,00	1 500,00	1 500,00		

Stavba:

10	K	211113	Pomocné rozebíratelné lešení	kus	1,000	35 000,00	35 000,00	N
11	K	974042567	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 150 mm š do 300 mm	m	25,000	378,00	9 450,00	N
12	K	974042569	Příplatek k vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 150 mm ZKD 100 mm š rýhy	m	25,000	113,00	2 825,00	N
13	K	965081212	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xytlitových tl do 10 mm plochy do 1 m2	m2	12,500	65,10	813,75	N
14	K	970000000.RES	Vybourání stávajících elektro skříní	ks	5,000	830,00	4 150,00	N
15	K	972054341	Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,25 m2 tl do 150 mm	kus	7,000	309,00	2 163,00	N
16	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	2,850	786,00	2 240,10	N
17	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	2,860	887,00	2 536,82	N
18	K	973031324	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm	kus	270,000	113,00	30 510,00	N
19	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm	m	230,000	50,40	11 592,00	N
20	K	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm	m	90,000	72,50	6 525,00	N
21	K	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm	m	70,000	84,10	5 887,00	N
22	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	39,000	73,70	2 874,30	N
23	K	977131119	Vrty příklepovými vrtáky D do 32 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	3,500	422,00	1 477,00	N
24	K	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skladku do 1 km	t	26,304	220,00	5 786,88	N
25	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1km	t	263,400	17,00	4 477,80	N
26	K	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za 2.NP nošením	t	26,304	420,00	11 047,68	N
27	K	979990001R00	Poplatek za skladku stavební sutí	t	26,304	490,00	12 888,96	N
28	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	21,111	217,00	4 581,09	N
32	K	763131821	Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kci z ocelových profilů opláštění jednoduché	m2	24,700	56,60	1 398,02	N
35	K	763431801	Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na viditelném roštu	m2	724,000	97,20	70 372,80	N
36	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	1,156	835,00	965,26	N
41	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,348	484,00	168,43	N
47	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,440	484,00	212,96	N

229 943,850

10	K	211113	Pomocné rozebiratelné lešení	kus	2,000	37 000,00	74 000,00
11	K	974042567	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 150 mm š do 300 mm	m	40,000	378,00	15 120,00
12	K	974042569	Příplatek k vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 150 mm ZKD 100 mm š rhyh	m	40,000	113,00	4 520,00
13	K	965081212	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xyolitových tl do 10 mm plochy do 1 m2	m2	20,000	65,10	1 302,00
14	K	97000000.RE5	Vybourání stávajících elektro skříní	ks	11,000	830,00	9 130,00
15	K	972054341	Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,25 m2 tl do 150 mm	kus	7,000	309,00	2 163,00
16	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	6,270	786,00	4 928,22
17	K	973031324	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm	kus	330,000	113,00	37 290,00
18	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm	m	340,000	50,40	17 136,00
19	K	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm	m	190,000	72,50	13 775,00
20	K	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm	m	100,000	84,10	8 410,00
21	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	54,000	73,70	3 979,80
22	K	977131119	Vrty příklepovými vrtačky D do 32 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	3,500	422,00	1 477,00
23	K	97908111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na sklادku do 1 km	t	31,863	220,00	7 009,86
24	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1km	t	316,830	17,00	5 386,11
25	K	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za 2.NP nošením	t	31,863	420,00	13 382,46
26	K	979990001R00	Poplatek za sklادku stavební suti	t	31,863	490,00	15 612,87
27	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	18,390	217,00	3 990,63
31	K	763131821	Demontáž SDK podhledu s dvoustvou nosnou kci z ocelových profilů opláštění jednoduché	m2	19,200	56,60	1 086,72
34	K	763431801	Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na viditelném roštu	m2	607,000	97,20	59 000,40
35	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,945	835,00	789,08
40	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,133	484,00	64,37
46	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,448	484,00	216,83

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

chutě života, solárko, nábytek, kadeřnictví

To je v I Etapě

299 770,350





Stavba:

9	K	211113	Pomocné rozebíratelné lešení	kus	4,000	9 000,00	36 000,00	N
10	K	965081212	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xyloolitových tl do 10 mm plochy do 1 m2	m2	14,000	65,10	911,40	N
11	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	98,500	73,70	7 259,45	N
12	K	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skladku do 1 km	t	23,860	220,00	5 249,20	N
13	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1km	t	214,740	17,00	3 650,58	N
14	K	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za 2.NP nošením	t	23,860	420,00	10 021,20	N
15	K	979990001R00	Poplatek za skladku stavební sutí	t	23,860	490,00	11 691,40	N
16	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	13,525	217,00	2 934,93	N
20	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,135	834,00	112,59	N
25	K	998712103	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	t	1,200	1 020,00	1 224,00	N
33	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	6,000	810,00	4 860,00	N
38	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,408	484,00	197,47	N

84 112,220