

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO ZE DNE 1.8. 2016

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany:

Domov Hvězda, příspěvková organizace

se sídlem:	Nové Hvězdlice 200 , 683 41 Bohdalice
zastoupená :	Mgr. Pavlem Ševelou , ředitelem
IČ:	00226564
Bankovní spojení:	[REDAKCE]
Kontaktní osoba:	Mgr. Pavel Ševela
Tel.	+ [REDAKCE]
e-mail:	[REDAKCE]

na straně jedné jako „Objednatel“

a

ELEKTRO ŠUDOMA, s.r.o.

se sídlem:	Svojanov 146, 569 73
zastoupená:	Josefem Šudomou, jednatelem
IČ:	27497046
DIČ:	CZ27497046
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v HK oddíl C vložka 22513	
Bankovní spojení:	[REDAKCE]
Tel.	[REDAKCE]
e-mail:	[REDAKCE]

na straně druhé jako „Zhotovitel“
(doplň uchazeč)

I.

Předmět smlouvy

Předmětem díla podle této smlouvy je dodávka a montáž díla na akci „*Oprava elektroinstalace ve správní budově*“.

II.

Cena díla

- I. Smluvní strany se dohodly na ceně za provedení díla v rozsahu dle čl. I. této smlouvy ve výši dle přiložených rozpočtů:

Nová cena díla bez DPH	508 574,- Kč
DPH 15 %:	76 286,- Kč
Cena díla včetně dodatku a DPH:	584 860,- Kč

slovy: pětsetosmdesátčtyřiosumsetšedesátkorunčeských.

II.

Doba plnění

2) Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a dokončené dílo předat objednateli nejpozději: **do 14.10. 2016** od účinnosti smlouvy a objednatel se zavazuje dokončené dílo v téže lhůtě převzít.

XI.


Závěrečné ustanovení

Ostatní body cit. smlouvy zůstávají tímto dodatkem nezměněny.
S touto změnou dle tohoto dodatku vyslovují smluvní strany svůj souhlas, což potvrzují svými podpisy.
Dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž 1ks obdrží objednatel a 1ks zhotovitel.

V Nových Hvězdlicích dne*14.10.2016*.....


Ve Svojanově dne*14.10.2016*.....

Přílohy: Rozpočty





Mgr. Pavel Sevela
ředitel domova

v.l. Bc. PETR DULANSKY



Josef Šudoma
jednatel společnosti

Rozpočet	0012	2016: Oprava elektroinstalace	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP		
001	Oprava elektroinstalace ve správě budov	Měrná jednotka		
Stavba	Název stavby	Počet jednotek		
20150810	Dům Hvězda, Hvězdlice	Náklady na m.j.	0	
Projektant		Typ rozpočtu		
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel		Zakázkové číslo	20150810	
Rozpočtovatel		Počet listů		
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	168 266	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	1 850	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	314 240	Přesun stavebních kapacit	0
ZRN	N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	484 356	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		484 356	Ostatní náklady neuvedené	24 218
ZRN+ost.náklady+HZS		508 574	Ostatní náklady celkem	24 218
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno : JOSEF JUDOMA	Jméno : Jukinsky Petr	
Datum :		Datum : 14 10 2016	Datum : 14 10 2016	
Podpis :		P 	P 	
Základ pro DPH	15,0 %			508 574 Kč
DPH	15,0 %			76 286 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				584 860 Kč

Poznámka :

Stavba :	20150810 Domov Hvězda, Hvězdlice	Rozpočet :	0012
Objekt :	001 Oprava elektroinstalace ve správní budově		2016 oprava elektroinstalace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	IZS
61 Upravy povrchů vnitřní	83 682	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	52 583	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	8 756	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	1 850	0	0	0
784 Malby	0	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	267 682	0
M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky	0	0	0	46 558	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	23 246	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	168 266	1 850	0	314 240	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VFN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			170 116	0
Oborová přírážka			170 116	0
Přesun stavebních kapacit			170 116	0
Mimostaveništní doprava			170 116	0
Zařízení staveniště			484 356	0
Provoz investora			484 356	0
Kompletační činnost (IČD)			484 356	0
Rezerva rozpočtu		5,0	484 356	24 218
CELKEM VFN				24 218

Soupis provedených prací

Stavba :	20150810 Domov Hvězda, Hvězdlice	Rozpočet: 0012
Objekt :	001 Oprava elektroinstalace ve správní budově	2016 oprava elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 61						
Upravy povrchů vnitřní						
1	611401211RT2	Oprava omítky na stropěch o ploše do 0,25 m ² s použitím suché maltové směsi	kus	41,00	181,00	7 421,00
		zapravení omítky po drážkách :205/5		41,00		
2	611403382R00	Hrubá výplň rýh ve stropěch do 5x5 cm maltou z SMS	m	205,00	58,54	12 000,70
		drážky ve stropu:205		205,00		
3	612401291RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m ² s použitím suché maltové směsi	kus	450,00	49,45	22 252,50
		drážky ve zdivu koaxial:100/5		20,00		
		zapravení omítky po drážkách :2150/5		430,00		
4	612403384R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 7x7 cm maltou ze SMS	m	2 250,00	18,67	42 007,50
		drážky ve zdivu koaxial:100		100,00		
		drážky ve zdivu:2150		2 150,00		
Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní						83 681,70
Díl: 97						
Prorážení otvorů						
5	971033122R00	Vrtání otvorů, zeď cihelná, do 3 cm, hl. do 30 cm	kus	30,00	33,50	1 005,00
		10*3		30,00		
6	971033251R00	Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m ² , tl. 45cm, MVC	kus	36,00	36,50	1 314,00
		12*3		36,00		
7	974031142R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm	m	2 250,00	18,44	41 490,00
		drážky ve zdivu NN:2150		2 150,00		
		drážky ve zdivu koaxial:100		100,00		
8	974082173R00	Vysekání rýh vodiče omítka stropů MVC šířka 5 cm	m	205,00	42,80	8 774,00
		drážka strop:205		205,00		
Celkem za 97 Prorážení otvorů						52 583,00
Díl: 99						
Staveništní přesun hmot						
9	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	27,28	321,00	8 755,54
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						8 755,54
Díl: 762						
Konstrukce tesařské						
10	762431220R00	Montáž obložení stěn dřevotřískou tl. do 8 mm	m ²	5,00	185,00	925,00
		úprava obložení kolem rozvaděče v jídelně:5		5,00		
11	762-001	Materiál pro úpravu obložení	m ²	5,00	185,00	925,00
12	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	0,00		
Celkem za 762 Konstrukce tesařské						1 850,00
Díl: 784						
Malby						
13	784125222R00	Malba tekutá, barva, bez penetrace, 2 x	m ²		35,00	
		stěny 2NP:620+420+390		1 430,00		
		stropy 2NP:695		695,00		
		stěny 1NP:50		50,00		
		stropy 1NP:25		25,00		
Celkem za 784 Malby						
Díl: M21						
Elektromontáže						
14	M21-1	ELEKTROMONTÁŽE - SILNOPROUD	soubor	1,00	267 682,00	267 682,00
		samostatný rozpočet:1		1,00		
Celkem za M21 Elektromontáže						267 682,00
Díl: M22						
Montáž sdělovací a zabezp. techniky						
15	M22-1	ELEKTROMONTÁŽE - SLABOPROUD	soubor	1,00	46 558,00	46 558,00
		samostatný rozpočet:1		1,00		
Celkem za M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky						46 558,00
Díl: D96						
Přesuny suti a vybouraných hmot						
16	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	21,10	177,00	3 735,41
17	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	21,10	26,00	548,70

Soupis provedených prací

Stavba :	20150810 Domov Hvězda, Hvězdlice	Rozpočet: 0012
Objekt :	001 Oprava elektroinstalace ve správní budově	2016 oprava elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
18	979011221R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením	t	21,10	177,00	3 735,41
19	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	21,10	292,00	6 162,37
20	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	21,10	26,00	548,70
21	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	21,10	79,50	1 677,77
22	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	21,10	26,00	548,70
23	979990102R00	Poplatek za skládku suti - smés betonu a cihel	t	21,10	298,00	6 288,99
Celkem za: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						23 246,06

**OPRAVA ELEKTROINSTALACE VE SPRÁVNÍ BUDOVĚ
D.1.4.1 SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE**

Rekapitulace rozpočtu			
Projektové a průzkumné práce			
Dokumentace skutečného provedení stavby			
Celkem			0,00 Kč
Základní rozpočtové náklady			
Dodávky celkem			165 197,61 Kč
Montážní práce a služby celkem			74 617,73 Kč
Mimostav. doprava 3.6% z dodávky			5 947,11 Kč
PPV 1% obor 001-025			1 651,98 Kč
PPV 6% mimo oboru 001-025			4 477,06 Kč
Rozpočtová rezerva 5%			11 990,77 Kč
Celkem			263 882,26 Kč
Náklady hrazené z provozních prostředků			
Revize a zkoušky			3 800,00 Kč
Celkem			3 800,00 Kč
Celkem bez DPH			267 682 Kč
Daň z přidané hodnoty			
sazba DPH	15	% z	267 682,26
			40 152,34 Kč
DPH celkem			40 152 Kč
Celkem s DPH			307 835 Kč

Způsob zpracování rozpočtových cen:

Ceny montáží byly zpracovány dle ceníku URS M21, M22, M46.
Ceny materiálů a dodávek dle platných velkoobchodních ceníků.

Ozn.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Cena jednotková za materiál	Cena celkem bez DPH	Cena jednotková za práci	Cena celkem bez DPH
INSTALACE								
1	210 01-0301	Krabice přístrojová, bez zapojení	ks	120,00	4,70	564,00	15,10	1 812,00
2	210 01-0321	Krabice odbočná s víčkem, vč. zapojení	ks	30,00	8,22	246,60	30,60	918,00
3	210 01-0521	Odvíčkování nebo zavičkování krabic s víčkem na závit	ks	30,00			10,20	306,00
4	210 80-0003	H07V-K 6 mm ² ZZ	m	60,00	11,04	662,40	7,50	450,00
5	210 80-0004	H07V-K 10 mm ² ZZ	m	30,00	18,56	556,80	8,10	243,00
6	210 80-0105	CYKY-J 3 x 1,5 mm ²	m	1 100,00	8,47	9 317,00	9,90	10 890,00
7	210 80-0109	CYKY-J 4 x 1,5 mm ²	m	300,00	13,28	3 984,00	11,90	3 570,00
8	210 80-0106	CYKY-J 3 x 2,5 mm ²	m	870,00	13,68	11 901,60	11,90	10 353,00
9	210 80-0107	CYKY-J 3 x 4 mm ²	m	20,00	25,80	516,00	12,20	244,00
10	210 80-0117	CYKY-J 5 x 4 mm ²	m	120,00	40,32	4 838,40	15,10	1 812,00
11	210 80-0114	CYKY-J 5 x 10 mm ²	m	30,00	94,99	2 849,70	15,90	477,00
12	210 11-0031	Spínač jednopólový pro zapuštěnou montáž, řazení č. 1, komplet, vč. zapojení	ks	19,00	45,77	869,63	35,20	668,80
13	210 11-0036	Spínač sériový pro zapuštěnou montáž, řazení č. 5, komplet, vč. zapojení	ks	9,00	68,52	616,68	40,30	362,70
14	210 11-0038	Přepínač střídavý pro zapuštěnou montáž, řazení č. 6, komplet, vč. zapojení	ks	6,00	48,73	292,38	43,70	262,20
15	210 11-1041	Zásuvka jednonásobná s ochrannými clonkami 16 A, 230 V, pro zapuštěnou montáž, komplet, vč. zapojení	ks	19,00	51,02	969,38	78,10	1 483,90
16	210 11-1044	Zásuvka dvojnásobná s natočenou dutinou, s ochrannými clonkami 16 A, 230 V, pro zapuštěnou montáž, komplet, vč. zapojení	ks	58,00	71,59	4 152,22	78,50	4 553,00
17		Autonomní požární hlásič, napájení z baterie	ks	5,00	286,50	1 432,50	150,00	750,00
18		Připojení pohonu posuvných dveří	ks	3,00			220,00	660,00
19		Drobný materiál a pomocné stavební práce	kpl.	1,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00
20		Předběžná obhlídka stavby	hod.	5,00			220,00	1100,00
21		Demontáž a identifikace kabelů	hod.	30,00			220,00	6600,00
22		Koordinace	hod.	4,00			220,00	880,00
Mezisoučet:						44 769,29		49 395,60

Ozn.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Cena jednotková za materiál	Cena celkem bez DPH	Cena jednotková za práci	Cena celkem bez DPH
		SVÍTIDLA						
1	210 20-1025	A - Svítidlo zářivkové stropní přisazené, 2x35W, elektronický předřadník, prisma kryt, 2xT5, 3650lm, IP 20	ks	17,00	1 036,62	17 622,54	120,00	2 040,00
2	210 20-1015	B - Svítidlo zářivkové stropní přisazené, 1x49W, elektronický předřadník, prisma kryt, 1xT5, 4310lm, IP 20	ks	6,00	925,12	5 550,72	120,00	720,00
3	210 20-1025	B1 - Svítidlo zářivkové stropní přisazené, 1x49W, elektronický předřadník, prisma kryt, 1xT5, 4310lm, s vestavným nouzovým modulem, IP 20	ks	7,00	2 237,04	15 659,28	120,00	840,00
4	210 20-1025	C - Svítidlo zářivkové stropní přisazené, 2x35W, elektronický předřadník, mřížka, 2xT5, 3650lm, IP20	ks	2,00	1 506,96	3 013,92	120,00	240,00
5	210 20-3003	D - Svítidlo přisazené LED, 900lm, 3000K, IP 20	ks	10,00	1 712,88	17 128,80	120,00	1 200,00
6	210 20-3003	E - Svítidlo přisazené LED, 1700lm, 4000K, IP 20	ks	11,00	2 499,12	27 490,32	120,00	1 320,00
7	210 20-0040	N - Nouzové svítidlo nástěnné, 8W, 364lm, s piktogramem, IP 20	ks	10,00	807,82	8 078,20	120,00	1 200,00
8		Zapojení stávajících svítidel zářivkových	ks	12,00			120,00	1 440,00
8		Zapojení stávajících svítidel výbojkových	ks	2,00			120,00	240,00
9		Příspěvek na recyklaci - svítidla	ks	63,00	8,40	529,20		-
10		Příspěvek na recyklaci - světelné zdroje	ks	51,00	2,50	127,50		-
		Mezisoučet:				95 200,48		9 240,00
		Světelné zdroje jsou započteny do ceny svítidla.						

Ozn.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Cena jednotková za materiál	Cena celkem bez DPH	Cena jednotková za práci	Cena celkem bez DPH
ROZVÁDEČ RH2 - JÍDELNA								
		Oceloplechový rozváděč pro vestavnou montáž, 96 modulů, dveře s požární odolností EI 15DP1	ks	1,00	3 610,81	3 610,81	1 203,60	1 203,60
1	210 19-0002		ks	12,00	78,73	944,76	26,24	314,88
2	210 12-0412	Jistič 1 pólový 10A, char. B	ks	3,00	106,27	318,81	35,42	106,26
3	210 12-0412	Jistič 1 pólový 10A, char. C	ks	13,00	75,70	984,10	25,23	327,99
4	210 12-0412	Jistič 1 pólový 16A, char. B	ks	1,00	325,01	325,01	108,34	108,34
5	210 12-0453	Jistič 3 pólový 20A, char. B	ks	1,00	429,07	429,07	143,02	143,02
6	210 12-0453	Jistič 3 pólový 25A, char. C	ks	1,00	836,97	836,97	278,99	278,99
7	210 12-1013	Proudový chránič s jističem 2 pólový, 10A, char. B, 30 mA	ks	3,00	889,23	2 667,69	296,41	889,23
8	210 12-1123	Proudový chránič 4 pólový, 40 A, 30 mA	ks	1,00	1 183,41	1 183,41	394,47	394,47
9	210 12-1123	Proudový chránič 4 pólový, 40 A, 300 mA	ks	1,00	680,44	680,44	226,81	226,81
10	210 12-0469	Vypínač 3 pólový 40A	ks	46,00			16,60	763,60
11	210 10-0096	Ukončení vodičů na PE a N svorkovnici do 2,5 mm2	ks	2,00			18,40	36,80
12	210 10-0097	Ukončení vodičů na PE a N svorkovnici do 4 mm2	ks	3,00			25,60	76,80
13	210 10-0099	Ukončení vodičů na PE a N svorkovnici do 10 mm2	ks	8,00			220,00	1 760,00
14		Kompletace rozváděče	hod	1,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
15		Drobný materiál a pomocné stavební práce	kpl.	3,00			220,00	660,00
16		Koordinace	hod					
Celkem za RH2:						12 981,07		8 290,79
ROZVÁDEČ RK - KAPLE								
1	210 19-0001	Plastová rozvodnice pro vestavnou montáž s plnými dveřmi, 18 modulů	ks	1,00	358,51	358,51	119,50	119,50
2	210 12-0412	Jistič 1 pólový 10A, char. B	ks	2,00	78,73	157,46	26,24	52,48
3	210 12-0412	Jistič 1 pólový 16A, char. B	ks	3,00	75,70	227,10	25,23	75,69
4	210 12-1113	Proudový chránič 4 pólový, 25 A, 30 mA	ks	1,00	889,23	889,23	296,41	296,41
5	210 10-0096	Ukončení vodičů na PE a N svorkovnici do 2,5 mm2	ks	10,00			16,60	166,00
6	210 10-0097	Ukončení vodičů na PE a N svorkovnici do 4 mm2	ks	2,00			18,40	36,80
7		Kompletace rozváděče	hod	3,00			220,00	660,00
8		Drobný materiál a pomocné stavební práce	kpl.	1,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
9		Koordinace	hod	1,00			220,00	220,00
Celkem za RK:						2 632,30		2 626,88
ROZVÁDEČ RP - POKOJE								
		Oceloplechový rozváděč pro vestavnou montáž, 24 modulů, dveře s požární odolností EI 15DP1	ks	1,00	620,49	620,49	206,83	206,83
1	210 19-0002		ks	2,00	78,73	157,46	26,24	52,48
2	210 12-0412	Jistič 1 pólový 10A, char. B	ks	5,00	75,70	378,50	25,23	126,15
3	210 12-0412	Jistič 1 pólový 16A, char. B	ks					

4	210 12-0412	Jistič 1 pólový 20A, char. B	ks	1,00	114,39	114,39	38,13	38,13
5	210 12-1113	Proudový chránič 4 pólový, 25 A, 30 mA	ks	1,00	889,23	889,23	296,41	296,41
6	210 12-0469	Vypínač 3 pólový 40A	ks	1,00	680,44	680,44	226,81	226,81
7	210 12-2001	Přepěťová ochrana typ 2, LPL III typ SPC 12,5/ 4+0	ks	1,00	6 394,45	6 394,45	2 131,48	2 131,48
8	210 10-0096	Ukončení vodičů na PE a N svorkovnici do 2,5 mm ²	ks	12,00			16,60	199,20
9	210 10-0097	Ukončení vodičů na PE a N svorkovnici do 4 mm ²	ks	4,00			18,40	73,60
10	210 10-0098	Ukončení vodičů na PE a N svorkovnici do 6 mm ²	ks	2,00			20,10	40,20
11		Kompletace rozváděče	hod	3,00			220,00	660,00
12		Drobný materiál a pomocné stavební práce	kpl.	1,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00
13		Koordinace	hod	1,00			220,00	220,00
		Celkem za RP:				9 614,47		5 064,46
		Mezisoučet:				25 227,84		15 982,13