

Drobné opravy ČS PHM - EuroOil Čespro, a.s. Praha
technicko oceňovací podklad
č. smlouvy: 38128

Objekt: 206-F18-4 Včelná

Výzva- dílčí smlouva o dílo

čerpací stanice:

dne:

číslo Č.S.:

Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem
-------------	----------------	----	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

102	spára – prasklá vnitřní omítka a povrchově prasklá zděná stěna (vada estetická, ne statická), proškrábnutí spáry na zdravé jádro, očištění povrchu, vlhčení, penetrace, oprava systémovou maltou a začištění nad 10bm	bm	10,000
104	oprava poškozených vnitřních omítek , mechanické odstranění poškozených omítek na zdravé jádro, očištění povrchu, vlhčení, penetrace, nová omítka systémovým materiálem, začištění, nad 3 m2	m2	3,000

8 Trubní vedení

892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	8,000
-----------	-------------------------------------	---	-------

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

801	Uzemnění reklamního stojanu	ks	1,000
952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	59,000
971033351	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	2,000
974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm	m	8,000

997 Přesun sutě

997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	2,800
997013501	složením	t	2,800
997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t/km	54,000
997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,800
997241621	Naložení a složení vybouraných hmot nebo konstrukcí	t	2,800

PSV Práce a dodávky PSV

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

722176112	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 20 mm	m	8,000
286151330	trubka tlaková PPR řada PN 16 20 x 2,8 x 4000 mm	m	8,000
722179191	Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah prací na zakázce do 20 m	soubor	1,000
722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 42 mm	m	8,000
72220211	Koleno přechodové 90° PPR PN 20 D 20 x G 1/2 s kovovým vnitřním závitem	kus	1,000
72220221	T-kus PPR PN 20 D 20 x G 1/2 x D 20 s kovovým vnitřním závitem	kus	1,000
72220231	Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2 s kovovým vnitřním závitem	kus	1,000
72224115	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitem	kus	2,000
722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	8,000
998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,005
998722181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace	t	0,005

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty

551908910	hadice flexibilní XF0023 1/2" délka 350 mm	kus	1,000
---------------------------	--	---------------------	-----------------------

732 Ústřední vytápění - strojovny

PSV Práce a dodávky PSV

732199100	Montáž orientačních štítků	soubor	6,000
-----------	----------------------------	--------	-------

733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

733120826	Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 89	m	10,000
998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,200

734 Ústřední vytápění - armatury

7342228R	Nastavení termostatu pro topení	kus	1,000
----------	---------------------------------	-----	-------

735 Ústřední vytápění - otopná tělesa

735000-R	Montáž přímotopu na stěnu	kus	3,000
735291800	Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, registrů nebo konvektorů do odpadu	kus	12,000
735411109	Konvektor stropní	soubor	1,000
541122100	těleso nástěnné přímotopné AG, 500x500, nad 1500 W	kus	3,000
998735101	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	t	0,200

740 Elektromontáže - zkoušky a revize

740991100	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000
-----------	---	-----	-------

742 Elektromontáže - rozvodný systém

7422711R	Montáž řídicích přístrojů pro rozvodny vnitřní i vnější do 100 kg	kus	1,000
742271R-D	Demontáž řídicích přístrojů pro rozvodny vnitřní i vnější do 100 kg	kus	1,000
742996100	Oživení rozváděče se složitou výstrojí, repase rozvaděče	kus	1,000
3457167R	spojka 2,5 KU-L kabelová	kus	2,000

743 Elektromontáže - hrubá montáž

743312170	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 250 mm s víčkem	m	8,000
345718210	lišta elektroinstalační hranatá LH 60 x 40	kus	4,000
743411111	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová typ KU68/2-1902, KO125	kus	1,000
345715630	rozvodka krabicová z PH KR 97/5	kus	1,000
3456269-R	svorka WAGO	kus	55,000
743411510	Montáž krabice lištová plastová jednoduchá 2789, LK80/2	kus	8,000
345715630	Krabice lištová	kus	8,000
743414322	Montáž rozvodka nástěnná plast čtyřhranná ACIDUR vodič D do 6mm2	kus	8,000
345714050	rozvodka krabicová do vlhka 7116 C 96x96 mm 4vývody	kus	8,000
743414510	Montáž rozvodka lištová plastová jednoduchá 2789, LK80/3	kus	4,000
345715150	krabice přístrojová instalační KP 64/21 do dutých stěn	kus	4,000

744 Elektromontáže - rozvody vodičů měděných

136	oprava elektroinstalace , vyfrézování drážek, doplnění rozvodů EL nastavením, zapravení kabelů a drážek, do 10 bm	bm	20,000
286163360	termostat programový prostorový Control (230 V)- REHAU	kus	1,000
744431100	Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 0,40 kg uložený volně	m	60,000
341095150	kabel silový s Cu jádrem, oválný CYKYLo 3x1,5 mm2	m	60,000
744431300	Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 1,00 kg uložený volně	m	80,000
341095170	kabel silový s Cu jádrem, oválný CYKYLo 3x2,5 mm2	m	80,000
744431300-D	Demontáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 1,00 kg uložený volně	m	20,000
744731120	Montáž kabel Cu sdělovací sk.1 24-37x1 mm umístěný volně	m	60,000
3412651R	kabel UTP Cat 5e	m	60,000

746 Elektromontáže - soubory pro vodiče

746211110	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	27,000
746211130	Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	2,000
746211140	Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	7,000

PSV Práce a dodávky PSV**747 Elektromontáže - kompletace rozvodů**

135	oprava elektroinstalace – výměna zásuvek a vypínačů na standart investora - do 30 ks	kus	13,000
747231150	Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříní	kus	4,000
358221310	<i>jistič 1+Npólový-charakteristika B LPN (LSN) 25B/1+N</i>	<i>kus</i>	<i>4,000</i>

748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla

348381000	<i>svítidlo dočasné nouzové osvětlení, IP66 VIPET-EM-PS-118, 1x18W, 1h</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>
-----------	--	------------	--------------

784 Dokončovací práce - malby a tapety

115	nová malba stěn a stropů v prodejní místnosti, vč.oškrábání a opravy podkladu a následného úklidu do 90 m2	m2	45,000
116	nová malba stěn a stropů v sociálním zázemí a skladech, vč.oškrábání a opravy podkladu a následného úklidu do 50 m2	m2	15,000

VRN Vedlejší rozpočtové náklady**VRN8 Přesun stavebních kapacit**

145	Řemeslné i drobné práce při opravách typu "Příjemno - facelift kiosku" - vystěhování a následné nastěhování vybavení ČS, výpomoc apod.	hod	12,000
-----	--	-----	--------

Celkem**86 389,44 Kč**