

# Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby: **oprav místnosti v suterénu**

Objednatel:

Druh stavby:

Projektant:

Lokalita: **MŠ Lipová, Havířov**

Zhotovitel:

Zpracoval:

Zpracováno dne:

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž
0		Všeobecné konstrukce a práce	0,00	2 174,10
63		Podlahy a podlahové konstrukce	1 202,04	302,82
721		Vnitřní kanalizace	2 827,40	2 121,66
722		Vnitřní vodovod	349,20	833,34
725		Zařizovací předměty	3 257,08	686,85
97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	31,92	1 684,38
H99		Ostatní přesuny hmot	0,00	511,68

**Celkem:**

Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
2 174,10	0,00
1 504,86	0,75
4 949,06	0,03
1 182,54	0,02
3 943,93	0,02
1 716,30	0,30
511,68	0,00

**15 982,47**

# Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby: **venkovní schodiště do suterénu** Objednatel:  
Druh stavby: Projektant:  
Lokalita: MŠ Lipová, Havířov Zhotovitel:  
Zpracoval: Zpracováno dne:

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž
	0	Všeobecné konstrukce a práce	0,00	1 198,51
	12	Odkopávky a prokopávky	0,00	6 244,96
	43	Schodiště	10 487,59	12 312,21
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	9 316,00	0,00
	H99	Ostatní přesuny hmot	0,00	1 270,13
	S	Přesuny suti	0,00	2 213,75

**Celkem:**

Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
1 198,51	0,00
6 244,96	0,00
22 799,80	1,75
9 316,00	0,00
1 270,13	0,00
2 213,75	0,00
<b>43 043,15</b>	

## Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby: **dodání WC, umyvadla**  
 Druh stavby:  
 Lokality: **MŠ Lipová, Havířov**  
 Zpracoval:

Objednatel:  
 Projektant:  
 Zhotovitel:  
 Zpracováno dne:

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž
	0	Všeobecné konstrukce a práce	0,00	1 715,87
	34	Stěny a příčky	1 670,16	3 107,43
	721	Vnitřní kanalizace	1 579,84	3 064,72
	722	Vnitřní vodovod	1 577,04	2 851,88
	725	Zařizovací předměty	12 790,54	4 778,36
	781	Obklady (keramické)	386,36	1 520,52
	96	Bourání konstrukcí	43,23	983,25
	97	Prořázení otvorů a ostatní bourací práce	37,24	1 015,21
	H99	Ostatní přesuny hmot	0,00	145,16

**Celkem:**

Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
1 715,87	0,00
4 777,59	0,02
4 644,56	0,01
4 428,92	0,08
17 568,90	0,11
1 906,88	0,01
1 026,48	0,78
1 052,45	0,11
145,16	0,00

**37 266,81**

## Stavební rozpočet

Název stavby:	dodání WC, umyvadla	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:		Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	MŠ Lípová, Havířov	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:

č	ObjKód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		
						Dodávka	Montáž	Celkem
<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>						<b>0,00</b>	<b>1 715,87</b>	<b>1 715,87</b>
1	035978111R00	Odvoz suťi na skládku do 1km	t	0,88	425,98	0,00	374,86	374,86
2	035978121R00	Odvoz suťi na skládku zkd 1km	t	14,08	16,18	0,00	227,81	227,81
3	0359777VD	Poplatek za skládku		0,88	1 265,00	0,00	1 113,20	1 113,20
<b>Stěny a příčky</b>						<b>1 670,16</b>	<b>3 107,43</b>	<b>4 777,59</b>
4	340300011RAB	Příčka do stávajícího objektu, omítka vápe m2		3,00	1 592,53	1 670,16	3 107,43	4 777,59
<b>Vnitřní kanalizace</b>						<b>1 579,84</b>	<b>3 064,72</b>	<b>4 644,56</b>
5	721153207R00	Potrubí odpadní přípojovací,	m	6,00	368,66	1 333,44	878,52	2 211,96
6	721100010RAA	Oprava potrubí novodur - vsazení odbočky kus	kus	4,00	608,15	246,40	2 186,20	2 432,60
<b>Vnitřní vodovod</b>						<b>1 577,04</b>	<b>2 851,88</b>	<b>4 428,92</b>
7	722175211R00	Potrubí z PP-R 80 PN 16, DN 20	m	10,00	197,09	582,00	1 388,90	1 970,90
8	722170911R00	Oprava potrubí z PP-R trubek, vsazení odb kus	kus	6,00	391,84	995,04	1 356,00	2 351,04
9	722190901R00	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při kus	kus	2,00	53,49	0,00	106,98	106,98
<b>Zařizovací předměty</b>						<b>12 790,54</b>	<b>4 778,36</b>	<b>17 568,90</b>
10	725980113R00	Dvířka vanová 300 x 300 mm	kus	3,00	202,76	404,04	204,24	608,28
11	725122231R00	Pisoiár Concept	soub	2,00	4 146,79	6 380,40	1 913,18	8 293,58
12	725120918R00	Montáž rohového ventilu TE 70, G 1/2	kus	6,00	255,40	1 156,98	375,42	1 532,40
13	725100001RA0	Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka	kus	2,00	3 331,73	4 736,24	1 927,22	6 663,46
14	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soub	1,00	118,09	0,00	118,09	118,09
15	725114912R00	Zpětná montáž klozetové mísy a sedátka	kus	1,00	353,09	112,88	240,21	353,09
<b>Obklady (keramické)</b>						<b>386,36</b>	<b>1 520,52</b>	<b>1 906,88</b>
16	781415013RAH	Obklad pórovinový do tmele ,bez obkladu m2	m2	4,00	476,72	386,36	1 520,52	1 906,88
<b>Bourání konstrukcí</b>						<b>43,23</b>	<b>983,25</b>	<b>1 026,48</b>
17	962200011RAB	Bourání příček z cihel pálených	m2	3,00	342,16	43,23	983,25	1 026,48

97	<b>Prorážení otvorů a ostatní bourací práce</b>				<b>37,24</b>	<b>1 015,21</b>	<b>1 052,45</b>
18	974049145R00 Vysekání rýh ve zdech 7x20 cm	m	3,50	300,70	37,24	1 015,21	1 052,45
	<b>H99 Ostatní přesuny hmot</b>				<b>0,00</b>	<b>145,16</b>	<b>145,16</b>
19	999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky t		0,20	725,79	0,00	145,16	145,16
<b>Celkem:</b>							<b>37 266,81</b>