



Číslo smlouvy objednatele: SM1800000014

Číslo smlouvy zhotovitele:



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. SMLUVNÍ STRANY


1. Objednatel: **Městská část Praha 11**
se sídlem: Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4
zastoupená: Mgr. Jakub Lepš M. A., zástupce starosty
IČ: 00231126
DIČ: CZ00231126
bankovní spojení: 
č. účtu: 

ve věci realizace veřejné zakázky a fakturace

- zastoupena společností: **Jihoměstská majetková a.s.**
se sídlem: Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4
zapsanou: v OR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12900
zastoupenou: ředitelem, Ing. Vladimírem Červíčkem
IČ: 28199081
DIČ: CZ28199081
bankovní spojení: 
č. účtu: 

na straně jedné - dále jen „objednatel“

a

2. Zhotovitel: **BROS BAU s.r.o.**
se sídlem: Hrdlořežská 32/3, Praha 9 - Hrdlořezy
spisová značka: Oddíl C, vložka 111571
zastoupená: Ing. Vladimír Stránský, jednatel
IČ: 274 13 063
DIČ: CZ27413063


na straně druhé - dále jen „zhotovitel“

uzavřely tuto smlouvu o dílo:
(dále jen „smlouva“)

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem této smlouvy je zhotovení díla – stavby:
 - a) Název: „**MŠ Konstantinova 1480, MŠ V Benátkách 1751, Praha 11 – celková oprava letních umýváren**“
 - b) Místo plnění: Konstantinova 1480, V Benátkách 1751, Praha 4, 149 00 Praha 11 - Chodov
 - c) Předmět plnění:
 - celková oprava dvou letních umýváren nacházejících se v 1. NP objektu MŠ Konstantinova 1480, Praha 11 dle projektové dokumentace zpracované společností PLÁN PLUS, s. r. o. v roce 2017, dle nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a v souladu s požadavkovým listem zadavatele, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.
 - celková oprava dvou letních umýváren nacházejících se v 1. NP objektu MŠ V Benátkách 1751, Praha 11 dle projektové dokumentace zpracované společností PLÁN PLUS, s. r. o. v roce 2017, dle nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy a v souladu s požadavkovým listem zadavatele, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy

III. ZÁKLADNÍ PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ SMLOUVY

1. Objednatel touto smlouvou objednává u zhotovitele zhotovení díla uvedeného v čl. II. této smlouvy a zavazuje se je převzít a zaplatit cenu díla podle ustanovení čl. VI. této smlouvy.
2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje zhotovit pro objednatele dílo uvedené v čl. II. této smlouvy a zhotovené dílo ve stanoveném termínu, uvedeném v čl. IV. této smlouvy, předat objednateli.

IV. TERMÍNY

1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat kompletní dílo objednateli protokolem o předání a převzetí díla podepsaným zástupci smluvních stran v následujících termínech:
zahájení prací zhotovitelem MŠ Konstantinova 1480, Praha 11: 14. 6. 2018
dokončení prací zhotovitelem: 16 kalendářních dní od zahájení prací

zahájení prací zhotovitelem MŠ V Benátkách 1751, Praha 11: 16. 7. 2018
dokončení prací zhotovitelem: 25 kalendářních dní od zahájení prací
2. Objednatel se zavazuje předat a zhotovitel převzít staveniště a zpětně se objednatel zavazuje převzít a zhotovitel předat staveniště, a to protokolem o předání staveniště. Předání staveniště objednatel a převzetí staveniště zhotovitelem proběhne na objektu MŠ Konstantinova 1480, Praha 11 nejpozději do 14. 6. 2018 a na objektu MŠ V Benátkách 1751, Praha 11 nejpozději do 16. 7. 2018.
3. V případě, že dojde k nedodržení termínů, podmiňujících plnění zhotovitele z důvodů, za které zhotovitel neodpovídá, bude zhotovitel o této situaci bezodkladně informovat oprávněného zástupce objednatele.
4. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající se věci, na níž má být provedena oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen to oznámit bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody je zhotovitel oprávněn provedení díla přerušit. Nedohodnou-li se strany v přiměřené lhůtě na změně smlouvy, může kterákoli ze stran od smlouvy odstoupit.
5. Výše uvedený termín dokončení díla bude prodloužen o dny, označené jako nepříznivé (v 07:00 hodin teplota nižší než 0 stupňů C, deštivé dny apod.), pokud povedou k nutnému přerušení prací

Číslo smlouvy objednatele: SM180000014

Číslo smlouvy zhotovitele:

zhotovitelem. Termín dokončení díla bude prodloužen pouze tehdy, pokud výskyt takového dne bude potvrzen oboustranně podepsaným zápisem ve stavebním deníku.

6. V případě posunutí termínu zahájení prací, vlivu nepříznivých klimatických podmínek nebo přerušení doby plnění z viny objednatele budou posunuty o stejný časový úsek i koncové termíny zhotovitele včetně vazby na smluvní pokuty.

V. DODACÍ PODMÍNKY

Objednatel převezme zhotovené dílo uvedené v čl. II. této smlouvy od zhotovitele nejpozději do jednoho týdne po jeho dokončení. Den převzetí bude dohodnut zápisem ve stavebním deníku.

VI. CENA DÍLA

1. Za zhotovení předmětu smlouvy uvedeného v čl. II. této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli cenu odpovídající rozsahu skutečně provedených prací v předpokládané celkové výši **796.297,-Kč bez DPH** (slovy: **sedmsetdevadesátšesttisícdvěstědevadesát sedm korun českých**) tak, jak je stanoveno v čl. VII. "Podmínky finančního plnění", odst. 1. a 2. Sazba DPH je stanovena na 21%.

Z toho:

MŠ Konstantinova 1480, Praha 11:

Za zhotovení předmětu smlouvy uvedeného v čl. II. Písmeno C, 1. odrážka zaplatí objednatel zhotoviteli cenu odpovídající rozsahu skutečně provedených prací v předpokládané celkové výši **259.507,-Kč bez DPH** (slovy: **dvěstěpadesátdevět tisíc pět set sedm korun českých**) tak, jak je stanoveno v čl. VII. "Podmínky finančního plnění", odst. 1. a 2. Sazba DPH je stanovena na 21%.

MŠ V Benátkách 1751, Praha 11:

Za zhotovení předmětu smlouvy uvedeného v čl. II. Písmeno C, 2. odrážka zaplatí objednatel zhotoviteli cenu odpovídající rozsahu skutečně provedených prací v předpokládané celkové výši **536.790,-Kč bez DPH** (slovy: **pět set třicet šest tisíc sedm set devadesát korun českých**) tak, jak je stanoveno v čl. VII. "Podmínky finančního plnění", odst. 1. a 2. Sazba DPH je stanovena na 21%.

2. Objednatel je plátcem DPH, pro fakturaci bude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“), ve znění platném ke dni podpisu smlouvy. Výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno. Sazba DPH bude účtována dle předpisů platných v době zdanitelného plnění.
3. Základem pro stanovení smluvní ceny díla je nabídkový položkový rozpočet předmětných prací a dodávek zpracovaný zhotovitelem (příloha č. 1 této smlouvy, dále jen „nabídkový položkový rozpočet zhotovitele“). Smluvními stranami předpokládaná výše ceny je doložena tímto nabídkovým položkovým rozpočtem zhotovitele.
4. V ceně díla nejsou zahrnuty náklady za správní poplatky a za příslušné poplatky za potřebné zábory komunikací a pozemků.
5. Objednatel se zhotovitelem dohodl, že předmět plnění smlouvy spadá do kódu 43.2 dle číselníku CZ-CPA a pro výše uvedenou dodávku bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH.
6. Dodavatel je povinen vystavit, za podmínek uvedených v zákoně o DPH, doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 tohoto zákona.

IX.

DOHODA ÚČASTNÍKŮ O MOŽNOSTI ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel může dále odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel poruší smluvní povinnosti a ani přes písemné upozornění objednatele neučiní do 14 dnů ode dne převzetí upozornění účinná opatření k odstranění zjištěných nedostatků.
2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel může odstoupit od této smlouvy o dílo v případě, že objednatel nesplní ustanovení čl. VII. odst. 1. a 2. této smlouvy, je-li prodlení delší než 14 dnů.
3. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a doručeno druhé straně.

X.

KVALITA PRACÍ A ZÁRUKA ZA DÍLO

1. ZHOTOVENÉ DÍLO

- 1.1. Zhotovitel (nebo jeho právní nástupce) poskytuje objednateli záruku na provedené dílo po dobu min. 60 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem následujícím po podepsání protokolu o předání a převzetí poslední části díla zhotovitelem a objednatelem, nebo po potvrzení o odstranění vad a nedodělků uvedených v příloze protokolu oběma účastníky smlouvy.
- 1.2. Záruční doba na dodávky technologických zařízení a vybraných výrobků bude zhotovitelem poskytnuta v délce záruky výrobců těchto zařízení a výrobků. Příslušné kopie záručních listů na tato zařízení a výrobky s uvedením záruční doby, předá zhotovitel objednateli ke dni předání a převzetí díla. Tyto záruční listy budou přílohou protokolu o předání a převzetí díla.
- 1.3. Zhotovitel (nebo jeho právní nástupce) je povinen odstranit reklamované závady do:
 - a) 48 hodin od nahlášení závady, pokud se jedná o závadu ohrožující zhotovené dílo či zdraví nebo životy osob,
 - b) do 14 dnů od nahlášení závady, pokud se jedná o závadu ostatní (neohrožující zhotovené dílo či zdraví nebo životy osob), anebo ve lhůtě technologicky možné.
- 1.4. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí **zhotoveného díla** zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč (slovy jedentisíckorun českých) za každou vadu a nedodělek a každý den prodlení až do dne, kdy tyto vady a nedodělků budou odstraněny a objednatelem potvrzeny. Termín k odstranění vad a nedodělků bude stanoven v přejímacím protokolu.
- 1.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s předáním **vyklizeného staveniště** do 30 dnů po odevzdání a převzetí díla zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy pětsetkorun českých) za každý den prodlení až do dne vyklizení staveniště.
- 1.6. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných závad u zhotoveného díla podle ustanovení odst. 1.3 tohoto článku smlouvy zaplatí zhotovitel (nebo jeho právní nástupce) smluvní pokutu ve výši 5 000,-Kč (slovy: pětisíckorun českých) v případě závady ohrožující zhotovené dílo či zdraví nebo životy lidí a smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč (slovy: dvatisíce korun českých) v případě závady ostatní (neohrožující zhotovené dílo či zdraví nebo životy lidí), a to za každou závadu a každý den prodlení.

2. ZPŮSOB ZABEZPEČENÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi, zřízených záborech a výjezdech pořádek a čistotu. Je povinen na vlastní náklady odstraňovat odpady a nečistoty ve lhůtě maximálně do 5 dnů po jejich vzniku. Při nesplnění tohoto požadavku je objednatel oprávněn zajistit čistotu na staveništi třetí osobou a na náklady zhotovitele.

Číslo smlouvy objednatele: SM1800000014

Číslo smlouvy zhotovitele:

- 2.2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat na převzatém staveništi bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy a za důsledky jejich porušování nese plnou zodpovědnost. Za případné sankce a postihy z uvedeného důvodu odpovídá pouze zhotovitel a zavazuje se je uhradit.
- 2.3. Zhotovitel si bude při realizaci díla počínat tak, aby nevznikla objednateli ani jiným osobám škoda poškození objektů, mechanismů, rozvodů, komunikací atd. Zajistí, aby uživatelé okolních domů, byli v co nejmenší míře obtěžováni hlukem, chvěním a prachem ze stavby. Z rozhodnutí Městského hygienika vyplývá požadavek na dodržování hodnoty hluku v době od 6.00-7.00hod. a od 21.00-22.00 hod. 55 dB/A/, v době od 22.00-6.00 hod. 45 dB/A/ a v době od 7.00-21.00 hod. 65 dB/A/ v trvalé ekvivalentní hladině, a to v prostoru 2m před obytnými objekty.
- 2.4. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré práce budou provádět osoby zaškolené a seznámené s provozem stavby. Objednatel nemá žádnou odpovědnost za případné mimořádné události na předaném staveništi.
- 2.5. Sřežení převzatého staveniště si kompletně zajišťuje zhotovitel. Riziko ztráty nebo zničení předmětu na staveništi a za škody způsobené zaměstnanci zhotovitele a jeho subdodavatelů nese zhotovitel.

XI.

SMLUVNÍ POKUTY – ÚROK Z PRODLENÍ

1. Smluvní strany se dohodly, že nepřevzme-li zhotovitel od objednatele staveniště v termínu dle čl. IV. odst. 2 smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 procenta z celkové ceny uvedené v čl. VI. za každý den prodlení až do dne skutečného zahájení prací.
2. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele se zahájením prací dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy, které nastane bez zavinění objednatele, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 procenta z celkové ceny uvedené v čl. VI. za každý den prodlení až do dne skutečného zahájení prací.
3. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s předáním dokončeného předmětu smlouvy, uvedeného v čl. II. této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 procenta z celkové ceny uvedené v čl. VI. za každý den prodlení až do dne protokolárního předání a převzetí zhotoveného díla.
4. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele se zaplacením průběžných faktur a konečné faktury podle čl. VII., odst. 1. a 2. zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,5 procenta z dlužné částky za každý den prodlení až do zaplacení dlužné částky.

XII.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

A) REALIZACE PŘEDMĚTU SMLOUVY

Zhotovitel:

1. Povede stavební deník, který bude předkládán pravidelně každý týden objednateli ke kontrole a podpisu.
2. Se zavazuje realizovat předmět smlouvy v kvalitativní třídě "A" a v souladu s aplikovanými předpisy, pravidly a normami.
3. Může provedení dílčích dodávek nebo prací pro provedení předmětu smlouvy zadat subdodavatelům.
4. Zřizuje na svůj náklad rozvody pro potřeby stavby od napojovacích míst k místu spotřeby na staveništi včetně měření.
5. Zajišťuje potřebná opatření proti poškození stavby a výkonů, např. mrazem, sněhem, vodou apod.
6. Používá pro stavbu jen ty materiály a výrobky, které jsou uvedeny v nabídkovém položkovém rozpočtu zhotovitele. Ve výjimečných případech může s písemným souhlasem objednatele použít jiné rovnocenné materiály a výrobky. Pro veškeré materiály a výrobky, které použije na stavbě, se zavazuje zhotovitel do 1 měsíce po podpisu této smlouvy předložit objednateli příslušné atesty.
7. Odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi a na komunikacích, které pro stavbu bude používat.

Číslo smlouvy objednatele: SM180000014
Číslo smlouvy zhotovitele:

8. Nesmí bez předchozího souhlasu objednatele zastavit nebo postoupit třetím osobám závazky a práva, vyplývající z této smlouvy.
9. Provede případné práce nad rámec zadání zakázky – projektové dokumentace a výkazu výměr podle požadavku objednatele a na základě zpracovaného dodatku ke smlouvě o dílo.
10. Se zavazuje na žádost objednatele na svůj náklad odstranit vše, co provedl bez smluvního podkladu a bez souhlasu objednatele, přičemž ručí za všechny škody, které by tímto jednáním vznikly.
11. Zajistí při předání staveniště vyjádření správců o inženýrských sítích spolu s příslušnými, těmito správcí potvrzenými, zákresy.

Objednatel:

1. Předá zhotoviteli staveniště ve stanoveném termínu prostě všech právních a faktických závad, formou oboustranně podepsaného zápisu v termínu, který je uveden v čl. IV. této smlouvy, a zabezpečí přístup a příjezd na staveniště a do objektu ke dni předání staveniště.
2. Předá zhotoviteli při předání staveniště místa napojení energií.
3. Předá zhotoviteli veškeré doklady nutné pro provádění stavby nejpozději ke dni podpisu této smlouvy. Veškeré doklady nutné pro provádění předmětné stavby, které nebudou objednatelem zhotoviteli předány jako součást dokladové části stavby a které je povinen předat objednatel, budou dále zajišťovány objednatelem.
4. Dojde-li k nemožnosti plnění smlouvy v důsledku zásahu vyšší moci a nedohodnou-li se smluvní strany na jiném způsobu plnění této smlouvy, může kterákoliv ze smluvních stran od smlouvy odstoupit. Za vyšší moc se považují zejména živelné pohromy a překážky dopravních cest.

B) PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY

Zhotovitel:

1. Se zavazuje průběžně vyzývat objednatele ve stavebním deníku ke kontrole prací, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, nejpozději 3 pracovní dny před termínem, kdy uvedená skutečnost nastane. Neprovede-li objednatel výše uvedenou kontrolu a neučiní-li o jejím výsledku zápis do stavebního deníku nejpozději do 3 pracovních dnů po výzvě zhotovitele, je zhotovitel oprávněn práce zakrýt a pokračovat v dalším provádění díla. V případě, že zhotovitel svou povinnost vyzvat objednatele ke kontrole nesplní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.
2. Se zavazuje připravit před zahájením přejímacího řízení zhotoveného díla předepsané dokumenty, zejména:
 - zápisy a osvědčení o zkouškách podle příslušných platných právních předpisů, doklady o jakosti a komplexnosti dodávek pro dílo včetně zabudovaných výrobků, atesty, záruční listy atd.,
 - stavební deník,
 - projektovou dokumentaci skutečného provedení díla s vyznačenými změnami oproti PPS.
3. Se zavazuje vyzvat objednatele ve stavebním deníku k zahájení přejímacího řízení zhotoveného díla do 7 pracovních dnů po potvrzení objednatele o přijetí této výzvy.
4. Se zavazuje připravit společně s objednatelem protokol o předání a převzetí zhotoveného díla se soupisem případných vad a nedodělků s lhůtami jejich odstranění.
5. Se zavazuje do 10 pracovních dnů ode dne předání a převzetí zhotoveného díla vyklidit staveniště a předat je objednateli. O předání a převzetí staveniště připraví zhotovitel protokol.

Objednatel:

1. Se zavazuje kontrolovat práce, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, nejpozději do 3 pracovních dnů po výzvě zhotovitele. V případě nesplnění této kontroly je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění díla.

Číslo smlouvy objednatele: SM1800000014

Číslo smlouvy zhotovitele:

2. Se zavazuje zahájit přejímací řízení zhotoveného díla nejpozději do 7 pracovních dnů po přijetí výzvy zhotovitele k tomuto zahájení přejímacího řízení ve stavebním deníku. Drobné nedodělky, které nebrání užívání zhotoveného díla, nejsou důvodem odmítnutí převzetí zhotoveného díla.
3. Se zavazuje připravit společně se zhotovitelem protokol o předání a převzetí zhotoveného díla se soupisem případných vad a nedodělků a lhůtami jejich odstranění.
4. Převezme staveniště od zhotovitele do 10 pracovních dnů ode dne předání a převzetí zhotoveného díla. V protokolu o předání a převzetí staveniště vyznačí případné nedodělky a lhůty k jejich odstranění.

C) ZMĚNA SUBDODAVATELE

Pokud zhotovitel prokázal splnění části kvalifikace pomocí jiné osoby, je oprávněn jej nahradit pouze jinou osobou, která splňuje požadovanou část kvalifikace ve stejném nebo větším rozsahu. Zhotovitel je povinen písemně oznámit změnu jiné osoby zadavateli bez zbytečného odkladu. Spolu s oznámením o změně je zhotovitel povinen doložit doklady podle § 83 odst. 1 písm. a) až b) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Ke změně jiné osoby může dojít pouze s písemným souhlasem zadavatele. Zadavatel není oprávněn souhlas s výměnou subdodavatele bez závažného důvodu odmítnout.

XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb.
2. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze na základě písemných dodatků k ní.
3. Tato smlouva byla sepsána v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jeden stejnopis.
4. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající občanským zákoníkem.
5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřenou podle jejich svobodné vůle přečetly a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.
6. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva je veřejně přístupnou informací ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
7. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva jako celek bude zveřejněna v Registru smluv vedeném dle zákona č. 340/2015 Sb.
8. Zhotovitel není oprávněn převést práva a závazky z této smlouvy vyplývající na třetí stranu bez souhlasu objednatele.
8. Jakékoli změny této smlouvy jsou platné pouze tehdy, jestliže byly dohodnuty písemně ve formě číslovaného a datovaného dodatku k této smlouvě podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
 - příloha č. 1 – Nabídkový položkový rozpočet zhotovitele MŠ Konstantinova 1480
 - příloha č. 2 – Nabídkový položkový rozpočet zhotovitele MŠ V Benátkách 1751
 - příloha č. 3 – Poptávkový list
10. K podpisu smlouvy je oprávněn Mgr. Jakub Lepš M. A. na základě směrnice ÚMČ Praha 11 číslo S 2016/04 – Postup při zadávání a hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu, v platném a účinném znění.

- 6 -02- 2018

V Praze dne :

za objednatele:

Mgr. Jakub Lepš M. A.
zástupce starosty

za zhotovitele:

Ing. Vladimír Stránský
jednatel

Slepý rozpočet

Stavba :	1712 Oprava letních umýváren MŠ v Benátkách	Rozpočet: 1712.01.S1
Objekt :	01 V Benátkách 1751/4	Sanitární doplňky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	725	Zařizovací předměty				
1	725900952R00	Upevnění doplňků koupelny - za 1 vnut	kus	64,00	31,00	1 984,00
		V1 - nástěnný zásobník na mýdlo:4*3		12,00		
		V4 - zásobník na papírové ručníky:4*2		8,00		
		V5 - zásobník na toaletní papír:4*4		16,00		
		V6 - koš závěsný:4*2		8,00		
		V2 - dvojháček:2*4		8,00		
		V9 - závěsná WC souprava:4		4,00		
		V10 - lékárnička na stěnu:4*2		8,00		
2	55149001.CD	Zásobník na toaletní papír bílý kovový mini 220 x 110 x 230 mm	kus	4,00	1 170,00	4 680,00
		V5				
		pro papír do průměru 190 mm, uzamykatelná				
3	55149011.V7	Zásobník nerez na papírové ručníky bílý plast 280 x 100 x 370 mm, uzamykatelný, kontr.ok.,	kus	2,00	794,00	1 588,00
		V4				
		kontrolní okénko, uzamykatelný, obsah 500 ručníků				
4	55149026.CC	Dávkovač tek. mýdla nástěnný bílý plast 100 x 95 x 180 mm	kus	4,00	380,00	1 520,00
		V1				
		nástěnný dávkovač tekutého mýdla 0,5 l				
		uzamykatelný na klíč, kontrolní okénko				
5	55149034.CC	Koš odpadkový nástěnný 27 l s víkem bílý	kus	2,00	2 890,00	5 780,00
		V6				
6	725 - 2HAC	Dvojháček koupelnový nerez 60 x 55 mm	kus	4,00	130,00	520,00
		V2				
7	725 - LEK	Lékárnička závěsná kovová bílá s výbavou pro školy, 320 x 360 x 100 mm	kus	2,00	1 435,00	2 870,00
		V7				
8	725 - V3	Zrcadlo nerozbitné v ozdobném zámečku pro nalepení na stěnu, rozměr 400 x 600 mm	kus	2,00	1 995,00	3 990,00
9	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	1,00	229,32	229,32
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				23 161,32

Stavba :	1712 Oprava letních umýváren MŠ v Benátkách	Rozpočet :	1712.01.S1
Objekt :	01 V Benátkách 1751/4	Sanitární doplňky	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
725 Zařizovací předměty	0	23 161	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	23 161	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			23 161	0
Oborová přírážka			23 161	0
Přesun stavebních kapacit			23 161	0
Mimostaveništní doprava		2,0	23 161	463
Zařízení staveniště		1,0	23 161	232
Provoz investora			23 161	0
Kompletační činnost (IČD)			23 161	0
Rezerva rozpočtu			23 161	0
CELKEM VRN				695

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	1712.01.81	Sanitární doplňky	JKSO	928.1
Objekt			SKP	
01	V Benátkách 1751/4		Měrná jednotka	m3
Stavba			Počet jednotek	
1712	Oprava letních umýváren MŠ v Benátkách		Náklady na m.j.	0
Projektant	PLÁN PLUS s. r. o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	ÚMČ Praha 11			
Dodavatel	BROS BAU s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	Rossi		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	23 161	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	463
ZRN	celkem	23 161	Zařízení staveniště	232
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		23 161	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		23 856	Ostatní náklady celkem	695

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : Ing. Vladimír Stránský	Jméno :
Datum :		Datum : 8.12.2017	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		23 856 Kč
DPH	21,0 %		5 010 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			28 866 Kč

Poznámka :

Slepý rozpočet

Stavba :	1712 Oprava letních umýváren MŠ v Benátkách	Rozpočet: 1712.01.A0
Objekt :	01 V Benátkách 1751/4	Oprava letních umýváren MŠ v Benátkách

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
94	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	11,90	220,00	2 617,52
95	979981101R00	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 3 t	t	10,71	673,00	7 206,51
96	979981111T00	Kontejner, suť s příměsí, odvoz a likvidace, 3 t	t	1,19	1 200,00	1 427,74
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				11 251,77

Slepý rozpočet

Stavba :	1712 Oprava letních umýváren MŠ v Benátkách	Rozpočet: 1712.01.A0
Objekt :	01 V Benátkách 1751/4	Oprava letních umýváren MŠ v Benátkách

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		UMÝVÁRNÝ A:				
		102 UMÝVÁRNA + WC:(0,11+0,06*2)*(0,9+1,97*2)		1,11		
		0				
		UMÝVÁRNÝ B:				
		104 UMÝVÁRNA + WC:(0,11+0,06*2)*(0,9+1,97*2)		1,11		
		Celkem za 783 Natěry				799,28
Díl:	784	Malby				
91	784412301R00	Pačokování 2x, obrus, sádra, místnosti H do 3,8 m	m2	53,18	8,00	425,44
		stropy:				
		UMÝVÁRNÝ A:				
		101 CHODBA + SKLAD HRAČEK:6,38		6,38		
		102 UMÝVÁRNA + WC:2,52		2,52		
		0				
		UMÝVÁRNÝ B:				
		103 CHODBA + SKLAD HRAČEK:6,35		6,35		
		104 UMÝVÁRNA + WC:2,53		2,53		
		0				
		stěny:				
		UMÝVÁRNÝ A:				
		101 CHODBA + SKLAD HRAČEK:(2,72+3,489+1,305)*2,52		18,94		
		odpočet otvoru - dveře:-0,8*2,3		-1,84		
		102 UMÝVÁRNA + WC:1,3*(2,52-1,8)-0,576*(0,9+1,58-1,8)		0,54		
		0				
		UMÝVÁRNÝ B:				
		103 CHODBA + SKLAD HRAČEK:(2,713+3,495+1,314)*2,53		19,03		
		odpočet otvoru - dveře:-0,8*2,3		-1,84		
		104 UMÝVÁRNA + WC:1,3*(2,53-1,8)-0,557*(0,9+1,58-1,8)		0,57		
92	784195312	Malba bílá, bez penetrace, 2 x omyvatelná	m2	90,34	48,00	4 336,32
		R-položka				
		stropy:				
		UMÝVÁRNÝ A:				
		101 CHODBA + SKLAD HRAČEK:6,38		6,38		
		102 UMÝVÁRNA + WC:2,52		2,52		
		0				
		UMÝVÁRNÝ B:				
		103 CHODBA + SKLAD HRAČEK:6,35		6,35		
		104 UMÝVÁRNA + WC:2,53		2,53		
		0				
		stěny:				
		UMÝVÁRNÝ A:				
		101 CHODBA + SKLAD HRAČEK:(2,72+3,489)*2*2,52		31,29		
		102 UMÝVÁRNA + WC:(1,3+2,096)*2*(2,52-1,8)		4,89		
		0				
		UMÝVÁRNÝ B:				
		103 CHODBA + SKLAD HRAČEK:(2,713+3,495)*2*2,53		31,41		
		104 UMÝVÁRNA + WC:(1,3+2,1)*2*(2,53-1,8)		4,96		
		Celkem za 784 Malby				4 761,77
Díl:	M21	Elektromontáže				
93	M21	D + M elektroinstalace viz samostatný rozpočet / výkaz	Kč	1,00	58 166,00	58 166,00
		Celkem za M21 Elektromontáže				58 166,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				

Slepý rozpočet

Stavba :	1712 Oprava letních umýváren MŠ v Benátkách	Rozpočet: 1712.01.A0
Objekt :	01 V Benátkách 1751/4	Oprava letních umýváren MŠ v Benátkách

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		102 UMÝVÁRNA + WC - nad obklady: $((1,3+2,096-0,15^2)*2-0,7)*0,5+((1,3+2,096-0,15)*2-0,7)*(1,2-0,5)+((1,3+2,096)*2-0,7)*(1,8-1,2)-0,6*(1,8-0,9)$		9,92		
		0				
		UMÝVÁRNÝ B:				
		104 UMÝVÁRNA + WC: $((1,3+2,1-0,15^2)*2-0,7)*0,5+((1,3+2,1-0,15)*2-0,7)*(1,2-0,5)+((1,3+2,1)*2-0,7)*(1,8-1,2)-0,6*(1,8-0,9)$		9,93		
85	781419711R00	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	19,85	32,00	635,06
		UMÝVÁRNÝ A:				
		102 UMÝVÁRNA + WC - nad obklady: $((1,3+2,096-0,15^2)*2-0,7)*0,5+((1,3+2,096-0,15)*2-0,7)*(1,2-0,5)+((1,3+2,096)*2-0,7)*(1,8-1,2)-0,6*(1,8-0,9)$		9,92		
		0				
		UMÝVÁRNÝ B:				
		104 UMÝVÁRNA + WC: $((1,3+2,1-0,15^2)*2-0,7)*0,5+((1,3+2,1-0,15)*2-0,7)*(1,2-0,5)+((1,3+2,1)*2-0,7)*(1,8-1,2)-0,6*(1,8-0,9)$		9,93		
86	781497111RS2	Lišta hliníková ukončovací k obkladům profil RB, pro tloušťku obkladu 8 mm	m	12,19	210,00	2 560,32
		UMÝVÁRNÝ A:				
		102 UMÝVÁRNA + WC - nad obklady: $(1,3+2,096)*2-0,7$		6,09		
		0				
		UMÝVÁRNÝ B:				
		104 UMÝVÁRNA + WC: $(1,3+2,1)*2-0,7$		6,10		
87	781497121RS2	Lišta hliníková rohová k obkladům profil RB, pro tloušťku obkladu 8 mm	m	9,60	210,00	2 016,00
		UMÝVÁRNÝ A:				
		102 UMÝVÁRNA + WC - nad obklady: $0,5^2+1,3+0,7+(1,8-0,9)*2$		4,80		
		0				
		UMÝVÁRNÝ B:				
		104 UMÝVÁRNA + WC: $0,5^2+1,3+0,7+(1,8-0,9)*2$		4,80		
88	597623141	Obklad dle výběru investora barevný	m2	21,85	254,00	5 551,02
		obklady stěn:				
		UMÝVÁRNÝ A:				
		102 UMÝVÁRNA + WC: $((1,3+2,096-0,15^2)*2-0,7)*0,5+((1,3+2,096-0,15)*2-0,7)*(1,2-0,5)+((1,3+2,096)*2-0,7)*(1,8-1,2)-0,6*(1,8-0,9)$		9,92		
		parapet: $1,3*0,15$		0,20		
		0				
		UMÝVÁRNÝ B:				
		104 UMÝVÁRNA + WC: $((1,3+2,1-0,15^2)*2-0,7)*0,5+((1,3+2,1-0,15)*2-0,7)*(1,2-0,5)+((1,3+2,1)*2-0,7)*(1,8-1,2)-0,6*(1,8-0,9)$		9,93		
		parapet: $1,3*0,15$		0,20		
		Mezisoučet		20,24		
		prořez 8%: $20,2356*8/100$		1,62		
89	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	0,05	390,00	20,53
		Celkem za 781 Obklady keramické				20 081,96
Díl:	783	Nátěry				
90	783225600R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email	m2	2,23	359,00	799,28
		D1				

Slepý rozpočet

Stavba :	1712 Oprava letních umyváren MŠ v Benátkách	Rozpočet: 1712.01.A0
Objekt :	01 V Benátkách 1751/4	Oprava letních umyváren MŠ v Benátkách

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
79	771589791R00	Příplatek za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	5,05	40,00	202,00
		UMÝVÁRNÝ A:				
		102 UMÝVÁRNA + WC:2,52		2,52		
		0				
		UMÝVÁRNÝ B:				
		104 UMÝVÁRNA + WC:2,53		2,53		
80	597642031.C	Dlažba Taurus Granit protiskluz. 300x300x9 mm Nordic R10/B	m2	24,45	300,00	7 336,14
		UMÝVÁRNÝ A:				
		101 CHODBA + SKLAD HRAČEK:6,38		6,38		
		102 UMÝVÁRNA + WC:2,52		2,52		
		0				
		UMÝVÁRNÝ B:				
		103 CHODBA + SKLAD HRAČEK:6,35		6,35		
		104 UMÝVÁRNA + WC:2,53		2,53		
		0				
		soklík řezaný:				
		UMÝVÁRNÝ A:				
		101 CHODBA + SKLAD HRAČEK:((2,72+3,489)*2-0,8)*0,15		1,74		
		0				
		UMÝVÁRNÝ B:				
		103 CHODBA + SKLAD HRAČEK:((2,713+3,492)*2-0,8)*0,15		1,74		
		Měrná součet		21,26		
		prořez 15%:21,2642*15/100		3,19		
81	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	0,52	390,00	203,75
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				19 376,09
Díl:	781	Obklady keramické				
82	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr Primer G	m2	19,85	28,00	555,68
		UMÝVÁRNÝ A:				
		102 UMÝVÁRNA + WC - nad obklady:((1,3+2,096-0,15*2)*2-0,7)*0,5+((1,3+2,096-0,15)*2-0,7)*(1,2-0,5)+((1,3+2,096)*2-0,7)*(1,8-1,2)-0,6*(1,8-0,9)		9,92		
		0				
		UMÝVÁRNÝ B:				
		104 UMÝVÁRNA + WC:((1,3+2,1-0,15*2)*2-0,7)*0,5+((1,3+2,1-0,15)*2-0,7)*(1,2-0,5)+((1,3+2,1)*2-0,7)*(1,8-1,2)-0,6*(1,8-0,9)		9,93		
83	781320111R00	Obkládání parapetů do tmele šířky do 150 mm	m	2,60	157,00	408,20
		UMÝVÁRNÝ A:				
		102 UMÝVÁRNA + WC - nad obklady:1,3		1,30		
		0				
		UMÝVÁRNÝ B:				
		104 UMÝVÁRNA + WC:1,3		1,30		
84	781415015RT2	Montáž obkladů stěn, porovin., tmel, 20x20,30x15 cm Monoflex (lepidlo), ASO-Flexfuge (spár. hmota)	m2	19,85	420,00	8 335,15
		včetně montáže zrcadel !!!				
		UMÝVÁRNÝ A:				

Slepý rozpočet

Stavba :	1712 Oprava letních umyváren MŠ v Benátkách	Rozpočet: 1712.01.A0
Objekt :	01 V Benátkách 1751/4	Oprava letních umyváren MŠ v Benátkách

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		0				
		UMÝVÁRNÝ B:				
		104 UMÝVÁRNA + WC:1		1,00		
72	61165442.D	Dveře vnitřní lamino HPL plné 1kř. 80x197 s 2 x větrací mřížkou 400/100	kus	2,00	4 694,00	9 388,00
		D1				
		UMÝVÁRNÝ A:				
		102 UMÝVÁRNA + WC:1		1,00		
		0				
		UMÝVÁRNÝ B:				
		104 UMÝVÁRNA + WC:1		1,00		
73	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	0,90	115,28	103,75
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				11 631,75
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
74	771475014RT1	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm lepidlo Monoflex, spár.hm.ASO-Flexfuge (Schömburg)	m	23,23	95,00	2 206,66
		UMÝVÁRNÝ A:				
		101 CHODBA + SKLAD HRAČEK:(2,72+3,489)*2-0,8		11,62		
		0				
		UMÝVÁRNÝ B:				
		103 CHODBA + SKLAD HRAČEK:(2,713+3,492)*2-0,8		11,61		
75	771575109RT2	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm spár.hmota Cristalfuge Plus	m2	17,78	438,00	7 787,64
		UMÝVÁRNÝ A:				
		101 CHODBA + SKLAD HRAČEK:6,38		6,38		
		102 UMÝVÁRNA + WC:2,52		2,52		
		0				
		UMÝVÁRNÝ B:				
		103 CHODBA + SKLAD HRAČEK:6,35		6,35		
		104 UMÝVÁRNA + WC:2,53		2,53		
76	771577113RS2	Lišta hliníková přechodová, stejná výška dlaždic profil UA, pro tloušťku dlaždic 10 mm	m	1,40	230,00	322,00
		UMÝVÁRNÝ A:				
		102 UMÝVÁRNA + WC:0,7		0,70		
		0				
		UMÝVÁRNÝ B:				
		104 UMÝVÁRNA + WC:0,7		0,70		
77	771578011RT1	Spára podlaha - stěna, silikonem Escosil (Schomburg)	m	11,59	37,00	428,90
		UMÝVÁRNÝ A:				
		102 UMÝVÁRNA + WC:(1,3+2,096-0,15)*2-0,7		5,79		
		0				
		UMÝVÁRNÝ B:				
		104 UMÝVÁRNA + WC:(1,3+2,1-0,15)*2-0,7		5,80		
78	771579790R00	Příplatek za diagonální kladení	m2	17,78	50,00	889,00
		UMÝVÁRNÝ A:				
		101 CHODBA + SKLAD HRAČEK:6,38		6,38		
		102 UMÝVÁRNA + WC:2,52		2,52		
		0				
		UMÝVÁRNÝ B:				
		103 CHODBA + SKLAD HRAČEK:6,35		6,35		
		104 UMÝVÁRNA + WC:2,53		2,53		

Slepý rozpočet

Stavba :	1712 Oprava letních umýváren MŠ v Benátkách	Rozpočet: 1712.01.A0
Objekt :	01 V Benátkách 1751/4	Oprava letních umýváren MŠ v Benátkách

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		UMÝVÁRNÝ A:				
		102 UMÝVÁRNA + WC:1		1,00		
		0				
		UMÝVÁRNÝ B:				
		105 UMÝVÁRNA + WC:1		1,00		
64	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	0,25	4,40	1,10
		Celkem za 725 Zařizovací předměty				441,10
Díl:	730	Ústřední vytápění				
65	730	D + M ústředního vytápění viz samostatný rozpočet / výkaz	Kč	1,00	27 635,00	27 635,00
		Celkem za 730 Ústřední vytápění				27 635,00
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
66	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.do 0,8 m	kus	2,00	260,00	520,00
		D1				
		UMÝVÁRNÝ A:				
		102 UMÝVÁRNA + WC:1		1,00		
		0				
		UMÝVÁRNÝ B:				
		104 UMÝVÁRNA + WC:1		1,00		
67	766666911R00	Zakrytí dveří výplně dveří kompletizovaných	kus	2,00	120,00	240,00
		UMÝVÁRNÝ A:1		1,00		
		UMÝVÁRNÝ B:1		1,00		
68	766669119T00	Osazení zárážky dveřního křídla podlahového nebo stěnového	kus	2,00	30,00	60,00
		D1				
		UMÝVÁRNÝ A:				
		102 UMÝVÁRNA + WC:1		1,00		
		0				
		UMÝVÁRNÝ B:				
		104 UMÝVÁRNA + WC:1		1,00		
69	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	2,00	120,00	240,00
		D1				
		UMÝVÁRNÝ A:				
		102 UMÝVÁRNA + WC:1		1,00		
		0				
		UMÝVÁRNÝ B:				
		104 UMÝVÁRNA + WC:1		1,00		
70	54914630.A	Dveřní kování typové klika - klika	kus	2,00	420,00	840,00
		podrobnosti - viz tabulka vnitřních dveří (zámek)				
		D1				
		UMÝVÁRNÝ A:				
		102 UMÝVÁRNA + WC:1		1,00		
		0				
		UMÝVÁRNÝ B:				
		104 UMÝVÁRNA + WC:1		1,00		
71	549146410.CC	Dveřní podlahová zárážka	kus	2,00	120,00	240,00
		D1				
		UMÝVÁRNÝ A:				
		102 UMÝVÁRNA + WC:1		1,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	1712 Oprava letních umyváren MŠ v Benátkách	Rozpočet: 1712.01.A0
Objekt :	01 V Benátkách 1751/4	Oprava letních umyváren MŠ v Benátkách

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		103 CHODBA + SKLAD HRAČEK:(2,713+3,492)*2		12,41		
		104 UMÝVÁRNA + WC:(1,3+2,1-0,15)*2		6,50		
56	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky fólie NP1	m2	17,78	29,00	515,62
		UMÝVÁRNY A:				
		101 CHODBA + SKLAD HRAČEK:6,38		6,38		
		102 UMÝVÁRNA + WC:2,52		2,52		
		0				
		UMÝVÁRNY B:				
		103 CHODBA + SKLAD HRAČEK:6,35		6,35		
		104 UMÝVÁRNA + WC:2,53		2,53		
57	28314030	Baumit okrajová dilatační páska tl. 10 mm NP1	m	39,71	8,00	317,69
		UMÝVÁRNY A:				
		101 CHODBA + SKLAD HRAČEK:(2,72+3,489)*2		12,42		
		102 UMÝVÁRNA + WC:(1,3+2,096-0,15)*2		6,49		
		0				
		UMÝVÁRNY B:				
		103 CHODBA + SKLAD HRAČEK:(2,713+3,492)*2		12,41		
		104 UMÝVÁRNA + WC:(1,3+2,1-0,15)*2		6,50		
		Mezisoučet		37,82		
		prořez 5%:37,82*5/100		1,89		
58	28375705	Deska izolační stabilizov. EPS 150 1000 x 500 mm NP1	m3	1,12	2 350,00	2 632,24
		UMÝVÁRNY A:				
		101 CHODBA + SKLAD HRAČEK:6,38*0,06		0,38		
		102 UMÝVÁRNA + WC:2,52*0,06		0,15		
		0				
		UMÝVÁRNY B:				
		103 CHODBA + SKLAD HRAČEK:6,35*0,06		0,38		
		104 UMÝVÁRNA + WC:2,53*0,06		0,15		
		Mezisoučet		1,07		
		prořez 5%:1,0668*5/100		0,05		
59	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	1,70	49,90	84,82
		Celkem za 713 Izolace tepelné				5 074,42
Díl:	720	Zdravotnická instalace				
60	720	D + M zdravotnický - kanalizace, vodovod, vpustí viz samostatný rozpočet / výkaz	Kč	1,00	225 023,84	225 023,84
		Celkem za 720 Zdravotnická instalace				225 023,84
Díl:	725	Zařizovací předměty				
61	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	1,00	120,00	120,00
		UMÝVÁRNY A:				
		102 UMÝVÁRNA + WC:1		1,00		
62	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,00	100,00	200,00
		UMÝVÁRNY A:				
		102 UMÝVÁRNA + WC:1		1,00		
		0				
		UMÝVÁRNY B:				
		105 UMÝVÁRNA + WC:1		1,00		
63	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	2,00	60,00	120,00

Slepý rozpočet

Stavba :	1712 Oprava letních umyváren MŠ v Benátkách	Rozpočet: 1712.01.A0
Objekt :	01 V Benátkách 1751/4	Oprava letních umyváren MŠ v Benátkách

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		0				
		UMÝVÁRNÝ B:				
		104 UMÝVÁRNA + WC:2		2,00		
50	62852251	Pás modifikovaný asfalt Elastek 40 special mineral	m2	26,85	150,00	4 026,83
		vodorovná:				
		UMÝVÁRNÝ A:2,79*3,489		9,73		
		UMÝVÁRNÝ B:2,816*3,492		9,83		
		0				
		svislá:				
		UMÝVÁRNÝ A:(2,79+3,489)*2*0,15		1,88		
		UMÝVÁRNÝ B:(2,816+3,492)*2*0,15		1,89		
		Mezisoučet		23,34		
		přesahy 15%:23,3439*15/100		3,50		
51	62852265	Pás modifikovaný asfalt Glastek 40 special mineral	m2	22,50	150,00	3 375,45
		vodorovná:				
		UMÝVÁRNÝ A:2,79*3,489		9,73		
		UMÝVÁRNÝ B:2,816*3,492		9,83		
		Mezisoučet		19,57		
		přesahy 15%:19,5678*15/100		2,94		
52	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	3,00	242,05	726,15
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				24 930,99
	Díl: 713	Izolace tepelné				
53	713100812R00	Odstanění tepelné izolace, polystyrén tl. do 5 cm	m2	18,59	15,00	278,85
		UMÝVÁRNÝ A:				
		101 CHODBA:2,71		2,71		
		102 UMÝVÁRNA + WC:2,79		2,79		
		103 SKLAD HRAČEK:3,76		3,76		
		UMÝVÁRNÝ B:				
		104 CHODBA:2,74		2,74		
		105 UMÝVÁRNA + WC:2,76		2,76		
		106 SKLAD HRAČEK:3,83		3,83		
54	713121111RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci NP1	m2	17,78	36,00	640,08
		UMÝVÁRNÝ A:				
		101 CHODBA + SKLAD HRAČEK:6,38		6,38		
		102 UMÝVÁRNA + WC:2,52		2,52		
		0				
		UMÝVÁRNÝ B:				
		103 CHODBA + SKLAD HRAČEK:6,35		6,35		
		104 UMÝVÁRNA + WC:2,53		2,53		
55	713121118RT1	Montáž dilatačního pásku podél stěn materiál ve specifikaci NP1	m	37,82	16,00	605,12
		UMÝVÁRNÝ A:				
		101 CHODBA + SKLAD HRAČEK:(2,72+3,489)*2		12,42		
		102 UMÝVÁRNA + WC:(1,3+2,096-0,15)*2		6,49		
		0				
		UMÝVÁRNÝ B:				

Slepý rozpočet

Stavba :	1712 Oprava letních umýváren MŠ v Benátkách	Rozpočet: 1712.01.A0
Objekt :	01 V Benátkách 1751/4	Oprava letních umýváren MŠ v Benátkách

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
43	711141559RT2	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	19,57	200,00	3 913,56	
		NP1					
		UMÝVÁRNÝ A:2,79*3,489					9,73
		UMÝVÁRNÝ B:2,816*3,492	9,83				
44	711142559RT1	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	3,78	100,00	377,61	
		UMÝVÁRNÝ A:(2,79+3,489)*2*0,15					1,88
		UMÝVÁRNÝ B:(2,816+3,492)*2*0,15					1,89
45	711212000RT1	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod. ASO-Unigrund (fa Schömburg)	m2	17,78	35,00	622,30	
		NP1					
		UMÝVÁRNÝ A:					
		101 CHODBA + SKLAD HRAČEK:6,38					6,38
		102 UMÝVÁRNA + WC:2,52					2,52
		0					
		UMÝVÁRNÝ B:					
103 CHODBA + SKLAD HRAČEK:6,35	6,35						
		104 UMÝVÁRNA + WC:2,53	2,53				
46	711212001RT1	Hydroizolační povlak - nátěr Saniflex (fa Schömburg), proti vlhkosti	m2	17,78	200,00	3 556,00	
		NP1					
		UMÝVÁRNÝ A:					
		101 CHODBA + SKLAD HRAČEK:6,38					6,38
		102 UMÝVÁRNA + WC:2,52					2,52
		0					
		UMÝVÁRNÝ B:					
103 CHODBA + SKLAD HRAČEK:6,35	6,35						
		104 UMÝVÁRNA + WC:2,53	2,53				
47	711212601RT1	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna Aso Dichtband-2000-S š. 120 mm (fa Schömburg)	m	37,82	120,00	4 538,40	
		UMÝVÁRNÝ A:					
		101 CHODBA + SKLAD HRAČEK:(2,72+3,489)*2					12,42
		102 UMÝVÁRNA + WC:(1,3+2,096-0,15)*2					6,49
		0					
		UMÝVÁRNÝ B:					
		103 CHODBA + SKLAD HRAČEK:(2,713+3,492)*2					12,41
		104 UMÝVÁRNA + WC:(1,3+2,1-0,15)*2	6,50				
48	711212602RT1	Těsnící roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna ASO Dichtband-2000-Ecken vnější, vnitřní roh	kus	28,00	80,00	2 240,00	
		UMÝVÁRNÝ A:					
		101 CHODBA + SKLAD HRAČEK:6					6,00
		102 UMÝVÁRNA + WC:8					8,00
		0					
		UMÝVÁRNÝ B:					
		103 CHODBA + SKLAD HRAČEK:6					6,00
		104 UMÝVÁRNA + WC:8	8,00				
49	711263242R00	Těsnění prostupů podlah,manžeta Ceresit 400x400 mm	kus	4,00	150,00	600,00	
		UMÝVÁRNÝ A:					
		102 UMÝVÁRNA + WC:2	2,00				

Slepý rozpočet

Stavba :	1712 Oprava letních umyváren MŠ v Benátkách	Rozpočet: 1712.01.A0
Objekt :	01 V Benátkách 1751/4	Oprava letních umyváren MŠ v Benátkách

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 97		Prorážení otvorů				
35	972055141R00	Vybourání otvorů stropy prefa 0,0225 m2, nad 12 cm	kus	6,00	100,00	600,00
		UMÝVÁRNÝ A:				
		102 UMÝVÁRNA + WC:3		3,00		
		0				
		UMÝVÁRNÝ B:				
		105 UMÝVÁRNA + WC:3		3,00		
36	978011191R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100%	m2	18,59	55,00	1 022,45
		UMÝVÁRNÝ A:				
		101 CHODBA:2,71		2,71		
		102 UMÝVÁRNA + WC:2,79		2,79		
		103 SKLAD HRAČEK:3,76		3,76		
		UMÝVÁRNÝ B:				
		104 CHODBA:2,74		2,74		
		105 UMÝVÁRNA + WC:2,76		2,76		
		106 SKLAD HRAČEK:3,83		3,83		
37	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % S vyškrabáním spár, s očištěním zdíva.	m2	56,68	55,00	3 117,57
		UMÝVÁRNÝ A:				
		101 CHODBA:(2,038+1,31)*2,52-0,8*2,3		6,60		
		102 UMÝVÁRNA + WC:(1,355+2,066)*2,52-0,576*1,58		7,71		
		103 SKLAD HRAČEK:(2,79+1,33*2)*2,52		13,73		
		0				
		UMÝVÁRNÝ B:				
		104 CHODBA:(1,345+2,04)*2,52-0,78*2,3		6,74		
		105 UMÝVÁRNA + WC:(2,015+1,365)*2,53-0,557*1,58		7,67		
		106 SKLAD HRAČEK:(2,816+1,405*2)*2,53		14,23		
38	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	7,83	68,00	532,66
		UMÝVÁRNÝ A:				
		102 UMÝVÁRNA + WC:(1,355+2,066)*1,2-0,576*(1,2-0,9)		3,93		
		0				
		UMÝVÁRNÝ B:				
		105 UMÝVÁRNA + WC:(1,375+2,015)*1,2-0,557*(1,2-0,9)		3,90		
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				5 272,68
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
39	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	10,97	290,00	3 180,68
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				3 180,68
Díl: 711		Izolace proti vodě				
40	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP NP1	m2	19,57	25,00	489,20
		UMÝVÁRNÝ A:2,79*3,489		9,73		
		UMÝVÁRNÝ B:2,816*3,492		9,83		
41	711112002RZ1	Izolace proti vlhkosti svislá asf. lak, za studena 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku	m2	3,78	30,00	113,28
		UMÝVÁRNÝ A:(2,79+3,489)*2*0,15		1,88		
		UMÝVÁRNÝ B:(2,816+3,492)*2*0,15		1,89		
42	711140101R00	Odstr. izolace proti vlhk. vodor. pásy pítav., 1vrst	m2	19,57	18,00	352,22
		UMÝVÁRNÝ A:2,79*3,489		9,73		
		UMÝVÁRNÝ B:2,816*3,492		9,83		

Slepý rozpočet

Stavba :	1712 Oprava letních umýváren MŠ v Benátkách	Rozpočet: 1712.01.A0
Objekt :	01 V Benátkách 1751/4	Oprava letních umýváren MŠ v Benátkách

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.j.	množství	cena / M.j.	celkem (Kč)
		101 CHODBA:2,038*(2,52+0,1+0,012)-0,8*2		3,76		
		103 SKLAD HRAČEK:2,79*(2,52+0,1+0,012)-0,8*2		5,74		
		0				
		UMÝVÁRNÝ B:				
		104 CHODBA:2,04*(2,53+0,1+0,012)-0,8*2		3,79		
		106 SKLAD HRAČEK:2,816*(2,53+0,1+0,012)-0,8*2		5,84		
30	965042241RT1	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny 10 - 15 cm	m3	2,08	1 800,00	3 747,78
		BP1 - uvažováno včetně nášlapné vrstvy z keramické dlažby				
		UMÝVÁRNÝ A:				
		101 CHODBA:2,71*(0,1+0,012)		0,30		
		102 UMÝVÁRNA + WC:2,79*(0,1+0,012)		0,31		
		103 SKLAD HRAČEK:3,76*(0,1+0,012)		0,42		
		UMÝVÁRNÝ B:				
		104 CHODBA:2,74*(0,1+0,012)		0,31		
		105 UMÝVÁRNA + WC:2,76*(0,1+0,012)		0,31		
		106 SKLAD HRAČEK:3,83*(0,1+0,012)		0,43		
31	965049112RT1	Příplatek, bourání mazanin se svař.sítí nad 10 cm jednostranná výztuž svařovanou sítí	m3	2,08	400,00	832,84
		UMÝVÁRNÝ A:				
		101 CHODBA:2,71*(0,1+0,012)		0,30		
		102 UMÝVÁRNA + WC:2,79*(0,1+0,012)		0,31		
		103 SKLAD HRAČEK:3,76*(0,1+0,012)		0,42		
		UMÝVÁRNÝ B:				
		104 CHODBA:2,74*(0,1+0,012)		0,31		
		105 UMÝVÁRNA + WC:2,76*(0,1+0,012)		0,31		
		106 SKLAD HRAČEK:3,83*(0,1+0,012)		0,43		
32	965081702R00	Bourání soklíků z dlažeb keramických	m	24,02	20,00	480,32
		UMÝVÁRNÝ A:				
		101 CHODBA:(1,334+2,038)*2-0,8*3		4,34		
		103 SKLAD HRAČEK:(2,79+1,451)*2-0,8		7,68		
		0				
		UMÝVÁRNÝ B:				
		104 CHODBA:(1,334+2,04)*2-0,8*3		4,35		
		106 SKLAD HRAČEK:(2,816+1,405)*2-0,8		7,64		
33	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2 B1	kus	4,00	10,00	40,00
		102 UMÝVÁRNA + WC:1		1,00		
		103 SKLAD HRAČEK:1		1,00		
		105 UMÝVÁRNA + WC:1		1,00		
		106 SKLAD HRAČEK:1		1,00		
34	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 B1	m2	6,30	150,00	945,60
		102 UMÝVÁRNA + WC:0,8*1,97		1,58		
		103 SKLAD HRAČEK:0,8*1,97		1,58		
		105 UMÝVÁRNA + WC:0,8*1,97		1,58		
		106 SKLAD HRAČEK:0,8*1,97		1,58		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				7 864,54

Slepý rozpočet

Stavba :	1712 Oprava letních umyváren MŠ v Benátkách	Rozpočet 1712.01.A0
Objekt :	01 V Benátkách 1751/4	Oprava letních umyváren MŠ v Benátkách

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.J.	množství	cena / M.J.	celkem (Kč)
		UMÝVÁRNÝ A:				
		102 UMÝVÁRNA + WC:1		1,00		
		0				
		UMÝVÁRNÝ B:				
		104 UMÝVÁRNA + WC:1		1,00		
24	55330319	Zárubeň ocelová H 110 800x1970x110 L	kus	1,00	675,00	675,00
		D1				
		UMÝVÁRNÝ B:				
		104 UMÝVÁRNA + WC:1		1,00		
25	55330320	Zárubeň ocelová H 110 800x1970x110 P	kus	1,00	675,00	675,00
		D1				
		UMÝVÁRNÝ A:				
		102 UMÝVÁRNA + WC:1		1,00		
Celkem za		64 Výplně otvorů				2 730,00
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání				
26	900 RT3	HZS Práce v tarifní třídě 6	h	13,00	180,00	2 340,00
		B2 - odborná dmtž stávajícího vybavení - lékárníček a kovových skříněk, šetrný přesun do uzavřených prostor uživatele - 2 pracovníci x 1,5 hod				
		připomoci pro montáže - 10 hod				
		B2 - odborná dmtž stávajícího vybavení - lékárníček a kovových skříněk, šetrný přesun do uzavřených prostor uživatele - 2 pracovníci x 1,5 hod:2*1,5		3,00		
		připomoci pro montáže - 10 hod:10		10,00		
Celkem za		9 Ostatní konstrukce, bourání				2 340,00
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
27	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	17,78	40,00	711,20
		UMÝVÁRNÝ A:				
		101 CHODBA + SKLAD HRAČEK:6,38		6,38		
		102 UMÝVÁRNA + WC:2,52		2,52		
		0				
		UMÝVÁRNÝ B:				
		103 CHODBA + SKLAD HRAČEK:6,35		6,35		
		104 UMÝVÁRNA + WC:2,53		2,53		
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy				711,20
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
28	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	17,78	55,00	977,90
		UMÝVÁRNÝ A:				
		101 CHODBA + SKLAD HRAČEK:6,38		6,38		
		102 UMÝVÁRNA + WC:2,52		2,52		
		0				
		UMÝVÁRNÝ B:				
		103 CHODBA + SKLAD HRAČEK:6,35		6,35		
		104 UMÝVÁRNA + WC:2,53		2,53		
Celkem za		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				977,90
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
29	962031132R00	Bourání přček cihelných tl. 10 cm	m2	19,14	95,00	1 818,00
		UMÝVÁRNÝ A:				

Slepý rozpočet

Stavba :	1712 Oprava letních umýváren MŠ v Benátkách	Rozpočet: 1712.01.A0
Objekt :	01 V Benátkách 1751/4	Oprava letních umýváren MŠ v Benátkách

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
18	612473185R00	Příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn	m2	35,40	18,00	637,21
		UMÝVÁRNÝ A:				
		101 CHODBA + SKLAD HRAČEK:(2,72+3,489+1,305)*2,52		18,94		
		odpočet otvoru - dveře:-0,8*2,3		-1,84		
		102 UMÝVÁRNA + WC:1,3*(2,52-1,8)-0,576*(0,9+1,58-1,8)		0,54		
		0				
		UMÝVÁRNÝ B:				
		103 CHODBA + SKLAD HRAČEK:(2,713+3,495+1,314)*2,53		19,03		
		odpočet otvoru - dveře:-0,8*2,3		-1,84		
		104 UMÝVÁRNA + WC:1,3*(2,53-1,8)-0,557*(0,9+1,58-1,8)		0,57		
19	612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky	m	5,05	60,00	303,00
		UMÝVÁRNÝ A:				
		101 CHODBA + SKLAD HRAČEK:2,52		2,52		
		0				
		UMÝVÁRNÝ B:				
		103 CHODBA + SKLAD HRAČEK:2,53		2,53		
Celkem za		61 Úpravy povrchů vnitřní				28 696,71
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					
20	631312711R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 25/30	m3	1,42	5 990,00	8 520,18
		UMÝVÁRNÝ A:				
		101 CHODBA + SKLAD HRAČEK:6,38*0,08		0,51		
		102 UMÝVÁRNA + WC:2,52*0,08		0,20		
		0				
		UMÝVÁRNÝ B:				
		103 CHODBA + SKLAD HRAČEK:6,35*0,08		0,51		
		104 UMÝVÁRNA + WC:2,53*0,08		0,20		
21	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	1,42	260,00	369,82
		UMÝVÁRNÝ A:				
		101 CHODBA + SKLAD HRAČEK:6,38*0,08		0,51		
		102 UMÝVÁRNA + WC:2,52*0,08		0,20		
		0				
		UMÝVÁRNÝ B:				
		103 CHODBA + SKLAD HRAČEK:6,35*0,08		0,51		
		104 UMÝVÁRNA + WC:2,53*0,08		0,20		
22	631361921RT5	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm KH20	t	0,07	30 000,00	2 187,00
		hmotnost 1 m2 sítě je 3,301 kg.				
		vrchní beton:				
		UMÝVÁRNÝ A:				
		101 CHODBA + SKLAD HRAČEK:6,38*1,15*3,301/1000*1,08		0,03		
		102 UMÝVÁRNA + WC:2,52*1,15*3,301/1000*1,08		0,01		
		0				
		UMÝVÁRNÝ B:				
		103 CHODBA + SKLAD HRAČEK:6,35*1,15*3,301/1000*1,08		0,03		
		104 UMÝVÁRNA + WC:2,53*1,15*3,301/1000*1,08		0,01		
Celkem za		63 Podlahy a podlahové konstrukce				11 077,00
Díl: 64	Výplně otvorů					
23	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	2,00	690,00	1 380,00
		D1				

Slepý rozpočet

Stavba :	1712 Oprava letních umýváren MŠ v Benátkách	Rozpočet: 1712.01.A0
Objekt :	01 V Benátkách 1751/4	Oprava letních umýváren MŠ v Benátkách

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
12	611401111RV2	Oprava omítky na stropěch o ploše do 0,09 m2 vápenosádrovou omítkou	kus	6,00	140,00	840,00
13	611421110RT2	Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, hrubá s použitím suché maltové směsi	m2	5,33	212,00	1 130,81
		vyrovnání povrchu - cca 30%				
		UMÝVÁRNÝ A:				
		Začátek provozního součtu				
		101 CHODBA + SKLAD HRAČEK:6,38		6,38		
		102 UMÝVÁRNA + WC:2,52		2,52		
		Konec provozního součtu		8,90		
		8,9*30/100		2,67		
		UMÝVÁRNÝ B:				
		Začátek provozního součtu				
		103 CHODBA + SKLAD HRAČEK:6,35		6,35		
		104 UMÝVÁRNA + WC:2,53		2,53		
		Konec provozního součtu		8,88		
		8,88*30/100		2,66		
14	611421133R00	Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková	m2	17,78	135,00	2 400,30
		UMÝVÁRNÝ A:				
		101 CHODBA + SKLAD HRAČEK:6,38		6,38		
		102 UMÝVÁRNA + WC:2,52		2,52		
		0				
		UMÝVÁRNÝ B:				
		103 CHODBA + SKLAD HRAČEK:6,35		6,35		
		104 UMÝVÁRNA + WC:2,53		2,53		
15	612403386R00	Hrubá vyplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS	m	10,00	115,00	1 150,00
		zaplnění rýh po instalacích				
16	612421626R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká	m2	2,36	250,00	590,08
		omítka pod vnitřní keramické obklady - mimo nové zdivo z Ytongu				
		UMÝVÁRNÝ A:				
		102 UMÝVÁRNA + WC:1,3*(1,8-0,5)-0,576*(1,8-0,9)		1,17		
		0				
		UMÝVÁRNÝ B:				
		104 UMÝVÁRNA + WC:1,3*(1,8-0,5)-0,557*(1,8-0,9)		1,19		
17	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	35,40	480,00	16 992,24
		na původním zdivu				
		UMÝVÁRNÝ A:				
		101 CHODBA + SKLAD HRAČEK:(2,72+3,489+1,305)*2,52		18,94		
		odpočet otvoru - dveře:-0,8*2,3		-1,84		
		102 UMÝVÁRNA + WC:1,3*(2,52-1,8)-0,576*(0,9+1,58-1,8)		0,54		
		0				
		UMÝVÁRNÝ B:				
		103 CHODBA + SKLAD HRAČEK:(2,713+3,495+1,314)*2,53		19,03		
		odpočet otvoru - dveře:-0,8*2,3		-1,84		
		104 UMÝVÁRNA + WC:1,3*(2,53-1,8)-0,557*(0,9+1,58-1,8)		0,57		

Slepý rozpočet

Stavba :	1712 Oprava letních umýváren MŠ v Benátkách	Rozpočet: 1712.01.A0
Objekt :	01 V Benátkách 1751/4	Oprava letních umýváren MŠ v Benátkách

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		102 UMÝVÁRNA + WC:2,096*(2,52+0,06+0,08+0,001+0,005+0,009)		5,61		
		0				
		UMÝVÁRNY B:				
		103 CHODBA + SKLAD				
		HRAČEK:1,281*(2,53+0,06+0,08+0,001+0,005+0,009)		3,44		
		104 UMÝVÁRNA + WC:2,1*(2,53+0,06+0,08+0,001+0,005+0,009)		5,64		
8	346275115R00	Přizdivky z desek Ytong tl. 150 mm	m2	5,23	807,00	4 217,38
		UMÝVÁRNY A:				
		102 UMÝVÁRNA + WC:1,3*(0,5+0,06+0,08+0,001+0,005+0,009)		0,85		
		102 UMÝVÁRNA + WC:1,3*(1,2+0,06+0,08+0,001+0,005+0,009)		1,76		
		0				
		UMÝVÁRNY B:				
		104 UMÝVÁRNA + WC:1,3*(0,5+0,06+0,08+0,001+0,005+0,009)		0,85		
		104 UMÝVÁRNA + WC:1,3*(1,2+0,06+0,08+0,001+0,005+0,009)		1,76		
9	346275116R00	Přizdivky z desek Ytong tl. 200 mm	m2	0,39	956,00	375,71
		UMÝVÁRNY A:				
		102 UMÝVÁRNA + WC:0,3*(0,5+0,06+0,08+0,001+0,005+0,009)		0,20		
		0				
		UMÝVÁRNY B:				
		104 UMÝVÁRNA + WC:0,3*(0,5+0,06+0,08+0,001+0,005+0,009)		0,20		
		Celkem za 3 Svísle a kompletní konstrukce				31 467,85
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				
10	602021146RT3	Stěrka stěn vápenosádrová Baumit FinoFill, ručně tloušťka vrstvy 3 mm	m2	29,59	155,00	4 585,88
		na zdivu z Ytongu nad obklady				
		omítka ze suché směsi Baumit, vhodná pro vnitřní použití, pro sádrové, betonové, keramické a pórobetonové podklady;				
		UMÝVÁRNY A:				
		101 CHODBA + SKLAD HRAČEK:(3,489+1,4)*2,52-0,7*2		10,92		
		102 UMÝVÁRNA + WC - nad obklady:(1,3+2,096*2)*(2,52-1,8)-0,7*(2-1,8)		3,81		
		0				
		UMÝVÁRNY B:				
		103 CHODBA + SKLAD HRAČEK:(3,492+1,4)*2,53-0,7*2		10,98		
		104 UMÝVÁRNA + WC:(1,3+2,1*2)*(2,53-1,8)-0,7*(2-1,8)		3,88		
11	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	1,92	35,00	67,20
		UMÝVÁRNY A:0,6*1,6		0,96		
		UMÝVÁRNY B:0,6*1,6		0,96		

Slepý rozpočet

Stavba :	1712 Oprava letních umýváren MŠ v Benátkách	Rozpočet: 1712.01.A0
Objekt :	01 V Benátkách 1751/4	Oprava letních umýváren MŠ v Benátkách

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3						
Svislé a kompletní konstrukce						
1	317147301R00	Překlad nenosný z pórobetonu PORFIX 100x250x1200	kus	2,00	333,00	666,00
		možno použít pro zdivo z Ytongu				
		UMÝVÁRNÝ A:				
		102 UMÝVÁRNA + WC:1		1,00		
		0				
		UMÝVÁRNÝ B:				
		104 UMÝVÁRNA + WC:1		1,00		
2	319201316R00	Vyrovnaní zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 20 mm	m2	34,69	90,00	3 122,33
		uvažováno 30% z celkové výměry				
		UMÝVÁRNÝ A:				
		101 CHODBA + SKLAD HRAČEK:(2,8+3,489+1,3)*2,52-0,8*2,3		17,28		
		0				
		UMÝVÁRNÝ B:				
		103 CHODBA + SKLAD HRAČEK:(2,816+3,492+1,3)*2,53-0,8*2,3		17,41		
3	342255024RT1	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 100 mm	m2	16,51	543,00	8 964,66
		UMÝVÁRNÝ A:				
		102 UMÝVÁRNA + WC:(0,1+1,3+1,3+0,895)*(2,52+0,06+0,08+0,001+0,005+0,009)-0,7*2		8,22		
		0				
		UMÝVÁRNÝ B:				
		104 UMÝVÁRNA + WC:(0,1+1,3+1,3+0,91)*(2,53+0,06+0,08+0,001+0,005+0,009)-0,7*2		8,29		
4	342267112RS3	Obklad trámů sádrokartonem třístranný do 0,5/0,5 m desky standard impreg. tl. 2 x 15 mm	m	1,20	995,00	1 194,00
		UMÝVÁRNÝ A:				
		102 UMÝVÁRNA + WC:0,3*2		0,60		
		0				
		UMÝVÁRNÝ B:				
		104 UMÝVÁRNA + WC:0,3*2		0,60		
5	342668111R00	Těsnění styku příčky se stáv. konstrukcí PU pěnou	m	7,21	70,00	504,35
		UMÝVÁRNÝ A:				
		102 UMÝVÁRNA + WC:0,1+1,3+1,3+0,895		3,60		
		0				
		UMÝVÁRNÝ B:				
		104 UMÝVÁRNA + WC:0,1+1,3+1,3+0,91		3,61		
6	342948111R00	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.	m	10,10	70,00	707,00
		UMÝVÁRNÝ A:				
		102 UMÝVÁRNA + WC:2,52*2		5,04		
		0				
		UMÝVÁRNÝ B:				
		104 UMÝVÁRNA + WC:2,53*2		5,06		
7	346275113R00	Přizdívky z desek Ytong tl. 100 mm	m2	18,17	645,00	11 716,43
		UMÝVÁRNÝ A:				
		101 CHODBA + SKLAD HRAČEK:1,301*(2,52+0,06+0,08+0,001+0,005+0,009)		3,48		

Stavba :	1712 Oprava letních umýváren MŠ v Benátkách	Rozpočet :	1712.01.A0
Objekt :	01 V Benátkách 1751/4	Oprava letních umýváren MŠ v Benátkách	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3	Svislé a kompletní konstrukce	31 468	0	0	0
61	Upravy povrchů vnitřní	28 697	0	0	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	11 077	0	0	0
64	Výplně otvorů	2 730	0	0	0
9	Ostatní konstrukce, bourání	0	0	0	2 340
94	Lešení a stavební výtahy	711	0	0	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	978	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	7 865	0	0	0
97	Prorážení otvorů	5 273	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	3 181	0	0	0
711	Izolace proti vodě	0	24 931	0	0
713	Izolace tepelné	0	5 074	0	0
720	Zdravotechnická instalace	0	225 024	0	0
725	Zařizovací předměty	0	441	0	0
730	Ústřední vytápění	0	27 635	0	0
766	Konstrukce truhlářské	0	11 632	0	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	0	19 376	0	0
781	Obklady keramické	0	20 082	0	0
783	Nátěry	0	799	0	0
784	Malby	0	4 762	0	0
M21	Elektromontáže	0	0	58 166	0
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	11 252	0	0	0
CELKEM OBJEKT	103 230	339 756	0	58 166	2 340

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			442 987	0
Oborová přírážka - opravy a údržba			442 987	0
Přesun stavebních kapacit			442 987	0
Mimostaveništní doprava		1,0	442 987	4 430
Zařízení staveniště		1,0	501 153	5 012
Provoz investora			501 153	0
Kompletační činnost (ICD)			501 153	0
Rezerva rozpočtu			501 153	0
CELKEM VRN				9 441

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	1712.01.A0	Oprava letních umýváren MŠ v Benátkách	JKSO	928.1
Objekt			SKP	
01	V Benátkách 1751/4		Měrná jednotka	m3
Stavba			Počet jednotek	
1712	Oprava letních umýváren MŠ v Benátkách		Náklady na m.j.	0
Projektant	PLÁN PLUS s. r. o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	ÚMČ Praha 11			
Dodavatel	BROS BAU s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	Rossi		Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	103 230	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	339 756	Oborová přírážka - opravy a údržba	0
R	M práce celkem	58 166	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	4 430
ZRN	celkem	501 153	Zařízení staveniště	5 012
			Provoz investora	0
HZS		2 340	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		503 493	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		512 934	Ostatní náklady celkem	9 441
Vypracoval		Zažhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno : Ing. Vladimír Stránský		Jméno :
Datum :		Datum : 8.12.2017		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %			512 934 Kč
DPH	21,0 %			107 716 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				620 650 Kč

Poznámka :

Výrobky a materiály uváděné v této projektové dokumentaci jsou zvoleny jako referenční, nahradit je lze pouze kvalitativně srovnatelnými nebo lepšími. Při změně nesmí dojít ke změně koncepce řešení a ke snížení technických parametrů výrobků a materiálů. Veškeré změny musí být odsouhlaseny projektantem a investorem.

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	1750.01.A1	Oprava letních umýváren	JKSO	928.1
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Konstantinova 1480/3		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
1750	Oprava letních umýváren MŠ Konstantinova 1480/3		Náklady na m.j.	0
Projektant	PLÁN PLUS s. r. o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	PLÁN PLUS s. r. o.			
Objednatel	ÚMČ Praha 11			
Dodavatel	BROS BAU s.r.o.		Zakázkové číslo	21773
Rozpočtoval	Rossi		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	55 177	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	142 436	Oborová přírážka - opravy a údržba	0
M	M práce celkem	53 629	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	3 952
ZRN	ZRN celkem	251 242	Zařízení staveniště	2 512
			Provoz investora	0
HZS	HZS	1 800	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	ZRN+HZS	253 042	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	ZRN+ost.náklady+HZS	259 507	Ostatní náklady celkem	6 465

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : Ing. Vladimír Stránský	Jméno :
Datum :		Datum : 8.12.2017	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		259 507 Kč
DPH	21,0 %		54 496 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			314 003 Kč

Slepý rozpočet

Stavba :	1750 Oprava letních umýváren MŠ Konstantinova 1480/3	Rozpočet: 1750.01.A1
Objekt :	01 Konstantinova 1480/3	Oprava letních umýváren

pozn: případně uvedený materiál/výrobek je referenční, nahradit jej lze pouze kvalitativně srovnatelným nebo lepším materiálem/výrobkem při záměně nesmí dojít ke změně koncepce řešení a ke snížení technických parametrů
veškeré záměny musí být při realizaci odsouhlaseny projektantem a investorem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
116	784205602T00	Malba Dulux Diamond bez penetrace, 2 x, bílá otěruvzdorná, omyvatelná, prodyšná	m2	41,87	33,00	1 381,79
		strop:5,027*1,146		5,76		
		stěny původní:				
		101 WC UČITELÉ1,88:(1,55*2+1,251)*2,88+0,15*(2,88-1,2)*2		13,03		
		102 UMÝVÁRNA + WC:(3,238*2+1,251)*2,88+0,1*(2,88-2,09)*2		22,41		
		stěny z Ytongu:				
		101 WC UČITELÉ:1,146*(2,09-1,8)		0,33		
		102 UMÝVÁRNA + WC:1,146*(2,09-1,8)		0,33		
117	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	23,00	18,00	414,01
		strop:5,027*1,146		5,76		
		stěny původní:				
		101 WC UČITELÉ1,88:(1,55*2+1,251)*(2,88-1,5)+0,15*(2,88-1,5)*2		6,42		
		102 UMÝVÁRNA + WC:(3,238*2+1,251)*(2,88-1,5)+0,1*(2,88-2,09)*2		10,82		
118	784412301R00	Pačokování 2x, obrus, sádra, místnosti H do 3,8 m	m2	41,87	8,00	334,98
		strop:5,027*1,146		5,76		
		stěny původní:				
		101 WC UČITELÉ1,88:(1,55*2+1,251)*2,88+0,15*(2,88-1,2)*2		13,03		
		102 UMÝVÁRNA + WC:(3,238*2+1,251)*2,88+0,1*(2,88-2,09)*2		22,41		
		0				
		stěny z Ytongu:				
		101 WC UČITELÉ:1,146*(2,09-1,8)		0,33		
		102 UMÝVÁRNA + WC:1,146*(2,09-1,8)		0,33		
	Celkem za	784 Malby				3 358,53
Díl:	M21	Elektromontáže				
119	M21	D + M elektroinstalace viz samostatný rozpočet / výkaz	Kč	1,00	53 629,00	53 629,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				53 629,00
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
120	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	16,51	220,00	3 632,80
121	979981101R00	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 3 t	t	16,18	673,00	10 890,81
122	979981111T00	Kontejner, suť s příměsí, odvoz a likvidace, 3 t	t	0,33	1 200,00	396,31
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				14 919,92

Slepý rozpočet

Stavba :	1750 Oprava letních umýváren MŠ Konstantinova 1480/3	Rozpočet: 1750.01.A1
Objekt :	01 Konstantinova 1480/3	Oprava letních umýváren

pozn: případně uvedený materiál/výrobek je referenční, nahradit jej lze pouze kvalitativně srovnatelným nebo lepším materiálem/výrobkem při záměně nesmí dojít ke změně koncepce řešení a ke snížení technických parametrů
veškeré záměny musí být při realizaci odsouhlaseny projektantem a investorem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		101 WC UČITELÉ:1,8*3		5,40		
		102 UMÝVÁRNA + WC:1,8*3		5,40		
111	597623141	Obklad dle výběru investora barevný	m2	24,16	254,00	6 136,92
		101 WC UČITELÉ1,88:((1,55+1,251)*2-0,97)*(1,8-0,09)+0,15*(1,8-1,2)*2		8,10		
		102 UMÝVÁRNA + WC:((3,238+1,251)*2-0,98)*(1,8-0,09)		13,68		
		0				
		vrchní strany předstěny, příčky a parapetu ona:0,15*1,146+0,1*1,146+0,1*3,076		0,59		
		mezisoučet		22,37		
		profez, ztratiné 8%:22,3714*8/100		1,79		
112	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	0,06	390,00	23,43
		Celkem za				22 957,30
		781 Obklady keramické				
Díl:	784	Malby				
113	784011121R00	Broušení štuků a nových omítek	m2	39,98	5,00	199,89
		strop:5,027*1,146		5,76		
		stěny:				
		101 WC UČITELÉ1,88:(1,55*2+1,251)*2,88+0,15*(2,88-1,2)*2		13,03		
		odpočet dveří:-0,9*(2,08-1,8)		-0,25		
		připočet ostění a nadpraží:0,105*(0,97+(2,69-1,8)*2)		0,29		
		102 UMÝVÁRNA + WC:(3,238*2+1,251)*2,88+0,1*(2,88-2,09)*2		22,41		
		odpočet dveří:-0,9*(2,08-1,8)		-0,25		
		připočet ostění a nadpraží:0,105*(0,97+(2,69-1,8)*2)		0,29		
		0				
		odpočet okna:-3,076*0,56		-1,72		
		připočet ostění a nadpraží:0,1*(3,076+0,56*2)		0,42		
114	784111205T00	Penetrace podkladu nátěrem Dulux Grunt	m2	41,87	15,00	628,08
		strop:5,027*1,146		5,76		
		stěny původní:				
		101 WC UČITELÉ1,88:(1,55*2+1,251)*2,88+0,15*(2,88-1,2)*2		13,03		
		102 UMÝVÁRNA + WC:(3,238*2+1,251)*2,88+0,1*(2,88-2,09)*2		22,41		
		stěny z Ytongu:				
		101 WC UČITELÉ:1,146*(2,09-1,8)		0,33		
		102 UMÝVÁRNA + WC:1,146*(2,09-1,8)		0,33		
115	784117150T00	Přepěnování povrchů omítek	m2	39,98	10,00	399,78
		strop:5,027*1,146		5,76		
		stěny původní:				
		101 WC UČITELÉ1,88:(1,55*2+1,251)*2,88+0,15*(2,88-1,2)*2		13,03		
		odpočet dveří:-0,9*(2,08-1,8)		-0,25		
		připočet ostění a nadpraží:0,105*(0,97+(2,69-1,8)*2)		0,29		
		102 UMÝVÁRNA + WC:(3,238*2+1,251)*2,88+0,1*(2,88-2,09)*2		22,41		
		odpočet dveří:-0,9*(2,08-1,8)		-0,25		
		připočet ostění a nadpraží:0,105*(0,97+(2,69-1,8)*2)		0,29		
		0				
		odpočet okna:-3,076*0,56		-1,72		
		připočet ostění a nadpraží:0,1*(3,076+0,56*2)		0,42		

Slepý rozpočet

Stavba :	1750 Oprava letních umývárén MŠ Konstantinova 1480/3	Rozpočet: 1750.01.A1
Objekt :	01 Konstantinova 1480/3	Oprava letních umývárén

pozn: případně uvedený materiál/výrobek je referenční, nahradit jej lze pouze kvalitativně srovnatelným nebo lepším materiálem/výrobkem při záměně nesmí dojít ke změně koncepce řešení a ke snížení technických parametrů
veškeré záměny musí být při realizaci odsouhlaseny projektantem a investorem

P.C.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem (Kč)
		102 UMÝVÁRNA + WC:((3,238+1,251)*2-0,98)/0,2		39,99		
		Mezisosoučet		63,15		
		prořez, ztratné 8%:63,15*8/100		5,05		
100	597642430	Dlažba Taurus Granit matná sokl vnější roh 9 cm	kus	2,00	98,00	196,00
		101 WC UČITELÉ1,88:1		1,00		
		102 UMÝVÁRNA + WC:1		1,00		
101	597642440	Dlažba Taurus Granit matná sokl vnitřní roh 9 cm	kus	6,00	98,00	588,00
		101 WC UČITELÉ1,88:3		3,00		
		102 UMÝVÁRNA + WC:3		3,00		
102	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	0,27	390,00	105,85
		Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady				9 527,67
Díl:	781	Obklady keramické				
103	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr Primer G	m2	23,51	28,00	658,23
		101 WC UČITELÉ1,88:((1,55+1,251)*2-0,97)*1,8+0,15*(1,8-1,2)*2		8,52		
		102 UMÝVÁRNA + WC:((3,238+1,251)*2-0,98)*1,8		14,40		
		0				
		vrchní strany předstěny, příčky a parapetu ona:0,15*1,146+0,1*1,146+0,1*3,076		0,59		
104	781320111R00	Obkládání parapetů do tmele šířky do 150 mm	m	5,37	157,00	842,78
		vrchní strany předstěny, příčky a parapetu ona:1,146+1,146+3,076		5,37		
105	781415015RT2	Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, 20x20,30x15 cm Monoflex (lepidlo), ASO-Flexfuge (spár. hmota)	m2	21,78	430,00	9 364,24
		101 WC UČITELÉ1,88:((1,55+1,251)*2-0,97)*(1,8-0,09)+0,15*(1,8-1,2)*2		8,10		
		102 UMÝVÁRNA + WC:((3,238+1,251)*2-0,98)*(1,8-0,09)		13,68		
106	781419707RT1	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - podélně Zwaluw univerzální silikon	m	12,63	37,00	467,31
		101 WC UČITELÉ1,88:(1,55+1,251)*2-0,97		4,63		
		102 UMÝVÁRNA + WC:(3,238+1,251)*2-0,98		8,00		
107	781419711R00	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	8,10	20,00	162,01
		101 WC UČITELÉ1,88:((1,55+1,251)*2-0,97)*(1,8-0,09)+0,15*(1,8-1,2)*2		8,10		
108	781497111RS2	Lišta hliníková ukončovacích k obkladům profil RB, pro tloušťku obkladu 8 mm	m	12,78	130,00	1 661,40
		101 WC UČITELÉ1,88:(1,55+1,251)*2-0,9		4,70		
		102 UMÝVÁRNA + WC:(3,238+1,251)*2-0,9		8,08		
109	781497121RS2	Lišta hliníková rohová k obkladům profil RB, pro tloušťku obkladu 8 mm	m	4,75	130,00	616,98
		101 WC UČITELÉ1,88:1,8		1,80		
		102 UMÝVÁRNA + WC:1,8		1,80		
		0				
		vrchní strana předstěny:1,146		1,15		
110	781497911R00	Profil koutový DILEX-HKW (Schlüter) U 7/ O 7 mm	m	10,80	280,00	3 024,00

Slepý rozpočet

Stavba :	1750 Oprava letních umýváren MŠ Konstantinova 1480/3	Rozpočet: 1750.01.A1
Objekt :	01 Konstantinova 1480/3	Oprava letních umýváren

pozn: případně uvedený materiál/výrobek je referenční, nahradit jej lze pouze kvalitativně srovnatelným nebo lepším materiálem/výrobkem při záměně nesmí dojít ke změně koncepce řešení a ke snížení technických parametrů
veškeré záměny musí být při realizaci odsouhlaseny projektantem a investorem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		102 UMÝVÁRNA + WC:1		1,00		
86	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	3,00	100,00	300,00
		102 UMÝVÁRNA + WC:3		3,00		
87	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	3,00	60,00	180,00
		102 UMÝVÁRNA + WC:3		3,00		
88	725900952R00	Upevnění doplňků koupelny - za 1 vrut	kus	6,00	31,00	186,00
89	55149058.E	Sanitární příčka 500 x 900 mm T1	kus	1,00	2 500,00	2 500,00
90	725 - V1	Zrcadlo nerozbitné v ozdobném zámečku pro nalepení na stěnu, rozměr 1000 x 600 mm na OSB desce tl. 10 mm opatřené nátěrem ozdobný nerez rámeček leštěný	kus	1,00	5 120,00	5 120,00
		V2:1		1,00		
91	725 - V2	Zrcadlo nerozbitné v ozdobném zámečku pro nalepení na stěnu, rozměr 400 x 600 mm na OSB desce tl. 10 mm opatřené nátěrem ozdobný nerez rámeček leštěný	kus	1,00	1 995,00	1 995,00
		V3:1		1,00		
92	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	1,00	104,01	104,01
		Celkem za 725 Zařizovací předměty				10 505,01
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
93	766666911R00	Zakrytí dveřní výplně dveří kompletizovaných	kus	2,00	120,00	240,00
		BP1:				
		101 UMÝVÁRNA + WC:1		1,00		
		BP2:				
		102 UMÝVÁRNA + WC:1		1,00		
94	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	0,90	2,40	2,16
		Celkem za 766 Konstrukce truhlářské				242,16
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
95	771471041R00	Obklad soklíků keram.s požílábekem do MC, 10x10	m	12,63	85,00	1 073,55
		101 WC UČITELÉ1,88:(1,55+1,251)*2-0,97		4,63		
		102 UMÝVÁRNA + WC:(3,238+1,251)*2-0,98		8,00		
96	771575109RT2	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm spár.hmota Cristallfuge Plus	m2	5,69	438,00	2 492,22
		101 WC UČITELÉ1,88:1,88		1,88		
		102 UMÝVÁRNA + WC:3,81		3,81		
97	771589791R00	Příplatek za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	5,69	40,00	227,60
		101 WC UČITELÉ1,88:1,88		1,88		
		102 UMÝVÁRNA + WC:3,81		3,81		
98	597642031.C	Dlažba Taurus Granit protiskluz. 300x300x9 mm Nordic R10/B	m2	6,15	300,00	1 843,56
		101 WC UČITELÉ1,88:1,88		1,88		
		102 UMÝVÁRNA + WC:3,81		3,81		
		Mezisoučet		5,69		
		prořez, ztratné 8%:5,69*8/100		0,46		
99	597642420	Dlažba Taurus Granit matná sokl s požílábekem 20x9	kus	68,20	44,00	3 000,89
		101 WC UČITELÉ1,88:((1,55+1,251)*2-0,97)/0,2		23,16		

Slepý rozpočet

Stavba :	1750 Oprava letních umýváren MŠ Konstantinova 1480/3	Rozpočet: 1750.01.A1
Objekt :	01 Konstantinova 1480/3	Oprava letních umýváren

pozn: případně uvedený materiál/výrobek je referenční, nahradit jej lze pouze kvalitativně srovnatelným nebo lepším materiálem/výrobkem při záměně nesmí dojít ke změně koncepce řešení a ke snížení technických parametrů
veškeré záměny musí být při realizaci odsouhlaseny projektantem a investorem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		přesahy, napojení 15%:8,5178*15/100		1,28		
75	62852265	Pás modifikovaný asfalt Glastek 40 special mineral	m2	9,80	150,00	1 469,33
		izolace vodorovná:5,027*1,146+0,97*0,105*2		5,96		
		izolace svislá:(5,027+1,251+0,105)*2*0,2		2,55		
		Mezisoučet		8,52		
		přesahy, napojení 15%:8,5178*15/100		1,28		
76	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	3,00	108,83	326,50
Celkem za		711 Izolace proti vodě				11 209,85
Díl:	713	Izolace tepelné				
77	713100832R00	Odstř. tepelné izolace z min. desek tl. do 200 mm	m2	5,86	15,00	87,90
		BP1:				
		101 UMÝVÁRNA + WC:2,92		2,92		
		BP2:				
		102 UMÝVÁRNA + WC:2,94		2,94		
78	713121111RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci	m2	5,69	45,00	256,05
		NP1				
		101 WC UČITELÉ1,88:1,88		1,88		
		102 UMÝVÁRNA + WC:3,81		3,81		
79	713121118RT1	Montáž dilatačního pásku podél stěn materiál ve specifikaci	m	14,58	16,00	233,28
		NP1				
		101 WC UČITELÉ1,88:(1,55+1,251)*2		5,60		
		102 UMÝVÁRNA + WC:(3,238+1,251)*2		8,98		
80	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky fólie	m2	5,69	29,00	165,01
		NP1				
		101 WC UČITELÉ1,88:1,88		1,88		
		102 UMÝVÁRNA + WC:3,81		3,81		
81	28314030	Baumit okrajová dilatační páska tl. 10 mm	m	15,31	8,00	122,47
		NP1				
		101 WC UČITELÉ1,88:(1,55+1,251)*2		5,60		
		102 UMÝVÁRNA + WC:(3,238+1,251)*2		8,98		
		Mezisoučet		14,58		
		prořez 5%:14,58*5/100		0,73		
82	28375705	Deska izolační stabilizov. EPS 150 1000 x 500 mm	m3	0,59	2 350,00	1 377,34
		NP1				
		101 WC UČITELÉ1,88:1,88*0,1		0,19		
		102 UMÝVÁRNA + WC:3,81*0,1		0,38		
		Mezisoučet		0,57		
		ztratné 3%:0,569*3/100		0,02		
83	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	1,70	22,42	38,11
Celkem za		713 Izolace tepelné				2 280,16
Díl:	720	Zdravotnická instalace				
84	720	D + M zdravotnický - kanalizace, vodovod viz samostatný rozpočet / výkaz včetně zemních prací	Kč	1,00	82 355,00	82 355,00
Celkem za		720 Zdravotnická instalace				82 355,00
Díl:	725	Zařizovací předměty				
85	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	1,00	120,00	120,00

Slepý rozpočet

Stavba :	1750 Oprava letních umyváren MŠ Konstantinova 1480/3	Rozpočet: 1750.01.A1
Objekt :	01 Konstantinova 1480/3	Oprava letních umyváren

pozn: případně uvedený materiál/výrobek je referenční, nahradit jej lze pouze kvalitativně srovnatelným nebo lepším materiálem/výrobkem při záměně nesmí dojít ke změně koncepce řešení a ke snížení technických parametrů
veškeré záměny musí být při realizaci odsouhlaseny projektantem a investorem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
65	711140102R00	Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy přítav.,2vrst	m2	5,86	18,00	105,48
		BP1:				
		101 UMÝVÁRNA + WC:2,92		2,92		
		BP2:				
		102 UMÝVÁRNA + WC:2,94		2,94		
66	711141559RT2	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 2 vrstvy - materiál ve specifikaci NP1	m2	5,96	250,00	1 491,15
		izolace vodorovná:5,027*1,146+0,97*0,105*2		5,96		
67	711142559RT1	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	2,55	150,00	382,98
		izolace svislá:(5,027+1,251+0,105)*2*0,2		2,55		
68	711170101R00	Odstr.izolace proti vlhkosti vodorovná fólie,volně	m2	5,86	10,00	58,60
		BP1:				
		101 UMÝVÁRNA + WC:2,92		2,92		
		BP2:				
		102 UMÝVÁRNA + WC:2,94		2,94		
69	711212000RT1	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod. ASO-Unigrund (fa Schömburg)	m2	12,01	35,00	420,18
		plochy vodorovné:				
		101 WC UČITELÉ1,88:1,88		1,88		
		102 UMÝVÁRNA + WC:3,81		3,81		
		vytažení na stěny do výšky 500 mm:				
		101 WC UČITELÉ1,88:((1,55+1,251)*2-0,97)*0,5		2,32		
		102 UMÝVÁRNA + WC:((3,238+1,251)*2-0,98)*0,5		4,00		
70	711212001RT1	Hydroizolační povlak - nátěr Saniflex (fa Schömburg), proti vlhkosti	m2	12,01	200,00	2 401,00
		101 WC UČITELÉ1,88:1,88		1,88		
		102 UMÝVÁRNA + WC:3,81		3,81		
		vytažení na stěny do výšky 500 mm:				
		101 WC UČITELÉ1,88:((1,55+1,251)*2-0,97)*0,5		2,32		
		102 UMÝVÁRNA + WC:((3,238+1,251)*2-0,98)*0,5		4,00		
71	711212601RT1	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna Aso Dichtband-2000-S š. 120 mm (fa Schomburg)	m	14,58	120,00	1 749,60
		101 WC UČITELÉ1,88:(1,55+1,251)*2		5,60		
		102 UMÝVÁRNA + WC:(3,238+1,251)*2		8,98		
72	711212602RT1	Těsnící roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna ASO Dichtband-2000-Ecken vnější, vnitřní roh	kus	12,00	80,00	960,00
		101 WC UČITELÉ1,88:6		6,00		
		102 UMÝVÁRNA + WC:6		6,00		
73	711263242R00	Těsnění prostupů podlah,manžeta Ceresit 400x400 mm	kus	1,00	150,00	150,00
74	62852251	Pás modifikovaný asfalt Elastek 40 special mineral	m2	9,80	150,00	1 469,33
		izolace vodorovná:5,027*1,146+0,97*0,105*2		5,96		
		izolace svislá:(5,027+1,251+0,105)*2*0,2		2,55		
		Mezisoučet		8,52		

Slepý rozpočet

Stavba :	1750 Oprava letních umýváren MŠ Konstantinova 1480/3	Rozpočet: 1750.01.A1
Objekt :	01 Konstantinova 1480/3	Oprava letních umýváren

pozn: případně uvedený materiál/výrobek je referenční, nahradit jej lze pouze kvalitativně srovnatelným nebo lepším materiálem/výrobkem při záměně nesmí dojít ke změně koncepce řešení a ke snížení technických parametrů
veškeré záměny musí být při realizaci odsouhlaseny projektantem a investorem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		101 UMÝVÁRNA + WC:2,92*0,2		0,58		
		BP2:				
		102 UMÝVÁRNA + WC:2,94*0,2		0,59		
56	965049112RT1	Příplatek, bourání mazanin se svař.sítí nad 10 cm jednostranná výztuž svařovanou sítí	m3	1,27	400,00	509,28
		BP1:				
		101 UMÝVÁRNA + WC:2,92*(0,135+0,15)		0,83		
		BP2:				
		102 UMÝVÁRNA + WC:2,94*(0,12+0,03)		0,44		
57	965082941R00	Odstranění násypu tl. nad 20 cm jakékoliv plochy	m3	2,34	250,00	586,00
		BP1:				
		101 UMÝVÁRNA + WC:2,92*0,4		1,17		
		BP2:				
		102 UMÝVÁRNA + WC:2,94*0,4		1,18		
		Celkem za 96 Bourání konstrukcí				5 822,10
Díl:	97	Prorážení otvorů				
58	974031153R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm drážky pro rozvod ZTI	m	14,00	90,00	1 260,00
59	978011141R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 30 %	m2	5,86	24,00	140,64
		BP1:				
		101 UMÝVÁRNA + WC:2,92		2,92		
		BP2:				
		102 UMÝVÁRNA + WC:2,94		2,94		
60	978013141R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 % S vyškabáním spár, s očištěním zdíva.	m2	37,94	20,00	758,88
		101 UMÝVÁRNA + WC:(2,459+1,148)*2*2,88		20,78		
		odpočet dveří:-0,9*2,08		-1,87		
		připočet ostění a nadpraží:0,105*(0,97+2,69*2)		0,67		
		0				
		102 UMÝVÁRNA + WC:(2,479+1,146)*2*2,88		20,88		
		odpočet dveří:-0,9*2,08		-1,87		
		připočet ostění a nadpraží:0,105*(0,98+2,69*2)		0,67		
		0				
		odpočet okna:-3,076*0,56		-1,72		
		připočet ostění a nadpraží:0,1*(3,076+0,56*2)		0,42		
61	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	19,63	68,00	1 334,57
		101 UMÝVÁRNA + WC:((2,459+1,148+0,105)*2-0,9)*1,5		9,79		
		102 UMÝVÁRNA + WC:((2,479+1,146+0,105)*2-0,9)*1,5		9,84		
		Celkem za 97 Prorážení otvorů				3 494,09
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
62	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	10,52	290,00	3 051,23
		Celkem za 99 Staveništní přesun hmot				3 051,23
Díl:	711	Izolace proti vodě				
63	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	5,96	25,00	149,12
		podkladní beton tl. 150 mm:5,027*1,146+0,97*0,105*2		5,96		
64	711112002RZ1	Izolace proti vlhkosti svislá asf. lak, za studena 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku	m2	2,55	30,00	76,60
		izolace svislá:(5,027+1,251+0,105)*2*0,2		2,55		

Slepý rozpočet

Stavba :	1750 Oprava letních umýváren MŠ Konstantinova 1480/3	Rozpočet: 1750.01.A1
Objekt :	01 Konstantinova 1480/3	Oprava letních umýváren

pozn: případně uvedený materiál/výrobek je referenční, nahradit jej lze pouze kvalitativně srovnatelným nebo lepším materiálem/výrobkem při záměně nesmí dojít ke změně koncepce řešení a ke snížení technických parametrů
veškeré záměny musí být při realizaci odsouhlaseny projektantem a investorem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		102 UMÝVÁRNA + WC:3,81*0,08		0,30		
46	631319175R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 24 cm NP1	m3	0,89	70,00	62,63
		podkladní beton tl. 150 mm:(5,027*1,146+0,97*0,105*2)*0,15		0,89		
47	631361921RT5	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm KH20 hmotnost 1 m2 sítě je 3,301 kg.	t	0,05	30 000,00	1 434,00
		podkladní beton tl. 150 mm:(5,027*1,146+0,97*0,105*2)*1,15*3,301/1000*1,08		0,02		
		vrchní beton:				
		101 WC UČITELÉ1,88:1,88*1,15*3,301/1000*1,08		0,01		
		102 UMÝVÁRNA + WC:3,81*1,15*3,301/1000*1,08		0,02		
48	631571010R00	Zřízení násypu, podlahy nebo střechy, bez dodávky	m3	2,74	536,00	1 470,62
		zhutněný násyp:(5,027*1,146+0,97*0,105*2)*0,36		2,15		
		násyp z drceného kameniva 50 mm:(5,027*1,146+0,97*0,105*2)*0,05*2		0,60		
49	583414054	Kamenivo drcené frakce 4/8 B Středočeský kraj	t	0,66	550,00	360,86
		(5,027*1,146+0,97*0,105*2)*0,05*2		0,60		
		připočet na zhutnění 10%:0,5965*10/100		0,06		
		Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce				9 456,66
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání				
50	900 RT3	HZS Práce v tarifní třídě 6 připomoci pro montáže - 10 hod	h	10,00	180,00	1 800,00
		Celkem za 9 Ostatní konstrukce, bourání				1 800,00
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
51	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	5,69	40,00	227,60
		101 WC UČITELÉ1,88:1,88		1,88		
		102 UMÝVÁRNA + WC:3,81		3,81		
		Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy				227,60
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
52	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	5,69	55,00	312,95
		101 WC UČITELÉ1,88:1,88		1,88		
		102 UMÝVÁRNA + WC:3,81		3,81		
		Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				312,95
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
53	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm zahmuto vybourání včetně obkladu	m2	2,41	135,00	325,46
		1,148*2,1		2,41		
54	965042241RT1	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny 10 - 15 cm BP1 - uvažováno včetně nášlapné vrstvy z keramické dlažby	m3	1,27	1 800,00	2 291,76
		BP1:				
		101 UMÝVÁRNA + WC:2,92*(0,135+0,15)		0,83		
		BP2:				
		102 UMÝVÁRNA + WC:2,94*(0,12+0,03)		0,44		
55	965042241RT2	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny 15 - 20 cm BP1, BP2 - podkladní beton	m3	1,17	1 800,00	2 109,60
		BP1:				

Slepý rozpočet

Stavba :	1750 Oprava letních umýváren MŠ Konstantinova 1480/3	Rozpočet: 1750.01.A1
Objekt :	01 Konstantinova 1480/3	Oprava letních umýváren

pozn: případně uvedený materiál/výrobek je referenční, nahradit jej lze pouze kvalitativně srovnatelným nebo lepším materiálem/výrobkem při záměně nesmí dojít ke změně koncepce řešení a ke snížení technických parametrů
veškeré záměny musí být při realizaci odsouhlaseny projektantem a investorem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Celkem za		3 Světlé a kompletní konstrukce				3 766,23
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				
35	602021146RT3	Stěrka stěn vápenosádrová Baunit FinoFill, ručně tloušťka vrstvy 3 mm příčka Ytong - nad obkladem	m2	0,66	155,00	103,03
		101 WC UČITELÉ:1,146*(2,09-1,8)		0,33		
		102 UMÝVÁRNA + WC:1,146*(2,09-1,8)		0,33		
36	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů okno:3,076*0,56	m2	1,72	35,00	60,29
				1,72		
37	611421331RT2	Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových s použitím suché maltové směsi 5,027*1,146	m2	5,76	280,00	1 613,05
				5,76		
38	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS rýha po vybourané příčce:2,06*2 rozvody ZTI:14	m	18,12	90,00	1 630,80
				4,12		
				14,00		
39	612421321R00	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - hladkých omítka pod vnitřní keramické obklady - mimo nové zdivo z Ytongu	m2	18,41	250,00	4 602,60
		101 WC UČITELÉ1,88:((1,55*2+1,251)-0,97)*1,8+0,15*(1,8-1,2)*2		6,27		
		102 UMÝVÁRNA + WC:((3,238*2+1,251)-0,98)*1,8		12,14		
40	612421331RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi nad obklady	m2	34,22	170,00	5 816,92
		101 WC UČITELÉ1,88:(1,55*2+1,251)*2,88+0,15*(2,88-1,2)*2		13,03		
		odpočet dveří:-0,9*(2,08-1,8)		-0,25		
		přípočet ostění a nadpraží:0,105*(0,97+(2,69-1,8)*2)		0,29		
		102 UMÝVÁRNA + WC:(3,238*2+1,251)*2,88+0,1*(2,88-2,09)*2		22,41		
		odpočet dveří:-0,9*(2,08-1,8)		-0,25		
		přípočet ostění a nadpraží:0,105*(0,97+(2,69-1,8)*2)		0,29		
		0				
		odpočet okna:-3,076*0,56		-1,72		
		přípočet ostění a nadpraží:0,1*(3,076+0,56*2)		0,42		
Celkem za		61 Úpravy povrchů vnitřní				13 826,70
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				
41	62099.01	Oprava KZS - začištění otvoru po vodovod. kohoutu	kus	1,00	300,00	300,00
Celkem za		62 Úpravy povrchů vnější				300,00
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
42	631312711R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 25/30 101 WC UČITELÉ1,88:1,88*0,08 102 UMÝVÁRNA + WC:3,81*0,08	m3	0,46	5 990,00	2 726,65
				0,15		
				0,30		
43	631315611R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 16/20 NP1 podkladní beton tl. 150 mm:(5,027*1,146+0,97*0,105*2)*0,15	m3	0,89	3 460,00	3 095,66
				0,89		
44	631319155R00	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 24cm NP1 podkladní beton tl. 150 mm:(5,027*1,146+0,97*0,105*2)*0,15	m3	0,89	210,00	187,89
				0,89		
45	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm 101 WC UČITELÉ1,88:1,88*0,08	m3	0,46	260,00	118,35
				0,15		

Slepý rozpočet

Stavba :	1750 Oprava letních umýváren MŠ Konstantinova 1480/3	Rozpočet: 1750.01.A1
Objekt :	01 Konstantinova 1480/3	Oprava letních umýváren

pozn: případně uvedený materiál/výrobek je referenční, nahradit jej lze pouze kvalitativně srovnatelným nebo lepším materiálem/výrobkem při záměně nesmí dojít ke změně koncepce řešení a ke snížení technických parametrů
veškeré záměny musí být při realizaci odsouhlaseny projektantem a investorem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
16	00523 R	Zkoušky a revize Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.	Soubor			
17	005231010R	Revize náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací.	Soubor			
18	005231020R	Individuální a komplexní vyzkoušení Náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení.	Soubor			
19	005231030R	Zkušební provoz Náklady zhotovitele na účast na zkušebním provozu včetně všech rizik vyplývajících z nutnosti zásahu či úprav zkoušeného zařízení.	Soubor			
20	005231040R	Provozní řády Náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro zkušební či trvalý provoz včetně nákladů na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro technologická zařízení a včetně zaškolení obsluhy objednatele.	Soubor			
21	00524 R	Předání a převzetí díla Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.	Soubor			
22	005241010R	Dokumentace skutečného provedení v tištěné (3 parě) a digitální podobě (PDF + DWG) Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.	Soubor			
23	00526 R	Finanční náklady Náklady zhotovitele, které vznikají v souvislosti se zajištěním požadavků objednatele na obvyklá zajištění závazku splnit dílo nebo některou ze smluvních povinností.	Soubor			
24	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.	Soubor			
25	005261020R	Bankovní záruky Náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk, pokud je zadavatel požaduje v obchodních podmínkách.	Soubor			
26	005261021R	Bankovní záruky za řádné provedení díla Náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk za řádné provedení díla, pokud je zadavatel požaduje v obchodních podmínkách.	Soubor			
27	005261022R	Bankovní záruky za splnění záručních podmínek Náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk za splnění záručních podmínek, pokud je zadavatel požaduje v obchodních podmínkách.	Soubor			
28	005261030R	Finanční rezerva Finanční rezerva požadovaná objednatelem jako součást smluvní ceny. Způsob jejího stanovení, čerpání a vykazování definuje objednatel.	Soubor			
Celkem za		000 Přípravné práce, vedlejší náklady				
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				
31	310235241RT2	Zazdívka otvorů pl.0,0225 m2 cihlami, tl.zdi 30 cm s použitím suché maltové směsi zazdívka potvoru po kohoutu	kus	1,00	90,00	90,00
32	342255024RT1	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 100 mm 1,146*2,3	m2	2,64	743,00	1 958,40
33	342948111R00	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. 2,3*2	m	4,60	70,00	322,00
34	346275115R00	Přízdívky z desek Ytong tl. 150 mm instaláční předstěna 101 WC UČITELÉ:1,146*1,4	m2	1,60	870,00	1 395,83
				1,60		

Slepý rozpočet

Stavba :	1750 Oprava letních umýváren MŠ Konstantinova 1480/3	Rozpočet: 1750.01.A1
Objekt :	01 Konstantinova 1480/3	Oprava letních umýváren

pozn: případně uvedený materiál/výrobek je referenční, nahradit jej lze pouze kvalitativně srovnatelným nebo lepším materiálem/výrobkem při záměně nesmí dojít ke změně koncepce řešení a ke snížení technických parametrů
veškeré záměny musí být při realizaci odsouhlaseny projektantem a investorem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 000 Přípravné práce, vedlejší náklady						
1	005121 R	Zařízení staveniště Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.	Soubor			
2	005121010R	Vybudování zařízení staveniště Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.	Soubor			
3	005121020R	Provoz zařízení staveniště Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.	Soubor			
4	005121030R	Odstranění zařízení staveniště Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.	Soubor			
5	005122 R	Provozní vlivy Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omežovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.	Soubor			
6	005122010R	Provoz objednatele Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.	Soubor			
7	005123 R	Územní vlivy Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde se vyskytují omezující vlivy konkrétního prostředí, které mají prokazatelný vliv na provádění stavebních prací, Jedná se zejména o náklady související s extrémními podmínkami místa provádění.	Soubor			
8	005123010R	Extrémní místo provádění Náklady na ztížené provádění stavebních prací v neobvyklém a práci ztěžujícím prostředí, jako např. ve zdraví škodlivém prostředí, práce pod vodou či v podzemí.	Soubor			
9	005124010R	Koordinační činnost Koordinační stavebních a technologických dodávek stavby.	Soubor			
10	00521 R	Staveniště Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.	Soubor			
11	005211010R	Předání a převzetí staveniště Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.	Soubor			
12	005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništi nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytyčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.	Soubor			
13	005211030R	Dočasná dopravní opatření Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.	Soubor			
14	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.	Soubor			
15	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).	Soubor			

Stavba :	1750 Oprava letních umýváren MŠ Konstantinova 1480/3	Rozpočet :	1750.01.A1
Objekt :	01 Konstantinova 1480/3		Oprava letních umýváren

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
000 Přípravné práce, vedlejší náklady	0	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	3 766	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	13 827	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	300	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	9 457	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	0	0	0	0	1 800
94 Lešení a stavební výtahy	228	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	313	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	5 822	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	3 494	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	3 051	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	11 210	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	2 280	0	0	0
720 Zdravotechnická instalace	0	82 355	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	10 505	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	242	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	9 528	0	0	0
781 Obklady keramické	0	22 957	0	0	0
784 Malby	0	3 359	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	53 629	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	14 920	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	55 177	142 436	0	53 629	1 800

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			197 613	0
Oborová přírážka - opravy a údržba			197 613	0
Přesun stavebních kapacit			197 613	0
Mimostaveništní doprava		2,0	197 613	3 952
Zařízení staveniště		1,0	251 242	2 512
Provoz investora			251 242	0
Kompletační činnost (IČD)			251 242	0
Rezerva rozpočtu			251 242	0
CELKEM VRN				6 465

Slepý rozpočet stavby

Datum: 26.1.2018

Stavba : 1712

Oprava letních umýváren MŠ v Benátkách

Objednatel : ÚMČ Praha 11
Ocelíkova 672/1
Praha 4

IČO :
DIČ :

Zhotovitel : BROS BAU s.r.o.

IČO : 27413063
DIČ : CZ27413063

Za zhotovitele :
Ing. Vladimír Stránský, jednatel

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	536 790,00
DPH	21 %	112 726,00
Cena celkem za stavbu		649 516

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01 V Benátkách 1751/4	649 516 Kč	0 Kč	536 790 Kč	112 726 Kč	100,0
Celkem za stavbu	649 516 Kč	0 Kč	536 790 Kč	112 726 Kč	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01	1712.01.A0 Oprava letních umýváren MŠ v Bená	620 650 Kč	0 Kč	512 934 Kč	107 716 Kč	95,6
01	1712.01.S1 Sanitární doplňky	28 866 Kč	0 Kč	23 856 Kč	5 010 Kč	4,4
	Celkem za stavbu	649 516 Kč	0 Kč	536 790 Kč	112 726 Kč	100,0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka - opravy a údržba	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
Oborová přírážka	0
Celkem za stavbu	0

	ÚMČ Praha 11 Odbor správy majetku	POPTÁVKOVÝ LIST	Výtisk č. 1
---	--	------------------------	-------------

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 11

se sídlem Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4

Vám nabízí možnost předložit nabídku na zakázku malého rozsahu

dle §27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
ve znění pozdějších předpisů

**„MŠ Konstantinova 1480, MŠ V Benátkách 1751, Praha 11 – celková oprava
letních umýváren“**

Zakázku lze zadat zájemci, který splní tyto předběžné požadavky a podmínky:

1. Předmět plnění veřejné zakázky je:

- 1) celková oprava dvou letních umýváren nacházejících se v 1. NP objektu MŠ Konstantinova 1480, Praha 11 dle projektové dokumentace zpracované společností PLÁN PLUS, s. r. o. v 2017, která je nedílnou součástí tohoto poptávkového listu včetně výkazu výměr (příloha č. 1 a 2)
- 2) celková oprava dvou letních umýváren nacházejících se v 1. NP objektu MŠ V Benátkách 1751, Praha 11 dle projektové dokumentace zpracované společností PLÁN PLUS, s. r. o. v 2017, která je nedílnou součástí tohoto poptávkového listu včetně výkazu výměr (příloha č. 3 a 4)

Ostatní požadavky zadavatele:

- Poskytnutí záruky na dílo v minimální délce trvání 60 měsíců od převzetí díla

2. Nabídková cena

Nabídková cena musí být cenou obvyklou v místě plnění a je nutno ji zpracovat v následujícím členění:

- cena bez DPH
- výše DPH v % a částka DPH v Kč
- cena celkem (tj. včetně DPH)

Výše uvedené ceny platí pro místo plnění zakázky, kterým je Praha 11.

3. Platební podmínky

- lhůty splatnosti faktur 21 dnů od doručení

- záloha nebude poskytnuta

4. Doba plnění:

- **pevný termín zahájení prací:**
MŠ Konstantinova 1480, Praha 11 – 14. 6. 2018
MŠ V Benátkách 1751, Praha 11 – 16. 7. 2018
- **termín ukončení prací: počet kalendářních dní (včetně víkendů a svátků) potřebných na realizaci doplní uchazeč**

Maximální možný termín dokončení předmětu plnění je:

- MŠ Konstantinova 1480, Praha 11 – do 14. 7. 2018
- MŠ V Benátkách 1751, Praha 11 – do 24. 8. 2018

5. Návrh smlouvy o dílo

Součástí nabídky bude návrh smlouvy o dílo, který je přílohou tohoto poptávkového listu, doplněný uchazečem a podepsaný oprávněnou osobou.

V návrhu smlouvy o dílo uchazeč doplní:

- údaje identifikující uchazeče a jeho způsobilost k uzavření smlouvy o dílo
- dobu potřebnou k zhotovení díla
- cenu díla v předepsaném členění

Jiné úpravy textu jsou nepřípustné!

Pozn. Zadavatele: V souladu se zákonem 250/2000 Sb. „Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů“ bude smlouva s vybraným účastníkem podepsána až po schválení rozpočtu na rok 2018 v ZMČ Praha 11. Předpoklad schválení rozpočtu na rok 2018 v ZMČ Praha 11 je leden/únor 2018.

6. Způsob hodnocení nabídek a kritéria hodnocení nabídek

Nabídky budou hodnoceny s přihlédnutím k ekonomické výhodnosti dle následujících kritérií:

- nabídková cena 60%
- termín plnění 40%

7. Minimální kvalifikační předpoklady, závazné podstatné náležitosti nabídky, a jiná ujednání

7.1. Zadavatel požaduje prokázat základní způsobilost zájemce, prokazující, že uchazeč

- a) *nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o*

zadávání veřejných zakázek nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

- b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,*
- c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,*
- d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,*
- e) není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa nebo není v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.*

Splnění výše uvedených požadavků na základní způsobilost uchazeč prokáže předložením čestného prohlášení. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že uchazeč splňuje příslušnou základní způsobilost požadovanou zadavatelem. Je-li dodavatelem právnická osoba, musí z čestného prohlášení být zřejmé, že podmínku podle písm. a) tohoto článku splňuje tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí z čestného prohlášení být zřejmé, že podmínku podle písm. a) tohoto článku splňuje tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

7.2. Zadavatel požaduje prokázat profesní způsobilost uchazeče předložením:

- výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje*
- živnostenského oprávnění – vázaná živnost „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“*
- živnostenského oprávnění na řemeslnou živnost „Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení“, řemeslnou živnost „Vodoinstalatérství, topenářství“ a řemeslnou živnost „Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů elektronických a telekomunikačních zařízení“*

Doklady prokazující profesní způsobilost musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem uplynutí lhůty pro podání nabídek. Veškeré doklady vyjma čestných prohlášení přikládá zájemce v prosté kopii.

7.3. Uchazeč prokáže splnění technické kvalifikace předložením seznamu stavebních prací spočívajících v realizaci minimálně tří zakázek obdobného charakteru o finančním objemu každé zakázky větším než 600 tis. Kč bez DPH realizovaných za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení těchto stavebních prací.

Veškeré doklady k prokázání technické kvalifikace dokládá uchazeč v prosté kopii.

V případě, že uchazeč není schopen prokázat splnění určité části profesní způsobilosti nebo technické kvalifikace požadované zadavatelem k plnění veřejné zakázky v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím jiných osob. Uchazeč v takovém případě doloží:

- doklady prokazující splnění základní a profesní způsobilosti jinou osobou
- doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
- písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude uchazeč oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele

7.4. Součástí nabídky dále bude:

- platný kontaktní email a telefonní číslo uchazeče
- prohlášení uchazeče, že uchazeč podáním své nabídky v rámci této veřejné zakázky souhlasí s uveřejněním své nabídky na webových stránkách MČ Praha 11 z důvodu maximálního naplnění zásady transparentnosti
- kompletní elektronická verze nabídky:
 - o návrh smlouvy – ve formátu doc, docx
 - o případné přílohy návrhu smlouvy – ve formátu xls,xlsx, pdf
 - o ostatní dokumenty nabídky – ve formátu pdf

7.5. *Důsledkem nedoložení požadovaných dokumentů a dokladů uvedených výše, nesplnění požadavků, či nedoložení nabídky ve lhůtě pro podání nabídek bude vyřazení nabídky.*

7.6. *Vítězný uchazeč doloží při podpisu smlouvy o dílo kopii pojistné smlouvy na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám min. ve výši 2 mil. Kč.*

8. Lhůta a místo pro podání nabídek

Nabídku může uchazeč doručit do 12:00 hod. dne **14.12.2017** do podatelny Úřadu městské části Praha 11, Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4.

Přední strana obálky s nabídkou musí být označena takto:

**NEOTVÍRAT
ZAKÁZKA**

**„MŠ Konstantinova 1480, MŠ V Benátkách 1751, Praha 11
– celková oprava letních umýváren“**

Zadní strana obálky s nabídkou musí obsahovat identifikaci uchazeče.

9. Zadávací lhůta

Uchazeči jsou svými nabídkami vázáni po dobu 90 kalendářních dnů, která začíná běžet dne 15.12.2017 tj. následující den po skončení lhůty podání nabídek.

10. Osoba oprávněná jednat za zadavatele

Ing. Kvido B o u b l í k , vedoucí odboru správy majetku ÚMČ Praha 11, tel. 267 902 273

11. Prohlídka místa plnění, sdělení informací

Prohlídka místa plnění veřejné zakázky pro všechny je možná po předchozí telefonické domluvě s řed. Mateřské školy Konstantinova 1480, Praha 11, paní Schmidtovou, tel. 602 329 917; s řed. Mateřské školy V Benátkách 1751, Praha 11, paní Pechočovou, tel. 602 604 420 nebo se školníkem, panem Bálintem, tel. 775 397 774

Sdělení dalších informací, bude umožněno po předchozí domluvě na tel.: 731 657 603 e-mail: prokesova@jihomestska.cz s paní Prokešovou Marií, správa majetku Jihoměstská majetková a.s.

12. Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zakázku do podpisu smlouvy

Zadavatel si vyhrazuje právo měnit nebo doplnit další požadavky této výzvy shodně pro všechny uchazeče před uplynutím lhůty pro podání nabídek

13. Závěrečná ustanovení

Na základě interních předpisů zadavatele výkon zadavatelských činností provádí odbor správy majetku Úřadu městské části Praha 11.

Přílohy poptávkového listu:

- 1) Projektová dokumentace MŠ Konstantinova 1480, Projektová dokumentace MŠ V Benátkách 1751*
- 2) výkaz výměr MŠ Konstantinova 1480*
- 3) výkaz výměr MŠ V Benátkách 1751*
- 4) návrh smlouvy o dílo*
- 5) čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti*

Praha, 29.11.2017

Za zadavatele

Otisk úředního razítka

.....
Mgr. Jakub Lepš M. A.
zástupce starosty

