

Měničrna č. 2 – Bukov		22 kV AC / 660 V DC, 2 x 1.650 kVA		tyristorová - ČKD	
segment údržby	popis prací	počet kusů	četnost prací (doporučená)	Jednotková cena bez DPH	
dálkové ovládání – část měničrna a spojení s EDT	kontrola přenosu a provedení povelů, kontrola přenosu signálů, zkouška a nastavení analogových měření dálkového ovládání měničrny	1	1X ROK	xxx	
	Kontrola měření symetrie trakční sítě a signalizace zhoršeného izolačního stavu				
	Kontrola souladu schéma měničrny na monitoru EDT s technologií, kontrola signalizace ovládání měničrny místně - dálkově				
	Následná kontrola zápisu provedených zkoušek DO v záznamu událostí měničrny				
	Kontrola funkcí nouzového vynutí měničrny dálkově				
	Kontrola dálkové deblokace působení zemní ochrany				
rozsuděč VN – ABB	kontrola působení ochran VN REJ803 najetím primárním proudem	1	1X ROK	xxx	
	kontrola působení ochran VN REF 611 najetím primárním proudem	2		xxx	
Tyristorový napaječový rozsuděč NN – ČKD po revitalizaci f. DYSK	kontrola funkcí napaječe a řízení plusového napaječe A30.2D	6	1X ROK	xxx	
	kontrola funkce minusového napaječe A37.2D	4		xxx	
	Kontrola správnosti převodu měření trakčního proudu napaječového vývodu	6		xxx	
	Kontrola nastavení a funkce nadproudové ochrany PLC ALPHA simulací (přiložení zkušebního napětí na analogový vstup PLC)	6		xxx	
	Sejmutí a zobrazení průběhu proudu napaječe při jeho vypnutí (kontrola invertoru)	6		xxx	
Zemní ochrana a NV měničrny	kontrola a nastavení zemní ochrany, kontrola vypínání zemní ochranou a její deblokace	1	1X ROK	xxx	
	Kontrola nouzového vypnutí při ovládání místně a dálkově (každým tlačítkem NV) a deblokace nouzového vypnutí	1		xxx	
	Kontrola nespojitosti samostatného zemniče a zemnicí sítě měničrny	1		xxx	
Revize a TBZ revize a TBZ provádí osoba určená provozovatelem, dodavatel provádí měření, která jsou podkladem pro revize a TBZ	měření minimálních zkratových proudů napájecích úseků a porovnání jejich hodnot s nastavením ochran při normálním napájení	5	1X 5LET	xxx	
	měření minimálních zkratových proudů napájecích úseků a porovnání jejich hodnot s nastavením ochran při nouzovém napájení propojením úseků	Určí provozovatel		xxx	
	revize elektro měničrny	1		xxx	
	Měření na technologii měničrny před revizí	1 soubor		xxx	
	revize napájecích a zpětných kabelů napájecí oblasti měničrny	1		xxx	
	Měření na napájecích kabelech před revizí	Počet kabelů		xxx	
	revize trolejového vedení	1		xxx	
	Měření na trolejovém vedení před revizí	Počet úseků		xxx	
revize hromosvodu	1	xxx			