

Smlouva o dílo

uzavřená podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
ve znění pozdějších předpisů

Statutární město Brno

se sídlem: Dominikánské nám. 196/1, 601 67 Brno

odběratel: Městská část Brno – Nový Lískovec

doručovací adresa: Oblá 75a, 634 00 Brno

zastoupen: Ing. Janou Drápalovou, starostkou městské části Brno-Nový Lískovec

IČ : 44992785

DIČ: CZ 44992785

jako objednatel

a

Huslík s.r.o.

se sídlem: Karlova 275/12, 614 00 Brno

zapsaná v obchodním rejstříku KS v Brně, oddíl C , vložka 30590

IČ: 25527495

DIČ: CZ25527495

zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Miroslavem Kupčíkem, jednatelem

zastoupená ve věcech technických: Ing. Miroslavem Kupčíkem, jednatelem

Bankovní spojení: [REDAKCE]

jako dodavatel

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo:

Článek 1

Předmět plnění

1.1 Předmětem plnění je:

„MODERNIZACE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ ZŠ KAMÍNKY

I. ETAPA a II. ETAPA“

(dále jen „dílo“).

1.2 Podkladem pro uzavření této smlouvy je zadávací dokumentace (výzva k podání nabídky č. j. MCBNLI/04444/2017/Kuč ze dne 18. 8. 2017) v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“), zveřejněná objednatelem na jeho profilu zadavatele (<https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilNovy-Liskovec>) a nabídka dodavatele ze dne 5.9.2017.

1.3 Předmět plnění dle této smlouvy je detailně vymezen v projektové dokumentaci pro provedení stavby a soupisem prací a dodávek („slepý rozpočet“), kterou zpracovala společnost BESTBUILD s.r.o. v roce červen 2017. Jedná se o dokumentaci, která byla součástí zadávací dokumentace v rámci zadávacího řízení dle odst. 1.2 této smlouvy.

1.4 Předmět díla se člení na dílčí části plnění dle výše uvedené projektové dokumentace takto:

1.4.1 Dílčí část „Modernizace sociálních zařízení ZŠ Kamínky I. etapa“

1.4.2 Dílčí část „Modernizace sociálních zařízení ZŠ Kamínky II. etapa“

1.5 Předmětem plnění se rozumí dodávka všech stavebních a montážních prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla včetně předepsaných zkoušek a revizí.

1.6 V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost zpracuje, předloží k odsouhlasení a předá objednateli:

1.6.1 zajištění plnění povinností dle zákona č.309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů včetně:

1.6.2 časového a finančního harmonogramu díla,

1.6.3 evidenci o všech druzích odpadů,

1.6.4 dokladů o provedení předepsaných zkoušek a revizí dle platných předpisů,

- 1.6.5 dokladů a stanovisek (souhlasů s užíváním apod.) nezbytných pro uvedení díla do provozu a užívání,
- 1.6.6 dokladů dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., „o technických požadavcích na vybrané stavební výrobky“, v platném znění,
- 1.6.7 zápisu (protokol) předávacího a převjímacího řízení, včetně příloh,
- 1.6.8 projektové dokumentace skutečného stavu hotového díla ve třech tištěných vyhotoveních a 2x v elektronické podobě na CD nebo DVD nosičích. Součástí projektové dokumentace skutečného provedení je též poskytnutí neomezené licence ke všem způsobům užití díla ve smyslu příslušných ustanovení autorského zákona.
- 1.6.9 návodů k obsluze a požadavků na údržbu díla a jeho částí.
- 1.7 Objednatel si vyhrazuje právo doplnit, upravit či zúžit rozsah díla o jmenovité vícepráce a méněpráce, a to i bez souhlasu dodavatele. Smluvní strany se zavazují v takovém případě uzavřít písemný dodatek k této smlouvě. Teprve po jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran má dodavatel právo na realizaci sjednaných změn a v případě víceprací i na jejich úhradu. Pokud se tak nestane, má se za to, že práce a dodávky dodavatelem realizované byly v předmětu plnění dle této smlouvy a v jeho ceně zahrnuty.
- 1.8 Dodavatel si je vědom ustanovení obecně závazných právních předpisů vztahujících se na provádění stavby. Dodavatel ~~přijímá stavení v kramci stanovené~~ příslušnými platnými normami, předpisy a vydanými stanovisky dotčených orgánů státní správy. Dodavatel se zavazuje provést stavbu svým jménem a na vlastní zodpovědnost. Dodavatel splní svoji povinnost provést dílo řádným provedením předmětu plnění a předáním předmětu plnění objednateli.
- 1.9 Práce na stavbě budou probíhat tak, aby hluk z pracoviště nepřesahoval ustanovení nařízení vlády 272/2011 Sb. v platném znění. Práce mohou být, po dohodě s uživatelem objektu, vykonávány i v mimopracovní dny, ale pouze při dodržení limitů hluku. Přitom však platí, že hlučné práce, slyšitelné i v sousedních bytových objektech (jako jsou bourací práce, vrtání, sekání apod.), mohou být v jiných, než všedních dnech – o sobotách, nedělích a ve svátky - vykonávány jen od 9 do 18 hodin, i když jinak splňují hlukové limity podle předpisů. Dodavatel je povinen zajistit dodržení zákazu kouření osob podílejících se na provádění díla v objektu.
- 1.10 Práce na stavbě budou vykonávány za plného provozu Základní školy, Brno, Kamínky 5 (dále jen Škola). Staveniště, všechny jeho dílčí části, musí být ohraničeny a zabezpečeny tak, aby byly minimalizovány dopady na části Školy, ve kterých se nekonají stavební práce a to zejména z hlediska bezpečnosti žáků, zaměstnanců a návštěvníků Školy, z hlediska úniku hluku a prachu do Školy. Uvedené zabezpečení bude odsouhlaseno vedením Školy a objednatelem a bude též součástí plánu BOZP a harmonogramu stavby. Součástí prací je též úklid znečištění okolí staveniště způsobené stavebními pracemi stavby po skončení denních prací.

Článek 2

Doba plnění

- 2.1 Dodavatel provede, dokončí a předá objednateli dílo po jednotlivých dílčích částech v těchto termínech:
- 2.1.1 Dílčí část „Modernizace sociálních zařízení ZŠ Kamínky I. etapa“ do 31. 12. 2017
- 2.1.2 Dílčí část „Modernizace sociálních zařízení ZŠ Kamínky II. etapa“ do 31. 3. 2018
- 2.2 Objednatel předá dodavateli staveniště k provádění díla resp. dílčí části v těchto termínech:
- 2.2.1 Dílčí část „Modernizace sociálních zařízení ZŠ Kamínky I. etapa“ do 29. 9. 2017
- 2.2.2 Dílčí část „Modernizace sociálních zařízení ZŠ Kamínky II. etapa“ do 27. 12. 2017

2.3 Doba plnění se může změnit:

2.3.1 za podmínek dle čl. 11 této smlouvy,

2.3.2 dodatkem této smlouvy.

Článek 3

Místo plnění

Místem plnění je ZŠ Kamínky, Kamínky 368/5, 634 00 Brno – Nový Lískovec,
parcela č. 301/34, 301/38, 301/22, K. Ú. Nový Lískovec.

Článek 4

Cena díla

4.1 Cena díla je smluvně stanovena jako cena nejvýše přípustná na základě cenové nabídky dodavatele a člení se takto:

I. etapa ve výši 3 743 925,18 Kč bez DPH, DPH 786 224,00 Kč, 4 530 149,00 Kč vč. DPH (slovy čtyřmilióny pětsettřicetisíc jednoštyřicetdevět korun českých“).

II. etapa ve výši 3 229 816,36 Kč bez DPH, DPH 678 261,00 Kč, 3 908 077,00 Kč vč. DPH (slovy třmilióny devětsetosmístisíc sedmdesátšedm korun českých“).

Cena díla celkem ve výši 6 973 741,54 Kč bez DPH, DPH 1 464 485,00 Kč, 8 438 226,00 Kč vč. DPH (slovy osmmiliónů čtyřštatřicetosmístisíc dvěštdvacetšest korun českých“).

4.2 Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla a zisk dodavatele.

4.3 Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek i vedlejší a ostatní náklady nezbytné pro provedení díla, zejména na:

- vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště, včetně zajištění vody a elektřiny,
- náklady na spotřebu médií – vody a elektřiny,
- zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,
- opatření k ochraně životního prostředí a likvidaci odpadů,
- pojištění stavby a osob,
- pojištění škod způsobených dodavatelem při realizaci díla,
- ostrahu předaného staveniště včetně zabezpečení před poškozením či zcizením předaných částí budovy mateřské školy a jejího inventáře, které nebudou předmětem stavebních prací a dodávek,
- organizační a koordinační činnost,
- jednání s objednatelem a uživatelem stavby,
- zajištění veškeré dopravy a nezbytných dopravních opatření
- zajištění opatření dle čl. 1, odst. 1.10

4.4 Cena díla dále obsahuje i předpokládaný vývoj cen v daném oboru včetně předpokládaného vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám až do doby dokončení předmětné zakázky.

4.5 Sjednaná cena je platná a nemění se po celou dobu platnosti smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu, který dodavatel doložil jako součást nabídky a který je přílohou č. 1 této smlouvy, jsou ceny pevné po celou dobu stavby.

4.6 Cena díla je doložena položkovým rozpočtem a dodavatel ručí za to, že tento položkový rozpočet je v úplném souladu se soupisy prací a dodávek („slepý rozpočet“), předloženými objednatelem v zadávacím řízení. Položkový rozpočet slouží jako příloha smlouvy o dílo k prokazování finančního objemu provedených prací (tj. jako podklad pro fakturaci) a dále pro ocenění případných víceprací nebo méněprací.

4.7 Dodavatel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodu chyb nebo

nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací dodavatelem (slepého rozpočtu).

4.8 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek:

- pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
- pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací a dodávek než těch, které byly předmětem technické dokumentace, (tj. „vícepráce“) nebo pokud objednatel vyloučí některé práce a dodávky z předmětu plnění (tj. „méněpráce“);
- pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh materiálů než tu, která byla specifikována v technické dokumentaci,
- pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které se týkají technického stavu budovy a které nebyly v době sjednání smlouvy známy a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

4.9 Jakékoliv změny sjednané ceny jsou možné pouze písemně, formou dodatku ke smlouvě podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran.

4.10 Vícepráce a méněpráce budou oceněny dodavatelem na základě seznamu odsouhlaseného objednatelem takto:

- méněpráce - jednotkovými cenami podle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.
- vícepráce - jednotkovými cenami použitými v položkovém rozpočtu této smlouvy, případně, pokud se v něm nevyskytují, tak dle katalogu stavebních prací RTS v hodnotách 95% cenové úrovně 2017. V ostatních případech cenami stanovenými porovnatelnou či individuální kalkulací.

4.11 Pro účely této smlouvy může být předmět plnění rozšířen pouze o vícepráce, které povahou splňují podmínky dle §66 ZZVZ.

Článek 5

Platební podmínky, fakturace

5.1 Objednatel nebude dodavateli poskytovat zálohy.

5.2 Cena díla bude placena a fakturována po etapách. Dodavatel má právo na zaplacení sjednané ceny díla, resp. ceny dílčí části díla na základě vystaveného daňového dokladu (dále jen „faktury“) po řádném splnění a předání a převzetí díla, resp. dílčí části, přičemž dílčí část II- druhá etapa může být zaplacena jen po předání celého díla. Bankovní záruky dle ustanovení čl. 5, odst. 5.8 a dle ustanovení čl. 5, odst. 5.9 budou vzájemně předány až po skončení všech prací na předmětu díla, při předání celého díla.

5.3 Dodavatel je povinen doručit fakturu do sídla objednatele ve lhůtách stanovených v §28 zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Na faktuře musí být uveden kód klasifikace produkce CZ-CPA ve smyslu ustanovení §92e zákona o dani z přidané hodnoty (zákonná úprava režimu přenesení daňové povinnosti). Dodavatel zodpovídá objednateli za škody vzniklé nedodržením této povinnosti stejně jako za škody vzniklé objednateli chybami daňového dokladu, a to zejména u škod vzniklých nedodržením lhůty pro přiznání k DPH (zejména při poskytnutí stavebních nebo montážních prací dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění).

5.4 Splatnost faktur je do 30 dnů po jejich obdržení objednatelem.

5.5 Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti (musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené příslušnými právními předpisy, zejména dle zákona o dani z přidané hodnoty a zákona o účetnictví, v platném znění), je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit dodavateli, který ji buď opraví, nebo vystaví fakturu novou. V obou případech se běh lhůty splatnosti obnovuje, objednatel tak není v prodlení s úhradou.

5.6 Dodavatel je oprávněn doručit pouze fakturu, jejíž přílohou je:

- protokol o předání a převzetí celého díla, resp. dílčí části a podepsaný objednatelem nebo jeho zástupcem,
- zjišťovací protokol a odsouhlasený soupis provedených a objednatelem převzatých prací (ve verzi tištěné i elektronické na CD nosiči), a to jen pokud je stavba, resp. dílčí část stavby převzata bez vad a nedodělků, resp. po podepsání protokolu o odstranění poslední vady či nedodělků uvedeného v předávacím protokolu.

5.7 Zjistí-li objednatel ve lhůtě splatnosti vyfakturované ceny u předaného a převzatého díla vady plnění, je oprávněn dodavateli fakturu vrátit či příslušnou platbu pozastavit až do data odstranění vady.

5.8 Dodavatel předal objednateli před uzavřením této smlouvy originál **bankovní záruky** ve výši **150.000,- Kč** (slovy „stopadesát tisíc korun českých“) **za dodržení smlouvy dodavatelem platnou po dobu provádění díla**. Právo z této bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v následujících případech:

- dodavatel odstoupí od smlouvy,
- dodavatel neplní předmět veřejné zakázky v souladu s uzavřenou smlouvou,
- dodavatel neuhradí objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je dle uzavřené smlouvy povinen,
- objednatel odstoupí od smlouvy na základě podstatného porušení smlouvy dodavatelem.

Tato bankovní záruka bude uvolněna objednatelem v den, kdy mu dodavatel předá bankovní záruku dle čl. 5, odst. odst. 5.9 smlouvy

5.9 Dodavatel předá objednateli při předání díla a po odstranění všech případných vad a nedodělků, originál **bankovní záruky za dodržení záručních podmínek a řádné odstraňování vad díla po dobu záruční lhůty** ve prospěch objednatele (oprávněného) ve výši **100.000,- Kč** (slovy „stod tisíc korun českých“). Tato bankovní záruka musí být platná po celou dobu běhu záruční lhůty. Právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v následujících případech: dodavatel neplní své povinnosti v souladu s uzavřenou smlouvou nebo neuhradí objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je dle uzavřené smlouvy povinen, či dodavatel neplní záruční podmínky v souladu se zákonem, zadávacími podmínkami a touto smlouvou. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně dodavateli výši požadovaného plnění. Dodavatel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů od oznámení objednatele, v kterém oznámil dodavateli výši požadovaného plnění. Tato bankovní záruka bude uvolněna objednatelem v den uplynutí záruční doby uvedené čl. 10 této smlouvy.

Článek 6

Stavební deník

6.1 Dodavatel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla, popř. odstraněním drobných vad a nedodělků v případě jejich zjištění při předání a převzetí díla. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněných dodavatelem, nejpozději do pěti pracovních dnů.

6.2 Kromě výše uvedeného se bude dodavatel při vedení stavebního deníku řídit ustanoveními přílohy č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. ve věci náležitostí a způsobu vedení stavebního deníku, v platném znění.

Článek 7 Staveniště

- 7.1 Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro stavbu a pro zařízení staveniště s označením odběrného místa vody a elektrické energie. Dodavatel je povinen před započítím odběru vody či elektrické energie instalovat podružné měřiče spotřeby a odběry uhradit.
- 7.2 Objednatel předá dodavateli staveniště způsobilé k využití pro účely stavby. Dále objednatel předá dodavateli prováděcí projektovou dokumentaci ve třech vyhotoveních.
- 7.3 Dodavatel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných inženýrských sítí a podzemních vedení na staveništi a tyto vhodným způsobem chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození. Rovněž je povinen ochránit stávající konstrukce a okolí budovy.
- 7.4 Dodavatel zajistí vhodné zabezpečení staveniště proti vniknutí nepovolaných osob a proti zranění a úrazu v prostoru staveniště (oplocení, výstrahy apod.) a proti úniku hluku a prachu ze staveniště do okolního prostoru Školy.
- 7.5 Dodavatel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně (tj. do druhého dne) odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
- 7.6 Dodavatel se zavazuje vybudovat zařízení staveniště tak, že bude přepravu materiálů, výrobků a odpadů zajišťovat pomocí vlastní techniky.

Článek 8 Provádění díla

- 8.1 Dodavatel je povinen se při plnění díla řídit se obecnými požadavky na výstavbu dle platných předpisů, platnými technickými normami a předpisy a požadavky objednatele uvedenými v zadávací dokumentaci, plnit podmínky příslušného stavebního povolení a dodržovat povinnosti vztahující se k jeho činnosti dle platných právních předpisů.
- 8.2 Při plnění díla postupuje dodavatel samostatně. Dodavatel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se plnění díla a upozorňující na možné porušování zákonných nebo smluvních povinností dodavatelem. Věci, které jsou potřebné k plnění díla, je povinen opatřit dodavatel, pokud ve smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
- 8.3 Dodavatel je povinen při plnění díla postupovat podle **časového harmonogramu**, který je dodavatel povinen zpracovat a předložit objednateli před zahájením stavebních prací, nejpozději však do 7 dnů od předání staveniště. Prodloužení dodavatele se zahájením prací oproti termínům stanoveným v časovém harmonogramu neopravňuje dodavatele k prodloužení doby plnění. V souladu s tímto harmonogramem dodavatel bude realizovat stavební práce.
- 8.4 Dodavatel je povinen vyzvat zápisem ve stavebním deníku objednatele 3 pracovní dny předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad. Pokud se objednatel na výzvu ke kontrole nedostaví, jsou práce ve výzvě uvedené považovány za odsouhlasené a dodavatel je oprávněn konstrukce zakrýt.
- 8.5 Dodavatel se zavazuje, že k plnění díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
- 8.6 Dodavatel předloží před zahájením stavebních úprav, nejpozději však do 7 dnů od předání staveniště, **kontrolní a zkušební plán a technologické předpisy** platné pro provádění díla ve vztahu k výrobkům použitým dodavatelem na stavbě. Dodavatel je povinen postupovat dle technologických předpisů včetně provedení všech rozhodujících detailů, které jsou v těchto předpisech uvedeny písemně nebo graficky. Objednatel je

oprávněn kontrolovat tento postup a v případě odchylky je oprávněn požadovat po dodavateli, aby uvedl do souladu své práce s těmito technologickými předpisy. Prokáže-li se, že dodané výrobky nesplňují vlastnosti požadované v zadávací dokumentaci, v technických listech, certifikátech nebo v technologických předpisech (tj. „požadované a garantované parametry“), např. při destruktivní zkoušce výrobku, je dodavatel povinen provést nápravu výměnou všech výrobků, pokud se nedohodne s objednatelem na slevě z ceny díla.

- 8.7 Odchýlit se od požadovaných a garantovaných parametrů může dodavatel jen na základě souhlasu objednatele a pouze v případě, že se jedná o technické zlepšení pro daný konkrétní případ, což doloží dodavatel souhlasným stanoviskem výrobce resp. prodejce daných systémů. Nedodržení požadovaných a garantovaných parametrů bez souhlasu objednatele je považováno za vady bránící převzetí díla objednatelem či za skrytou vadu, za jejíž důsledky, zejména škody, zodpovídá dodavatel i po převzetí díla.
- 8.8 Dodavatel předloží před zahájením stavebních úprav, nejpozději však do 7 dnů od předání staveniště, **aktualizaci plánu BOZP** dle zák. č. 309/2006 Sb., v platném znění a souvisejících předpisů. Dodavatel je povinen zajistit při plnění díla dodržení veškerých bezpečnostních a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. Dodavatel je povinen řídit se požadavky koordinátora BOZP. Komunikace mezi smluvními stranami a koordinátorem BOZP bude probíhat formou zápisů do stavebního deníku. Dodavatel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi, a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 8.9 Dodavatel zabezpečí provádění prací tak, aby nedošlo k poškození stávajících konstrukcí, vybavení budov a přilehlého areálu, které nejsou stavbou přímo dotčeny, a aby nedošlo k podstatnému omezení provozu na přilehlých komunikacích. Dodavatel je povinen zajistit ochranu konstrukcí (včetně podlah) a vybavení (včetně nábytku), které by mohly být poškozeny při provádění stavebních úprav. Stavbou dotčené konstrukce a vybavení, které nejsou předmětem díla, uvede dodavatel do původního stavu, příp. nahradí vzniklé škody.
- 8.10 Dodavatel je povinen provádět v průběhu plnění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi. Dodavatel je povinen vést **evidenci o všech druzích odpadů** vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.
- 8.11 Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění díla, odsouhlasit provedené práce a podepisovat zjišťovací protokoly, převzít provedené práce a podepsat protokol o předání a převzetí díla. Zjistí-li objednatel, že dodavatel plní dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby dodavatel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a plnil dílo řádným způsobem. Jestliže dodavatel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup dodavatele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Dodavatel je v takovém případě povinen uhradit objednateli veškeré škody vzniklé z důvodů porušení smlouvy dodavatelem. Dodavatel je povinen umožnit objednateli kontrolu plnění díla, která probíhá mimo místo plnění. Objednatel je oprávněn sdělovat dodavateli závěry svých zjištění, vyjádření a požadavky k plnění, formou zápisů z kontrolních dnů.
- 8.12 Dodavatel zabezpečí odborné vedení stavby, které bude vykonávat autorizovaná osoba pro obor pozemní stavby dle zák. č. 360/1992 Sb., v platném znění. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci dodavatele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci.
- 8.13 Dodavatel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech subdodavatelů, specifikovat věcně části veřejné zakázky a jejich podíl na akci, které

plní subdodavatelé, včetně jejich identifikačních údajů, a na vyžádání jej předložit objednateli.

- 8.14** Pokud objednatel zjistí nějaké porušení závazku ze strany dodavatele či bude z nějakého důvodu nespokojen s činností dodavatele, bude tuto skutečnost neprodleně avizovat formou písemného oznámení dodavateli.
- 8.15** Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese dodavatel od předání staveniště až po předání a převzetí díla objednatel.
- 8.16** Dodavatel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám způsobených jeho činnostmi, včetně možných škod, způsobených pracovníky dodavatele. Stejně podmínky je dodavatel povinen zajistit u svých případných subdodavatelů. Veškeré změny subdodavatelů oproti informacím poskytnutých ohledně subdodavatelů v nabídce dodavatele v rámci zadávacího řízení, podléhají oznámení objednateli.
- 8.17** Objednatel je oprávněn stanovit zásady kontroly dodavatelem prováděných prací. Dodavatel umožní objednateli, resp. jím pověřenému technickému dozoru provádět za přítomnosti stavbyvedoucího kontrolní dny nejméně 1 x týdně, zejména kontrolu kvality a průběhu realizace díla a rovněž veškeré konstrukce, které budou dalším postupem zakryty. Dodavatel má povinnost technickému dozoru objednatele takovou kontrolu umožnit a její výsledek technickému dozoru zapsat do stavebního deníku.

Článek 9

Předání a převzetí díla

- 9.1** Dodavatel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději v termínu stanoveného dodavatelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 9.2** Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádí.
- 9.3** Objednatel je oprávněn k předání a převzetí díla, resp. jeho části, přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí částí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou. Dodavatel je povinen k předání a převzetí díla, resp. jeho částí, přizvat své subdodavatele.
- 9.4** O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořizuje dodavatel zápis (protokol). Povinnou přílohou protokolu jsou:
- údaje o dodavateli, případných subdodavatelích a zadavateli
 - popis díla, které je předmětem předání a převzetí
 - stavební deník
 - evidence odpadu ze stavby
 - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
 - doklady k uvedení do provozu a užívání díla,
 - doklady o předepsaných zkouškách a revizích
 - doklady dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., „o technických požadavcích na vybrané stavební výrobky“, v platném znění
 - projektová dokumentace skutečného provedení díla ve dvou vyhotoveních,
 - návody k obsluze, požadavky na údržbu
 - případné další nutné doklady vyžádané objednatel v dostatečném předstihu
 - dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště
 - prohlášení dodavatele, že dílo je bez vad a nedodělků
 - bankovní záruka dle článku 5, odst. 5.9 této smlouvy
 - prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá.
- 9.5** Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:

- soupis zjištěných vad a nedodělků
 - dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání,
 - dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí dodavateli za účelem odstranění vad nebo nedodělků.
- 9.6 V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
- 9.7 Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje zjevné vady a nedodělky. Objednatel převezme dílo až v okamžiku, kdy nebude vykazovat žádné vady a nedodělky, příp. s výhradou, když se na díle vyskytují pouze ojedinělé drobné vady. Ojedinělé drobné vady a nedodělky jsou pro účely této smlouvy takové, které lze odstranit do 48 hodin od jejich zjištění v předávacím řízení, a zároveň splňují vlastnosti dle §2628 občanského zákoníku v platném znění. V případě, že dodavatel neodstraní ojedinělé drobné vady a nedodělky ke dni převzetí ani ve stanovené přiměřené lhůtě, má se za to, že dílo nebylo převzato a bude převzato až po odstranění těchto vad a nedodělků na základě zápisu objednatele potvrzujícího jejich odstranění.
- 9.8 Dodavatel je povinen při zahájení předávacího řízení předložit objednateli soupis vad a nedodělků a upozornit objednatele na ně v místě plnění díla. Objednatel má právo doplnit tento soupis svými požadavky.
- 9.9 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění ojedinělých vad a nedodělků, pak platí, že tyto vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 7 dnů ode dne jejich zjištění v předávacím řízení.
- 9.10 Dodavatel je povinen vyklidit staveniště a upravit okolí do původního stavu do 7 dnů ode dne předání a převzetí díla (resp. ode dne předání poslední dílčí části díla), pokud se zástupci dodavatele a objednatele nedohodnou jinak.
- 9.11 Nedoloží-li dodavatel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

Článek 10

Záruka

- 10.1 Dodavatel poskytuje objednateli na provedené dílo v celém rozsahu záruku v trvání **60 měsíců** od předání a převzetí díla. Po tuto dobu odpovídá za vady díla, které objednatel zjistil a reklamoval. Počátek běhu záruční doby počne běžet řádným předáním a převzetím díla objednatel. Záruka se vztahuje i na závady vzniklé běžným opotřebením (spotřebních součástek, pryžových komponentů, olejových náplní apod.). Záruční doba 60 měsíců platí i pro výrobky či části díla, na které jejich výrobci či dodavatelé poskytli dodavateli kratší záruční dobu. V záruční době jsou prováděny opravy včetně dodávek potřebných náhradních dílů zdarma.
- 10.2 Dodavatel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu a za podmínek stanovených touto smlouvou, právními předpisy, platnými technickými normami a následnými písemnými ujednáními smluvních stran.
- 10.3 Dodavatel zodpovídá za vady díla i v případě, že zadávací dokumentace vykazovala vady či nedostatky či chybné požadavky objednatele či toho, kdo nad stavbou vykonával dozor, ale dodavatel na ně objednatele neupozornil před provedením prací vykazujících vadu díla. Dodavatel neodpovídá za vady způsobené jen chybou zadávací dokumentace v případě, že chybu nebylo možno odhalit při požadované odborné způsobilosti dodavatele ani při znalosti předpisů vztahujících se k dílu a činnosti dodavatele.
- 10.4 Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí (celého) díla bez vad a nedodělků. Záruční doba se prodlužuje o dobu počítanou od zjištění vady až do jejího odstranění. Na vyměňované díly a nově provedení práce v rámci záruky poskytuje dodavatel novou záruku v původní délce, počítanou od odstranění vady. Na vady a nedodělky je

objednatel povinen bezodkladně od jejich zjištění písemně upozornit dodavatele a vyzvat jej k jejich odstranění (reklamace).

10.5 Pro doručování reklamací objednatele ve smyslu této smlouvy platí, že se považují za doručené třetím dnem po doporučeném odeslání písemné reklamace k poštovní přepravě, nebude-li prokázán jiný okamžik doručení.

10.6 Dodavatel je povinen po obdržení oznámení vad (reklamace) objednatele se k němu bez zbytečného odkladu písemně vyjádřit. Ve svém stanovisku buď vady uzná a uvede, jakou lhůtu a jaký způsob/postup navrhuje k odstranění vad, v jaké lhůtě začne vady odstraňovat nebo sdělí, z jakého důvodu je odmítá uznat. Pokud tak neučiní, má se zato, že reklamaci uznává.

10.7 Dodavatel je povinen bezodkladně nastoupit k odstranění reklamované vady v případě požadavku objednatele vadu odstranit (reklamačního nároku).

10.8 Dodavatel se zavazuje odstranit reklamované vady a nedodělky díla nejpozději do 21 dnů od nastoupení k odstraňování vad a nedodělků, tj. tedy max. do 24 dnů od doručení reklamace do sídla dodavatele. V případě, že vada má havarijní charakter je dodavatel povinen provést její odstranění do 12 hodin od ohlášení vady.

10.9 Pro účely této smlouvy je za havarijní vadu považována vada, jež:

- ohrožuje zdraví a život osob, způsobuje škodu na majetku nebo hrozí způsobit takové škody,
- znemožňuje užívání díla.

10.10 Objednatel je oprávněn případnou vadu nebo nedodělek díla také odstranit, jestliže dá dodavatel k takové opravě písemný souhlas nebo jestliže dodavatel vady neodstranil ve lhůtě dle této smlouvy nebo jestliže dodavatel nenastoupil k odstraňování vad v termínu dle této smlouvy, a to na náklad dodavatele a bez újmy na svých právech ze záruky. Objednatel je pak oprávněn pověřit odstraněním vady jiného stavebního podnikatele. Veškeré takto oprávněně vzniklé náklady uhradí objednateli dodavatel do 14 dnů od doručení faktury dodavateli.

10.11 Náklady na odstranění vad ve sporných případech nese až do rozhodnutí soudu dodavatel, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

10.12 Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

10.13 Podmínkou uplatnění záruky je užívání díla k účelům předpokládaným projektem a jeho údržba dle návodů k obsluze / požadavků na údržbu, které je dodavatel povinen předat objednateli nejpozději při předání díla.

Článek 11

Vyšší moc

11.1 Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považuje každá nepředvídaná nebo neodvratitelná událost, která vznikla nezávisle na vůli smluvních stran (např. nepříznivé klimatické podmínky, za něž se považují takové vlastnosti vnějšího prostředí, za kterých je omezena možnost použití stavebních materiálů nebo technologií buď předpisem jejich výrobce, nebo technickými normami) a která znemožňuje po určitou dobu zcela nebo částečně splnění závazků některé ze smluvních stran. Okolností vyšší moci je rovněž nezpřístupnění prostor jeho uživateli v dohodnutých termínech. Jako vyšší moc lze uznat události, ke kterým dojde po podpisu této smlouvy a kterým nemohla smluvní strana, již se týkají, zabránit. O dobu trvání okolností vyšší moci se přerušuje doba plnění této smlouvy.

11.2 Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, je povinna neprodleně nejpozději do 5 dnů písemně uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení. Marné uplynutí této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolností vyšší moci. Písemné uvědomění druhé smluvní strany je nutno učinit formou doporučeného dopisu k rukám zástupce ve věcech smluvních, zápis ve stavebním

deníku pro tento účel nestačí.

Článek 12

Změny smlouvy

- 12.1** Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými jednat a podepisovat za objednatele a dodavatele nebo osobami jimi zmocněnými. Změny smlouvy se sjednávají zásadně jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.
- 12.2** Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do pěti dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku. Toto vyjádření nelze považovat za souhlas se změnou této smlouvy formou písemného dodatku.

Článek 13

Smluvní pokuty, úrok z prodlení

- 13.1** Pokud dodavatel bude v prodlení se splněním termínů dílčích částí v stanovené době plnění dle odst. 2.1, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **5 000,- Kč** za každý den prodlení s plněním každé dílčí části.
- 13.2** V případě, že dodavatel neodstraní vady a nedodělky zjištěné při předávacím řízení ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn účtovat dodavateli smluvní pokutu ve výši **1 000,-Kč** za každý takovýto případ a den prodlení s odstraněním vad a nedodělků.
- 13.3** Neodstraní-li dodavatel reklamované vady v termínu dle této smlouvy či v termínu jinak dohodnutém s objednatel, je objednatel oprávněn účtovat dodavateli smluvní pokutu ve výši **1 000,-Kč** za každý takovýto případ a den prodlení.
- 13.4** Nepředloží-li dodavatel bankovní záruku, příp. nesloží-li finanční částku formou kauce v termínu stanoveném dle čl. 5 této smlouvy je objednatel oprávněn účtovat dodavateli smluvní pokutu ve výši **150 000,- Kč**.
- 13.5** Poruší-li dodavatel opakovaně tuto smlouvu ve stejné věci poté, co byl objednatel písemně nejmeně jednou upozorněn dle odst. 8.15 smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat dodavateli smluvní pokutu ve výši **5 000,- Kč** za každý případ zvlášť.
- 13.6** Poruší-li dodavatel tuto smlouvu podstatným způsobem nebo odstoupí-li dodavatel od této smlouvy z důvodů jiných, než jej opravňují platné předpisy, je objednatel oprávněn účtovat dodavateli smluvní pokutu ve výši **150 000,- Kč**.
- 13.7** V případě prodlení objednatele s úhradou faktur je dodavatel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši **0,03 %** z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
- 13.8** Smluvní pokuta i úrok z prodlení jsou splatné do 21 dnů od doručení jejího vyúčtování druhé straně.
- 13.9** Ujednáním o smluvní pokutě není však dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinností vyplývajících z této smlouvy dodavatelem, a to ani v rozsahu přesahujícím smluvní pokutu.

Článek 14

Závěrečná ustanovení

- 14.1** Právní vztahy mezi objednatel a dodavatelem se řídí právem České republiky. Objednatel a dodavatel se ve smyslu § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, dohodli, že soud, v jehož obvodu se nachází sídlo objednatele, je místně příslušným soudem pro veškerá soudní řízení zahájená v souvislosti s touto smlouvou.
- 14.2** Dodavatel je povinen oznámit objednateli neprodleně veškeré podstatné změny týkající se jeho osoby, zejména změny týkající se jeho sídla, reklamačního místa a

jiných kontaktních spojení, podstatné změny jeho majetkových a vlastnických poměrů apod. Neučiní-li tak, považuje se za doručenou i zásilka zaslaná na již neplatnou adresu, a to třetím dnem odeslání.

14.3 Dodavatel prohlašuje, že není v úpadku ani mu úpadek nehrozí, a že neučiní žádné jednání ani opomenutí po dobu trvání smlouvy jakož i po dobu trvání záručních lhůt, v jehož důsledku by mohl být prohlášen konkurz na jeho majetek nebo nařízena jeho likvidace.

14.4 Účastníkovi této smlouvy, kterému dle této smlouvy vzniklo právo na smluvní pokutu, její úhradou není nikterak dotčeno jeho právo na náhradu škody v plné výši. Rovněž tak zánikem této smlouvy nejsou práva na smluvní pokuty, jiné sankce či práva na náhradu škody dle této smlouvy dotčena.

14.5 Pojištění při plnění díla:

Pokud činností dodavatele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z uzavřené smlouvy, je dodavatel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese dodavatel. Dodavatel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

Dodavatel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které dodavatel použil nebo hodlal použít při plnění veřejné zakázky.

Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli dodavatel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí dodavateli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění nese dodavatel a má je zahrnuté ve sjednané ceně.

14.6 Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé strany. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových, či jiných elektronických zpráv.

14.7 Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

14.8 Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

14.9 Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

14.10 Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 dodavatel.

14.11 Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - Položkový rozpočet.

14.12 Smluvní strany si tuto smlouvu řádně přečetly a souhlasí s jejím obsahem. Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem oběma smluvními stranami. Na důkaz tohoto stvrzují tuto smlouvu statutární zástupci obou stran.


Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy dodavatele:

Doložka

ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění
Objednatel prohlašuje, že smlouva o dílo č: SML222/2017/OVV byla projednána a
schválena na zasedání Rady městské části Brno – Nový Lískovec č. 17/2017, které se konalo
dne 6. 9. 2017.

V Brně dne 25. 09. 2017
Objednatel:


Ing. Jana Drápalová,
starostka MČ Brno – Nový Lískovec

Statutární město Brno
Městská část Brno-Nový Lískovec
Odbor vnitřních věcí Úřadu městské části
Oblá 75a, 634 00 Brno ②

V Brně dne 25. 9. 2017
Dodavatel:

Huslík s.r.o.
Karlova 12, 614 00 Brno
DIČ: CZ25527495
tel.: 548 530 597
②


Ing. Miroslav Kupčík,
Huslík s.r.o.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 170618 Modernizace sociálních zařízení ZŠ Kamínky

DĪČ:

IČO: 255 27 495
DIČ: CZ25527495

Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 326 804,40
PSV			2 033 560,78
MON			282 060,00
Vedlejší náklady			101 500,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			3 743 925,18

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 743 925,18 CZK
Základní DPH	21 %	786 224,00 CZK

Zaokrouhlení	-0,18 CZK
--------------	-----------

Cena celkem s DPH **4 530 149,00 CZK**

25. 09. 2017

Statutární město Brno
Městská část Brno-Nový Lískovec
Odbor vnitřních věcí Úřadu městské části
Oblá 75a, 634 00 Brno (2)

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
001	1. etapa_WC východ	0	3 743 925	786 224	4 530 149	100
17073001	1. etapa_WC východ	0	2 948 931	619 276	3 568 207	79
17073101	1. etapa - ZTI	0	794 994	166 949	961 943	21
Celkem za stavbu		0	3 743 925	786 224	4 530 149	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			167 701,47	4
4	Vodorovné konstrukce	HSV			11 556,60	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			388 389,45	10
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			156 200,53	4
64	Výplně otvorů	HSV			37 591,00	1
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			11 272,60	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			13 019,61	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			34 564,85	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			62 235,85	2
97	Prorážení otvorů	HSV			134 716,54	4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			69 413,98	2
711	Izolace proti vodě	PSV			74 704,18	2
713	Izolace tepelné	PSV			20 164,38	1
720	Zdravotechnická instalace	PSV			7 200,00	0
721	Vnitřní kanalizace	PSV			128 957,58	3
722	Vnitřní vodovod	PSV			173 270,46	5
725	Zařizovací předměty	PSV			464 497,40	12
734	Armatury	PSV			17 640,00	0
735	Otopná tělesa	PSV			11 392,00	0
762	Konstrukce tesařské	PSV			31 960,00	1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			276 822,60	7

71	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			222 103,04	6
781	Obklady keramické	PSV			429 608,84	11
783	Nátěry	PSV			26 902,80	1
784	Malby	PSV			52 912,50	1
799	Ostatní	PSV			95 425,00	3
M21	Elektromontáže	MON			273 160,00	7
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			8 900,00	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			240 141,92	6
VN	Vedlejší náklady	VN			101 500,00	3
Cena celkem					3 743 925,18	100

Položkový rozpočet

S:	170618	Modernizace sociálních zařízení ZŠ Kaminky
O:	001	1. etapa_WC východ
R:	17073001	1. etapa_WC východ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				126 186,72
1	342255024RT1	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm, desky P 2 - 500, 599 x 249 x 100 mm	m2	94,98600	470,00	44 643,42
		1NP : 3,30000*(1,1+1,53+0,93*2+1,4)-1,57600		17,861		
		3,30000*(1,9+0,9+1,8)-1,37900		13,801		
		2NP : 3,30000*(1,1+1,53+0,93*2+1,4)-1,57600		17,861		
		3,30000*(1,9+0,9+1,8)-1,37900		13,801		
		3NP : 3,30000*(1,1+1,53+0,93*2+1,4)-1,57600		17,861		
		3,30000*(1,9+0,9+1,8)-1,37900		13,801		
2	342255028RT1	Příčky z desek Ytong tl. 15 cm, desky P 2 - 500, 599 x 249 x 150 mm	m2	122,98200	600,00	73 789,20
		1NP : 3,30000*(4,1*2+4,7)-1,57600		40,994		
		2NP : 3,30000*(4,1*2+4,7)-1,57600		40,994		
		3NP : 3,30000*(4,1*2+4,7)-1,57600		40,994		
3	310235241RT2	Zazdívká otvorů pl.0,0225 m2 cihlami, tl.zdi 30 cm, s použitím suché maltové směsi	kus	22,00000	85,00	1 870,00
4	310235251R00	Zazdívká otvorů pl.0,0225 m2 cihlami, tl.zdi 45 cm	kus	32,00000	130,00	4 160,00
5	342267112RT3	Obklad trámů sádkokartonem dvoustranný do 1/0,5 m, desky standard impreg. tl. 12,5 mm	m	2,10000	821,00	1 724,10
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				11 556,60
6	411200021RAA	Zabetonování otvorů ve stropu do 1 m2, tloušťka 15 cm, bednění, výztuž (0,5+0,6+1,1)*3	m2	6,60000	1 751,00	11 556,60
				6,6		
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				11 176,65
7	342668111R00	Těsnění styku příčky se stáv. konstrukcí PU pěnou	m	70,17000	45,00	3 157,65
		1NP : (1,1+1,53+0,93*2+1,4)		5,89		
		(1,9+0,9+1,8)+(4,1*2+4,7)		17,5		
		2NP : (1,1+1,53+0,93*2+1,4)		5,89		
		(1,9+0,9+1,8)+(4,1*2+4,7)		17,5		
		3NP : (1,1+1,53+0,93*2+1,4)		5,89		
		(1,9+0,9+1,8)+(4,1*2+4,7)		17,5		
8	342948111R00	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.	m	99,00000	81,00	8 019,00
		1NP : 3,30000*10		33		
		2NP : 3,30000*10		33		
		3NP : 3,30000*10		33		
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				61 614,99
9	602031121R00	Omítka stěn jádrová hrubá, ručně	m2	273,84440	225,00	61 614,99
		1 etapa_1NP :				
		1b-105_umývárna dívky : 2,02000*(0,85+4,2)		10,201		
		1b-106_WC dívky : 2,02000*(1,1+4,1+0,9*5)+0,15*0,9*3		19,999		
		1b-106*_hygienická kabina : 2,02000*(1,55+1,4)*2-(1,37900)+0,15*1,4		10,749		
		1b-107_bezbariérové WC : 2,02000*(1,8+1,65)*2-(1,77300)		12,165		
		1b-108_umývárna chlapci : 2,02000*(3,5)		7,07		
		1b-109_WC chlapci : 2,02000*(3,14+0,95+1,8*2+0,9*2)-1,37900+0,15*0,9		17,9258		
		1b-110_WC učitelé : 2,02000*(1,8+1,65)*2-(1,37900)+0,15*1,4		12,769		

Položkový rozpočet

S:	170618	Modernizace sociálních zařízení ZŠ Kamínky
O:	001	1. etapa_WC východ
R:	17073001	1. etapa_WC východ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		1 etapa_2NP :				
		1b-204_umývárna ženy : 2,02000*(0,85+4,2)		10,201		
		1b-205_WC učitelé ženy : 2,02000*(1,8+1,65)*2-(1,37900)+0,15*1,4		12,769		
		1b-206_WC dívky : 2,02000*(1,1+4,1+0,9*5)+0,15*0,9*3		19,999		
		1b-206*_hygienická kabina : 2,02000*(1,55+1,4)*2-(1,37900)+0,15*1,4		10,749		
		1b-207_umývárna chlapci : 2,02000*(3,5)		7,07		
		1b-208_WC chlapci : 2,02000*(3,14+0,95+1,8*2+0,9*2)-1,37900+0,15*0,9		17,9258		
		1b-209_WC učitelé muži : 2,02000*(1,8+1,65)*2-(1,37900)+0,15*1,4		12,769		
		1 etapa_3NP :				
		1b-305_umývárna dívky : 2,02000*(0,85+4,2)		10,201		
		1b-306_WC učitelé ženy : 2,02000*(1,8+1,65)*2-(1,37900)+0,15*1,4		12,769		
		1b-307_WC dívky : 2,02000*(1,1+4,1+0,9*5)+0,15*0,9*3		19,999		
		1b-308_hygienická kabina : 2,02000*(1,55+1,4)*2-(1,37900)+0,15*1,4		10,749		
		1b-309_umývárna chlapci : 2,02000*(3,5)		7,07		
		1b-310_WC chlapci pisoár : 2,02000*(3,14+0,95)		8,2618		
		1b-311_WC chlapci : 2,02000*(1,8+0,9)*2-(1,37900)+0,15*0,9		9,664		
		1b-312_WC učitelé muži : 2,02000*(1,8+1,65)*2-(1,37900)+0,15*1,4		12,769		

Díl: 97	Prorážení otvorů					15 657,00
10	973031812R00	Zavázání přiček tl. 10 cm	m	99,00000	42,00	4 158,00

1NP : 3,30000*10	33		
2NP : 3,30000*10	33		
3NP : 3,30000*10	33		

11	974031122R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm	m	96,00000	49,00	4 704,00
		Elektro : 32*3		96		

12	974031167R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 30 cm	m	45,00000	112,00	5 040,00
		ZTI : 15*3		45		

13	974031289R00	Příplatek za dalších 10 cm šířky rýhy hl. do 30 cm	m	45,00000	39,00	1 755,00
----	--------------	--	---	----------	-------	----------

Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní					239 599,21
14	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod., s použitím suché maltové směsi	m	376,92000	49,00	18 469,08

zárubně : 24*10	240		
nad obklady : 273,84/2	136,92		

15	612423531RT2	Omítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, štuková, s použitím suché maltové směsi	m2	27,90000	390,00	10 881,00
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------

ZTI : 15*0,3*3	13,5		
Elektro : 32*0,15*3	14,4		

16	612100010RA0	Hrubá vyplň rýh ve stěnách	m2	27,90000	390,00	10 881,00
----	--------------	----------------------------	----	----------	--------	-----------

17	612473182R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková	m2	653,66600	305,00	199 368,13
----	--------------	--	----	-----------	--------	------------

Povrchy stěn :
1 etapa_1NP :

Položkový rozpočet

S:	170618	Modernizace sociálních zařízení ZŠ Kamínky
O:	001	1. etapa_WC východ
R:	17073001	1. etapa_WC východ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		1b-105_umývárna dívky : 3,30000*(7,74+3,0)*2-(1,57600*2+0,6*2,3)		66,352		
		1b-106_WC dívky : 3,30000*(6,0+2,4+0,68+0,9*2)*2-(1,37900+1,57600+0,6*1,15)		68,163		
		1b-106*_hygienická kabina : 3,30000*(1,55+1,4)*2-(1,37900)		18,091		
		1b-107_bezbariérové WC : 3,30000*(1,8+1,65)*2-(1,77300)		20,997		
		1b-108_umývárna chlapci : 3,30000*(7,74+1,75)*2-(1,57600*2+0,6*1,75)		58,432		
		1b-109_WC chlapci : 3,30000*(4,69+1,75+1,8+0,9)*2-(1,37900*2+1,57600+0,6*1,0)		55,39		
		1b-110_WC učitelé : 3,30000*(1,8+1,65)*2-(1,37900)		21,391		
		1 etapa_2NP :				
		1b-204_umývárna ženy : 3,30000*(7,74+2,95)*2-(1,57600*2+0,6*2,3)		66,022		
		1b-205_WC učitelé ženy : 3,30000*(1,8+1,65)*2-(1,37900)		21,391		
		1b-206_WC dívky : 3,30000*(6,0+2,4+0,68+0,9*2)*2-(1,37900+1,57600+0,6*1,15)		68,163		
		1b-206*_hygienická kabina : 3,30000*(1,55+1,4)*2-(1,37900)		18,091		
		1b-207_umývárna chlapci : 3,30000*(7,74+1,75)*2-(1,57600*2+0,6*1,75)		58,432		
		1b-208_WC chlapci : 3,30000*(4,69+1,75+1,8+0,9)*2-(1,37900*2+1,57600+0,6*1,0)		55,39		
		1b-209_WC učitelé muži : 3,30000*(1,8+1,65)*2-(1,37900)		21,391		
		1 etapa_3NP :				
		1b-305_umývárna dívky : 3,30000*(7,74+3,0)*2-(1,57600*2+0,6*2,3)		66,352		
		1b-306_WC učitelé ženy : 3,30000*(1,8+1,65)*2-(1,37900)		21,391		
		1b-307_WC dívky : 3,30000*(6,0+2,4+0,68+0,9*2)*2-(1,37900+1,57600+0,6*1,15)		68,163		
		1b-308_hygienická kabina : 3,30000*(1,55+1,4)*2-(1,37900)		18,091		
		1b-309_umývárna chlapci : 3,30000*(7,74+1,75)*2-(1,57600*2+0,6*1,75)		58,432		
		1b-310_WC chlapci pisoár : 3,30000*(4,69+1,75)*2-(1,37900+1,57600)		39,549		
		1b-311_WC chlapci : 3,30000*(1,8+0,9)*2-(1,37900)		16,441		
		1b-312_WC učitelé muži : 3,30000*(1,8+1,65)*2-(1,37900)		21,391		
		Obklady : -273,84		-273,84		

Díl: 762	Konstrukce tesařské					28 200,00
18	451971112R00	Položení vrstvy z geotextilie, pod ochranné OSB	m2	188,00000	30,00	5 640,00
		188		188		
19	762512235RT2	Položení ochranných OSB na podlahy v šatnách a pod, včetně dodávky, dřevotříska tl. 16 mm	m2	188,00000	120,00	22 560,00
Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady					117 835,65
20	777561020R00	Vyrovnaní podlahy stěrkou Unirolval tloušťky 2 mm	m2	188,69000	185,00	34 907,65

Položkový rozpočet

S:	170618	Modernizace sociálních zařízení ZŠ Kamínky
O:	001	1. etapa_WC východ
R:	17073001	1. etapa_WC východ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
21	771000002	Oprava podlahy chodby po vybouraných zárubních 4*0,9*3	m	10,80000	690,00	7 452,00

22	771570012RAH	Dlažba z dlaždic keramických 20 x 20 cm, do malty, dlažba ve specifikaci	m2	188,69000	400,00	75 476,00
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------

Podlahy plochy :

1 etapa_1NP :

1b-105_umývárna dívky : 17,17
1b-106_WC dívky : 13,63
1b-106*_hygienická kabina : 2,00
1b-107_bezbariérové WC : 2,90
1b-108_umývárna chlapci : 13,55
1b-109_WC chlapci : 9,86
1b-110_WC učitelé : 2,52

17,17
13,63
2
2,9
13,55
9,86
2,52

1 etapa_2NP :

1b-204_umývárna ženy : 16,80
1b-205_WC učitelé ženy : 2,73
1b-206_WC dívky : 13,63
1b-206*_hygienická kabina : 2,00
1b-207_umývárna chlapci : 14,89
1b-208_WC chlapci : 9,76
1b-209_WC učitelé muži : 2,73

16,8
2,73
13,63
2
14,89
9,76
2,73

1 etapa_3NP :

1b-305_umývárna dívky : 17,50
1b-306_WC učitelé ženy : 2,38
1b-307_WC dívky : 16,30
1b-308_hygienická kabina : 2,00
1b-309_umývárna chlapci : 15,48
1b-310_WC chlapci pisoár : 7,21
1b-311_WC chlapci : 1,27
1b-312_WC učitelé muži : 2,38

17,5
2,38
16,3
2
15,48
7,21
1,27
2,38

Díl: 781	Obklady keramické	140 368,42
-----------------	--------------------------	-------------------

23	781111121R00	Montáž lišt rohových, vanových a dilatačních	m	153,00000	50,00	7 650,00
		21*2*3		126		
		4*0,9*3		10,8		
		3*1,8*3		16,2		

24	781415014R00	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 20x10 cm	m2	273,84440	460,00	125 968,42
----	--------------	---	----	-----------	--------	------------

1 etapa_1NP :

1b-105_umývárna dívky : $2,02000 \cdot (0,85 + 4,2)$
1b-106_WC dívky : $2,02000 \cdot (1,1 + 4,1 + 0,9 \cdot 5) + 0,15 \cdot 0,9 \cdot 3$

10,201
19,999

1b-106*_hygienická kabina : $2,02000 \cdot (1,55 + 1,4) \cdot 2 - (1,37900) + 0,15 \cdot 1,4$

10,749

1b-107_bezbariérové WC : $2,02000 \cdot (1,8 + 1,65) \cdot 2 - (1,77300)$

12,165

1b-108_umývárna chlapci : $2,02000 \cdot (3,5)$

7,07

1b-109_WC chlapci : $2,02000 \cdot (3,14 + 0,95 + 1,8 \cdot 2 + 0,9 \cdot 2) - 1,37900 + 0,15 \cdot 0,9$

17,9258

1b-110_WC učitelé : $2,02000 \cdot (1,8 + 1,65) \cdot 2 - (1,37900) + 0,15 \cdot 1,4$

12,769

Položkový rozpočet

S:	170618	Modernizace sociálních zařízení ZŠ Kamínky
O:	001	1. etapa_WC východ
R:	17073001	1. etapa_WC východ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

1 etapa_2NP :

1b-204_umývárna ženy : 2,02000*(0,85+4,2)

10,201

1b-205_WC učitelé ženy : 2,02000*(1,8+1,65)*2-
(1,37900)+0,15*1,4

12,769

1b-206_WC dívky : 2,02000*(1,1+4,1+0,9*5)+0,15*0,9*3

19,999

1b-206*_hygienická kabina : 2,02000*(1,55+1,4)*2-
(1,37900)+0,15*1,4

10,749

1b-207_umývárna chlapci : 2,02000*(3,5)

7,07

1b-208_WC chlapci : 2,02000*(3,14+0,95+1,8*2+0,9*2)-
1,37900+0,15*0,9

17,9258

1b-209_WC učitelé muži : 2,02000*(1,8+1,65)*2-
(1,37900)+0,15*1,4

12,769

1 etapa_3NP :

1b-305_umývárna dívky : 2,02000*(0,85+4,2)

10,201

1b-306_WC učitelé ženy : 2,02000*(1,8+1,65)*2-
(1,37900)+0,15*1,4

12,769

1b-307_WC dívky : 2,02000*(1,1+4,1+0,9*5)+0,15*0,9*3

19,999

1b-308_hygienická kabina : 2,02000*(1,55+1,4)*2-
(1,37900)+0,15*1,4

10,749

1b-309_umývárna chlapci : 2,02000*(3,5)

7,07

1b-310_WC chlapci pisoár : 2,02000*(3,14+0,95)

8,2618

1b-311_WC chlapci : 2,02000*(1,8+0,9)*2-
(1,37900)+0,15*0,9

9,664

1b-312_WC učitelé muži : 2,02000*(1,8+1,65)*2-
(1,37900)+0,15*1,4

12,769

25	781541210R00	Obklad ostění do MC	m	27,00000	250,00	6 750,00
		4*0,9*3				
		3*1,8*3		10,8		
				16,2		

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

26	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	157,55065	150,00	23 632,60
27	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	157,55065	360,00	56 718,23
28	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	157,55065	166,00	26 153,41
29	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2 363,25982	14,00	33 085,64
30	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	157,55065	199,00	31 352,58
31	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	787,75327	24,00	18 906,08
32	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí - DUFONEV Brno	t	157,55065	302,00	47 580,30

Díl: VN Vedlejší náklady

33	90101	Zařízení staveniště vybudování, provoz, likvidace	soubor	1,00000	55 000,00	55 000,00
34	90102	Koordinační činnost	soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00
35	90103	Provoz investora	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
36	90201	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
37	90202	Zábor veřejného prostranství	soubor	1,00000	500,00	500,00
38	90205	Zajištění BOZP, kontroly kvality	soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00
39	90206	Zkoušky a revize ostatní	soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00

Díl: 781 Obklady keramické

40	59760102.AR	Lišta rohová plastová na obklad ukončovací 8 mm	m	168,30000	16,00	2 692,80
		153*1,1		168,3		

Položkový rozpočet

S:	170618	Modernizace sociálních zařízení ZŠ Kamínky
O:	001	1. etapa WC východ
R:	17073001	1. etapa WC východ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
41	597813661R	obklad dle výběru objednatele např. HAPPY20YE dle výběru uživatele červená, žlutá (273,84/2)*0,7*1,1	m2	105,42840	260,00	27 411,38
42	597813666R	obklad dle výběru objednatele např. MARGARWH dle výběru uživatele bílá (273,84/2)*1,25*1,1	m2	188,26500	260,00	48 948,90
43	59781531R	Obklad dekor dle výběru objednatele např. WITGY048.1 188,27*2	kus	376,54000	130,00	48 950,20
44	59781540R	Obklad listela dle výběru objednatele např. LHAPPY20 (273,84/2)*5*1,1	kus	753,06000	130,00	97 897,80
45	781101111R00	Vyrovnaní podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm	m2	273,84000	55,00	15 061,20
Díl: 762 Konstrukce tesářské						3 760,00
46	67390503R	Geotextilie netkaná 300 g/m2 2x50 m	m2	188,00000	20,00	3 760,00
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						90 656,00
47	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř. do 0,8 m	kus	23,00000	300,00	6 900,00
48	766661412R00	Montáž dvířek do obkladu protipožárních	kus	3,00000	500,00	1 500,00
49	766662811R00	Demontáž prahů dveří 1křidlových	kus	24,00000	10,00	240,00
50	766695212R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm	kus	24,00000	150,00	3 600,00
51	766000001	D+M mřížky větrací dveře	kus	16,00000	141,00	2 256,00
52	766660722U00	Mítě dveřní kování	kus	24,00000	100,00	2 400,00
53	54914622R	Dveřní kování klič Ti	kus	24,00000	495,00	11 880,00
54	61160111R	Dveře vnitřní fólie KLASIK plně 1kř. 70x197 bílé	kus	12,00000	2 050,00	24 600,00
55	61160112R	Dveře vnitřní hladké plně 1kř. 80x197 bílé	kus	11,00000	2 050,00	22 550,00
56	61166701RX	Dvířka protipožární 600/600, jednokřídla	kus	3,00000	3 390,00	10 170,00
57	61187176.zR	Prah dubový / přechodová lišta	kus	24,00000	190,00	4 560,00
Díl: 734 Armatury						2 400,00
58	734264222R00	Šroubení uzavírat.přímé, vnitřní z. RL-5 DN 15	kus	12,00000	200,00	2 400,00
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						2 450,00
59	61160113R	Dveře vnitřní fólie KLASIK plně 1kř. 90x197 bílé	kus	1,00000	2 050,00	2 050,00
60	766661122R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.nad 0,8 m	kus	1,00000	400,00	400,00
Díl: 734 Armatury						9 600,00
61	7342640001	Úprava potrubí ocelového DN 15 pro osazení šroubení a ventilu	ks	12,00000	800,00	9 600,00
Díl: 735 Otopná tělesa						11 392,00
62	735111810R00	Demontáž těles otopných článkových	m2	18,00000	25,00	450,00
63	735129140R00	Montáž otopných těles článkových	m2	18,00000	219,00	3 942,00
64	900 RT4	vypuštění a napuštění systému, Práce v tarifní třídě 7	h	35,00000	200,00	7 000,00
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						3 876,00
65	317121047RT2	Překlad nenosný porobeton, světlost otv. do 105 cm, překlad nenosný NEP 10 P4,4 124 x 24,9 x 10 cm	kus	6,00000	370,00	2 220,00
66	317121047RT4	Překlad nenosný porobeton, světlost otv. do 105 cm, překlad nenosný NEP 15 P4,4 124 x 24,9 x 15 cm	kus	3,00000	552,00	1 656,00
Díl: 734 Armatury						5 640,00
67	734226112RT2	Ventil term.přímý, vnitř.z. DN 15, s termostatickou hlavici	kus	12,00000	470,00	5 640,00
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						26 462,10

Položkový rozpočet

S:	170618	Modernizace sociálních zařízení ZŠ Kamínky
O:	001	1. etapa_WC východ
R:	17073001	1. etapa_WC východ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
68	346275115R00	Přizdivky z desek Ytong tl. 150 mm	m2	33,00000	650,00	21 450,00

Předstěny geberity :

1NP : 1,5*(1,4+0,9*3+1,4+0,9) 9,6

2NP : 1,5*(1,4*2+0,9*3+1,4+0,9) 11,7

3NP : 1,5*(1,4*2+0,9*3+1,4+0,9) 11,7

69	317235811RT2	Doplnění zdiva cihlami, s použitím suché maltové směsi	m3	0,90000	5 569,00	5 012,10
		0,3*3		0,9		

Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní					47 143,61
----------------	-------------------------------	--	--	--	--	------------------

70	602011191R00	Podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky Cemix PASN	m2	927,51040	25,00	23 187,78
----	--------------	---	----	-----------	-------	-----------

Položka pořadí 9 : 273,84440 273,8444

Položka pořadí 17 : 653,66600 653,666

71	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	10,56000	35,00	369,60
----	--------------	-----------------------------------	----	----------	-------	--------

1 etapa_1NP :

1b-105_umývárna dívky : (0,6*2,3) 1,38

1b-106_WC dívky : (0,6*1,15) 0,69

1b-108_umývárna chlapci : (0,6*1,75) 1,05

1b-109_WC chlapci : (0,6*1,0) 0,6

1 etapa_2NP :

1b-204_umývárna ženy : (0,6*2,3) 1,38

1b-206_WC dívky : (0,6*1,15) 0,69

1b-207_umývárna chlapci : (0,6*1,75) 1,05

1b-208_WC chlapci : (0,6*1,0) 0,6

1 etapa_3NP :

1b-305_umývárna dívky : (0,6*2,3) 1,38

1b-307_WC dívky : (0,6*1,15) 0,69

1b-309_umývárna chlapci : (0,6*1,75) 1,05

72	611421331R00	Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových	m2	188,69000	125,00	23 586,25
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------

1 etapa_1NP :

1b-105_umývárna dívky : 17,17 17,17

1b-106_WC dívky : 13,63 13,63

1b-106*_hygienická kabina : 2,00 2

1b-107_bezbariérové WC : 2,90 2,9

1b-108_umývárna chlapci : 13,55 13,55

1b-109_WC chlapci : 9,86 9,86

1b-110_WC učitelé : 2,52 2,52

1 etapa_2NP :

1b-204_umývárna ženy : 16,80 16,8

1b-205_WC učitelé ženy : 2,73 2,73

1b-206_WC dívky : 13,63 13,63

1b-206*_hygienická kabina : 2,00 2

1b-207_umývárna chlapci : 14,89 14,89

1b-208_WC chlapci : 9,76 9,76

1b-209_WC učitelé muži : 2,73 2,73

1 etapa_3NP :

1b-305_umývárna dívky : 17,50 17,5

1b-306_WC učitelé ženy : 2,38 2,38

Položkový rozpočet

S:	170618	Modernizace sociálních zařízení ZŠ Kamínky
O:	001	1. etapa_WC východ
R:	17073001	1. etapa_WC východ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		1b-307_WC dívky : 16,30		16,3		
		1b-308_hygienická kabina : 2,00		2		
		1b-309_umývárna chlapci : 15,48		15,48		
		1b-310_WC chlapci pisoár : 7,21		7,21		
		1b-311_WC chlapci : 1,27		1,27		
		1b-312_WC učitelé muži : 2,38		2,38		

Díl: 799	Ostatní					8 265,00
73	900 RT3	montáž dopřků WC , Práce v tarifní třídě 6	h	30,00000	200,00	6 000,00
74	R10	Dvířka plast 300x300 mm	ks	9,00000	139,00	1 251,00
75	R11	Dvířka plast 400x400 mm	ks	6,00000	169,00	1 014,00
Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní					40 031,64
76	612481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit	m2	266,87760	150,00	40 031,64

Omítky na nových příčkách : (97,217*3-48,2578*3) 146,8776
rezerva : 120 120

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					156 200,53
77	632418106RT4	Potěr ze SMS Baumit, ruční zpracování, tl. 6 mm, Nivello 30 samonivelační, vč. penetrace Grund	m2	188,69000	395,00	74 532,55

1 etapa_1NP :

1b-105_umývárna dívky : 17,17 17,17
1b-106_WC dívky : 13,63 13,63
1b-106*_hygienická kabina : 2,00 2
1b-107_bezbariérové WC : 2,90 2,90
1b-108_umývárna chlapci : 13,55 13,55
1b-109_WC chlapci : 9,86 9,86
1b-110_WC učitelé : 2,52 2,52

1 etapa_2NP :

1b-204_umývárna ženy : 16,80 16,8
1b-205_WC učitelé ženy : 2,73 2,73
1b-206_WC dívky : 13,63 13,63
1b-206*_hygienická kabina : 2,00 2
1b-207_umývárna chlapci : 14,89 14,89
1b-208_WC chlapci : 9,76 9,76
1b-209_WC učitelé muži : 2,73 2,73

1 etapa_3NP :

1b-305_umývárna dívky : 17,50 17,5
1b-306_WC učitelé ženy : 2,38 2,38
1b-307_WC dívky : 16,30 16,3
1b-308_hygienická kabina : 2,00 2
1b-309_umývárna chlapci : 15,48 15,48
1b-310_WC chlapci pisoár : 7,21 7,21
1b-311_WC chlapci : 1,27 1,27
1b-312_WC učitelé muži : 2,38 2,38

78	631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách 0,42*3	m3	1,26000	3 219,00	4 055,94
79	632451441R00	Doplnění potěru v ploše do 1 m2, tl.30-40 mm (0,5+0,6+1,1)*3	m2	6,60000	438,00	2 890,80
80	630900030RA0	Vybourání dlažby a podkladního betonu	m2	188,69000	396,00	74 721,24

Položkový rozpočet

S:	170618	Modernizace sociálních zařízení ZŠ Kamínky
O:	001	1. etapa_ WC východ
R:	17073001	1. etapa_ WC východ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		1 etapa_1NP :				
		1b-105_umývárna dívky : 17,17		17,17		
		1b-106_WC dívky : 13,63		13,63		
		1b-106*_hygienická kabina : 2,00		2		
		1b-107_bezbariérové WC : 2,90		2,9		
		1b-108_umývárna chlapci : 13,55		13,55		
		1b-109_WC chlapci : 9,86		9,86		
		1b-110_WC učitelé : 2,52		2,52		
		1 etapa_2NP :				
		1b-204_umývárna ženy : 16,80		16,8		
		1b-205_WC učitelé ženy : 2,73		2,73		
		1b-206_WC dívky : 13,63		13,63		
		1b-206*_hygienická kabina : 2,00		2		
		1b-207_umývárna chlapci : 14,89		14,89		
		1b-208_WC chlapci : 9,76		9,76		
		1b-209_WC učitelé muži : 2,73		2,73		
		1 etapa_3NP :				
		1b-305_umývárna dívky : 17,50		17,5		
		1b-306_WC učitelé ženy : 2,38		2,38		
		1b-307_WC dívky : 16,30		16,3		
		1b-308_hygienická kabina : 2,00		2		
		1b-309_umývárna chlapci : 15,48		15,48		
		1b-310_WC chlapci pisoár : 7,21		7,21		
		1b-311_WC chlapci : 1,27		1,27		
		1b-312_WC učitelé muži : 2,38		2,38		

Díl: 64	Výplně otvorů					37 591,00
81	642944121R00	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2	kus	24,00000	769,00	18 456,00
82	55330420R	Zárubeň ocelová YH150 700x1970x150 L, pro přesné zdění, bez drážky, pevně přivařené závěsy	kus	11,00000	780,00	8 580,00
83	55330422R	Zárubeň ocelová YH150 800x1970x150 L, pro přesné zdění, bez drážky, pevně přivařené závěsy	kus	12,00000	811,00	9 732,00
84	55330424R	Zárubeň ocelová YH150 900x1970x150 L, pro přesné zdění, bez drážky, pevně přivařené závěsy	kus	1,00000	823,00	823,00

Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					13 019,61
85	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	188,69000	69,00	13 019,61

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					34 564,85
----------------	---	--	--	--	--	------------------

86	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	388,69000	65,00	25 264,85
		Hodnota z bývalého odkazu : 188,69		188,69		
		chodby a schodiště (transportní cesta) cca : 200,0		200		

87	952902110R00	Čištění zametáním v místnostech a chodbách	m2	1 000,00000	9,30	9 300,00
		průběžný úklid : 1000,0		1000		

Díl: 96	Bourání konstrukcí					62 235,85
88	962031132R00	Bourání přiček cihelných tl. 10 cm	m2	108,05100	83,00	8 968,23
		přičky 100 : (3,30000*(1,35+1,4*2+1,8+1,5+2,4+1,9)-1,37900*2)*3		108,051		

89	962031133R00	Bourání přiček cihelných tl. 15 cm	m2	180,79800	101,00	18 260,60
----	--------------	------------------------------------	----	-----------	--------	-----------

Položkový rozpočet

S:	170618	Modernizace sociálních zařízení ZŠ Kamínky
O:	001	1. etapa_WC východ
R:	17073001	1. etapa_WC východ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		příčky 150 : (3,30000*(2,2+3,8*2+5,69+1,15+2,1)-1,57600)*3		180,798		
90	962084121R00	Bourání přiček deskových, sádkokartonových tl. 5 cm zástěny WC : 2,5*(3,8+1,1*3)	m2	17,75000	76,00	1 349,00
91	965048150R00	Dočistění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50%	m2	188,69000	30,00	5 660,70
92	965081702R00	Bourání soklíků z dlažeb keramických 4 : 58,8*3	m	176,40000	19,50	3 439,80
93	967031132R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MVC zvětšení dveří : 0,15*2,0*(2+3+3)*2	m2	4,80000	92,00	441,60
94	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	24,00000	9,00	216,00
95	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 1,57600*30	m2	47,28000	238,00	11 299,92
96	969011121R00	Vybourání vodovod., plynového vedení DN do 52 mm	m	60,00000	30,00	1 800,00
97	969021111R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm	m	120,00000	90,00	10 800,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				119 059,54
98	970031100R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 100 mm	m	3,00000	1 788,00	5 358,00
99	970231150R00	Řezání cihelného zdiva hl. řezu 150 mm zvětšení dveří : 2,0*(2+3+3)*2	m	32,00000	530,00	16 960,00
100	978011141R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 30 %	m2	188,69000	25,00	4 717,25
101	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % omítky na bouraných příčkách : (3,30000*(2,2+3,8*2+5,69+1,15+2,1)-1,57600)*3*2 (3,30000*(1,35+1,4*2+1,8+1,5+2,4+1,9)-1,37900*2)*3*2	m2	1 084,47800	60,20	65 285,58
		506,78		506,78		
102	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 obklady : 2,1*(5,2+6+4,2+5,1+8+5,9+6,1+6,2+5,2+5,3)*3	m2	360,36000	74,20	26 738,71
		360,36		360,36		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				67 459,48
103	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	59,69866	990,00	59 101,67
104	999281196R00	Přesun hmot, opravy a údržba, příplatek do 5 km	t	59,69866	60,00	3 581,92
105	999281199R00	Přesun hmot, opravy a údržba, přípl. dalších 5 km	t	119,39732	40,00	4 775,89
Díl: 711		Izolace proti vodě				74 704,18
106	711212000R00	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr, vč. dod.	m2	216,02000	30,00	6 480,60
107	711212601R00	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna Sokly_vytažení na stěnu : 273,3	m	273,30000	60,00	13 665,00
108	711212002RT4	Stěrka hydroizolační těsnící hmotou, proti vlhkosti, stěrka tl. 2 mm	m2	216,02000	250,00	54 005,00
109	998711103R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	t	0,65127	850,00	553,58
Díl: 720		Zdravotechnická instalace				7 200,00
110	72000002	Pomocné práce pro ZTI	hod	36,00000	200,00	7 200,00
Díl: 725		Zařizovací předměty				7 836,00
111	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	24,00000	100,00	2 400,00
112	725122817R00	Demontáž pisoárů bez nádrže + 1 záchodkem	soubor	12,00000	63,00	756,00
113	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	30,00000	85,00	2 550,00
114	725230811R00	Demontáž bidetů z diturvitu	soubor	3,00000	100,00	300,00
115	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	30,00000	50,00	1 500,00
116	725860811R00	Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých	kus	30,00000	11,00	330,00

Položkový rozpočet

S:	170618	Modernizace sociálních zařízení ZŠ Kamínky
O:	001	1. etapa_WC východ
R:	17073001	1. etapa_WC východ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				161 276,60
117	D/04	D+M HPL stěna s dveřmi 1300/2000 (700/2000), klika/klika nerez	m2	23,40000	3 989,00	93 576,60
118	T/01a	D+M Kryt tělesa UT z lamino desek, ocelová konstrukce, d. 1750 mm	kus	6,00000	4 000,00	24 000,00
119	T/01b	D+M Kryt tělesa UT z lamino desek, ocelová konstrukce, d. 1850 mm	kus	6,00000	4 500,00	27 000,00
120	T/01c	D+M Kryt tělesa UT z lamino desek, ocelová konstrukce, d. 2950 mm	kus	2,00000	5 500,00	11 000,00
121	T/01d	D+M Kryt tělesa UT z lamino desek, ocelová konstrukce, d. 3000 mm	kus	1,00000	5 700,00	5 700,00
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				104 267,39
122	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	188,69000	30,00	5 660,70
123	771475014R00	Obklad soklíků keram. rovných, tmel, výška 10 cm	m	139,58000	60,00	8 374,80

Sokly_vytažení na stěnu : 273,3

273,3

Odpočet míst s obklady : -133,72

-133,72

Začátek provozního součtu

1 etapa_1NP :

1b-105_umývárna dívky : (0,85+4,2)

5,05

1b-106_WC dívky : (1,1+4,1+0,9*5)

9,7

1b-106*_hygienická kabina : (1,55+1,4)*2-(0,7)

5,2

1b-107_bezbariérové WC : (1,8+1,65)*2-(0,9)

6

1b-108_umývárna chlapci : (3,5)

3,5

1b-109_WC chlapci : (3,14+0,95+1,8*2+0,9*2)-0,7

8,79

1b-110_WC učitelé : (1,8+1,65)*2-(0,7)

6,2

1 etapa_2NP :

1b-204_umývárna ženy : (0,85+4,2)

5,05

1b-205_WC učitelé ženy : (1,8+1,65)*2-(0,7)

6,2

1b-206_WC dívky : (1,1+4,1+0,9*5)

9,7

1b-206*_hygienická kabina : (1,55+1,4)*2-(0,7)

5,2

1b-207_umývárna chlapci : (3,5)

3,5

1b-208_WC chlapci : (3,14+0,95+1,8*2+0,9*2)-0,7

8,79

1b-209_WC učitelé muži : (1,8+1,65)*2-(0,7)

6,2

1 etapa_3NP :

1b-305_umývárna dívky : (0,85+4,2)

5,05

1b-306_WC učitelé ženy : (1,8+1,65)*2-(0,7)

6,2

1b-307_WC dívky : (1,1+4,1+0,9*5)

9,7

1b-308_hygienická kabina : (1,55+1,4)*2-(0,7)

5,2

1b-309_umývárna chlapci : (3,5)

3,5

1b-310_WC chlapci pisoár : (3,14+0,95)

4,09

1b-311_WC chlapci : (1,8+0,9)*2-(0,7)

4,7

1b-312_WC učitelé muži : (1,8+1,65)*2-0,7

6,2

Konec provozního součtu

124	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	139,58000	47,00	6 560,26
125	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	273,30000	55,00	15 031,50
		Sokly_vytažení na stěnu : 273,3		273,3		
126	771579793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	188,69000	9,00	1 698,21
127	597642060RX	Dlažba dle výběru, R11	m2	253,62040	230,00	58 332,69

Položkový rozpočet

S:	170618	Modernizace sociálních zařízení ZŠ Kamínky
O:	001	1. etapa_WC východ
R:	17073001	1. etapa_WC východ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		dlažby : 188,69*1,1		207,559		
		sokliky : 139,58*0,3*1,1		46,0614		
128	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%	956,58160	9,00	8 609,23
Díl: 781		Obklady keramické				48 278,14
129	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	273,84440	30,00	8 215,33
130	58581320R	stěrka vyrovnávací vnitřní á 25 kg	kg	859,85760	25,00	21 496,44
		273,84*3,14		859,8576		
131	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%	2 149,64400	8,00	17 197,15
132	781419705R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	273,84440	5,00	1 369,22
Díl: 783		Nátěry				26 902,80
133	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2	10,00000	200,00	2 000,00
		ostatní drobné kovové výrobky : 10,0		10		
134	783225400R00	Nátěr syntetický kov. konstr. 2x + 1x email + tmel	m2	67,60000	223,00	15 074,80
		ostatní drobné kovové výrobky : 10,0		10		
		zárubně : 24*2,4		57,6		
135	783322320R00	Nátěr syntetický ocel. radiát. článků 2x +2x email	m2	54,60000	180,00	9 828,00
		18,2*3		54,6		
Díl: 784		Malby				52 912,50
136	784401801R00	Odstranění malby obroušením v místnosti H do 3,8 m	m2	695,47400	4,00	2 781,90
137	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	695,47400	20,00	13 909,48
138	784161101R00	Penetrace podkladu nátěrem HET, A - Grund 1x	m2	842,35160	14,00	11 792,92
139	784165512R00	Malba HET Klasik, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	842,35160	29,00	24 428,20
Díl: 799		Ostatní				87 160,00
140	R/01	D+M Plastový dávkovač tekutého mydla	kus	33,00000	200,00	6 600,00
141	R/02	D+M Zrcadlo 500/500 na stěnu do obkladu,	kus	29,00000	350,00	10 150,00
142	R/03	D+M Zrcadlo 700/500 na stěnu do obkladu,	kus	1,00000	400,00	400,00
143	R/04	D+M Madla z nerez oceli pevné a sklopné (WC imobilní)	kus	2,00000	3 000,00	6 000,00
144	R/05	D+M Madla z nerez oceli vislé (WC imobilní)	kus	2,00000	1 800,00	3 600,00
145	R/06	D+M Zásobník na papírové utěrky	kus	18,00000	750,00	13 500,00
146	R/07	D+M Ovladač signalizačního systému nouzového ovládání	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00
147	R/08	D+M Drátěný koš na papírové ručníky	kus	18,00000	1 380,00	24 840,00
148	R/09	D+M Odpadkový koš nerez s poklopem	kus	3,00000	1 500,00	4 500,00
149	R/10	D+M WC štětka s držákem	kus	21,00000	290,00	6 090,00
150	R/11	D+M Zásobník toaletního papíru	kus	21,00000	380,00	7 980,00
Díl: M21		Elektromontáže				273 160,00
151	R-210011	Elektroinstalace-viz samostatný rozpočet, 1. etapa	soubor	1,00000	264 760,00	264 760,00
152	M21000002	Pomocné práce pro Elektromontáže	hod	42,00000	200,00	8 400,00
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				22 440,00
153	766669117R00	Dokování samozavírače na ocelovou záruběň	kus	12,00000	200,00	2 400,00
154	766000001	dodávka samozavírač	kpl	12,00000	1 500,00	18 000,00
155	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	2 040,00000	1,00	2 040,00
Díl: M24		Montáže vzduchotechnických zařízení				8 900,00
156	M24000001	Úprava a napojení VZT potrubí	kpl	1,00000	8 900,00	8 900,00
Celkem						2 948 931,18

Položkový rozpočet

S:	170618	Modernizace sociálních zařízení ZŠ Kamínky
O:	001	1. etapa_WC východ
R:	17073001	1. etapa_WC východ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Poznámky uchazeče k zadání

--

Položkový rozpočet

S:	170618	Modernizace sociálních zařízení ZŠ Kamínky
O:	001	1. etapa_WC východ
R:	17073101	1. etapa - ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				11 272,60
1	612403399R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou	m2	18,11000	260,00	4 708,60
2	972054121R00	Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,0225 m2, tl. 10 cm	kus	12,00000	82,00	984,00
3	974031142R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm	m	40,00000	66,00	2 640,00
4	974031144R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 15 cm	m	30,00000	98,00	2 940,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 954,50
5	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	1,97424	990,00	1 954,50
Díl: 713		Izolace tepelné				20 164,38
6	722182001R00	Montáž izolačních skruží na potrubí průmě DN 25	m	224,00000	25,00	5 600,00
		Položka pořadí 8 : 50,00000		50		
		Položka pořadí 9 : 35,00000		35		
		Položka pořadí 10 : 29,00000		29		
		Položka pořadí 11 : 49,00000		49		
		Položka pořadí 12 : 19,00000		19		
		Položka pořadí 13 : 42,00000		42		
7	722182004R00	Montáž izolačních skruží na potrubí průmě DN 40	m	3,00000	28,00	84,00
8	2837723492R	Trubice izolační 20x9 mm	m	50,00000	24,00	1 200,00
9	2837723495R	Trubice izolační 20x25 mm	m	35,00000	66,00	2 310,00
10	283772372R	Trubice izolační 25x9 mm	m	29,00000	29,00	841,00
11	283772375R	Trubice izolační 25x25 mm	m	49,00000	99,00	4 851,00
12	283772392R	Trubice izolační 32x9 mm	m	19,00000	32,00	608,00
13	283772395R	Trubice izolační 32x25 mm	m	42,00000	99,00	4 158,00
14	283772436R	Trubice izolační 40x9 mm	m	3,00000	39,00	117,00
15	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	197,69000	2,00	395,38
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				128 957,58
16	721140802R00	Demontáž potrubí litinového DN 100	m	39,00000	80,00	3 120,00
17	721140806R00	Demontáž potrubí litinového DN 200	m	4,00000	80,00	320,00
18	721140915R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 100	kus	4,00000	471,00	1 884,00
19	721140916R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 125	kus	2,00000	619,00	1 238,00
20	721140917R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 150	kus	1,00000	675,00	675,00
21	721176102R00	Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm	m	49,00000	159,00	7 791,00
22	721176103R00	Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm	m	24,00000	173,00	4 152,00
23	721176104R00	Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm	m	20,00000	227,00	4 540,00
24	721176105R00	Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm	m	105,00000	485,00	50 925,00
25	721176116R00	Potrubí HT odpadní svislé D 125 x 3,1 mm	m	31,00000	500,00	15 500,00
26	721171808R00	Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm	m	50,00000	20,00	1 000,00
27	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	34,00000	49,00	1 666,00
28	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	12,00000	54,00	648,00
29	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	26,00000	81,00	2 106,00
30	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	229,00000	16,00	3 664,00
		Položka pořadí 21 : 49,00000		49		
		Položka pořadí 22 : 24,00000		24		
		Položka pořadí 23 : 20,00000		20		
		Položka pořadí 24 : 105,00000		105		
		Položka pořadí 25 : 31,00000		31		
31	28650014R	Manžeta protipožární 110-60 mm, pro potrubí, plech+laminát, červená	kus	20,00000	900,00	18 000,00

Položkový rozpočet

S:	170618	Modernizace sociálních zařízení ZŠ Kamínky
O:	001	1. etapa_WC východ
R:	17073101	1. etapa - ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
32	28650015R	Manžeta protipožární 125-60 mm, pro potrubí, plech+laminát, červená	kus	8,00000	1 150,00	9 200,00
33	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	1 264,29000	2,00	2 528,58
Díl: 722 Vnitřní vodovod						
34	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25	m	218,00000	35,00	7 630,00
35	722130802R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 40	m	6,00000	40,00	240,00
36	722131911R00	Oprava-potrubí závitové, vsazení odbočky DN 15	soubor	3,00000	350,00	1 050,00
37	722131932R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 20	kus	4,00000	295,00	1 180,00
38	722131933R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 25	kus	4,00000	295,00	1 180,00
39	722131934R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 32	kus	4,00000	373,00	1 492,00
40	722172311R00	Potrubí z PPR, studená, D 20x2,8 mm	m	50,00000	216,00	10 800,00
Položka pořadí 8 : 50,00000						
41	722172312R00	Potrubí z PPR, studená, D 25x3,5 mm	m	29,00000	263,00	7 627,00
Položka pořadí 10 : 29,00000						
42	722172313R00	Potrubí z PPR, studená, D 32x4,4 mm	m	19,00000	321,00	6 099,00
Položka pořadí 12 : 19,00000						
43	722172314R00	Potrubí z PPR, studená, D 40x5,5 mm	m	3,00000	444,00	1 332,00
Položka pořadí 14 : 3,00000						
44	722172331R00	Potrubí z PPR, teplá, D 20x3,4 mm	m	35,00000	220,00	7 700,00
Položka pořadí 9 : 35,00000						
45	722172332R00	Potrubí z PPR, teplá, D 25x4,2 mm	m	49,00000	269,00	13 181,00
Položka pořadí 11 : 49,00000						
46	722172333R00	Potrubí z PPR, teplá, D 32x5,4 mm	m	42,00000	330,00	13 860,00
Položka pořadí 13 : 42,00000						
47	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	78,00000	125,00	9 750,00
Položka pořadí 89 : 34,00000*2						
Položka pořadí 70 : 5,00000*2						
48	722224111R00	Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15	kus	9,00000	86,00	774,00
49	722229101R00	Montáž vodovodních armatur, 1závit, G 1/2	kus	9,00000	74,00	666,00
50	722235112R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 20	kus	6,00000	260,00	1 560,00
51	722235113R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 25	kus	6,00000	390,00	2 340,00
52	722235114R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 32	kus	6,00000	590,00	3 540,00
53	722239102R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4	kus	6,00000	80,00	480,00
54	722239103R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1	kus	6,00000	80,00	480,00
55	722239104R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 5/4	kus	6,00000	90,00	540,00
56	722254201RT3	Propojení hydrantového systému	kus	3,00000	3 000,00	9 000,00
57	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	224,00000	20,00	4 480,00
Položka pořadí 6 : 224,00000						
58	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	224,00000	19,00	4 256,00
Položka pořadí 6 : 224,00000						
59	722100004RA0	Vodovod, potrubí ocelové pozink. DN 25, ochrana	m	24,00000	602,00	14 448,00
60	722100005RAB	Vodovod, potrubí ocelové pozink. DN 40, ochrana, ochrana potrubí pouzdrum Mirelon	m	19,00000	772,00	14 668,00
61	PC	Regulační ventil DN32 vyvážení cirkulace	soubor	9,00000	2 500,00	22 500,00
62	PC	Propojovací hadice DN15-0,3m G 1/2 x 3/8	soubor	78,00000	90,00	7 020,00
Položka pořadí 47 : 78,00000						
63	998722202R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	%	1 698,73000	2,00	3 397,46
Díl: 725 Zařizovací předměty						
						456 661,40

Položkový rozpočet

S:	170618	Modernizace sociálních zařízení ZŠ Kamínky
O:	001	1. etapa_WC východ
R:	17073101	1. etapa - ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
64	725119306R00	Montáž klozetu závěsného	soubor	21,00000	450,00	9 450,00
65	725119401R00	Montáž předstěnových systémů pro zadržování	soubor	26,00000	650,00	16 900,00

Položka pořadí 91 : 1,00000 1
Položka pořadí 92 : 20,00000 20
Položka pořadí 93 : 5,00000 5

66	725139101R00	Montáž pisoárových stání ostatních	soubor	12,00000	1 220,00	14 640,00
67	725017132R00	Umyvadlo na šrouby 55 x 42 cm, bílé	soubor	33,00000	790,00	26 070,00
68	725017153R00	Umyvadlo invalidní 64 x 55 cm, bílé	soubor	1,00000	1 900,00	1 900,00
69	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	33,00000	450,00	14 850,00
70	725239103R00	Montáž bidetu závěsného	soubor	5,00000	421,00	2 105,00
71	725819402R00	Montáž ventilu rohového bez trubičky G 1/2	soubor	68,00000	90,00	6 120,00
72	725829201R00	Montáž baterie umyv. a dřezové nástěnné chromové	kus	1,00000	150,00	150,00
73	725829301R00	Montáž baterie umyv. a dřezové stojánkové	kus	33,00000	120,00	3 960,00
74	725829501R00	Montáž baterie nástěnné bidetových souprav	kus	5,00000	200,00	1 000,00
75	725850800R00	Demontáž ventilu odpadního	kus	34,00000	16,00	544,00
76	725859102R00	Montáž ventilu odpadního do D 50 mm	kus	34,00000	93,00	3 162,00
77	725989101R00	Montáž dveří kovových i z PH	kus	5,00000	119,00	595,00
78	725 01	Oddálené pneumatické splachování ruční, bílé	soubor	1,00000	1 599,00	1 599,00
79	28696750R	Modul-WC ovl. zepředu Kombifix Eco UP320, h=108 mm	kus	21,00000	3 200,00	67 200,00

Položka pořadí 64 : 21,00000 21

80	28696755R	Tlačítko ovládací plastové Sigma10 bílá/chrom/bílá	kus	21,00000	900,00	18 900,00
81	286967604R	Modul-bidet Duofix, h=112 cm, odpadní koleno 50mm, nastavitelné pozinkované podpěry, pro suchý proces, pro zabudování do stěny	kus	5,00000	3 900,00	19 500,00
82	55141104R	Ventil rohový mosazný 1/2" x 3/8" , s filtrem a maticí	kus	68,00000	200,00	13 600,00
83	55144112R	Baterie umyvadlová	kus	5,00000	690,00	3 450,00
84	55145003R	Baterie bidetová směšovací s otíráním odpadu PL45	kus	5,00000	1 200,00	6 000,00
85	55145016R	Baterie dřezová nástěnná	kus	1,00000	690,00	690,00
86	55145041R	Baterie dřezová směšov stojánková	kus	33,00000	795,00	26 235,00
87	55146000R	Zdroj napájecí 24 pro 4 pisoáry	kus	3,00000	1 490,00	4 470,00
88	55146009	Pisoárová mezistěna nerez	kus	12,00000	3 850,00	46 200,00
89	55162328.AR	HL132/30 uzávěrka zápachová DN 30 5/4"pro umyvadla	kus	34,00000	150,00	5 100,00
90	55347623R	Dviřka revizní se zámkem bílá 300x300 mm	kus	5,00000	330,00	1 650,00
91	64238932R	Klozet závěsný invalidní hlub. splachování bílý, bez oplachového kruhu	kus	1,00000	3 200,00	3 200,00
92	64240058R	Misa klozetová závěsná bílá hlub.splach.	kus	20,00000	2 300,00	46 000,00
93	64240430R	Bidet závěsný bílý 1 otvor pro baterii	kus	5,00000	2 500,00	12 500,00
94	64251334R	Pisoár keram. s radar splachovačem	kus	12,00000	6 200,00	74 400,00
95	998725202R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	%	4 521,40000	1,00	4 521,40

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 2 713,08

96	979012112R00	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	t	2,31688	250,00	579,22
97	979012119R00	Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m výšky	t	2,31688	30,00	69,51
98	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,31688	200,00	463,38
99	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	2,31688	25,00	57,92
100	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	2,31688	290,00	671,90
101	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	2,31688	26,00	60,24

Položkový rozpočet

S:	170618	Modernizace sociálních zařízení ZŠ Kamínky
O:	001	1. etapa_WC východ
R:	17073101	1. etapa - ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
102	97999999R00	Poplatek za skládku 10 % přiměsí	t	2,31688	350,00	810,91

Celkem						794 994,00
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

20841	Položkový rozpočet: ELEKTROINSTALACE
Název nabídky:	ELEKTROINSTALACE

Materiál						
p.č.	číslo položky	název položky	mj.	množství	cena za m.j.	cena celkem
		Instalační krabice (CPV 284 220 00-6)				
1		KO KRABICE KU 68 - 1902	KS	24	5 Kč	120 Kč
2		Krabice elektroinstalační pro trafo splachovače	ks	3	110 Kč	330 Kč
3		Krabice elektroinstalační rozbočovací vč. svorek	ks	48	30 Kč	1 440 Kč
	Celkem za :	Instalační krabice (CPV 284 220 00-6)				1 890 Kč
		Instalační žlaby				
4		KO LISTA LH 40 X 40 2m	ks	50	29 Kč	1 450 Kč
5		KO LISTA LHD 20 X 20 2m	ks	20	15 Kč	300 Kč
	Celkem za :	Instalační žlaby				1 750 Kč
		Přistrojová náplň				
6		Pr. chránič s nadpr. ochr. 2p., 10A/B, 0,03A	ks	3	1 560 Kč	4 680 Kč
7		Pr. chránič s nadpr. ochr. 2p., 16A/B, 0,03A	ks	3	1 820 Kč	5 460 Kč
	Celkem za :	Přistrojová náplň				10 140 Kč
		Svítlidla (CPV 315 000 00-1)				
8		LED svítidlo stropní, IP 44, 2700lm, průměr 228mm	ks	12	3 050 Kč	36 600 Kč
9		LED svítidlo stropní IP 65, 5500lm, 1275x135x100mm	ks	33	2 950 Kč	97 350 Kč
	Celkem za :	Svítlidla (CPV 315 000 00-1)				133 950 Kč
		Vodiče (CPV 313 000 00-9)				
10		KABEL CYKY 3C x 1.5	m	345	13 Kč	4 485 Kč
11		KABEL CYKY 3C x 1.5	m	132	14 Kč	1 848 Kč
12		KABEL CYKY 3C x 2.5	m	149	18 Kč	2 682 Kč
13		KABEL CYKY 3C x 2.5	m	203	20 Kč	4 060 Kč
14		VODIC HO7 V-U 4 2L/Z (CY)	m	109	12 Kč	1 308 Kč
	Celkem za :	Vodiče (CPV 313 000 00-9)				14 383 Kč
		Vypínače (CPV 312 120 00-5)				
15		Vypínač pod omítku řazení 01 barva - bílá	ks	24	124 Kč	2 976 Kč
16		Systém tísňového volání na WC pro tělesně postižené osoby	ks	1	7 000 Kč	7 000 Kč
		<i>obsahuje: signalizační světlo s elektronickou a kustickou signalizací, volací/potvrzovací tlačítka, volací tlačítka s táhlem s uklidňující LED, volací tlačítka s uklidňující LED, zařízení pro potvrzení volání, napájecí zdroj 230VAC/24VDC</i>				
	Celkem za :	Vypínače (CPV 312 120 00-5)				9 976 Kč
	Celkem za :	Materiál				172 089 Kč

Montáž (CPV 453 100 00-3)						
p.č.	číslo položky	název položky	mj.	množství	cena za m.j.	cena celkem
		Hodinové zúčtovací sazby				
17		Nepředvídatelné náklady a práce spojené s rekonstrukcí	hod	24	250 Kč	6 000 Kč
		<i>Položku možno čekat pouze se souhlasem investora nebo T111</i>				
18		Pomocné práce, komplectace	hod	16	250 Kč	4 000 Kč
19		Pospojování vodovodních baterií, místní pospojování	hod	6	250 Kč	1 500 Kč
20		Prověření a zmapování stávajících kabelových tras	hod	3	210 Kč	630 Kč
21		Převzetí pracoviště	hod	2	250 Kč	500 Kč
22		Úprava stávajícího rozvaděče	hod	12	300 Kč	3 600 Kč
23		Úprava stávajících kabelů v kabelové trase	hod	4	300 Kč	1 200 Kč

24		Výchozí revize s vypracováním revizní zprávy	hod	5	300 Kč	1 500 Kč
	Celkem za :	Hodinové zúčtovací sazby				18 930 Kč
		Montáže				
25	210201039	Demontáž stávající elektroinstalace včetně likvidace materiálu	hod	24	260 Kč	6 240 Kč
26		Montáž isgalizační sady po invalidy	ks	1	1 200 Kč	1 200 Kč
27	210010322	Montáž krabice odbočné (KR 97) kruh. vč.zap	ks	51	100 Kč	5 100 Kč
28	215012240	Montáž plastové instalační lišty	m	140	45 Kč	6 300 Kč
29	210010331	Montáž přístrojové krabice bez zapojení	ks	24	45 Kč	1 080 Kč
30	210203002	Montáž svítidla	ks	12	230 Kč	2 760 Kč
31	210201073	Montáž svítidla přisazené	ks	33	300 Kč	9 900 Kč
32	210810042	Položení kabelu pevně	m	424	30 Kč	12 720 Kč
33	210800117	Položení kabelu pod omítku	m	514	19 Kč	9 766 Kč
34		Zapojení vypínače zapuštěného	ks	24	75 Kč	1 800 Kč
	Celkem za :	Montáže				56 866 Kč
		Stavební práce				
35	97303-1616	Sekání zdi cihlové, kapsy-krab.<100x100x50mm	ks	75	45 Kč	3 375 Kč
36	97408-2212	Vysekání rýhy do stěny, omítka-cem.š.do 30mm	m	450	30 Kč	13 500 Kč
	Celkem za :	Stavební práce				16 875 Kč
	Celkem za :	Montáž (CPV 453 100 00-3)				92 671 Kč
Cenová kalkulace celkem bez DPH:						264 760 Kč

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **170618** **Modernizace sociálních zařízení ZŠ Kamínky**

Objednatel: _____ **IČO:** _____
DIČ: _____

Zhotovitel: **Huslík s.r.o.** **IČO:** **255 27 495**
Karlova 275/12, 614 00 Brno **DIČ:** **CZ25527495**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 244 274,55
PSV			1 669 870,81
MON			221 371,00
Vedlejší náklady			94 300,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			3 229 816,36

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 229 816,36 CZK
Základní DPH	21 %	678 261,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,36 CZK

Cena celkem s DPH **3 908 077,00 CZK**

v **Brně**

dne **25. 09. 2017**

Huslík s.r.o.
Karlova 12, 614 00 Brno
DIČ: CZ25527495
tel.: 548 530 597

Za zhotovitele

Statutární město Brno
Městská část Brno-Nový Lískovec
Odbor vnitřních věcí Úřadu městské části
Oblá 75a, 634 00 Brno

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
002	2. etapa_WC jih	0	3 229 816	678 261	3 908 078	100
17073002	2. etapa_WC jih	0	2 560 106	537 622	3 097 728	79
17073102	2. etapa - ZTI	0	669 711	140 639	810 350	21
Celkem za stavbu		0	3 229 816	678 261	3 908 078	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			136 544,06	4
4	Vodorovné konstrukce	HSV			11 556,60	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			485 602,94	15
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			130 668,91	4
64	Výpíně otvorů	HSV			40 565,00	1
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			10 056,00	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			10 823,34	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			32 495,90	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			46 708,87	1
97	Prorážení otvorů	HSV			113 166,50	4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			55 086,12	2
711	Izolace proti vodě	PSV			61 078,28	2
713	Izolace tepelné	PSV			18 487,50	1
720	Zdravotechnická instalace	PSV			6 400,00	0
721	Vnitřní kanalizace	PSV			124 837,80	4
722	Vnitřní vodovod	PSV			161 299,74	5
725	Zařizovací předměty	PSV			353 905,22	11
734	Armatury	PSV			14 700,00	0
735	Otopná tělesa	PSV			10 660,00	0
762	Konstrukce tesařské	PSV			26 520,00	1
766	Truhlářské konstrukce	PSV			190 964,40	6

	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			159 679,97	5
781	Obklady keramické	PSV			389 354,51	12
783	Nátěry	PSV			24 035,00	1
784	Malby	PSV			41 319,39	1
799	Ostatní	PSV			86 629,00	3
M21	Elektromontáže	MON			212 371,00	7
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			9 000,00	0
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			171 000,31	5
VN	Vedlejší náklady	VN			94 300,00	3
Cena celkem					3 229 816,36	100

Položkový rozpočet

S:	170618	Modernizace sociálních zařízení ZŠ Kamínky
O:	002	2. etapa_WC jih
R:	17073002	2. etapa_WC jih

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						
1	342255024RT1	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm, desky P 2 - 500, 599 x 249 x 100 mm	m2	120,99800	470,00	102 834,86
		2NP : 3,30000*(5,35+1,6+1,2*3+3,9+0,2+0,4+1,35+1,8*2+0,9)- (1,37900*5+1,57600)		60,5		56 869,06
		3NP : 3,30000*(5,35+1,6+1,2*3+3,9+0,2+0,4+1,35+1,8*2+0,9)- (1,37900*5+1,57600)		60,5		

2	342255028RT1	Příčky z desek Ytong tl. 15 cm, desky P 2 - 500, 599 x 249 x 150 mm	m2	50,82000	600,00	30 492,00
		2NP : 3,30000*(3,8+3,9)		25,41		
		3NP : 3,30000*(3,8+3,9)		25,41		

3	342668111R00	Těsnění styku příčky se stáv. konstrukcí PU pěnou	m	57,20000	45,00	2 574,00
		(5,35+1,6+1,2*3+3,9+0,2+0,4+1,35+1,8*2+0,9)		20,9		
		(3,8+3,9)		7,7		
		(5,35+1,6+1,2*3+3,9+0,2+0,4+1,35+1,8*2+0,9)		20,9		
		(3,8+3,9)		7,7		

4	342948111R00	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.	m	66,00000	81,00	5 346,00
		3,30000*10		33		
		3,30000*10		33		

5	310235241RT2	Zazdívká otvorů pl.0,0225 m2 cihlami, tl.zdi 30 cm, s použitím suché maltové směsi	kus	19,00000	85,00	1 615,00
---	--------------	--	-----	----------	-------	----------

6	310235251R00	Zazdívká otvorů pl.0,0225 m2 cihlami, tl.zdi 45 cm	kus	28,00000	130,00	3 640,00
---	--------------	--	-----	----------	--------	----------

7	342267112RT3	Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 1/0,5 m, desky standard impreg. tl. 12,5 mm	m	2,80000	821,00	2 298,80
		1,4*2		2,8		

Díl: 4 Vodorovné konstrukce						
8	411200021RAA	Zabetonování otvorů ve stropu do 1 m2, tloušťka 15 cm, bednění, výztuž	m2	6,60000	1 751,00	11 556,60

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						
9	346275115R00	Přízdívky z desek Ytong tl. 150 mm	m2	20,25000	650,00	33 709,20
		včetně horního a bočního zakrytí SDK deskou (geberity) :				13 162,50

1NP : 1,5*0,9
2NP : 1,5*(0,9*5+1,8) 1,35
3NP : 1,5*(0,9*5+1,8) 9,45
9,45

10	317235811RT2	Doplnění zdiva cihlami, s použitím suché maltové směsi	m3	0,90000	5 569,00	5 012,10
----	--------------	--	----	---------	----------	----------

11	347016123R00	Předstěna SDK, tl.90mm,ocel. kce CW, 1x RB1 12,5mm	m2	13,53000	820,00	11 094,60
		112_ošetřovna : 3,30000*(1,5+0,4+1,2+1,0)		13,53		

12	317121047RT2	Překlad nosný porobeton, světlost otv. do 105 cm, překlad nosný NEP 10 P4,4 124 x 24,9 x 10 cm	kus	12,00000	370,00	4 440,00
----	--------------	--	-----	----------	--------	----------

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						
13	602011191R00	Podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky Cemix PASN	m2	1 354,52000	25,00	91 397,75
		941,95+255,71+156,86		1354,52		33 863,00

14	602031121R00	Omítka stěn jádrová hrubá, ručně	m2	255,71000	225,00	57 534,75
		1a-111_ošetřovna : 2,02000*(2,4)		4,848		

Položkový rozpočet

S:	170618	Modernizace sociálních zařízení ZŠ Kamínky
O:	002	2. etapa_WC jih
R:	17073002	2. etapa_WC jih

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		1a-112_úklidová komora : 2,02000*(1,4+1,5)*2-1,18200		10,534		
		1a-114_WC učitelé : 2,02000*((1,4+0,9)*2+(0,6*2+0,9))- (1,37900)+0,15*0,9		12,29		
		1a-115_chodba : 2,02000*(0,6*2+1,2)		4,848		
		1a-116_umývárna sprcha : 2,02000*(3,49+0,9+0,3)*2- (1,37900)		17,5686		
		2 etapa_2NP :				
		1a212_umývárna dívky : 2,02000*(5,7)		11,514		
		1a213_WC dívky : (2,02000*(0,9+1,2)*2- 1,37900)*4+0,15*0,9*4		28,96		
		1a214_WC bezbariérové : 2,02000*(1,8+1,6)*2-(1,77300)		11,963		
		1a215_úklidová komora : 2,02000*(1,8+1,6)*2-(1,37900)		12,357		
		1a216_umývárna chlapci : 2,02000*(0,4+0,65+3,87)		9,9384		
		1a217_WC chlapci pisoár : 2,02000*(3,1+0,95)		8,181		
		1a218_WC chlapci : 2,02000*(1,55+0,9)*2- (1,37900)+0,15*0,9		8,654		
		1a219_WC učitelé : 2,02000*(1,8+1,4)*2- (1,37900)+0,15*1,8		11,819		
		2 etapa_3NP :				
		1a-312_umývárna dívky : 2,02000*(4,85)		9,797		
		1a-313_WC dívky : (2,02000*(0,9+1,2)*2- 1,37900)*4+0,15*0,9*4		28,96		
		1a-314_WC imobilní : 2,02000*(1,8+1,6)*2-(1,77300)		11,963		
		1a-315_úklidová komora : 2,02000*(1,8+1,6)*2-(1,37900)		12,357		
		1a-316_umývárna chlapci : 2,02000*(0,65*2+3,9)		10,504		
		1a-317_WC chlapci pisoár : 2,02000*(3,1+0,95)		8,181		
		1a-318_WC chlapci : 2,02000*(1,55+0,9)*2- (1,37900)+0,15*0,9		8,654		
		1a-319_WC učitelé muži : 2,02000*(1,8+1,4)*2- (1,37900)+0,15*1,8		11,819		

Díl: 762	Konstrukce tesafské					26 520,00
15	451971112R00	Položení vrstvy z geotextilie, pod ochranné OSB	m2	156,00000	30,00	4 680,00
16	762512235RT2	Položení ochranných OSB na podlahy v šatnách a pod, včetně dodávky, dřevotřísk tl. 16 mm	m2	156,00000	120,00	18 720,00
17	67390503R	Geotextilie netkaná 300 g/m2 2x50 m	m2	156,00000	20,00	3 120,00
Díl: 734	Armatury					10 000,00
18	734264222R00	Šroubení uzavírat.přímé,vnitřní z. RL-5 DN 15	kus	10,00000	200,00	2 000,00
19	7342640001	Úprava potrubí ocelového DN 15 pro osazení šroubení a ventilu	ks	10,00000	800,00	8 000,00
Díl: 735	Otopná tělesa					10 660,00
20	735111810R00	Demontáž těles otopných článkových 10*1,5	m2	15,00000	25,00	375,00
						15
21	735129140R00	Montáž otopných těles článkových	m2	15,00000	219,00	3 285,00
22	900 RT4	vypuštění a napuštění systému , Práce v tarifní třídě 7	h	35,00000	200,00	7 000,00
Díl: 734	Armatury					4 700,00

Položkový rozpočet

S:	170618	Modernizace sociálních zařízení ZŠ Kamínky
O:	002	2. etapa_WC jih
R:	17073002	2. etapa_WC jih

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
23	734226112RT2	Ventil term.přímý,vnitř.z. DN 15, s termostatickou hlaví	kus	10,00000	470,00	4 700,00
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						19 004,90
24	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod., s použitím suché maltové směsi	m	387,85500	49,00	19 004,90

zárubně : 26*5*2

260

nad obkladem : 255,71/2

127,855

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						166 308,07
25	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	110,35704	150,00	16 553,56
26	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	110,35704	360,00	39 728,53
27	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	110,35704	166,00	18 319,27
28	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 655,35568	14,00	23 174,98
29	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	110,35704	199,00	21 961,05
30	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	551,78522	24,00	13 242,85
31	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí - DUFONEV Brno	t	110,35704	302,00	33 327,83

Díl: VN Vedlejší náklady						94 300,00
32	90101	Zařízení staveniště vybudování, provoz, likvidace	soubor	1,00000	50 800,00	50 800,00
33	90102	Koordinační činnost	soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00
34	90103	Provoz investora	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
35	90201	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
36	90202	Zábor veřejného prostranství	soubor	1,00000	500,00	500,00
37	90205	Zajištění BOZP, kontroly kvality	soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00
38	90206	Zkoušky a revize ostatní	soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						375 200,29
39	612423531RT2	Omítka rýh stěn vápenná šlky do 15 cm, štuková, s použitím suché maltové směsi	m2	35,40000	390,00	13 806,00

ZTI : 19,5*3*0,3

17,55

15*0,3

4,5

Elektro : 35*2*0,15

10,5

19*0,15

2,85

40	612100010RA0	Hrubá vyplň rýh ve stěnách	m2	34,40000	390,00	13 416,00
41	612473182R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková	m2	941,95240	305,00	287 295,48

1a-112_úklidová komora : 3,30000*(1,4+1,5)*2-1,18200

17,958

1a-114_WC učitelé : 3,30000*(1,4+0,9+1,64+0,9)*2-(1,37900*3)

27,807

1a-115_chodba : 3,30000*(2,79+2,64)*2-(1,37900*2+1,74*3,30000)

27,338

1a-116_umývárna sprcha : 3,30000*(3,49+0,9+0,3)*2-(1,37900)

29,575

2 etapa_2NP :

1a212_umývárna dívky : 3,30000*(7,31+1,99)*2-(1,57600*2+0,6*1,75)

57,178

1a213_WC dívky : 3,30000*(3,7+5,79)*2-

103,246

(1,37900*4+1,57600+0,6*3,7)+(3,30000*(0,9+1,2)*2-1,37900)*4

1a214_WC bezbariérové : 3,30000*(1,8+1,6)*2-(1,77300)

20,667

1a215_úklidová komora : 3,30000*(1,8+1,6)*2-(1,37900)

21,061

Položkový rozpočet

S:	170618	Modernizace sociálních zařízení ZŠ Kaminky
O:	002	2. etapa_WC jih
R:	17073002	2. etapa_WC jih

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		1a216_umývárna chlapci : $3,30000 \cdot (7,54 + 1,95) \cdot 2 - (1,57600 \cdot 2 + 0,6 \cdot 1,3)$		58,702		
		1a217_WC chlapci pisoár : $3,30000 \cdot (4,69 + 1,8) \cdot 2 - (1,37900 + 1,57600 + 0,6 \cdot 1,8)$		38,799		
		1a218_WC chlapci : $3,30000 \cdot (1,55 + 0,9) \cdot 2 - (1,37900)$		14,791		
		1a219_WC učitelé : $3,30000 \cdot (1,8 + 1,4) \cdot 2 - (1,37900)$		19,741		
		2 etapa_3NP :				
		1a-312_umývárna dívky : $3,30000 \cdot (7,54 + 1,99) \cdot 2 - (1,57600 \cdot 2)$		59,746		
		1a-313_WC dívky : $3,30000 \cdot (3,95 + 5,79) \cdot 2 - (1,37900 \cdot 4 + 1,57600 + 0,6 \cdot 3,7) + (3,30000 \cdot (0,9 + 1,2) \cdot 2 - 1,37900) \cdot 4$		104,896		
		1a-314_WC imobilní : $3,30000 \cdot (1,8 + 1,6) \cdot 2 - (1,77300)$		20,667		
		1a-315_úklidová komora : $3,30000 \cdot (1,8 + 1,6) \cdot 2 - (1,37900)$		21,061		
		1a-316_umývárna chlapci : $3,30000 \cdot (7,54 + 1,95) \cdot 2 - (1,57600 \cdot 2 + 0,6 \cdot 1,3)$		58,702		
		1a-317_WC chlapci pisoár : $3,30000 \cdot (4,69 + 1,8) \cdot 2 - (1,37900 + 1,57600 + 0,6 \cdot 1,8)$		38,799		
		1a-318_WC chlapci : $3,30000 \cdot (1,55 + 0,9) \cdot 2 - (1,37900)$		14,791		
		1a-319_WC učitelé muži : $3,30000 \cdot (1,8 + 1,4) \cdot 2 - (1,37900)$		19,741		
		Omítky na nových příčkách : (288,196-121,5096)		166,6864		
42	610991111R00	Zakryvání vyplni vnitřních otvorů	m2	9,21000	35,00	322,35
		2 etapa_2NP :				
		1a212_umývárna dívky : $(0,6 \cdot 1,75)$		1,05		
		1a213_WC dívky : $(0,6 \cdot 3,7)$		2,22		
		1a216_umývárna chlapci : $(0,6 \cdot 1,3)$		0,78		
		1a217_WC chlapci pisoár : $(0,6 \cdot 1,8)$		1,08		
		2 etapa_3NP :				
		1a-313_WC dívky : $(0,6 \cdot 3,7)$		2,22		
		1a-316_umývárna chlapci : $(0,6 \cdot 1,3)$		0,78		
		1a-317_WC chlapci pisoár : $(0,6 \cdot 1,8)$		1,08		
43	611421331R00	Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových	m2	156,86000	125,00	19 607,50
		2 etapa_1NP :				
		1a-111_ošetřovna :				
		1a-112_úklidová komora : 2,10		2,1		
		1a-114_WC učitelé : 2,60		2,6		
		1a-115_chodba : 17,22		17,22		
		1a-116_umývárna sprcha : 3,14		3,14		
		2 etapa_2NP :				
		1a212_umývárna dívky : 15,90		15,9		
		1a213_WC dívky : 18,02		18,02		
		1a214_WC bezbariérové : 2,88		2,88		
		1a215_úklidová komora : 2,66		2,66		
		1a216_umývárna chlapci : 14,53		14,53		
		1a217_WC chlapci pisoár : 9,13		9,13		
		1a218_WC chlapci : 1,31		1,31		

Položkový rozpočet

S:	170618	Modernizace sociálních zařízení ZŠ Kaminky
O:	002	2. etapa_WC jih
R:	17073002	2. etapa_WC jih

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		1a219_WC učitelé : 2,38				
		2 etapa_3NP :		2,38		
		1a-312_umývárna dívky : 15,90			15,9	
		1a-313_WC dívky : 16,70			16,7	
		1a-314_WC imobilní : 2,38			2,38	
		1a-315_úklidová komora : 2,66			2,66	
		1a-316_umývárna chlapci : 14,53			14,53	
		1a-317_WC chlapci pisoár : 9,13			9,13	
		1a-318_WC chlapci : 1,31			1,31	
		1a-319_WC učitelé muži : 2,38			2,38	
44	612481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmele Baumit	m2	271,68640	150,00	40 752,96
		Odpočet omítek na nových příčkách : (288,196-121,5096)		166,6864		

rezerva : 105

105

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					
45	632418106RT4	Potěr ze SMS Baumit, ruční zpracování, tl. 6 mm, Nivello 30 samonivelační, vč. penetrace Grund	m2	156,86000	395,00	130 668,91
		2 etapa_1NP :				61 959,70

		1a-111_ošetřovna :				
		1a-112_úklidová komora : 2,10			2,1	
		1a-114_WC učitelé : 2,60			2,6	
		1a-115_chodba : 17,22			17,22	
		1a-116_umývárna sprcha : 3,14			3,14	
		2 etapa_2NP :				
		1a212_umývárna dívky : 15,90			15,9	
		1a213_WC dívky : 18,02			18,02	
		1a214_WC bezbariérové : 2,88			2,88	
		1a215_úklidová komora : 2,66			2,66	
		1a216_umývárna chlapci : 14,53			14,53	
		1a217_WC chlapci pisoár : 9,13			9,13	
		1a218_WC chlapci : 1,31			1,31	
		1a219_WC učitelé : 2,38			2,38	
		2 etapa_3NP :				
		1a-312_umývárna dívky : 15,90			15,9	
		1a-313_WC dívky : 16,70			16,7	
		1a-314_WC imobilní : 2,38			2,38	
		1a-315_úklidová komora : 2,66			2,66	
		1a-316_umývárna chlapci : 14,53			14,53	
		1a-317_WC chlapci pisoár : 9,13			9,13	
		1a-318_WC chlapci : 1,31			1,31	
		1a-319_WC učitelé muži : 2,38			2,38	
46	631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách	m3	1,15000	3 219,00	3 701,85
47	632451441R00	Doplnění potěru v ploše do 1 m2, tl.30-40 mm	m2	6,60000	438,00	2 890,80
48	630900030RA0	Vybourání dlažby a podkladního betonu	m2	156,86000	396,00	62 116,56
Díl: 64	Výplně otvorů					
49	642944121R00	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2	kus	26,00000	769,00	40 565,00
						19 994,00

Položkový rozpočet

S:	170618	Modernizace sociálních zařízení ZŠ Kamínky
O:	002	2. etapa_WC jih
R:	17073002	2. etapa_WC jih

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
50	55330420R	Zárubeň ocelová YH150 700x1970x150 L, pro přesné zdění, bez drážky, pevně přivařené závěsy	kus	17,00000	780,00	13 260,00
51	55330422R	Zárubeň ocelová YH150 800x1970x150 L, pro přesné zdění, bez drážky, pevně přivařené závěsy	kus	8,00000	811,00	6 488,00
52	55330424R	Zárubeň ocelová YH150 900x1970x150 L, pro přesné zdění, bez drážky, pevně přivařené závěsy	kus	1,00000	823,00	823,00
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						10 823,34
53	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	156,86000	69,00	10 823,34
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						32 495,90
54	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	356,86000	65,00	23 195,90
Položka pořadí 15 : 156,86000				156,86		
transportní cesta : 200,0				200		
55	952902110R00	Čištění zametáním v místnostech a chodbách	m2	1 000,00000	9,30	9 300,00
průběžný úklid : 1000,0				1000		
Díl: 96 Bourání konstrukcí						46 708,87
56	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm	m2	99,82800	83,00	8 285,72
příčky 100 : (3,30000*(1,45+1,15+1,8+1,4+5,1+1,4+1,9+2,0)- 1,18200*3)*2				99,83		
57	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm	m2	84,48000	101,00	8 532,48
příčky 150 : (3,30000*(0,6+0,8+3,5+3,8+0,6+1,4+2,1))*2				84,48		
58	962084121R00	Bourání příček deskových,sádkokartonových tl. 5 cm	m2	51,00000	76,00	3 876,00
zástěny WC : 2,5*(1,1*4+3,8+2,0)*2				51		
59	965048150R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50%	m2	156,86000	30,00	4 705,80
60	965081702R00	Bourání soklíků z dlažeb keramických	m	115,34000	19,50	2 249,13
sokly : (7,62+53,86)*2				115,34		
61	967031132R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MVC	m2	5,40000	82,00	496,80
zvětšení dveří : 2,0*0,15*(3+3+3)*2				5,4		
62	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	17,00000	9,00	153,00
63	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	33,09600	238,00	7 909,94
1,57600*21				33,1		
64	969011121R00	Vybourání vodovod., plynového vedení DN do 52 mm	m	50,00000	30,00	1 500,00
65	969021111R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm	m	100,00000	90,00	9 000,00
Díl: 97 Prorážení otvorů						113 166,50
66	970031100R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 100 mm	m	3,00000	1 786,00	5 358,00
67	973031812R00	Zavázání příček tl. 10 cm	m	66,00000	42,00	2 772,00
68	974031122R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm	m	89,00000	49,00	4 361,00
Elektro : 35*2				70		
19				19		
69	974031167R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 30 cm	m	73,50000	112,00	8 232,00
ZTI : 19,5*3				58,5		
15				15		
70	974031289R00	Příplatek za dalších 10 cm šířky rýhy hl. do 30 cm	m	73,50000	39,00	2 866,50
71	970231150R00	Řezání cihelného zdiva hl. řezu 150 mm	m	36,00000	530,00	19 080,00
zvětšení dveří : 2,0*(3+3+3)*2				36		
72	978011141R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 30 %	m2	156,86000	25,00	3 921,50

Položkový rozpočet

S:	170618	Modernizace sociálních zařízení ZŠ Kamínky
O:	002	2. etapa_WC jih
R:	17073002	2. etapa_WC jih

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
73	978013141R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 %	m2	352,86960	25,00	8 821,74
74	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	721,48600	60,20	43 433,46

omítky na bouraných příčkách :
 $(3,30000 \cdot (0,6 + 0,8 + 3,5 + 3,8 + 0,6 + 1,4 + 2,1)) \cdot 2 \cdot 2$
 $(3,30000 \cdot (1,45 + 1,15 + 1,8 + 1,4 + 5,1 + 1,4 + 1,9 + 2,0) - 1,18200 \cdot 3) \cdot 2 \cdot 2$
352,87

75	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	192,99600	74,20	14 320,30
obklady :				193		
$2,1 \cdot (6,1 + 4,3 \cdot 4 + 5,53 + 4,8 + 6,5) \cdot 2 + 2,1 \cdot (1,8 \cdot 2) + 1,5 \cdot (4,5 + 2,2 + 1,6 + 2,96)$						

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					53 338,06
76	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	45,25990	990,00	44 807,30
77	999281196R00	Přesun hmot, opravy a údržba, příplatek do 5 km	t	60,93404	60,00	3 656,04
78	999281199R00	Přesun hmot, opravy a údržba, přípl. dalších 5 km	t	121,86808	40,00	4 874,72

Díl: 711	Izolace proti vodě					61 078,28
79	711212002RT4	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou, proti vlhkosti, stěrka tl. 2 mm	m2	176,68000	250,00	44 170,00
80	711212000R00	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr, vč. dod.	m2	176,67600	30,00	5 300,28

Podlahy plochy :

2 etapa_1NP :

1a-111_ošetřovna :

1a-112_úklidová komora : 2,10

1a-114_WC učitelé : 2,60

1a-115_chodba : 17,22

1a-116_umývárna sprcha : 3,14

2 etapa_2NP :

1a212_umývárna dívky : 15,90

1a213_WC dívky : 18,02

1a214_WC bezbariérové : 2,88

1a215_úklidová komora : 2,66

1a216_umývárna chlapci : 14,53

1a217_WC chlapci pisoár : 9,13

1a218_WC chlapci : 1,31

1a219_WC učitelé : 2,38

2 etapa_3NP :

1a-312_umývárna dívky : 15,90

1a-313_WC dívky : 16,70

1a-314_WC imobilní : 2,38

1a-315_úklidová komora : 2,66

1a-316_umývárna chlapci : 14,53

1a-317_WC chlapci pisoár : 9,13

1a-318_WC chlapci : 1,31

1a-319_WC učitelé muži : 2,38

Vytažení na stěny : 198,16*0,1

Začátek provozního součtu

1a-112_úklidová komora : $(1,4 + 1,5) \cdot 2 \cdot 0,6$

1a-114_WC učitelé : $(1,4 + 0,9 + 1,64 + 0,9) \cdot 2 - (0,7 \cdot 3)$

Položkový rozpočet

S:	170618	Modernizace sociálních zařízení ZŠ Kaminky
O:	002	2. etapa_WC jih
R:	17073002	2. etapa_WC jih

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		1a-115_chodba : (2.79+2.64)*2-(0.7*2)		9.46		
		1a-116_umývárna sprcha : (3.49+0.9+0.3)*2-0.7		8.68		
		2 etapa_2NP :				
		1a212_umývárna dívky : (7.31+1.99)*2-(0.8*2)		17		
		1a213_WC dívky : (3.7+5.79)*2-(0.7*4+0.8)		15.36		
		1a214_WC bezbariérové : (1.8+1.6)*2-(0.9)		5.9		
		1a215_úklidová komora : (1.8+1.6)*2-(0.7)		6.1		
		1a216_umývárna chlapci : (7.54+1.95)*2-(0.8*2)		17.38		
		1a217_WC chlapci pisoár : (4.69+1.8)*2-(0.7+0.8)		11.48		
		1a218_WC chlapci : (1.55+0.9)*2-(0.7)		4.2		
		1a219_WC učitelé : (1.8+1.4)*2-0.7		5.7		
		2 etapa_3NP :				
		1a-312_umývárna dívky : (7.54+1.99)*2-(0.8*2)		17.46		
		1a-313_WC dívky : (3.95+5.79)*2-(0.7*4+0.8)		15.88		
		1a-314_WC imobilní : (1.8+1.6)*2-(0.9)		5.9		
		1a-315_úklidová komora : (1.8+1.6)*2-(0.7)		6.1		
		1a-316_umývárna chlapci : (7.54+1.95)*2-(0.8*2)		17.38		
		1a-317_WC chlapci pisoár : (4.69+1.8)*2-(0.7+0.8)		11.48		
		1a-318_WC chlapci : (1.55+0.9)*2-(0.7)		4.2		
		1a-319_WC učitelé muži : (1.8+1.4)*2-(0.7)		5.7		
		Konec provozního součtu				
81	711212601R00	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna	m	198,16000	50,00	9 908,00
		Vytažení na stěny : 198,16		198,16		
82	998711103R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	t	2,00000	850,00	1 700,00
Díl: 720		Zdravotechnická instalace				6 400,00
83	72000002	Pomocné práce pro ZTI	hod	32,00000	200,00	6 400,00
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				6 210,00
84	771000002	Oprava podlahy chodby po vybouraných zárubních	m	9,00000	690,00	6 210,00
		10*0,9		9		
Díl: 766		Truhlářské konstrukce				15 300,00
85	766669117R00	Dokování samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	9,00000	200,00	1 800,00
86	766000001	dodávka samozavírač	kpl	9,00000	1 500,00	13 500,00
Díl: M24		Montáže vzduchotechnických zařízení				9 000,00
87	M24000001	Úprava a napojení VZT potrubí	kpl	1,00000	9 000,00	9 000,00
Díl: 725		Zařizovací předměty				5 316,00
88	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	15,00000	100,00	1 500,00
89	725122817R00	Demontáž pisoárů bez nádrže + 1 záchodkem	soubor	8,00000	63,00	504,00
90	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	22,00000	85,00	1 870,00
91	725330840R00	Demontáž výlevky ocelové nebo litinové	soubor	1,00000	100,00	100,00
92	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	22,00000	50,00	1 100,00
93	725860811R00	Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých	kus	22,00000	11,00	242,00
Díl: 766		Truhlářské konstrukce				175 664,40
94	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíracích 1kf. do 0,8 m	kus	25,00000	300,00	7 500,00
95	766661412R00	Montáž dveří do obkladu protipožárních	kus	2,00000	500,00	1 000,00
96	766662811R00	Demontáž prahů dveří 1kf. dlozých	kus	25,00000	10,00	250,00
97	766695212R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm	kus	25,00000	150,00	3 750,00
98	766000001	D+M mřížky větrací dveře	kus	15,00000	141,00	2 115,00

Položkový rozpočet

S:	170618	Modernizace sociálních zařízení ZŠ Kamínky
O:	002	2. etapa_WC jih
R:	17073002	2. etapa_WC jih

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
99	76660722U00	Mtž dveří kování	kus	25,00000	100,00	2 500,00
100	54914622R	Dveřní kování klíč Ti	kus	25,00000	495,00	12 375,00
101	61160111R	Dveře vnitřní fólie KLASIK plně 1kř. 70x197 bílé	kus	17,00000	2 050,00	34 850,00
102	61160112R	Dveře vnitřní hladké plně 1kř. 80x197 bílé	kus	8,00000	2 050,00	16 400,00
103	61165701RX	Dvířka protipožární 600/600, jednokřídlé	kus	2,00000	3 390,00	6 780,00
104	61187176.zR	Prah dubový / přechodová lišta	kus	25,00000	190,00	4 750,00
105	61160113R	Dveře vnitřní fólie KLASIK plně 1kř. 90x197 bílé	kus	1,00000	2 050,00	2 050,00
106	766661122R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.nad 0,8 m	kus	1,00000	400,00	400,00
107	D/04	D+M HPL stěna s dveřmi 1300/2000 (700/2000), klika/klika nerez	m2	5,20000	4 000,00	20 800,00
108	T/01a	D+M Kryt tělesa UT z lamino desek, ocelová konstrukce, d. 1300 mm	kus	3,00000	3 900,00	11 700,00
109	T/01b	D+M Kryt tělesa UT z lamino desek, ocelová konstrukce, d. 1750 mm	kus	3,00000	4 000,00	12 000,00
110	T/01c	D+M Kryt tělesa UT z lamino desek, ocelová konstrukce, d. 1800 mm	kus	3,00000	4 500,00	13 500,00
111	T/01d	D+M Kryt tělesa UT z lamino desek, ocelová konstrukce, d. 3700 mm	kus	3,00000	6 500,00	19 500,00
112	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	1 722,20000	2,00	3 444,40
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						140 798,14
113	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	156,86000	30,00	4 705,80
114	777561020R00	Vyrovnání podlahy stěrkou Unirownal tloušťky 2 mm	m2	156,86000	60,00	9 411,60

1a-112_úklidová komora : 2,10	2,1
1a-114_WC učitelé : 2,60	2,6
1a-115_chodba : 17,22	17,22
1a-116_umývárna sprcha : 3,14	3,14
2 etapa_2NP :	
1a212_umývárna dívky : 15,90	15,9
1a213_WC dívky : 18,02	18,02
1a214_WC bezbariérové : 2,88	2,88
1a215_úklidová komora : 2,66	2,66
1a216_umývárna chlapci : 14,53	14,53
1a217_WC chlapci pisoár : 9,13	9,13
1a218_WC chlapci : 1,31	1,31
1a219_WC učitelé : 2,38	2,38
2 etapa_3NP :	
1a-312_umývárna dívky : 15,90	15,9
1a-313_WC dívky : 16,70	16,7
1a-314_WC imobilní : 2,38	2,38
1a-315_úklidová komora : 2,66	2,66
1a-316_umývárna chlapci : 14,53	14,53
1a-317_WC chlapci pisoár : 9,13	9,13
1a-318_WC chlapci : 1,31	1,31
1a-319_WC učitelé muži : 2,38	2,38

115	771570012RAH	Dlažba z dlaždic keramických 20 x 20 cm, do malty, dlažba ve specifikaci	m2	156,86000	400,00	62 744,00
116	771475014R00	Obklad soklíků keram. rovných, tmel, výška 10 cm	m	75,31000	60,00	4 518,60
		sokly : 198,16		198,16		
		odpočet míst s obklady : -122,85		-122,85		

Položkový rozpočet

S:	170618	Modernizace sociálních zařízení ZŠ Kamínky
O:	002	2. etapa_WC jih
R:	17073002	2. etapa_WC jih

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Začátek provozního součtu

1a-112_úklidová komora : $(1,4+1,5)*2-0,6$ 5,2

1a-114_WC učitelé : $((1,4+0,9)*2+(0,6*2+0,9))-(0,7)$ 6

1a-115_chodba : $(0,6*2+1,2)$ 2,4

1a-116_umývárna sprcha : $(3,49+0,9+0,3)*2-0,7$ 8,68

2 etapa_2NP :

1a212_umývárna dívky : $(5,7)$ 5,7

1a213_WC dívky : $((0,9+1,2)*2-0,7)*4$ 14

1a214_WC bezbariérové : $(1,8+1,6)*2-(0,9)$ 5,9

1a215_úklidová komora : $(1,8+1,6)*2-(0,7)$ 6,1

1a216_umývárna chlapci : $(0,4+0,65+3,87)$ 4,92

1a217_WC chlapci pisoár : $(3,1+0,95)$ 4,05

1a218_WC chlapci : $(1,55+0,9)*2-(0,7)$ 4,2

1a219_WC učitelé : $(1,8+1,4)*2-(0,7)$ 5,7

2 etapa_3NP :

1a-312_umývárna dívky : $(4,85)$ 4,85

1a-313_WC dívky : $((0,9+1,2)*2-0,7)*4$ 14

1a-314_WC imobilní : $(1,8+1,6)*2-(0,9)$ 5,9

1a-315_úklidová komora : $(1,8+1,6)*2-(0,7)$ 6,1

1a-316_umývárna chlapci : $(0,65*2+3,9)$ 5,2

1a-317_WC chlapci pisoár : $(3,1+0,95)$ 4,05

1a-318_WC chlapci : $(1,55+0,9)*2-(0,7)$ 4,2

1a-319_WC učitelé muži : $(1,8+1,4)*2-(0,7)$ 5,7

Konec provozního součtu

117	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	75,31000	47,00	3 539,57
118	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	198,16000	55,00	10 898,80
				198,16		

119	771579793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	156,86000	9,00	1 411,74
120	597642060RX	Dlažba dle výběru, R11	m2	189,42620	230,00	43 568,03

Díl: 781 Obklady keramické 7 671,30

121	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	255,71000	30,00	7 671,30
-----	--------------	--------------------------------	----	-----------	-------	----------

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 12 671,83

122	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%	1 407,98140	9,00	12 671,83
-----	--------------	--	---	-------------	------	-----------

Díl: 781 Obklady keramické 370 566,22

123	781111121R00	Montáž lišt rohových, vanových a dilatačních	m	62,60000	50,00	3 130,00
-----	--------------	--	---	----------	-------	----------

22*2 44

12 12

gebení : 6*1,1 6,6

124	781415014R00	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 20x10 cm	m2	255,71000	460,00	117 626,60
-----	--------------	---	----	-----------	--------	------------

1a-111_ošetřovna : $2,02000*(2,4)$ 4,848

1a-112_úklidová komora : $2,02000*(1,4+1,5)*2-1,18200$ 10,534

1a-114_WC učitelé : $2,02000*((1,4+0,9)*2+(0,6*2+0,9))-(1,37900)+0,15*0,9$ 12,29

1a-115_chodba : $2,02000*(0,6*2+1,2)$ 4,848

Položkový rozpočet

S:	170618	Modernizace sociálních zařízení ZŠ Kaminky
O:	002	2. etapa_WC jih
R:	17073002	2. etapa_WC jih

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		1a-116_umývárna sprcha : 2,02000*(3,49+0,9+0,3)*2-(1,37900)		17,5686		
		2 etapa_2NP :				
		1a212_umývárna dívky : 2,02000*(5,7)		11,514		
		1a213_WC dívky : (2,02000*(0,9+1,2)*2-1,37900)*4+0,15*0,9*4		28,96		
		1a214_WC bezbariérové : 2,02000*(1,8+1,6)*2-(1,77300)		11,963		
		1a215_úklidová komora : 2,02000*(1,8+1,6)*2-(1,37900)		12,357		
		1a216_umývárna chlapci : 2,02000*(0,4+0,65+3,87)		9,9384		
		1a217_WC chlapci pisoár : 2,02000*(3,1+0,95)		8,181		
		1a218_WC chlapci : 2,02000*(1,55+0,9)*2-(1,37900)+0,15*0,9		8,654		
		1a219_WC učitelé : 2,02000*(1,8+1,4)*2-(1,37900)+0,15*1,8		11,819		
		2 etapa_3NP :				
		1a-312_umývárna dívky : 2,02000*(4,85)		9,797		
		1a-313_WC dívky : (2,02000*(0,9+1,2)*2-1,37900)*4+0,15*0,9*4		28,96		
		1a-314_WC imobilní : 2,02000*(1,8+1,6)*2-(1,77300)		11,963		
		1a-315_úklidová komora : 2,02000*(1,8+1,6)*2-(1,37900)		12,357		
		1a-316_umývárna chlapci : 2,02000*(0,65*2+3,9)		10,504		
		1a-317_WC chlapci pisoár : 2,02000*(3,1+0,95)		8,181		
		1a-318_WC chlapci : 2,02000*(1,55+0,9)*2-(1,37900)+0,15*0,9		8,654		
		1a-319_WC učitelé muži : 2,02000*(1,8+1,4)*2-(1,37900)+0,15*1,8		11,819		
125	781541210R00	Obklad ostění do MC	m	62,00000	250,00	15 500,00
126	59760102.AR	Lišta rohová plastová na obklad ukončovací 8 mm	m	68,86000	16,00	1 101,76
		62,6*1,1		68,86		
127	597813661R	obklad dle výběru objednatele např. HAPPY20YE dle výběru uživatele červená, žlutá	m2	89,49850	260,00	23 269,61
		(255,71/2)*0,7		89,4985		
128	597813668R	obklad dle výběru objednatele např. MARGARWH dle výběru uživatele bílá	m2	159,81875	260,00	41 552,88
		(255,71/2)*1,25		159,81875		
129	59781531R	Obklad dekor dle výběru objednatele např. WITGY048.1	kus	319,64000	130,00	41 553,20
		159,82*2		319,64		
130	59781540R	Obklad listela dle výběru objednatele např. LHAPPY20	kus	703,20250	130,00	91 416,33
		(255,71/2)*5*1,1		703,2025		
131	781101111R00	Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm	m2	255,71000	55,00	14 064,05
132	58581320R	stěrka vyrovnávací vnitřní á 25 kg	kg	802,92940	25,00	20 073,24
		255,71*3,14		802,9294		
133	781419705R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošné	m2	255,71000	5,00	1 278,55
134	597813700R	Obkládačka dle výběru	m2	294,06650		0,00
Díl: 783	Nátěry					2 000,00
135	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2	10,00000	200,00	2 000,00

Položkový rozpočet

S:	170618	Modernizace sociálních zařízení ZŠ Kaminky
O:	002	2. etapa_WC jih
R:	17073002	2. etapa_WC jih

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

ostatní drobné kovové výrobky : 10,0

10

Díl: 781	Obklady keramické					11 116,99
-----------------	--------------------------	--	--	--	--	------------------

136	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%	3 705,66220	3,00	11 116,99
-----	--------------	--	---	-------------	------	-----------

Díl: 783	Nátěry					22 035,00
-----------------	---------------	--	--	--	--	------------------

137	783225400R00	Nátěr syntetický kov. konstr. 2x + 1x email + tmel	m2	60,00000	200,00	12 000,00
		25*2,4		60		

138	783322320R00	Nátěr syntetický ocel. radiát. článků 2x +2x email	m2	45,00000	223,00	10 035,00
		15*3		45		

Díl: 784	Malby					41 319,39
-----------------	--------------	--	--	--	--	------------------

139	784401801R00	Odstranění malby obroušením v místnosti H do 3,8 m	m2	509,72960	4,00	2 038,92
-----	--------------	--	----	-----------	------	----------

140	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	509,72960	20,00	10 194,59
-----	--------------	--	----	-----------	-------	-----------

141	784161101R00	Penetrace podkladu nátěrem HET, A - Grund 1x	m2	676,41600	14,00	9 469,82
-----	--------------	--	----	-----------	-------	----------

142	784165512R00	Malba HET Klasik, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	676,41600	28,00	19 616,06
-----	--------------	--	----	-----------	-------	-----------

Díl: 799	Ostatní					86 629,00
-----------------	----------------	--	--	--	--	------------------

143	R/01	D+M Plastový dávkovač tekutého mydla	kus	22,00000	200,00	4 400,00
-----	------	--------------------------------------	-----	----------	--------	----------

144	900 RT3	montáž dopřků WC , Práce v tarifní třídě 6	h	29,00000	200,00	5 800,00
-----	---------	--	---	----------	--------	----------

145	R/10	Dvířka plast 300x300 mm	ks	12,00000	139,00	1 668,00
-----	------	-------------------------	----	----------	--------	----------

146	R/11	Dvířka plast 400x400 mm	ks	9,00000	169,00	1 521,00
-----	------	-------------------------	----	---------	--------	----------

147	R/02	D+M Zrcadlo 500/500 na stěnu do obkladu	kus	20,00000	350,00	7 000,00
-----	------	---	-----	----------	--------	----------

148	R/03	D+M Zrcadlo 700/500 na stěnu do obkladu	kus	2,00000	400,00	800,00
-----	------	---	-----	---------	--------	--------

149	R/04	D+M Madla z nerez oceli pevné a sklopné (WC imobilní)	kus	4,00000	3 000,00	12 000,00
-----	------	---	-----	---------	----------	-----------

150	R/05	D+M Madla z nerez oceli visle (WC imobilní)	kus	4,00000	1 800,00	7 200,00
-----	------	---	-----	---------	----------	----------

151	R/06	D+M Zásobník na papírové utěrky	kus	13,00000	750,00	9 750,00
-----	------	---------------------------------	-----	----------	--------	----------

152	R/07	D+M Ovladač signalizačního systému nouzového ovládání	kus	2,00000	3 500,00	7 000,00
-----	------	---	-----	---------	----------	----------

153	R/08	D+M Drátěný koš na papírové ručníky	kus	13,00000	1 380,00	17 940,00
-----	------	-------------------------------------	-----	----------	----------	-----------

154	R/09	D+M Odpadkový koš nerez s poklopem	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00
-----	------	------------------------------------	-----	---------	----------	----------

155	R/10	D+M WC štětka s držákem	kus	15,00000	290,00	4 350,00
-----	------	-------------------------	-----	----------	--------	----------

156	R/11	D+M Zásobník toaletního papíru	kus	15,00000	380,00	5 700,00
-----	------	--------------------------------	-----	----------	--------	----------

Díl: M21	Elektromontáže					212 371,00
-----------------	-----------------------	--	--	--	--	-------------------

157	R-210012	Elektroinstalace-viz samostatný rozpočet, 2. etapa	soubor	1,00000	205 571,00	205 571,00
-----	----------	--	--------	---------	------------	------------

158	M21000002	Pomocné práce pro Elektromontáže	hod	34,00000	200,00	6 800,00
-----	-----------	----------------------------------	-----	----------	--------	----------

Celkem						2 560 105,80
---------------	--	--	--	--	--	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	170618	Modernizace sociálních zařízení ZŠ Kaminky
O:	002	2. etapa_WC jih
R:	17073102	2. etapa - ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 9	Ostatní konstrukce, bourání					10 056,00
1	612403399R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou	m2	16,20000	260,00	4 212,00
2	972054121R00	Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,0225 m2, tl. 10 cm	kus	12,00000	82,00	984,00
3	974031142R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm	m	38,00000	66,00	2 508,00
4	974031144R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 15 cm	m	24,00000	98,00	2 352,00
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					1 748,06
5	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	1,76572	990,00	1 748,06
Díl: 713	Izolace tepelné					18 487,50
6	722182001R00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25	m	211,00000	25,00	5 275,00

Položka pořadí 8 : 48,00000

48

Položka pořadí 9 : 42,00000

42

Položka pořadí 10 : 35,00000

35

Položka pořadí 11 : 39,00000

39

Položka pořadí 12 : 15,00000

15

Položka pořadí 13 : 32,00000

32

7	722182004R00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 40	m	6,00000	28,00	168,00
8	2837723492R	Trubice izolační 20x9 mm	m	48,00000	24,00	1 152,00
9	2837723495R	Trubice izolační 20x25 mm	m	42,00000	66,00	2 772,00
10	283772372R	Trubice izolační 25x9 mm	m	35,00000	29,00	1 015,00
11	283772375R	Trubice izolační 25x25 mm	m	39,00000	99,00	3 861,00
12	283772392R	Trubice izolační 32x9 mm	m	15,00000	32,00	480,00
13	283772395R	Trubice izolační 32x25 mm	m	32,00000	99,00	3 168,00
14	283772436R	Trubice izolační 40x9 mm	m	6,00000	39,00	234,00
15	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	181,25000	2,00	362,50
Díl: 721	Vnitřní kanalizace					124 837,80
16	721140802R00	Demontáž potrubí litinového DN 100	m	105,50000	80,00	8 440,00
17	721140806R00	Demontáž potrubí litinového DN 200	m	34,00000	80,00	2 720,00
18	721140915R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 100	kus	12,00000	471,00	5 652,00
19	721140916R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 125	kus	2,00000	619,00	1 238,00
20	721140917R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 150	kus	1,00000	675,00	675,00
21	721176102R00	Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm	m	32,00000	159,00	5 088,00
22	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	22,00000	173,00	3 806,00
23	721176104R00	Potrubí HT přípojovací D 75 x 1,9 mm	m	18,00000	227,00	4 086,00
24	721176105R00	Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm	m	105,00000	485,00	50 925,00
25	721176116R00	Potrubí HT odpadní svislé D 125 x 3,1 mm	m	12,00000	500,00	6 000,00
26	721171808R00	Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm	m	30,00000	20,00	600,00
27	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	23,00000	49,00	1 127,00
28	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	8,00000	54,00	432,00
29	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	17,00000	81,00	1 377,00
30	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	189,00000	16,00	3 024,00

Položka pořadí 21 : 32,00000

32

Položka pořadí 22 : 22,00000

22

Položka pořadí 23 : 18,00000

18

Položka pořadí 24 : 105,00000

105

Položka pořadí 25 : 12,00000

12

31	28650014R	Manžeta protipožární 110-60 mm, pro potrubí, plech+laminát, červená	kus	20,00000	900,00	18 000,00
----	-----------	---	-----	----------	--------	-----------

Položkový rozpočet

S:	170618	Modernizace sociálních zařízení ZŠ Kaminky
O:	002	2. etapa_WC jih
R:	17073102	2. etapa - ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
32	28650015R	Manžeta protipožární 125-60 mm, pro potrubí, plech+laminát, červená	kus	8,00000	1 150,00	9 200,00
33	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	1 223,90000	2,00	2 447,80
Díl: 722 Vnitřní vodovod						161 299,74
34	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25	m	199,00000	35,00	6 965,00
35	722130802R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 40	m	6,00000	40,00	240,00
36	722131911R00	Oprava-potrubí závitové,vsazení odbočky DN 15	soubor	3,00000	350,00	1 050,00
37	722131932R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 20	kus	4,00000	295,00	1 180,00
38	722131933R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 25	kus	4,00000	295,00	1 180,00
39	722131934R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 32	kus	4,00000	373,00	1 492,00
40	722172311R00	Potrubí z PPR, studená, D 20x2,8 mm	m	48,00000	216,00	10 368,00
Položka pořadí 8 : 48,00000				48		
41	722172312R00	Potrubí z PPR, studená, D 25x3,5 mm	m	35,00000	263,00	9 205,00
Položka pořadí 10 : 35,00000				35		
42	722172313R00	Potrubí z PPR, studená, D 32x4,4 mm	m	15,00000	321,00	4 815,00
Položka pořadí 12 : 15,00000				15		
43	722172314R00	Potrubí z PPR, studená, D 40x5,5 mm	m	6,00000	444,00	2 664,00
Položka pořadí 14 : 6,00000				6		
44	722172331R00	Potrubí z PPR, teplá, D 20x3,4 mm	m	42,00000	220,00	9 240,00
Položka pořadí 9 : 42,00000				42		
45	722172332R00	Potrubí z PPR, teplá, D 25x4,2 mm	m	39,00000	269,00	10 491,00
Položka pořadí 11 : 39,00000				39		
46	722172333R00	Potrubí z PPR, teplá, D 32x5,4 mm	m	32,00000	330,00	10 560,00
Položka pořadí 13 : 32,00000				32		
47	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	56,00000	125,00	7 000,00
Položka pořadí 89 : 23,00000*2				46		
Hodnota z bývalého odkazu. : 10				10		
48	722224111R00	Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15	kus	9,00000	88,00	774,00
49	722229101R00	Montáž vodovodních armatur,1závit, G 1/2	kus	9,00000	74,00	666,00
50	722235112R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 20	kus	6,00000	260,00	1 560,00
51	722235113R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 25	kus	6,00000	390,00	2 340,00
52	722235114R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 32	kus	6,00000	590,00	3 540,00
53	722239102R00	Montáž vodovodních armatur 2závit, G 3/4	kus	6,00000	80,00	480,00
54	722239103R00	Montáž vodovodních armatur 2závit, G 1	kus	6,00000	80,00	480,00
55	722239104R00	Montáž vodovodních armatur 2závit, G 5/4	kus	6,00000	90,00	540,00
56	722254201RT3	Propojení hydrantového systému	kus	3,00000	3 000,00	9 000,00
57	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	211,00000	20,00	4 220,00
Položka pořadí 6 : 211,00000				211		
58	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	211,00000	19,00	4 009,00
Položka pořadí 6 : 211,00000				211		
59	722100004RA0	Vodovod, potrubí ocelové pozink. DN 25, ochrana	m	21,00000	602,00	12 642,00
60	722100005RAB	Vodovod, potrubí ocelové pozink. DN 40, ochrana, ochrana potrubí pouzdrum Mirelon	m	18,00000	772,00	13 896,00
61	PC	Regulační ventil DN32 vyvážení cirkulace	soubor	9,00000	2 500,00	22 500,00
62	PC	Propojovací hadice DN15-0,3m G 1/2 x 3/8	soubor	56,00000	90,00	5 040,00
Položka pořadí 47 : 56,00000				56		
63	998722202R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	%	1 581,37000	2,00	3 162,74
Díl: 725 Zařizovací předměty						348 589,22

Položkový rozpočet

S:	170618	Modernizace sociálních zařízení ZŠ Kamínky
O:	002	2. etapa WC jih
R:	17073102	2. etapa - ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
64	725119306R00	Montáž klozetu závěsného	soubor	15,00000	450,00	6 750,00
65	725119401R00	Montáž předstěnových systémů pro zasedání	soubor	22,00000	650,00	14 300,00

Položka pořadí 91 : 2,00000

Položka pořadí 92 : 15,00000

Hodnota z bývalého odkazu. : 5

66	725139101R00	Montáž pisoárových stání ostatních	soubor	8,00000	1 220,00	9 760,00
67	725017132R00	Umyvadlo na šrouby 55 x 42 cm, bílé	soubor	21,00000	790,00	16 590,00
68	725017153R00	Umyvadlo invalidní 64 x 55 cm, bílé	soubor	2,00000	1 900,00	3 800,00
69	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	23,00000	450,00	10 350,00
70	725019101R00	Výlevka stojící s plastovou mřížkou	soubor	3,00000	3 500,00	10 500,00
71	725339101R00	Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur	kus	3,00000	550,00	1 650,00
72	725819402R00	Montáž ventilu rohového bez trubičky G 1/2	soubor	49,00000	80,00	4 410,00
73	725829201R00	Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné chromové	kus	5,00000	150,00	750,00
74	725829301R00	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové	kus	21,00000	120,00	2 520,00
75	725850800R00	Demontáž ventilu odpadního	kus	23,00000	16,00	368,00
76	725859102R00	Montáž ventilu odpadního do D 50 mm	kus	23,00000	93,00	2 139,00
77	725989101R00	Montáž dveří kovových i z PH	kus	5,00000	119,00	595,00
78	551431601	Baterie výlevka nástěnná, páková s raménkem 300mm	kus	3,00000	1 500,00	4 500,00
79	725 01	Oddálené pneumatické splachování ruční, bílé	soubor	2,00000	1 599,00	3 198,00
80	725111131IU0	Splachovač nádrž plast vysoko	soubor	3,00000	2 000,00	6 000,00
81	28696750R	Modul-WC ovl. zeředu Kombifix Eco UP320, h=108 mm	kus	15,00000	3 200,00	48 000,00

Položka pořadí 64 : 15,00000

15

82	28696755R	Tlačítko ovládací plastové Sigma10 bílá/chrom/bílá	kus	15,00000	900,00	13 500,00
83	55141104R	Ventil rohový mosazný 1/2" x 3/8" , s filtrem a maticí	kus	49,00000	200,00	9 800,00
84	55144112R	Baterie umyvadlová	kus	21,00000	690,00	14 490,00
85	55145016R	Baterie dřezová nástěnná	kus	2,00000	690,00	1 380,00
86	55145041R	Baterie dřezová směšová stojánková	kus	21,00000	795,00	16 695,00
87	55146000R	Zdroj napájecí 24 pro 4 pisoáry	kus	2,00000	1 490,00	2 980,00
88	55146009	Pisoárová mezistěna nerez	kus	9,00000	3 850,00	34 650,00
89	55162328.AR	HL132/30 uzávěrka zápachová DN 30 5/4"pro umyvadla	kus	23,00000	150,00	3 450,00
90	55347623R	Dvířka revizní se zámkem bílá 300x300 mm	kus	5,00000	330,00	1 650,00
91	64238932R	Klozet závěsný invalidní hlub. splachování bílý, bez oplachového kruhu	kus	2,00000	3 200,00	6 400,00
92	64240058R	Misa klozetová závěsná bílá hlub.splach.	kus	15,00000	2 300,00	34 500,00
93	64251334R	Pisoár keram. s radar splachovačem	kus	8,00000	6 200,00	49 600,00
94	998725202R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	%	13 314,22264	1,00	13 314,22
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						4 692,24
95	979012112R00	Svislá doprava sutí na výšku do 3,5 m	t	4,00703	250,00	1 001,76
96	979012119R00	Příplatek k sutí za každých dalších 3,5 m výšky	t	4,00703	30,00	120,21
97	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	4,00703	200,00	801,41
98	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	4,00703	25,00	100,18
99	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	4,00703	290,00	1 162,04
100	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	4,00703	26,00	104,18
101	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	4,00703	350,00	1 402,46

Položkový rozpočet

S:	170618	Modernizace sociálních zařízení ZŠ Kamínky
O:	002	2. etapa_WC jih
R:	17073102	2. etapa - ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Celkem						669 710,56
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

--

20851

Položkový rozpočet: ELEKTROINSTALACE**Název nabídky: ELEKTROINSTALACE**

Materiál						
p.č.	číslo položky	název položky	mj.	množství	cena za m.j.	cena celkem
Instalační krabice (CPV 284 220 00-6)						
1		KO KRABICE KU 68 - 1902	KS	18	5 Kč	90 Kč
2		Krabice elektroinstalační pro trafo splachovače	ks	2	110 Kč	220 Kč
3		Krabice elektroinstalační rozbočovací vč. svorek	ks	32	30 Kč	960 Kč
Celkem za : Instalační krabice (CPV 284 220 00-6)						1 270 Kč
Instalační žlaby						
4		KO LISTA LH 40 X 40 2m	ks	50	29 Kč	1 450 Kč
5		KO LISTA LHD 20 X 20 2m	ks	20	15 Kč	300 Kč
Celkem za : Instalační žlaby						1 750 Kč
Přístrojová náplň						
6		Pr. chránič s nadpr.ochr. 2p., 10A/B, 0,03A	ks	3	1 560 Kč	4 680 Kč
7		Pr. chránič s nadpr.ochr. 2p., 16A/B, 0,03A	ks	2	1 820 Kč	3 640 Kč
Celkem za : Přístrojová náplň						8 320 Kč
Světidla (CPV 315 000 00-1)						
8		LED světlo stropní, IP 44, 2700lm, průměr 228mm	ks	10	3 050 Kč	30 500 Kč
9		LED světlo stropní IP 65, 5500lm, 1275x135x100mm	ks	23	2 950 Kč	67 850 Kč
Celkem za : Světidla (CPV 315 000 00-1)						98 350 Kč
Vodiče (CPV 313 000 00-9)						
10		KABEL CYKY 3C x 1.5	m	194	13 Kč	2 522 Kč
11		KABEL CYKY 3C x 1.5	m	165	14 Kč	2 310 Kč
12		KABEL CYKY 3C x 2.5	m	89	18 Kč	1 602 Kč
13		KABEL CYKY 3C x 2.5	m	64	20 Kč	1 280 Kč
14		VODIC HO7 V-U 4 ZL/Z (CY)	m	71	12 Kč	852 Kč
Celkem za : Vodiče (CPV 313 000 00-9)						8 566 Kč
Vypínače (CPV 312 120 00-5)						
15		Vypínač pod omítku řazení 01 barva - bílá	ks	18	124 Kč	2 232 Kč
16		Systém tišňového volání na WC pro tělesně postižené osoby	ks	2	7 000 Kč	14 000 Kč
<i>obsahuje: signalizační světlo s elektronickou a kustickou signalizací, volací/potvrzovací tlačítko, volací tlačítko s tónem s uklidňující LED, volací tlačítko s uklidňující LED, zařízení pro potvrzení volání, napájecí zdroj 230VAC/24VDC</i>						
Celkem za : Vypínače (CPV 312 120 00-5)						16 232 Kč
Celkem za : Materiál						134 488 Kč

Montáž (CPV 453 100 00-3)						
p.č.	číslo položky	název položky	mj.	množství	cena za m.j.	cena celkem
Hodinové zúčtovací sazby						
17		Nepředvídatelné náklady a práce spojené s rekonstrukcí	hod	24	250 Kč	6 000 Kč
<i>Položku možno čerpat pouze se souhlasem investora nebo TDI</i>						
18		Pomocné práce, kompletace	hod	16	250 Kč	4 000 Kč
19		Pospojování vodovodních baterií, místní pospojování	hod	6	250 Kč	1 500 Kč
20		Prověření a zmapování stávajících kabelových tras	hod	3	210 Kč	630 Kč
21		Převzetí pracoviště	hod	2	250 Kč	500 Kč
22		Úprava stávajícího rozvaděče	hod	12	300 Kč	3 600 Kč
23		Úprava stávajících kabelů v kabelové trase	hod	4	300 Kč	1 200 Kč

24		Výchozí revize s vypracováním revizní zprávy	hod	5	300 Kč	1 500 Kč
	Celkem za :	Hodinové zúčtovací sazby				18 930 Kč
		Montáže				
25	210201039	Demontáž stávající elektroinstalace včetně likvidace materiálu	hod	24	260 Kč	6 240 Kč
26		Montáž isgalizační sady po invalidy	ks	2	1 200 Kč	2 400 Kč
27	210010322	Montáž krabice odbočné (KR 97) kruh. vč.zap	ks	34	100 Kč	3 400 Kč
28	215012240	Montáž plastové instalační lišty	m	140	45 Kč	6 300 Kč
29	210010331	Montáž přístrojové krabice bez zapojení	ks	18	45 Kč	810 Kč
30	210203002	Montáž svítidla	ks	10	230 Kč	2 300 Kč
31	210201073	Montáž svítidla přisazené	ks	23	300 Kč	6 900 Kč
32	210810042	Položení kabelu pevně	m	276	30 Kč	8 280 Kč
33	210800117	Položení kabelu pod omítku	m	307	19 Kč	5 833 Kč
34		Zapojení vypínače zapuštěného	ks	18	75 Kč	1 350 Kč
	Celkem za :	Montáže				43 813 Kč
		Stavební práce				
35	97303-1616	Sekání zdi cihlové, kapsy-krab.<100x100x50mm	ks	52	45 Kč	2 340 Kč
36	97408-2212	Vysekání rýhy do stěny, omítka-cem.š.do 30mm	m	200	30 Kč	6 000 Kč
	Celkem za :	Stavební práce				8 340 Kč
	Celkem za :	Montáž (CPV 453 100 00-3)				71 083 Kč
Genová kalkulace celkem bez DPH:						205 571 Kč