

Akce : **Stavební úpravy v bytové jednotce č. 5 v domě č.p. 711 na ulici Obránců míru v Kopřivi**
 Část : **Vytápění, ZTI, Elektro a stavební byt .č. 5 Obránců míru 711 Kopřivnice**

Zakázka : LUK011-18	Zpracovaná : 5. 2. 2018	Soubor : LUK011-18	Archivní číslo :
Umístění : BD - bytové jednotce č. 5 v domě č.p. 711 na ulici Obránců míru 742 21 Kopřivnice			
Investor : MÚ - OMM Kopřivnice			
Objednal : OMM Kopřivnice Marcela Vaculíková tel: 731 608 152			
Projektant :			
Zpracoval : Jindřich Lukeš - LUKY Sládkova 1531 742 58 Příbor tel: 602 518 991			

Členění rozpočtových nákladů

	Dodávka	Montáž	Hod.sazby	ZRN celkem	Přirážky
součet za HSV celkem		22 632,9		22 632,9	
součet za PSV celkem	56 142,5	80 209,4		136 351,9	
součet za MON celkem		5 187,0		5 187,0	
součet za OST celkem	6 715,8	13 213,5		19 929,3	
součet za PRIR celkem					3 717,7
Celkem	62 858,3	121 242,7		184 101,0	3 717,7

Rekapitulace DPH :

sazba	základna	hodnota	DPH celkem:
15%	187 818,7	28 172,9	28 172,9
21%			
0%			

Celkové rozpočtové náklady:

[+]Základní rozpočtové náklady	184 101,0
[+]Přirážky	3 717,7
[+]DPH celkem	28 172,9

CELKEM :

bez DPH	187 818,7 Kč
vč. DPH	215 991,6 Kč


Cenová nabídka je sestavená dle požadavku investora:

Záruční doba na montážní práce 70 měsíců.

Cena dle URS:

Vypracoval : Datum :

Podpis :




Odsouhlasil : Datum :

Podpis :

Akce: **Stavební úpravy v bytové jednotce č. 5 v domě č.p. 711 na ulici Obránců míru v Kopřivnici**
Část: **Vytápění, ZTI, Elektro a stavební byt č. 5 Obránců míru 711 Kopřivnice**

název	tonáž	suť	dodávka	montáž	celkem
PSV součet za PSV celkem	0,46	0,39	56 142,5	80 209,4	136 351,9
MON součet za MON celkem				5 187,0	5 187,0
OST součet za OST celkem	0,02		6 715,8	13 213,5	19 929,3
PRIR součet za PRIR celkem				3 717,7	3 717,7
Součet	0,48	0,39	62 858,3	124 960,4	187 818,7

luky INSTALATÉRSTVÍ
Jindřich Lukáš, IČO: 13016067
PŘÍBOR, Sládkova 1531
tel.: 556 725 718, DIČ: CZ55606302152



Akce: **Stavební úpravy v bytové jednotce č. 5 v domě č.p. 711 na ulici Obránců míru v Kopřivnici**
Část: **Vytápění, ZTI, Elektro a stavební byt č. 5 Obránců míru 711 Kopřivnice**

název	tonáž	suť	dodávka	montáž	celkem
Objekt: 001 LUK01118 Vytápění, ZTI, Elektro a stavební byt č. 5 Obránců míru 711 Kopřivnice					
04# PSV kotelny	0,07		36 159,9	6 869,2	43 029,1
05# PSV potrubí	0,03			14 532,0	14 532,0
06# PSV armatury	0,01		352,8	3 496,9	3 849,7
07# PSV otopná tělesa	0,11		14 616,0	3 382,1	17 998,1
08# PSV nátěry				273,0	273,0
09# MON HZS				1 827,0	1 827,0
999 PRIR přírazky				1 630,2	1 630,2
PSV součet za PSV celkem	0,22		51 128,7	28 553,3	79 682,0
MON součet za MON celkem				1 827,0	1 827,0
PRIR součet za PRIR celkem				1 630,2	1 630,2
Součet	0,22		51 128,7	32 010,5	83 139,2
Objekt: 002 LUK04917 Plynoinstalace pro byt č. 4 Obránců míru 704 Kopřivnice					
03# PSV plynovod vnitřní	0,02	0,06	338,1	4 987,6	5 325,7
04# PSV nátěry				231,0	231,0
05# MON HZS				3 360,0	3 360,0
999 PRIR přírazky				214,0	214,0
PSV součet za PSV celkem	0,02	0,06	338,1	5 218,6	5 556,7
MON součet za MON celkem				3 360,0	3 360,0
PRIR součet za PRIR celkem				214,0	214,0
Součet	0,02	0,06	338,1	8 792,6	9 130,7
Objekt: 003 LUK04917 Vodoinstalace pro byt č. 4 Obránců míru 704 Kopřivnice					
721 PSV kanalizace vnitřní	0,02			2 037,0	2 037,0
722 PSV vodovod vnitřní	0,11	0,31	114,5	4 765,4	4 879,9
725 PSV kompletace ZT	0,09	0,02	4 561,2	7 755,5	12 316,7
999 PRIR přírazky				384,7	384,7
PSV součet za PSV celkem	0,21	0,33	4 675,7	14 557,9	19 233,6
PRIR součet za PRIR celkem				384,7	384,7
Součet	0,21	0,33	4 675,7	14 942,6	19 618,3
Objekt: 004 LUK04917 Elektroinstalace pro byt č. 4 Obránců míru 704 Kopřivnice					
921 PSV elektromontáže				24 885,0	24 885,0
999 PRIR přírazky				497,7	497,7
PSV součet za PSV celkem				24 885,0	24 885,0
PRIR součet za PRIR celkem				497,7	497,7
Součet				25 382,7	25 382,7
Objekt: 005 LUK04917 Stavební úpravy pro byt č. 4 Obránců míru 704 Kopřivnice					
003 HSV zdivo				4 881,4	4 881,4
02# OST 771: Podlahy z dlaždic	0,02		1 990,8	1 461,9	3 452,7
03# OST 781: Obklady keramické			4 725,0	11 751,5	16 476,5
061 HSV úpravy povrchu vnitřní				9 051,0	9 051,0
064 HSV výplně otvorů				6 663,3	6 663,3
094 HSV řešení a stavební výtahy				48,8	48,8
095 HSV různé dokončovací konstrukce				1 842,8	1 842,8
097 HSV proražení otvorů a ost.bour.práce				145,5	145,5
776 PSV podlahy povtlakové - kuchyň	0,01			609,5	609,5
783 PSV nátěry				488,3	488,3
784 PSV malby				5 896,8	5 896,8
999 PRIR přírazky				991,1	991,1
HSV součet za HSV celkem	0,01			22 632,9	22 632,9
PSV součet za PSV celkem	0,01			6 994,6	6 994,6
OST součet za OST celkem	0,02		6 715,8	13 213,5	19 929,3
PRIR součet za PRIR celkem				991,1	991,1
Součet	0,03		6 715,8	43 832,0	50 547,8
Akce: LUK011- Stavební úpravy v bytové jednotce č. 5 v domě č.p. 711 na ulici Obránců míru v Kopřivnici					
HSV součet za HSV celkem	0,01			22 632,9	22 632,9

Akce: **Stavební úpravy v bytové jednotce č. 5 v domě č.p. 711 na ulici Obránců míru v Kopřivnici**
Část: **Vytápění, ZTI, Elektro a stavební byt č. 5 Obránců míru 711 Kopřivnice**

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suť	dodávka	montáž	celkem
objekt 001 [LUK01118] - Vytápění, ZTI, Elektro a stavební byt č. 5 Obránců míru 711 Kopřivnice								
oddíl 04# [PSV] - kotelny								
1	731244493	Montáž kotle ocelového závěsného na plyn kondenzačního o výkonu do 28 kW	soubor	1,000	3 097,5		3 097,5	3 097,5 15
2	4841743047	KOTEL KONDENZACNI IMMERGAS VICTRIX 24 TT 2 ErP 24kW PRUTOKOVY OHREV DPC - 39 800,00 Kč bez DPH	KUS	1,000	28 612,5	0,05	28 612,5	28 612,5 15
3	484301191	Prostorový termostat manuální	kus	1,000	630,0		630,0	630,0 15
4	731640VD	Montáž odkouření, vč. revizí	kpl	0,900	2 625,0		2 362,5	2 362,5 15
5	484175572R	KOAXIA ODKOURENI REGULUS 80/125 VERTIKAL BRILON Kompletní odkouření včetně spojek a konzolí, těsnění, v prostoru kotelny, kouřovodu a ukončení na střeše.	m	6,000	1 152,9	0,03	6 917,4	6 917,4 15
6	998731201	Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v do 6 m	%	477,700	3,0		1 409,2	1 409,2 15
oddíl 04# - kotelny						0,07	36 159,9	43 029,1
							6 869,2	

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suť	dodávka	montáž	celkem
oddíl 05# [PSV] - potrubí								
1	733122125	POTRUBI MEDENE DN 15/1 PROFIPRESS	M	4,000	250,9		1 003,8	1 003,8 15
2	733122126	POTRUBI MEDENE DN 18/1 PROFIPRESS	M	26,000	282,4	0,02	7 343,7	7 343,7 15
3	733122127	POTRUBI MEDENE DN 22/1 PROFIPRESS	M	14,000	347,6	0,01	4 865,7	4 865,7 15
4	731391817C0	Inhibitor	l	1,000	609,0		609,0	609,0 15
5	733291101	TLAKOVA ZKOUSKA POTRUBI CU DO D 35	M	44,000	9,7		425,0	425,0 15
6	998733201	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	%	85,000	3,4		284,8	284,8 15
oddíl 05# - potrubí						0,03		14 532,0
							14 532,0	

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suť	dodávka	montáž	celkem
oddíl 06# [PSV] - armatury								
1	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	4,000	231,0		924,0	924,0 15
3	734261406	Armatura přípojovací přímá G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK	kus	4,000	240,4		961,8	961,8 15
4	734261412	Šroubení regulační radiátorové rohové G 1/2 bez vypouštění	kus	4,000	192,2		768,6	768,6 15
5	734291243	Filtr závitový přímý G 3/4 PN 16 do 130°C s vnitřními závity	kus	2,000	247,8		495,6	495,6 15
8	734211119	Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 14 do 120°C automatický	kus	2,000	164,8		329,7	329,7 15
9	48400018	Kulovy vypoušt.uzaver DN 15	KUS	4,000	88,2		352,8	352,8 15
10	998734201	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m	%	61,420	0,3		17,2	17,2 15
oddíl 06# - armatury						0,01	352,8	3 849,7
							3 496,9	

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suť	dodávka	montáž	celkem
oddíl 07# [PSV] - otopná tělesa								
1	735000911	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s ručním ovládním	kus	1,000	48,9		48,9	48,9 15
2	735000912	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládním	kus	5,000	97,9		489,3	489,3 15
3	735159210	Montáž otopných těles panelových dvouřadých mimo těles Korado Radik délky do 1140 mm	kus	1,000	415,8		415,8	415,8 15
5	735159230	Montáž otopných těles panelových dvouřadých mimo těles Korado Radik délky do 1980 mm	kus	3,000	522,9		1 568,7	1 568,7 15
6	484553170	těleso otopné deskové multifunkční 33-V 900/600mm	kus	1,000	4 210,5	0,02	4 210,5	4 210,5 15
7	484553230	těleso otopné deskové multifunkční 22-V 500/1200 mm	kus	1,000	3 612,0	0,05	3 612,0	3 612,0 15
8	484553240	těleso otopné deskové multifunkční 22-V 500/1400 mm	kus	1,000	3 927,0	0,05	3 927,0	3 927,0 15
9	735164512	Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu výšky tělesa přes 1500 mm	kus	1,000	210,0		210,0	210,0 15



Položková sestava v základní ceně

Tisk: 7. 2. 2018

List: 4

Akce: **Stavební úpravy v bytové jednotce č. 5 v domě č.p. 711 na ulici Obránců míru v Kopřivnici**
Část: **Vytápění, ZTI, Elektro a stavební byt .č. 5 Obránců míru 711 Kopřivnice**

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suř	dodávka	montáž	celkem
10	484560085	Otopný žebřík TERMALTREND 1760x600 středový	ks	1,000	2 866,5	2 866,5		2 866,5 15
11	998735201	<i>Středové připojení</i> Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	%	274,012	2,4		649,4	649,4 15
oddíl 07# - otopná tělesa					0,11	14 616,0	3 382,1	17 998,1
oddíl 08# [PSV] - nátěry								
1	783425412	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší lesklý povrch 1x antikorozi, 1x základní, 2x email	m	8,000	34,1		273,0	273,0 15
oddíl 08# - nátěry							273,0	273,0
oddíl 09# [MON] - HZS								
1	OST01	Napuštění systému, uvedení do provozu, topná zkouška, zaučení obsluhy	hod	24,000	63,0		1 512,0	1 512,0 15
2	OST02	Zednické výpomocí (prostupy, průrazy, drážky a jejich zapravení)	kpl	0,200	1 575,0		315,0	315,0 15
oddíl 09# - HZS							1 827,0	1 827,0
oddíl 999 [PRIR] - přírázky								
1	PRIR 0002	Přesun materiálů	%	815,08981	0,6		489,1	489,1 15
2	PRIR 0002	Mimostaveništní přesun a doprava materiálů	%	815,08981	1,4		1 141,1	1 141,1 15
oddíl 999 - přírázky							1 630,2	1 630,2
objekt 001 - Vytápění, ZTI, Elektro a stavební byt .č. 5 Obránců míru 711 Kopřivnice					0,22	51 128,7	32 010,5	83 139,2
objekt 002 [LUK04917] - Plynoinstalace pro byt č. 4 Obránců míru 704 Kopřivnice								
oddíl 03# [PSV] - plynovod vnitřní								
1	723150801	Demontáž potrubí ocelové hladké svařované do D 32	m	5,000	54,8	0,01	274,1	274,1 15
2	725650805	Demontáž těleso otopných plynových podokenních	soubor	1,000	208,9	0,04	208,9	208,9 15
3	734200811	Demontáž armatury závitové s jedním závitem do G 1/2	kus	1,000	23,8		23,8	23,8 15
5	723181012	Potrubí měděné polotvrde spojované lisováním DN 18 ZTI	m	2,000	294,0		588,0	588,0 15
6	723181013	Potrubí měděné polotvrde spojované lisováním DN 22 ZTI	m	8,000	336,0	0,01	2 688,0	2 688,0 15
7	723190203	Přípojka plynovodní DN 22, vč.kulového uzávěru	soubor	1,000	535,5		535,5	535,5 15
8	723190901	Uzavření, otevření plynovodního potrubí při opravě	kus	2,000	25,7		51,5	51,5 15
9	723190907	Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí	m	10,000	22,2		221,6	221,6 15
10	723190909	Zkouška těsnosti potrubí plynovodního	kus	1,000	193,2		193,2	193,2 15
14	48400010	Kulovy uzaver DN 15 plyn	KUS	1,000	130,2	130,2		130,2 15
15	48400012	Kulovy uzaver DN 25 plyn	KUS	1,000	207,9	207,9		207,9 15
16	723190914	Přechod ocel 1"/Cu 22/1 D+M	kus	1,000	187,9		187,9	187,9 15
17	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	14,097	1,1		15,1	15,1 15
oddíl 03# - plynovod vnitřní					0,08	338,1	4 987,6	5 325,7

Akce: **Stavební úpravy v bytové jednotce č. 5 v domě č.p. 711 na ulici Obránců míru v Kopřivnici**
Část: **Vytápění, ZTI, Elektro a stavební byt .č. 5 Obránců míru 711 Kopřivnice**

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suř	dodávka	montáž	celkem
6	64214333 UMYVADLO BILE TYP LYRA 55 + Sifon	KUS	1,000	887,3	0,01	887,3		887,3 15
7	725212373 UMYVADLO SIFON PLAST DN 40	SOUBOR	1,000	147,0	0,02		147,0	147,0 15
8	725219411 SIFON DO ZDI PRACKOVY	Kus	1,000	204,8			204,8	204,8 15
9	7258102661 KOHOUT KULOVY NASTEN G 1/2 PO VENT. CHROM	SOUBOR	1,000	135,4			135,4	135,4 15
10	725229105 MTZ VAN PLAST KLASIK + SIFON PLAST	SOUBOR	1,000	892,5			892,5	892,5 15
11	7252241912 VANA OCELOVA JIKA RIGA 160 BILA + PODPORA + SIFON	SOUBOR	1,000	4 142,3	0,05		4 142,3	4 142,3 15
12	725849205 MTZ BATERIE STOJAN PAKOVE UMYVDLOVA A VANOVA	KUS	2,000	220,5			441,0	441,0 15
13	7250002330 BATERIE VANOVA NASTENNA JIKA <i>Baterie bez vybavení</i>	KS	1,000	785,4		785,4		785,4 15
14	7250002300 BATERIE UMYVADLOVA STOJANKOVA JIKA	KS	1,000	549,1		549,1		549,1 15
16	72500031 HADICE SPRCHOVA 150 + RUZICE + DRZAK	KS	1,000	189,0		189,0		189,0 15
17	725810403 VENTIL ROHOVY +TRUB T 67 G 1/2	SOUBOR	1,000	152,3			152,3	152,3 15
18	725810401 VENTIL ROHOVY S FILTREM G 1/2	SOUBOR	2,000	102,9			205,8	205,8 15
21	998722102 VODOVOD PRESUN HMOT VYSKA -12M	t	0,200	505,1			101,0	101,0 15
oddíl 725 - kompletace ZT					0,11	4 561,2		12 316,7
								7 755,5

oddíl	999 [PRIR] - přírazky							
1	PRIR 0002 Přesun materiálů	%	192,33645	0,6		115,4	115,4 15	
2	PRIR 0002 Mimostaveništní přesun a doprava materiálů	%	192,33645	1,4		269,3	269,3 15	
oddíl 999 - přírazky							384,7	
								384,7

objekt 003 - Vodoinstalace pro byt č. 4 Obránců míru 704 Kopřivnice	0,54	4 675,7	19 618,3
			14 942,6

objekt	004 [LUK04917] - Elektroinstalace pro byt č. 4 Obránců míru 704 Kopřivnice				
oddíl 921 [PSV] - elektromontáže					
1	210800000 Kompletní elektroinstalace včetně, materiálů a práce	soubor	1,000	24 885,0	24 885,0 24 885,0 15
oddíl 921 - elektromontáže					24 885,0
					24 885,0

oddíl	999 [PRIR] - přírazky				
1	PRIR 0002 Přesun materiálů	%	248,850	0,6	149,3 149,3 15
2	PRIR 0002 Mimostaveništní přesun a doprava materiálů	%	248,850	1,4	348,4 348,4 15
oddíl 999 - přírazky					497,7
					497,7

objekt 004 - Elektroinstalace pro byt č. 4 Obránců míru 704 Kopřivnice	25 382,7
25 382,7	

objekt	005 [LUK04917] - Stavební úpravy pro byt č. 4 Obránců míru 704 Kopřivnice				
oddíl 003 [HSV] - zdivo					
1	342255022.RT Příčky z desek Ytong tl. 7,5 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 75 mm	m2	1,200	572,3	686,7 686,7 15
2	340023511R0 Zazdívka otvorů, rýh, zazdění vany, tmelení spár	soubor	1,000	4 194,8	4 194,8 4 194,8 15
oddíl 003 - zdivo					4 881,4
					4 881,4

Akce: **Stavební úpravy v bytové jednotce č. 5 v domě č.p. 711 na ulici Obránců míru v Kopřivnici**
Část: **Vytápění, ZTI, Elektro a stavební byt .č. 5 Obránců míru 711 Kopřivnice**

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suř	dodávka	montáž	celkem
oddíl 04# [PSV] - nátěry								
2	783424340.R0 Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x+1x email	m	10,000	23,1			231,0	231,0 15
oddíl 04# - nátěry							231,0	231,0
oddíl 05# [MON] - HZS								
1	OST01 Revize plynoinstalace	kus	1,000	840,0			840,0	840,0 15
2	OST03 Zednické výpomocce(prostupy, průrazy, drážky a jejich zapravení, demontáže)	kpl	1,000	525,0			525,0	525,0 15
3	OST04 Uvedení plynových zařízení do provozu	kus	1,000	1 995,0			1 995,0	1 995,0 15
oddíl 05# - HZS							3 360,0	3 360,0
oddíl 999 [PRIR] - přírázky								
1	PRIR 0002 Přesun materiálů	%	89,16734	1,0			89,2	89,2 15
2	PRIR 0002 Mimostaveništní přesun a doprava materiálů	%	89,16734	1,4			124,8	124,8 15
oddíl 999 - přírázky							214,0	214,0
objekt 002 - Plynoinstalace pro byt č. 4 Obránců míru 704 Kopřivnice						0,08	338,1	9 130,7
							8 792,6	
objekt 003 [LUK04917] - Vodoinstalace pro byt č. 4 Obránců míru 704 Kopřivnice								
oddíl 721 [PSV] - kanalizace vnitřní								
1	721 Propojení na stávající připojovací potrubí HT 100	ks	1,000	514,5			514,5	514,5 15
2	721194129C0 Úpravy potrubí kanalizace <i>Pro připojení kuchyňské linky včetně sekacíh prací a zazdění</i>	kus	1,500	262,5			393,8	393,8 15
3	721000004 Potr.odpad. HT OMNIPLAST DN 100	M	1,000	271,9			271,9	271,9 15
4	721000001 Potr.odpad. HT OMNIPLAST DN 40	M	3,000	236,3			708,8	708,8 15
6	721194104 VYVEDENI KANAL VYPUSTEK D 40	KUS	1,000	40,4			40,4	40,4 15
7	721194105 VYVEDENI KANAL VYPUSTEK D 50	KUS	1,000	45,1			45,1	45,1 15
9	721290111 ZKOUSKA TES KANAL VODOU -DN 125	m	1,000	8,5	0,02		8,5	8,5 15
10	998721101 KANALIZACE PRESUN HMOT VYSKA -6M	T	0,100	539,7			54,0	54,0 15
oddíl 721 - kanalizace vnitřní							0,02	2 037,0
							2 037,0	
oddíl 722 [PSV] - vodovod vnitřní								
1	999999 Demontážní práce zařízení včetně odvrtání drážek pro potrubí	soubor	0,290	4 410,0			1 278,9	1 278,9 15
2	722171221 POTRUBI PPR HOSTALEN D 20/3,3	M	10,000	215,3			2 152,5	2 152,5 15
3	600002 mirelon 22/9	M	10,000	11,4		114,5		114,5 15
4	722190401 UPEV VYPUST DN 15	KUS	5,000	67,2			336,0	336,0 15
5	722220111 NASTENKA K 247 G 1/2	KUS	5,000	100,8			504,0	504,0 15
10	725540802 Dmřž ohřívaců plynových -500 l	soubor	1,000	148,1	0,31		148,1	148,1 15
11	722290226 ZKOUSKA TLAK POTR -DN 50	M	10,000	10,5	0,10		105,0	105,0 15
12	998722101 VODOVOD PRESUN HMOT VYSKA -6M	T	0,500	481,9			241,0	241,0 15
oddíl 722 - vodovod vnitřní							0,42	114,5
							4 765,4	4 879,9
oddíl 725 [PSV] - kompletace ZT								
1	7250032 Demontáž stávajících zař.předmětů a ohříváče <i>Včetně odvozu do skladu OMM Kopřivnice</i>	hod	2,000	262,5			525,0	525,0 15
2	725100010 DMTZ + MTZ KLOZETU KOMBI LYRA	SOUBOR	1,000	362,3	0,02		362,3	362,3 15
3	64230016.A Mísa klozetová kombi bílá JIKA	kus	1,000	1 995,0		1 995,0		1 995,0 15
4	551674066 Sedátko pro kombi klozety s poklopem plast	kus	1,000	155,4		155,4		155,4 15
5	725219401 MTZ UMYVADEL DU NA SROUB DO ZDI + KOTEVNI SROUBY	SOUBOR	1,000	446,3			446,3	446,3 15

Akce: **Stavební úpravy v bytové jednotce č. 5 v domě č.p. 711 na ulici Obránců míru v Kopřivnici**
Část: **Vytápění, ZTI, Elektro a stavební byt č. 5 Obránců míru 711 Kopřivnice**

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suť	dodávka	montáž	celkem
oddíl 02# [OST] - 771: Podlahy z dlaždic								
1	771573120	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených do 85 ks/m2	m2	4,000	362,3	0,02	1 449,0	1 449,0
2	X5	dlažba keramická	m2	4,000	261,4		1 045,8	1 045,8
3	X6	vyrovnání podlahy	m2	4,000	236,3		945,0	945,0
4	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,02085	619,5		12,9	12,9
oddíl 02# - 771: Podlahy z dlaždic					0,02	1 990,8		3 452,7
							1 461,9	
oddíl 03# [OST] - 781: Obklady keramické								
1	781413113	Montáž obkladaček vnitřních keramických, flex.lepidlo i spárování - koupelna + WC + Kuch	m2	20,000	357,0		7 140,0	7 140,0
2	X1	obklad keramický Koupelna	m2	16,000	236,3		3 780,0	3 780,0
3	X1	obklad keramický Kuchyně	m2	4,000	236,3		945,0	945,0
4	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,11656	467,9		54,5	54,5
5	X2	vyrovnání omítek pod obklady	m2	28,000	162,8		4 557,0	4 557,0
oddíl 03# - 781: Obklady keramické						4 725,0		16 476,5
							11 751,5	
oddíl 061 [HSV] - úpravy povrchu vnitřní								
1	320261664.R0	Zához drážek po elektroinstalaci	soubor	0,200	4 620,0		924,0	924,0
4	602011205R0	Směs štuková Cemix povrch stěn a stropu	m2	45,000	169,5		7 626,1	7 626,1
5	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	3,000	166,9		500,8	500,8
oddíl 061 - úpravy povrchu vnitřní								9 051,0
							9 051,0	
oddíl 064 [HSV] - výplně otvorů								
1	642942941	D + M Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových přes 10 m2 na montážní pěnu Včetně vybourání	kus	1,000	1 428,0		1 428,0	1 428,0
2	766908003	D+M dřevěné vstupní dveře plně vč. prahu, s požární odolností EW 30 DP-3C - 900/1970 mm Levé Včetně kování a vložky	kus	1,000	5 235,3		5 235,3	5 235,3
oddíl 064 - výplně otvorů								6 663,3
							6 663,3	
oddíl 094 [HSV] - lešení a stavební výtahy								
1	941941031.R0	Montáž lešení jednořadového pomocného	m2	1,000	48,8		48,8	48,8
oddíl 094 - lešení a stavební výtahy								48,8
							48,8	
oddíl 095 [HSV] - různé dokončovací konstrukce								
2	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	27,000	68,3		1 842,8	1 842,8
oddíl 095 - různé dokončovací konstrukce								1 842,8
							1 842,8	
oddíl 097 [HSV] - proražení otvorů a ost.bour.práce								
3	612321214	Omítka vnitřní stěn štuková	m2	0,700	207,9		145,5	145,5

Akce: **Stavební úpravy v bytové jednotce č. 5 v domě č.p. 711 na ulici Obránců míru v Kopřivnici**
Část: **Vytápění, ZTI, Elektro a stavební byt .č. 5 Obránců míru 711 Kopřivnice**

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suť	dodávka	montáž	celkem
oddíl 097 - proražení otvorů a ost.bour.práce								145,5
oddíl 776 [PSV] - podlahy povlakové - kuchyň								
4	776990118 Oprava podlahy - kuchyň	m2	1,500	406,4	0,01		609,5	609,5 ¹⁵
oddíl 776 - podlahy povlakové - kuchyň								609,5
								0,01
								609,5
oddíl 783 [PSV] - nátěry								
1	783111 Nátěr zárubní	ks	1,000	488,3			488,3	488,3 ¹⁵
oddíl 783 - nátěry								488,3
								488,3
oddíl 784 [PSV] - malby								
2	784195112R0 Malba tekutá bílá, 2 x	m2	156,000	37,8			5 896,8	5 896,8 ¹⁵
oddíl 784 - malby								5 896,8
								5 896,8
oddíl 999 [PRIR] - přírazky								
1	PRIR 0002 Přesun materiálů	%	495,56689	0,6			297,3	297,3 ¹⁵
2	PRIR 0002 Mimostaveništní přesun a doprava materiálů	%	495,56689	1,4			693,8	693,8 ¹⁵
oddíl 999 - přírazky								991,1
								991,1
objekt 005 - Stavební úpravy pro byt č. 4 Obránců míru 704 Kopřivnice						0,03	6 715,8	50 547,8
								43 832,0

Luky INSTALATÉRSTVÍ
Jindřich Lukáš, IČO: 13016067
PŘÍBOR, Sládkova 1531
tel: 556 725 718, DČ: CZ5806302150

[Handwritten signature]