

**■ PŘÍLOHA č.1_Požadovaný rozsah prací k dílu pod názvem
„Odstranění havárie kabelů 22kV mezi měnírnou Martinov a stáním
transformátorů v objektu firmy Ekova .“**

Požadovaný rozsah prací k odstranění havárie :

- _pokládka kabelu volně a v chráničce v trase délky 150m do připravené trasy
- _dodávka vlastního kabelu AXEKVCEY 120mm² v délce 900m pro dvě přívodní linky 3x22kV
- _kabelové koncovky
- _uchytý materiál
- _vlastní připojení kabelů 22kV v kobkách K10 a K11 v suterénu měírny Martinov a vlastní stání T1 a T2 trafokomor
- _napěťové zkoušky s kontrolou nafázování obou transformátorů
- _revize
- _geodetické zaměření skutečného provedení

V Ostravě dne

V Ostravě dne

.....
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

.....
XXXXXXXXXX

.....
XXXXXXXXXX