



KUJIP012Q8YP

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dne 7. 4. 2016 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

„VOŠ, OA a SOUT Chotěboř – oprava odsávání Kyjovská 3499“

I. Smluvní strany

Objednatel :	Kraj Vysočina
se sídlem:	Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
zastoupený:	MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmánem kraje k podpisu smlouvy pověřen Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmána pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci smluvní:	MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Libor Joukl
zástupce pro věci technické:	Ing. Radomír Janů
tel.:	564602283
IČ:	708 90 749
bankovní spojení :	Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu:	4050005000/6800

Zhotovitel:	QATROSYSTEM, spol. s r. o.
se sídlem:	Kyjovská 3578, 580 01 Havlíčkův Brod
zastoupený:	Ing. Dušanem Čapkem, jednatelem
zástupce pro věci smluvní:	Ing. Dušan Čapek
zástupce pro věci technické:	Ing. Dušan Čapek, Ing. Aleš Čapek
tel./fax:	+420 569 430 470-9
IČ:	150 58 654
DIČ:	CZ15058654
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	113241521/0100
zápis v obchodním rejstříku:	u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 530

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly v souvislosti s realizací na uzavření dodatku č. 2 Smlouvy o dílo ze dne 7. 4. 2016, kterým se mění předmět díla. Na základě tohoto dodatku č. 2 se mění následující ustanovení Smlouvy o dílo na akci „VOŠ, OA a SOUT Chotěboř – oprava odsávání Kyjovská 3499“ takto:

Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. 2, odst. 2.6. a čl. 13, odst. 13.1. Smlouvy na uzavření dodatku č. 2, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

Čl. 4.2 Cena za dílo se mění a nově zní takto:

Cena díla před uzavřením dodatku č. 2:	
Cena díla bez DPH	1 437 091,-
DPH 21 %	301 789,-
Cena díla celkem s DPH činí	1 738 880,-

Cena víceprací – méněprací dle dodatku č. 2	
Cena víceprací bez DPH	210 205,-
Cena méněprací bez DPH	20 668,-
Cena víceprací – méněprací bez DPH	189 537,-

Cena díla po uzavření dodatku č. 2	
Cena celkem bez DPH	1 626 628,-
DPH 21 %	341 592,-
Cena celkem s DPH činí	1 968 220,-

Slovy: jedenmilióndevětsetšedesátosmtisícdvěstědvacet korun českých.

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku i smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel a splnění této povinnosti doloží doručenkou.


Tento dodatek Smlouvy o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu.

V Havlíčkově Brodě, dne 17/10/2016

V Jihlavě, dne 24. 10. 2016

Za zhotovitele:

Za objednatele:



.....
Ing. Dušan Čapek
jednatel

.....
Ing. Libor Joukl
náměstek hejtmána pro oblast majetku,
dopravy a silničního hospodářství



Položkový rozpočet - Změnový list č. 1a

Zakázka: VOŠ, OA a SOUT Chotěboř - oprava odsávání Kyjovská 3499, HB

Objednatel: Kraj Vysočina IČ: 70890749
 Žižkova 1882/57 DIČ: CZ70890749
 58601 Jihlava

Zhotovitel: QATROSYSTEM, spol. s r.o. IČ: 15058654
 Kyjovská 3578 DIČ: CZ15058654
 58001 Havlíčkův Brod


Vypracoval: QATROSYSTEM, spol. s r.o., H.Brod

Rozpis ceny	Celkem
HSV	76 898,15
PSV	63 246,28
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	140 144,43

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	140 144,43 CZK
Základní DPH	21 %	29 430,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,43 CZK

Cena celkem s DPH 169 574,00 CZK

v
 QATROSYSTEM, spol. s r.o.
 Kyjovská 3578
 580 01 Havlíčkův Brod
 DIČ: CZ15058654
 tel.: 569 430 470-3, fax: 569 430 471

Za zhotovitele

dne

17.10.2016

Kraj Vysočina
 KRAJSKÝ ÚŘAD
 Odbor majetkový
 Žižkova 57 580 01 Jihlava

Za objednatele

Popis rozpočtu: -

Změnový list č. 1 - 01 Stavební část - VÍCEPRÁCE

- 1) Provedení nové dešťové kanalizace pod plochou základové desky.
- 2) Dodávka a montáž venkovní kanalizační vpusti ACO.
- 3) Zbourání rozpadlé kanalizační vpusti a vybudování nové ŽB kanalizační vpusti, litinový rám a rošt původní.
- 4) Zvýšená plocha komunikace z důvodu výměny kanalizačního potrubí, obnově uliční vpusti.
- 5) Dodávka a montáž 1 ks schodu z pororoštu na západní straně rampy u strojní dílny (z důvodu zasahujícího potrubí od VZT jednotky do původního schodiště na V straně rampy).
- 6) D+M zvýšeného množství betonu z důvodu změny úrovně plochy betonové desky oproti stavebnímu výkresu.
- 7) D+M betonových žlabů u J průčelí v místě 3 ks dešťových svodů.
- 8) D+M 2 ks parapetních plechů z poplast. plech u parapetů oken v opravených anglických dvorcích.
- 9) Přemístění konzole přípojnicového elektrického rozvodu v místě křížení s potrubím VZT.
- 10) Úprava vnitřního vedení plynu v místě křížení s vedením VZT.
- 11) Změna provedení a trasy přípojného potrubí plynu z místnosti měření plynu k jednotce VZT. Demontáž plynového přípojného potrubí k jednotce VZT.
- 12) Zednické opravy kolem prostupů nové trasy planového potrubí a zapravení prostupů po demontované trase, včetně pomocného lešení.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			1 289,61
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			10 939,74
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			843,00
4	Vodorovné konstrukce	HSV			8 181,41
5	Komunikace	HSV			3 870,46
6	Úpravy povrchu,podlahy	HSV			2 100,00
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			1 441,00
8	Trubní vedení	HSV			34 133,81
93	Dokončovací práce inž.staveb	HSV			2 150,10
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			1 445,00
96	Bourání konstrukcí	HSV			5 291,48
99	Staveništní přesun hmot	HSV			5 212,54
723	Vnitřní plynovod	PSV			56 720,55
764	Konstrukce klempířské	PSV			1 365,14
767	Konstrukce zámečnické	PSV			5 160,59
Cena celkem					140 144,43

Položkový rozpočet

S:	VOŠ, OA a SOUT Chotěboř - oprava odsávání Kyjovská 3499, HB - SO 01 Stav. část -
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
Díl:	1	Zemní práce				1 289,61		0,00
	1	139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v homině tř. 3 Ruční výkop podél stávajícího beton potrubí : 8,05*0,3*0,3*2	m3	1,44900	890,00	1 289,61	0,00	0,00
				1,44900				
Díl:	2	Základy,zvláštní zakládání				10 939,74		6,94
	2	273321611 Základové desky ze ŽB tř. C 30/37 Položka převzata z položkového rozpočtu smlouvy o dílo. Skutečné provedení : 9,5 Dle PD odpočet : -6,767 Mezisoučet	m3	2,73300	2 700,00	7 379,10	2,40	6,56
	3	1 Příplatek za provedení základové desky ze ŽB, tř. C 30/37 pohledový beton Položka převzata z položkového rozpočtu smlouvy o dílo. Skutečné provedení : 9,5 Dle PD odpočet : -6,767 Mezisoučet	m3	2,73300	1 100,00	3 006,30	0,00	0,00
	4	273351215 Zřízení bednění stěn základových desek, pohledový beton Položka převzata z položkového rozpočtu smlouvy o dílo. Skutečná plocha bednění : (5,79+3,4)*2*0,53 Dle PD - odpočet : -(5,79+3,4)*2*0,4 Mezisoučet	m2	2,38940	188,00	449,21	0,08	0,19
	5	273351216 Odstranění bednění stěn základových desek, pohledový beton Položka převzata z položkového rozpočtu smlouvy o dílo. Skutečná plocha bednění : (5,79+3,4)*2*0,53 Dle PD - odpočet : -(5,79+3,4)*2*0,4 Mezisoučet	m2	2,38940	44,00	105,13	0,08	0,19
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				843,00		0,26
	6	310236251R00 Zazdívká otvorů pl.0, 09 m2 cihlami, tl. zdi 45 cm	kus	1,00000	242,00	242,00	0,08	0,08
	7	310237251RT1 Zazdívká otvoru v obvodovém zdivu po demontáži trasy plynu před změnou PD - 1 ks. Zazdívká otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 45 cm, s použitím suché maltové směsi Zazdívká otvoru kolem nové trasy prostupu plynu obvodou zdi - 1 ks.	kus	1,00000	601,00	601,00	0,18	0,18
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				8 181,41		4,96
	8	451572211R00 Lože pod potrubí z kameniva těžného 4 - 8 mm délka 7 m , šířka 0,7 m : 7*0,7*0,15	m3	0,73500	1 001,00	735,74	1,13	0,83
	9	452313151R00 Bloky pro potrubí z betonu C 20/25 Betonové pasy po bocích potrubí : 8,05*0,25*0,4*2	m3	1,61000	2 530,00	4 073,30	2,50	4,03
	10	452353101R00 Bednění bloků pod potrubí Bednění bloku bočního zajišťovacího beton. pasu : 8,05*0,4*3	m2	9,66000	319,50	3 086,37	0,00	0,05
	11	411387531R00 Zabetonování otvorů 0,25 m2 ve stropech a klenbách Zabetonování stropu v místnosti měření plynu po instalaci nové trasy plynu - 1 ks.	kus	1,00000	286,00	286,00	0,05	0,05
Díl:	5	Komunikace				3 870,46		2,89
	12	565155111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16, tl. 70 mm, š. do 3 m Položka převzata z položkového rozpočtu smlouvy o dílo. Skutečná plocha asfaltové komunikace nové : 9,05*3,6-0,55*0,9-0,45*1,4-0,95*2,55 odpočet plochy základové desky : -(5,79*2,5+1,99*0,9) odpočet plochy komunikace dle PD bez žlábků :	m2	4,30050	350,00	1 505,18	0,25	1,05
				29,03250				
				-16,26600				

		-11,573+9,7*0,28		-8,85700				
		Mezisoučet		3,90950				
		ztratiné 10% z 3,91 m2: :						
		3,91*0,1		0,39100				
		Mezisoučet		0,39100				
13	577134131	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11, tl. 40 mm, š do 3 m z modifik asfaltu	m2	4,30050	300,00	1 290,15	0,14	0,60
		Položka převzata z položkového rozpočtu smlouvy o dílo.						
		Skutečná plocha asfaltové komunikace nové: :						
		9,05*3,6-0,55*0,9-0,45*1,4-0,95*2,55		29,03250				
		odpočet plochy základové desky: :						
		-(5,79*2,5+1,99*0,9)		-16,26600				
		odpočet plochy komunikace dle PD bez žlábků: :						
		-11,573+9,7*0,28		-8,85700				
		Mezisoučet		3,90950				
		ztratiné 10% z 3,91 m2: :						
		3,91*0,1		0,39100				
		Mezisoučet		0,39100				
14	567122111	Podklad ze směsi stmelené cem. SC C 8/10, tl. 120 mm	m2	4,30050	250,00	1 075,13	0,29	1,24
		Položka převzata z položkového rozpočtu smlouvy o dílo.						
		Skutečná plocha asfaltové komunikace nové: :						
		9,05*3,6-0,55*0,9-0,45*1,4-0,95*2,55		29,03250				
		odpočet plochy základové desky: :						
		-(5,79*2,5+1,99*0,9)		-16,26600				
		odpočet plochy komunikace dle PD bez žlábků: :						
		-11,573+9,7*0,28		-8,85700				
		Mezisoučet		3,90950				
		ztratiné 10% z 3,91 m2: :						
		3,91*0,1		0,39100				
		Mezisoučet		0,39100				
Díl:	6	Úpravy povrchu, podlahy				2 100,00		0,00
15	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch, do 1,0 m2	ks	6,00000	350,00	2 100,00	0,00	0,00
		Položka převzata z položkového rozpočtu smlouvy o dílo.						
		Přípočet na zazdívkce prostupu nové trasy plynového potrubí: :						
		- přes obvodovou zeď - 1 ks * 2 strany = 2 ks						
		- v místě osazení konzole plynu do obvodové zdi 4 ks						
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				1 441,00		0,07
16	611401311RT2	Oprava omítky na stropěch o ploše do 1 m2, s použitím suché maltové směsi	kus	1,00000	533,00	533,00	0,04	0,04
		Oprava omítky na stopě v místnosti měření plynu - změna dimenze plynového potrubí k VZT - 1 ks.						
17	612401191RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, s použitím suché maltové směsi	kus	8,00000	113,50	908,00	0,00	0,03
		Oprava omítek po konzolách a prostupech demontované trasy plynového potrubí, provedené dle PD před změnou.						
		- prostup obvod stěnou - 1 ks * 2 strany = 2 ks						
		- konzole 6 ks						
Díl:	8	Trubní vedení				34 133,81		5,76
18	894212121R00	Šachty z beton.čtvercové dno C25/30,potrubí DN 300	kus	1,00000	9 475,00	9 475,00	2,39	2,39
		Monolitická vpust' uliční: :						
		1		1,00000				
19	8992021111R00	Osazení mříží litinových s rámem do 100 kg	kus	1,00000	622,00	622,00	0,01	0,01
		Zpětné osazení rámu a mříže původní ul. vpusti: :						
		1		1,00000				
20	8959411111R00	Zřízení vpustí uliční nebo dvorní	kus	1,00000	1 230,00	1 230,00	0,34	0,34
		Osazení vpustí dvorní ACO 300/300 s litinovým roštem, dodávka oceněna ve specifikaci.						
		Osazení vpustí dvorní: :						
		1		1,00000				
21	28611272.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 315x9,2x5000	kus	2,00000	4 640,00	9 280,00	0,08	0,12
22	28611140.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 110x3,2x 500	kus	1,00000	64,80	64,80	0,00	0,00
23	28611260.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000	kus	1,00000	331,50	331,50	0,00	0,00
24	28651717.AR	Odbočka kanalizační KGEA 315/ 160/45° PVC	kus	1,00000	1 219,00	1 219,00	0,01	0,01
25	28651815.AR	Přesuvka kanalizační KGU 315 PVC	kus	1,00000	826,00	826,00	0,00	0,00
26	28651691.AR	Redukce kanalizační KGR 160/ 110 PVC	kus	1,00000	73,20	73,20	0,00	0,00
27	592273032R	ACO GALA dvorní vpust 300x300, B 125 kN, s litinovým rámem. rošt litina	kus	1,00000	4 060,00	4 060,00	0,03	0,03

28	899623161R00	Obelonoání potrubí nebo zdíva stok betonem C20/25 Oba konce napojení PVC potrubí na stáv. beton. potrubí D 300 : 0,5*0,6*0,5*2 Vpusť ACO Gala : 0,5*0,5*0,2	m3	0,35000	2 520,00	882,00	2,53	0,88
29	871373121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300 délka potrubí 9 m - odbočka 0,5 m = 8,5 m : 8,5	m	8,50000	32,90	279,65	0,00	0,00
30	877373121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 300 Odbočka z potrubí DN 300 na DN 160 : 1	kus	1,00000	130,50	130,50	0,00	0,00
31	877373122R00	Montáž přesuvek z plastu, gumový kroužek, DN 300 Přesuvka na potrubí DN 300 : 1	kus	1,00000	146,00	146,00	0,00	0,00
32	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 redukce z potrubí DN 160 na DN 110 : 1	kus	1,00000	54,50	54,50	0,00	0,00
33	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 Potrubí pro napojení vpustí ACO : 1,2	m	1,20000	20,30	24,36	0,00	0,00
34	831990101RAB	Příplatek za trasu ve vozovce živičné, při šířce rýhy do 1,0 m Celková délka kanalizace 9,05 m z toho v SOD (5.79+2*0.5=6.79)m : 9,05-6,79	m	2,26000	2 405,00	5 435,30	0,88	1,98
Díl:	93	Dokončovací práce inž.staveb				2 150,10		1,05
35	935112111R00	Osazení přík žlabu do C8/10 tl.10cm z tvámic 50cm Beton. žlabu pro 3 ks dešťových svodů u J průčelí budovy oo : 0,33*4*3	m	3,98000	167,50	663,30	0,15	0,58
36	59227518R	Příkopový žlab TBM 1-65/33, 330/630/150 4 ks * 3 svody : 4*3	kus	12,00000	123,90	1 486,80	0,04	0,47
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				1 445,00		0,06
37	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m Lešení pomocné pro opravu omítek a zazdívký prostupů plvn. potrubí : 8*1,25	m2	10,00000	144,50	1 445,00	0,01	0,06
Díl:	96	Bourání konstrukcí				5 291,48		0,00
38	969021131R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300 mm Délka vybouraného beton. potrubí DN 300 je 8 m : 8	m	8,00000	175,50	1 404,00	0,00	0,00
39	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého Vybourání šachta stáv. bet. uliční vpustí : stěny : (1+0,6)*0,65*2*0,25 dno : 1*1*0,2	m3	0,72000	2 535,00	1 825,20	0,00	0,00
40	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot, v do 6 m s použitím mechanizace Položka převzata z položkového rozpočtu smlouvy o dílo. Vybourání bet. kanal potrubí a stáv. šachty ul. vpustí : 2,18 Mezisoučet	t	2,18000	330,00	719,40	0,00	0,00
41	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo mezi, do 1 km se složením. vč. naložení sutí Položka převzata z položkového rozpočtu smlouvy o dílo.	t	2,18000	230,00	501,40	0,00	0,00
42	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot, na skládku ZKD ořes 1 km Položka převzata z položkového rozpočtu smlouvy o dílo. 2*2,18	t	4,36000	8,00	34,88	0,00	0,00
43	997221815	Poplatek za uložení beton. odpadu na skládce	t	2,18000	370,00	806,60	0,00	0,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				5 212,54		0,00
44	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	5,77000	111,00	640,47	0,00	0,00
45	998276115R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, příplatek 1km	t	5,77000	308,00	1 777,16	0,00	0,00
46	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kame, monolitickým betonovým nebo živičným Dokonč. práce inž. staveb : 1,045 Komunikace : 2,89 Mezisoučet	t	3,93500	55,00	216,43	0,00	0,00
47	998011001	Přesun hmot pro budovy v do 6 m Položka převzata z položkového rozpočtu smlouvy o dílo.	t	12,27850	210,00	2 578,48	0,00	0,00

Díl:	723	Vnitřní plynovod			56 720,55		0,65	
48	723-R1	Úprava rozvodu vnitřního plynu, v místě křížení s VZT	soubor	1,00000	4 270,00	4 270,00	0,00	0,00
		Úprava trasy stávajícího vnitřního vedení plynoinstalace v místě křížení s nově instalovaným potrubím VZT.						
49	723150802R00	Demontáž potrubí ocel. hladkého svařovaného D 44	m	24,00000	67,70	1 624,80	0,00	0,01
		Demontáž plynového potrubí provedeného dle projektové dokumentace k SOD před změnou.						
50	723190254R00	Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 50	kus	1,00000	297,00	297,00	0,00	0,00
		Nové potrubí instalace plynu z místnosti měření plynu ke VZT jednotce provedené dle změny PD.						
51	723190917	Navaření odbočky na potrubí plynovodní DN 50	kus	1,00000	396,00	396,00	0,00	0,00
		Nové potrubí instalace plynu z místnosti měření plynu ke VZT jednotce provedené dle změny PD.						
52	723150317R00	Potrubí ocelové hladké černé svařované D 159x4,5	m	18,00000	1 886,00	33 948,00	0,02	0,45
		Nové potrubí instalace plynu z místnosti měření plynu ke VZT jednotce provedené dle změny PD.						
53	723190207R00	Přípojka plynovodu, trubky závitové černé DN 50	soubor	1,00000	3 465,00	3 465,00	0,02	0,02
		Nové potrubí instalace plynu z místnosti měření plynu ke VZT jednotce provedené dle změny PD.						
54	72315R1	D+M konzol pro uchycení plynového potrubí	soubor	1,00000	3 840,00	3 840,00	0,04	0,04
		Nové potrubí instalace plynu z místnosti měření plynu ke VZT jednotce provedené dle změny PD.						
55	723290821R00	Přesun vybouraných hmot - plynovody, H do 6 m	t	0,11350	1 196,00	135,75	0,00	0,00
		Demontáž plynového potrubí provedeného dle projektové dokumentace k SOD před změnou.						
56	783426360R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 150 mm Z +2x + 1x email	m	18,00000	77,30	1 391,40	0,00	0,00
		Nová potrubí instalace plynu z místnosti měření plynu ke VZT jednotce provedené dle změny PD.						
57	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	22,50000	144,50	3 251,25	0,01	0,13
		Nová potrubí instalace plynu z místnosti měření plynu ke VZT jednotce provedené dle změny PD.						
		Lešení pro montáž změny potrubí plynoinstalace :						
		v kotelně :						
		2,5*1,5		3,75000				
		venku podél průčelí budovy v trase instalace plynu :						
		10*1,5		15,00000				
		Lešení pro demontáž potrubí realizovaného dle PD :						
		2,5*1,5		3,75000				
58	723-R1	Práce hydraulickou rukou - vyzdvižení potrubí , jištění potrubí při montáži	hod	3,00000	820,00	2 460,00	0,00	0,00
		Nové potrubí instalace plynu z místnosti měření plynu ke VZT jednotce provedené dle změny PD.						
59	998723201R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m	%	550,79000	1,15	633,41	0,00	0,00
		Úprava trasy stávajícího vnitřního vedení plynoinstalace v místě křížení s nově instalovaným potrubím VZT.						
		Nové potrubí instalace plynu z místnosti měření plynu ke VZT jednotce provedené dle změny PD.						
60	998723294R00	Příplatek zvětš. přesun, vnitřní plynovod do 1 km	%	550,79000	1,55	853,72	0,00	0,00
		Úprava trasy stávajícího vnitřního vedení plynoinstalace v místě křížení s nově instalovaným potrubím VZT.						
		Nové potrubí instalace plynu z místnosti měření plynu ke VZT jednotce provedené dle změny PD.						
61	998723299R00	Příplatek zvětš. přesun, vnitř. plynovod další 1km	%	2 203,16000	0,07	154,22	0,00	0,00
		Úprava trasy stávajícího vnitřního vedení plynoinstalace v místě křížení s nově instalovaným potrubím VZT.						
		Nové potrubí instalace plynu z místnosti měření plynu ke VZT jednotce provedené dle změny PD.						
		Za další 4 km :						
		550,79*4		2 203,16000				
Díl:	764	Konstrukce klempířské				1 365,14		0,01
62	764216643	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené Pz, s povrchovou úpravou rš. 250 mm	m	2,50000	343,00	857,50	0,00	0,01
		Položka převzata z položkového rozpočtu smlouvy o dílo.						
		Parapetní plechy oken nad angl. dvorky 2 ks: :						
		2*1,25		2,50000				
63	764454293R00	Montáž kolena Pz kruhového	kus	2,00000	129,50	259,00	0,00	0,00
		Výtokové koleno na J straně budovy pro 2 svody: :						
		2		2,00000				
64	764-Spec.1	Dodávky Pz vytokového kolena do DN 125 mm	ks	2,00000	120,00	240,00	0,00	0,00
65	998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské , v objektech v do 6 m	t	0,00680	1 270,00	8,64	0,00	0,00
		Položka převzata z položkového rozpočtu smlouvy o dílo.						
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				5 160,59		0,02
66	767995103R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg	kg	15,50800	79,20	1 228,23	0,00	0,00
		Konzole nerezové pro uchycení schod. slupně z pásoviny 60*6 mm: :						
		0,6*0,06*1*2*76,5		5,50800				
		schod z pororoštu délky 1 m: :						
		9		9,00000				
		pomocný materiál: :						
		1		1,00000				
67	767-Spec.1	Dodávka schod. slupně z pororoštu, vč. dopravy	ks	1,00000	1 156,00	1 156,00	0,01	0,01
68	767-Spec.2	Pásovina nerezová 60*6 mm	kg	5,50800	170,00	936,36	0,00	0,01
		Pásovina 60*6 mm pro dvě konzole po 1 m: :						
		0,6*0,06*2*76,5		5,50800				
69	767-Spec.3	Kolevní a spojovací nerezový materiál	kpl	1,00000	240,00	240,00	0,00	0,00
70	767-R1	Demontáž a zpětná montáž konzole příp. systému cI.	soubor	1,00000	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00

Položkový rozpočet - Změnový list č. 1b

Zakázka: VOŠ, OA a SOUT Chotěboř - oprava odsávání Kyjovská 3499, HB

Objednatel: Kraj Vysočina IČ: 70890749
 Žižkova 1882/57 DIČ: CZ70890749
 58601 Jihlava

Zhotovitel: QATROSYSTEM, spol. s r.o. IČ: 15058654
 Kyjovská 3578 DIČ: CZ15058654
 58001 Havlíčkův Brod

Vypracoval: QATROSYSTEM, spol. s r.o., H.Brod

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	0,00
MON	13 825,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	13 825,00

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	13 825,00 CZK
Základní DPH	21 %	2 903,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **16 728,00 CZK**


v _____

dne

17.10.2016

 **QATROSYSTEM, spol. s r.o.**
 Kyjovská 3578
 580 01 Havlíčkův Brod
 DIČ: CZ15058654
 tel.: 569 430 470-3, fax: 569 430 471

Za zhotovitele


 Kraj Vysočina
 KRAJSKÝ ÚŘAD
 Odbor majetkový
 Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Za objednatele

Popis rozpočtu: -
Změnový list č. 1 - 02 Vzduchotechnika - VÍCEPRÁCE

- 1) Servis techniků spojený se změnou instalace plynu.
- 2) Dodávka a montáž přípojovací flexibilní hadice k hořáku VZT jednotky.

Položkový rozpočet

S:	VOŠ, OA a SOUT Chotěboř - oprava odsávání Kyjovská 3499, HB - SO 02 VZT
----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zař.				13 825,00		0,00
1	M24-R1 4.19	Zprovoznění a zaregulování systému	kpl	1,16421	9 500,00	11 060,00	0,00	0,00
2	M24-R2	Přípravné a dokončovací stavební práce, ke změnám a vícepracem VZT	soubor	1,00000	2 765,00	2 765,00	0,00	0,00

Položkový rozpočet - Změnový list č. 1c

Zakázka: VOŠ, OA a SOUT Chotěboř - oprava odsávání Kyjovská 3499, HB

Objednatel: Kraj Vysočina IČ: 70890749
 Žižkova 1882/57 DIČ: CZ70890749
 58601 Jihlava

Zhotovitel: QATROSYSTEM, spol. s r.o. IČ: 15058654
 Kyjovská 3578 DIČ: CZ15058654
 58001 Havlíčkův Brod

Vypracoval: QATROSYSTEM, spol. s r.o., H.Brod

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	0,00
MON	56 236,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	56 236,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	56 236,00 CZK
Základní DPH	21 %	11 810,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **68 046,00 CZK**

v _____

dne

17.10.2016

QATROSYSTEM, spol. s r.o.
 Kyjovská 3578
 580 01 Havlíčkův Brod
 DIČ: CZ15058654
 tel.: 569 430 470 - fax: 569 430 471
 Za zhotovitele

Kraj Vysočina
 KRAJSKÝ ÚŘAD
 Odbor majetkový
 Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Za objednatele

Popis rozpočtu: -

Změnový list č. 1 - 03 Elektroinstalace a MaR - VÍCEPRÁCE

- 1) Přemístění 2 ks zásuvkových skříní z důvodu jiného místa pro rozvaděč VZT a MaR než byl určen projektem.
- 2) Vícepráce na elektroinstalaci a MaR z důvodu změny umístění rozvaděče.
- 3) Vícepráce na elektroinstalaci a MaR z důvodu požadavku na souběh ovládní stávajícího odsávání s nově instalovanou VZT.
- 4) Servis techniků spojený se změnou instalace.
- 5) Připojení zemnění plynového potrubí po provedení změny plynoinstalace.

Položkový rozpočet

S:	VOŠ, OA a SOUT Chotěboř - oprava odsávání Kyjovská 3499, HB -SO 03 Elektro a MaR
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
Díl:	M21	Elektromontáže				56 236,00		0,00
1	M21-R1	Elektromontáže a MaR, změny a vícepráce dle přiloženého rozpočtu	kpl	1,00000	35 080,00	35 080,00	0,00	0,00
2	M21-R2	3 Zprovoznění, oživení	soubor	11,78310	1 000,00	11 783,00	0,00	0,00
3	M21-R3	Přípravné a dokončovací stavební práce, ke změnám a vícepracem Elektro a MaR	soubor	1,00000	9 373,00	9 373,00	0,00	0,00

Položková cena:		VOŠ, OA a SOUT Chotěboř, pracoviště Havlíčkův Brod - úprava				
VÍCEPRÁCE		odsávání Kyjovská 3499				
1602-018-2		Elektroinstalace VZT jednotky				
druh	typ	poznánka	jed.	počet	jed. cena	cena
1. Dodávka přístrojů a zařízení		součet				0
1.1 Řídicí a monitorovací systém		součet				0
1.2 Rozvaděče		součet				0
1.3 Periferie		součet				0
1.4 Dispečerské pracoviště a komunikace		součet				0
2. Montáž včetně dodávky elektroinstalačního materiálu		součet				31 180
2.1 Demontáže a odpojení		součet				1 300
demontáž stávajících START/STOP ovladačů			ks	2	65	130
demontáž ručního ovladače (stáv.venkovní ventilátor)			ks	1	65	65
přesun stávající zásuvkové skříňe			ks	1	390	390
přesun stávajícího STOP tlačítka u vstupu			ks	1	195	195
přesun stávajícího ovladače u vstupu			ks	1	195	195
přesun stávající dvozásuvky u vstupu			ks	1	195	195
přesun přívodních kabelů pro tlač., ovl. a dvozásuvku, vč. úchytlů			m	10	13	130
2.2 Dodávka elektroinstalačního materiálu		součet				12 005
kabel	SYKFY 2x2x0,5	prodloužení kabelů ke snímačům	m	30	5	156
	JYTY O 2x1	prodloužení kabelů ke snímačům	m	30	9	277
	CYKY J 3x1,5	prodloužení napájecích kabelů	m	20	16	325
	JYTY O 4x1	prodloužení kabelů k servopohonům	m	20	18	361
	JYTY O 7x1	prodloužení kabelů k hořáku	m	20	29	582
	CMFMG 4x1,5	prodloužení kabelu FM k motoru	m	20	43	850
	CYKY J 5x1,5	2 nové kabely pro odsávání	m	60	27	1 630
	CYKY J 5x6	nový kabel k zásuvkové skříni	m	16	103	1 641
kabelový žlab	žlab AKZ 125/100		m	10	206	2 064
	přepážka 100		m	10	93	933
	nosník		ks	7	60	398
	spojka		ks	15	15	230
elektroinstalační trubka	VRM včetně držáku		m	16	24	391
	FX včetně držáku		m	2	27	53
	přichytka trubky		ks	40	15	614
instalační krabice	včetně svorek		ks	4	11	43
upevňovací bod	hmoždinka, vrut		ks	60	6	365
spojovací a podružný materiál			kpl	1	1 091	1 091
2.3 Montáž elektroinstalačního materiálu		součet				14 690
kabely		přesun rozvaděče MaR	m	140	38	5 278
kabely		přesun zásuvkové skříňe, odsávání	m	76	38	2 865
přívodní kabely pro tlačítko, ovladač a dvozásuvku			m	10	38	377
kabelový žlab			m	10	285	2 847
elektroinstalační trubka			m	18	57	1 030
instalační krabice			ks	4	104	416
upevňovací bod			ks	60	16	931
spojovací a podružný materiál			ks	1	946	946
2.4 Montáž přístrojů, el.připojení, koordinace		součet				3 185
stávající silový rozvaděč	RH-pole4	připojení ovládání odsávání	ks	1	2 275	2 275
ukončení kabelů vč.označení žil		přesunutí stávajících přístrojů	ks	4	228	910
3. Služby		součet				3 900
projekt skutečného provedení			kpl	1	3 900	3 900
Měření a regulace		celkem				35 080
Poznámka:						
1. Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.						
2. Ceny jsou uvedeny včetně nákladů na dopravu a přesun materiálu.						

Položkový rozpočet - Změnový list č. 2a

Zakázka: VOŠ, OA a SOUT Chotěboř - oprava odsávání Kyjovská 3499, HB

Objednatel: Kraj Vysočina IČ: 70890749
 Žižkova 1882/57 DIČ: CZ70890749
 58601 Jihlava

Zhotovitel: QATROSYSTEM, spol. s r.o. IČ: 15058654
 Kyjovská 3578 DIČ: CZ15058654
 58001 Havlíčkův Brod

Vypracoval: QATROSYSTEM, spol. s r.o., H.Brod

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-5 305,47
PSV	-8 962,40
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-14 267,87

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-14 267,87 CZK
Základní DPH	21 %	-2 996,00 CZK

Zaokrouhlení -0,13 CZK

Cena celkem s DPH **-17 264,00 CZK**

v _____

dne

17.10.2016

QATROSYSTEM, spol. s r.o.
 Kyjovská 3578
 580 01 Havlíčkův Brod
 DIČ: CZ15058654
 tel.: 569 430 470 3 fax: 569 430 471
 Za zhotovitele

Kraj Vysočina
 KRAJSKÝ ÚŘAD
 Odbor majetkový
 Žižkova 57, 587 33 Jihlava
 Za objednatele

Popis rozpočtu: -

Změnový list č. 2 - 01 Stav. část - MĚNĚPRÁCE

- 1) Odpočet kanalizačního žlábků u základové desky.
- 2) Zazdívkový otvor po demontáži větráku nebude prováděn, do stávajícího oken rámu bude vloženo dvojsklo a zalíto.
- 3) Omítka pro zazdívkový otvor z bodu č. 2.
- 4) Demontáž ventilátorů - provedl uživatel svépomocí.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-435,00
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			-350,00
93	Dokončovací práce inž. staveb	HSV			-4 025,60
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-44,87
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-8 962,40
751	Vzduchotechnika	HSV			-450,00
Cena celkem					-14 267,87

Položkový rozpočet

S:	VOŠ, OA a SOUT Chotěboř - oprava odsávání Kyjovská 3499, HB - SO 01 Stav. část -
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				-435,00		-0,18
1	310238211	Zazdívka otvorů pl do 1 m ² v příčkách nebo stěnách, z cihel Heřuz tl. 240 mm Položka převzata z položkového rozpočtu smlouvy o dílo. Zazdívka otvoru po demontáži větráku v obvod. stěně - NEPROVÁDĚNO	m ²	-0,50000	870,00	-435,00	0,35	-0,18
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				-350,00		-0,03
2	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch, do 1,0 m ² Položka převzata z položkového rozpočtu smlouvy o dílo. Odpočet omítky na zazdívkce po větráku - 1 ks - NEPROVÁDĚNO.	ks	-1,00000	350,00	-350,00	0,03	-0,03
Díl: 93		Dokončovací práce inž.staveb				-4 025,60		-0,41
3	935112111	Osazení příkopového žlabu do betonu tl. 100 mm, z beton. tvárnice š. 500 mm Odpočet neprovedených prací - požadavek objednatele na provedení změny oproti PD. Položka převzata z položkového rozpočtu smlouvy o dílo.	m	-9,70000	148,00	-1 435,60	0,00	0,00
4	592277240	Žlab betonový dvouvrstvý best žlab II 7/10*26*21 Odpočet neprovedených prací - požadavek objednatele na provedení změny oproti PD. Položka převzata z položkového rozpočtu smlouvy o dílo.	kus	-37,00000	70,00	-2 590,00	0,01	-0,41
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-44,87		0,00
5	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kame, monolitickým betonovým nebo živičným Dokonč. práce inž. staveb: : -0,0407 Komunikace: : 0 Mezisoučet	t	-0,04070	55,00	-2,24	0,00	0,00
6	998011001	Přesun hmot pro budovy v do 6 m Položka převzata z položkového rozpočtu smlouvy o dílo.	t	-0,20300	210,00	-42,63	0,00	0,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				-8 962,40		0,00
7	9	Dodávka a montáž pozinkovaného L profilu 90*90*10 , včetně žlutočerného nátěru a kotvení do zákl. des Položka převzata z položkového rozpočtu smlouvy o dílo. Práce byly provedeny dle výkresové části PD, která neuvažovala osazení L profilu na straně u objektu. Tím vznikl rozdíl ve výměře dle výkresové a rozpočtové části, který je odpočten. Skutečnost pro vedena dle PD: : 5,79+2,5+2,5 prořez dle PD 1 bm: : 1 Rozpočet k PD (neodpovídá výkresové části) : -18,38 Mezisoučet	m	-6,59000	1 360,00	-8 962,40	0,00	0,00
				10,79000				
				1,00000				
				-18,38000				
				-6,59000				
Díl: 751		Vzduchotechnika				-450,00		0,00
8	8	Demontáž větráku o rozměru 500x500 mm , včetně odvozu a likvidace na skládce Demontáž větráku o rozměru 500x500 mm včetně odvozu a likvidace na skládce "viz v.č.1 - větrák v obvodovém zdivu" 1 Provedl uživatel svépomocí - ODPOČET	soubor	-1,00000	450,00	-450,00	0,00	0,00

Položkový rozpočet - Změnový list č. 2b

Zakázka: VOŠ, OA a SOUT Chotěboř - oprava odsávání Kyjovská 3499, HB

Objednatel: Kraj Vysočina IČ: 70890749
 Žižkova 1882/57 DIČ: CZ70890749
 58601 Jihlava

Zhotovitel: QATROSYSTEM, spol. s r.o. IČ: 15058654
 Kyjovská 3578 DIČ: CZ15058654
 58001 Havlíčkův Brod

Vypracoval: QATROSYSTEM, spol. s r.o., H.Brod

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	0,00
MON	-6 400,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-6 400,00


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-6 400,00 CZK
Základní DPH	21 %	-1 344,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH **-7 744,00 CZK**

v _____ dne **17.10.2016**

 **QATROSYSTEM, spol. s r.o.**
 Kyjovská 3578
 580 01 Havlíčkův Brod
 DIČ: CZ15058654
 tel.: 569 430 430 zhotovitele 59 430 471

Kraj Vysočina
 KRAJSKÝ ÚŘAD
 Odbor majetkový
 Žižkova 57 587 33 Jihlava

 Za objednatele

Popis rozpočtu: -
Změnový list č. 2 - 02 Vzduchotechnika - Méněpráce

1) Odpočet neprováděných požárních úcpávek

1

Položkový rozpočet

S:	VOŠ, OA a SOUT Chotěboř - oprava odsávání Kyjovská 3499, HB - SO 02 VZT - Méněpr
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zař				-6 400,00		0,00
1	M24-4.04	Soubor požárních ucpávek Odpočet položky 4.04 z dílu Ostatní z rozpočtu k SOD.	kpl	-1,00000	6 400,00	-6 400,00	0,00	0,00