

Položkový rozpočet

Zakázka: Psí hřiště u Městského parku Michalov

Zhotovitel: Ing. Jakub Malina
75124 Přerov

IČO:
DIČ:

Objednatel: Statutární město Přerov
Bratrská 709/34
75002 Přerov

IČO:
DIČ:

Vypracoval: Technické služby města Přerova, s.r.o.
Na Hrázi 3165/17 75002 Přerov

ICO: 27841090 DIČ:
CZ27341090

Rozpis ceny

HSV 171 840,78 Kč
PSV 12 253 Kč 1 300
MON Kč 3 500 Kč 0
Vedlejší náklady Kč
Ostatní náklady

Základ pro sníženou DPH:		CZK
Snížená DPH		CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	188 893,78 CZK
Základní DPH	21 %	39 667,69 CZK

CZK

Cena celkem: 228 561,47 CZK

Za zhotovitele

Za objednatele

V Přerově

dne 3.1.2018

Popis:

Rekapitulace dílů

Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
Zemní práce	HSV	498 Kč	0,00000
Zéklady.zvláštní zakládání	HSV	2 875,78 Kč	2,80326
Úprava podloží a základ.spáry	HSV	1 947 Kč	1,36030
Kompletní konstrukce	HSV	70 710 Kč	0,00000
Trubní vedení	HSV	740 Kč	0,93076
Přípočty	HSV	93 000 Kč	3,10033
Prorážení otvorů	HSV	2 070 Kč	0,00000
Izolace proti vodě	PSV	352 Kč	0,00662
Vnitřní vodovod	PSV	11 901 Kč	0,02330
Zemní práce při montážích	MON	1 300 Kč	0,00100
	HSV	3 500 Kč	0,00000
<hr/>			
188 893,78 Kč 8,22557			

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	
Díl: 1	Zemní práce			
1	139 60-0011.RBB Ruční výkop v hornině 1-2, hloubka clo 1 m, odvoz do 5 km	m3	1,00000	498 Kč
Díl: 2	Základy.zvláštní zakládání			
2	275 31-3711.R00 Belou základových patek prostý C 25/30	m3	1,10000	2 680 Kč
3	289 97-0111.R00 Vrš/a geolextilie Geofillex 300g/m2	m2	1,13000	33 Kč
4	215 90-1101. RT5 Zhutnění podloží z homin nesoudržných do 92% PS, vibrační deskou	m2	1,00000	5,78 Kč
5	272-53097R Obrubník zahradní plastový kruhový černý 135 mm	m	4,00000	157 Kč
Dii: 21	Úprava podloží a základ.spáry			
6	583-33664R Kamenivo těžené frakce 8-16 kačirek praný VI.	m3	0,10000	790 Kč
7	583-317035R Kamenivo těžené frakce 0/32 C Olomoucký kraj	t	1,00000	302 Kč
8	583-314034R Kamenivo ležené frakce 4/8 B Olomoucký kraj	t	0,20000	573 Kč
9	283-23100R Fólie novopá drenážní PE Prali 1 x 10 m	kus	0,10000	318 Kč
Dii: 38	Kompletní konstrukce			
10	1 PR1 - Agility prvek - Proskok kruh, vč. dodávky a montáže	kus	1,00000	5 900 Kč
11	2 PR2 - Agility prvek - Kladina, vč. dodávky a montáže	kus	1,00000	14 250 Kč
12	3 PR3 - Houpačka, vč. dodávky a montáže	kus	1,00000	9 200 Kč
13	4 PR4 - Betonový psí pisoár, vč. dodávky a montáže	kus	2,00000	15 360 Kč
14	5 PR5 - Parková lavička, vč. dodávky a montáže	kus	4,00000	12 000 Kč
15	6 PR6 - Pilko, vč. dodávky a montáže	kus	1,00000	14 000 Kč
Díl: 8	Trubní vedení			
16	831 23-0110.RAB ; Vodovodní přípojka z trub polyetylenových D 20, hloubka 1,2 m	m	4,00000	740 Kč
Díl: 90	Pří počty			
17	900 10-0002.RAO Oplocení z poplasiovaného pletiva, ocelové sloupky, vč. betonáže, hloubeni, dopravy a montáže	100 m	0,57000	75 000 Kč
18	7 Demontáž drátěného pletiva 1500 mm	m	33,00000	1 000 Kč
19	313-27502R Pletivo 4hr drátěné plastifik 50x2,5x1500mmFluidex, vč. dopravy a montáže	m	33,00000	2 000 Kč
20	553-42G05R Branka ocelová h = 1600 mm š = 4000 mni, 2 sloupky, FAB	kus	1,00000	15 000 Kč
Díl: 97	Prorážení otvorů			
21	970 04-1060.R00 Vrtání jádrové do prostého betonu do D 60 mni	m	0,25000	2 070 Kč
Díl: 711	Izolace proti vodě			
22	711 15-0016.RAC í Izolace proti vodě svislá přitavená, 1x, 1 x ALP, 1x modifik. pás Elastek 40 special mineral	m2	1,00000	352 Kč
Díl: 722	Vnitřní vodovod			
23	722 26-2151.R00 Vodoměry, voda do 30°C, přírab. šroub.	kus	1,00000	10 450 Kč
24	722 26-9111.R00 Montáž vodoměru závitového jednvt. suchob.	kus	1,00000	230 Kč
25	722 23-6312.R00 Ventil uzavírací DN 20 s odvodněním	kus	1,00000	490 Kč
26	722 17-1215.R00 Potrubí z PE, D 50 x 4,6 mm-chráničky	ni	1,50000	620 Kč
27	286-55421R T-kus PP-H	kus	1,00000	111 Kč
Díl: M46	Zemní práce při montážích			
28	460 62-0006.RT1 Oseti povrchu trávou, včetně dodávky osiva	m2	50,00000	1 300 Kč
Díl: VN				
29	005 11-1020.R Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	2 000 Kč
30	005 11-1021.R Vytyčení Inženýrských šiti	Soubor	1,00000	1 500 Kč