



Pomáhat a chránit

POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY

Správa logistického zabezpečení



Příloha č. 1 ROZSAH PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (upřesnění zadávacích podmínek)

**„SLZN – Letiště Ruzyně hangár D, přístavek západ, opravy
nabíjecí stanice AKU, realizace“**

Praha 16. 10. 2017

Příloha č. 1 k čj. PPR-28694-4/ČJ-2017-990663

Zadavatel touto dokumentací upřesňuje podmínky, které musí splňovat nabídka podaná uchazečem na výše uvedenou veřejnou zakázku:

Předmětem veřejné zakázky je:

Oprava části objektu hangár D, západní přístavek, 1. NP soubor místností AKU - nabíjecí stanice.

Výňatek z technické zprávy PD:

Rekonstruované prostory jsou složeny ze tří samostatných jednotek, každá se samostatným vstupem ze západní fasády objektu. První je tvořena kanceláří a TLG nabíjení, po rekonstrukci tyto prostory budou sloužit pouze pro kancelář a zázemí zaměstnanců. Druhá jednotka složena z nabíjecích stanic a místností pro úpravu destilované vody, tato jednotka bude nově propojena s hangárem podávacím oknem. Třetí jednotka je tvořena místností nabíjecí stanice kys..

Provozní řešení rekonstruovaných místností zůstane stávající, změněno bude pouze podávání baterií z hangáru do místností nabíjení. Baterie nebudou již nošeny přes venkovní prostory, ale budou nově podávány pomocí jednoosníkové elektrické pojezdové kočky s navijákem nosnost 200 kg - napojení na elektro formou shrnovacího závěsu 3x2,5mm² délky 8,5 m s ovládací skříňkou. Na pojezdovou kočku bude připevněn lanový naviják opět se shrnovacím závěsem stejné délky a kapacity s ovládací skříňkou. Dále bude součástí dodávky připínatelný držák baterie k navijáku z jeklu 40x40x4 mm s vnitřním čepem na koncích s oky pro kotvení baterie a pásovým závěsem s úpravou pro stávající akumulátory.

Dráha pojezdové kočky propojí pracovní stůl a prostor hangáru, kde budou akumulátory spouštěny přímo na vozík pro přepravu k vrtulníkům bez nutnosti překládky. Takto odpadne fyzicky náročná manipulace s akumulátory.

Stávající nosný konstrukční systém bude zachován. Stávající konstrukce jsou dožilé. Veškeré nové povrchy ve styku s dobíjením baterií musí být kyselinovzdorné. Nové výplně otvorů v obvodové stěně budou zateplené.

Bourací práce a demontáže se budou týkat pouze rekonstruovaných prostor nabíjecí stanice a místností hangáru.

Přílehlé konstrukce (sousední objekty) nesmí být těmito pracemi žádným způsobem narušeny. Bourací práce musí probíhat dle výkresů bourání a platných předpisů o bezpečnosti práce.

Na stěnách, ostěních, parapetech a svislých částech dobíjecích stolů v místnostech se stykem s bateriemi budou provedeny kyselinovzdorné obklady do výšky 1600 mm. Spárovací hmota obkladů bude rovněž kyselinovzdorná.

V kanceláři bude provedena nová nášlapná PVC vrstva do lepidla. V ostatních rekonstruovaných prostorách bude provedena nová nášlapná vrstva formou průmyslové kyselinovzdorné lité podlahy s křemičitým pískem s vytažením této lité podlahy do úrovně 100 mm nad úroveň této nášlapné vrstvy. Tato litá podlaha včetně nového vyrovnávacího potěru a boční hrany z profilu L 50x50x4 mm bude provedena na vodorovných plochách nabíjecích stolů.

Před provedením podlah musí být podkladní vrstva obroušena a začištěna, případně jinak upravena dle požadavků výrobce lité podlahy.

Vytápění je stávající. Po dokončení rekonstrukce budou zpět osazeny stávající radiátory. Provede se jejich odvzdušnění.

Budou provedeny nové silnoproudé rozvody v dotčených prostorách rekonstrukce až po nový rozvaděč v kanceláři. Viz. Projekt elektro. Nová kočka bude napojena na elektro formou shrnovacího závěsu 3x2,5 mm² s ovládací skříňkou.

Budou provedena nová lokální síť SEL mezi místnostmi a002 a b002 a počítačem v místnosti a001 kanceláři. Viz. projekt elektro.

Budou provedeny nové rozvody teplé a studené vody v PE trubkách d=20 mm s izolací v původních trasách zasekané do zdi. Studená voda bude napojena na stávající hlavní uzávěr vody, který bude nově zakryt revizními dvířky 250x250 mm. Rozvod teplé vody bude napojen na stávající zpětně namontovaný průtokový ohřivač. Dále budou v rekonstruovaných prostorách provedeny nové rozvody demivody d=20 mm, nový rozvod bude napojen na stávající rozvod v prostoru hangáru za prostupem stěnou z nabíjecí stanice, trasa dle stávajícího demontovaného rozvodu. Technologie úpravy destilované vody bude prováděna odbornou firmou, která má smluvní záruku za zařízení.

Na nových rozvodech vody budou provedeny ukončovací ventily a ventily pro napojení hadic, viz. výkresová dokumentace.

V místnosti 004 bude osazeno nové umyvadlo včetně pákové baterie s novým napojením na teplou a studenou vodu a kanalizaci. V místnosti c002 bude osazena nová kyselinovzdorná dvojitá výlevka dle původní demontované.

Budou osazeny nové guly na původní místa demontovaných napojené na stávající kanalizační vedení zároveň napojené na novou litou podlahu.

Po dokončení rekonstrukce bude provedena zpětná montáž systému demi vody odbornou firmou v rámci záruky.

Bude proveden nový rozvod stlačeného vzduchu v PE trubkách d=20 mm v trase dle původního. Nové vedení bude napojeno na stávající rozvod v prostoru hangáru za prostupem stěnou z nabíjecí stanice.

Rozsah oprav je specifikován zadávací projektovou dokumentací „Opravy nabíjecí stanice AKU, K Letišti, Praha 6 Ruzyně, hangár D, vypracované Ing. arch. Ivanem Kunovským, autorizovaným architektem ČKA 01611.

Celková podlahová plocha zájmových prostor v 1. NP: 64,85 m².

Opravy uvnitř objektu budou probíhat v souběhu s provozem uživatele, prostory budou uvolňovány postupně. Stěhovací služby zajišťuje uživatel prostor svépomocně. Záměr není dělen na etapy, možnost nabíjení akumulátorů musí být umožněna během stavby – zachování provozu m.č. 004 v době rekonstrukce ostatních prostor.

Výňatek z technické zprávy PD:

Musí být dodrženy tyto podmínky:
- nesmí být poškozovány stávající konstrukce a prostory, které nejsou předmětem rekonstrukce. V případě nutnosti bude nutné je ochránit zakrytím.

Pokud bude stavba probíhat v topném období, je nutné zkrátit na minimum dobu, kdy bude otopný systém nefunkční.

Uvedené normy, vyhlášky, nařízení vlády a zákony se musí dodržovat vždy v platném znění a se všemi svými platnými změnami, i když nejsou uvedeny v této zprávě.

V případě, že zadávací projektová dokumentace obsahuje požadavky, nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména, nebo označení výrobků, výkonů, nebo obchodních materiálů, které platí pro určitého podnikatele za příznačné, je možné tyto výrobky a materiály nahradit obdobnými s technicky a kvalitativně srovnatelnými parametry.

Celková nabídková cena bude uchazečem zpracována do tabulky, která je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace.

Součástí nabídky musí být oceněný výkaz výměr, který je přílohou č. 4.

Předložení variantních řešení nabídky zadavatel nepřipouští.

MÍSTNÍ A PROVOZNÍ PODMÍNKY:

- zhotovitel bude plně respektovat provozní režim Letiště Ruzyně a areálu MV hangár D, Praha 6 Ruzyně.
- areál MV je součástí Letiště Ruzyně - zóny s regulovaným režimem vstupu.
- **realizace bude prováděna za plného provozu areálu** a bude řízena režimem v předem dohodnutým za účasti zhotovitele, uživatele a zástupce objednatele.
- stavba bude realizována v zápaním přístavku hangáru D, v části 1.NP předmětného objektu. Dotčené prostory budou uživatelem vyklizené ve vazbě na dohodnutý postup prací zhotovitele. Režim provozu ostatních prostor nesmí být stavbou dotčen.
- při předání staveniště bude pověřený zástupce zhotovitele seznámen s Provozním řádem objektu (areálu). Zástupce zhotovitele poté s ním prokazatelně seznámí všechny své zaměstnance i případné subdodavatele.
- zhotovitel předloží objednateli v dostatečném předstihu před předáním staveniště a před samotným zahájením prací **seznam všech svých pracovníků a seznam vozidel** zúčastněných na realizaci díla. Seznam pracovníků musí obsahovat min. tyto povinné údaje: jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště, číslo OP případně číslo pasu a seznam všech vozidel (SPZ), která budou mít povolen vjezd na staveniště,
- pracovníci, kteří budou vstupovat do budovy (areálu) budou seznámeni s prostorem staveniště a prostorem, do kterého budou moci vstupovat a kde se budou moci pohybovat,
- všichni pracovníci zhotovitele včetně subdodavatelů musejí být trestně bezúhonní, v opačném případě nebudou do areálu MV ČR vpuštěni.
- zadavatel nebude zajišťovat zábory, skládky vybouraných hmot a nebude ani samostatně hradit s tím související poplatky. Zhotovitel bude tyto odpadní hmoty likvidovat průběžně po dobu realizace akce v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů vč. dokladů o jejich likvidaci,
- **práce lze realizovat v pracovních dnech od 7:00 – 16:00 hod**, v odůvodněných případech je úprava pracovní doby možná pouze po předchozí dohodě s uživatelem, správcem objektu a ostrahou areálu.
- zadavatel umožní vybranému uchazeči pro plnění předmětu smlouvy bezplatný odběr elektrické energie a vody v místě prováděných prací. Odběrná místa (voda, elektřina) budou upřesněna po uzavření smlouvy o dílo při předání staveniště.
- **celková nabídková cena uchazeče musí zahrnovat veškeré finanční náklady potřebné pro realizaci předmětu veřejné zakázky** v souladu s platnými právními předpisy. **Uchazeči se doporučuje předem se seznámit se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu nabídky a kvalitu prací, a tyto skutečnosti zahrnout do předkládané nabídky, a i v případě, že tyto nebyly uvedeny ve výkazu výměr.**
- jako podklad pro zpracování nabídkové ceny slouží slepý výkaz výměr, do kterého budou doplněny jednotkové ceny. Součástí cenové nabídky bude oceněný položkový rozpočet,
- **celková nabídková cena uchazeče musí obsahovat veškerý materiál i práce potřebné ke zhotovení díla**, a to i v případě, že tento materiál nebo práce nejsou ve výkazu výměr výslovně uvedeny. Veškerý pomocný a spojovací materiál potřebný k montáži musí být zahrnut v cenách položek.
- po ukončení stavby budou prostory objednateli předány ve stavu finalního úklidu. Zhotovitel je povinen udržovat průběžný pořádek.

TECHNOLOGIE PROVÁDĚNÍ:

- realizace bude prováděna běžnými montážními a stavebními pracemi, potřeba specializovaných technologií se neuvažuje
- zhotovitel je povinen provádět stavební práce dle závazného stanoviska dotčených orgánů a dle stanovených požadavků objednatele a uživatele
- zhotovitel označí a zabezpečí staveniště bezpečnostním značením dle platné legislativy

POŽADAVKY NA KVALITU A POUŽITÍ MATERIÁLU:

- dodavatel ručí za kvalitu své práce a za provedení předmětu plnění v souladu s technickou specifikací odběratele, uvedenou v odsouhlasené smlouvě o dílo, včetně použitých materiálů a povrchových úprav
- ke všem instalovaným výrobkům zhotovitel předloží objednateli ke schválení před zabudováním veškeré certifikáty, prohlášení o shodě, technické listy, zkoušky, revize. Veškeré výrobky musí dodávat certifikovaný výrobce ze zemí Evropské unie,
- zhotovitel předloží prohlášení o shodě stanovená zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a technickými předpisy, způsobem odpovídajícím stanoveným postupům posuzování shody.

VEDENÍ STAVEBNÍHO DENÍKU:

- **zhotovitel po dobu výstavby řádně povede stavební deník**, vedením stavebních prací bude pověřena osoba vykonávající funkci stavbyvedoucího ve smyslu ust. § 160 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, který má pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů,
- zhotovitel bude vést pravidelné **denní záznamy ve stavebním deníku**.

DALŠÍ POVINNOSTI ZHOTOVITELE:

- umožnit zástupci zadavatele provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle ustanovení § 133 a násl. stavebního zákona a zajistit účast stavbyvedoucího na pravidelných kontrolních dnech stavby
- likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně uhrazení poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“) a doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalu v souladu se zákonem o odpadech při přejímacím řízení. Skládku pro odpady ze stavební a montážní činnosti si zajistí zhotovitel, skládkovné je součástí ceny díla.
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (okenní rámy, parapety, komunikace, chodníky)
- úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla, zakrývání vybavení kanceláří, opatření pro zabránění šíření prachu a hluku (zástěny)
- zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem o zajištění BOZP a prováděcími předpisy
- odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce staveb

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ, MANIPULAČNÍ PROSTOR:

- zadavatel poskytne ve spolupráci s uživatelem objektu plochy v míře nezbytně nutné pro zařízení staveniště zhotovitele, a to na základě vzájemné dohody
- zhotoviteli bude bezplatně poskytnut přístup k odběru vody a elektřiny a to přímo v místě staveniště
- zhotoviteli bude umožněno užívat sociální zařízení v prostorách objednatele.

Mgr. Tomáš Hubalovský
vedoucí ONM SLZ PP ČR

PODMÍNKY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI, POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA STAVENÍŠTI (PRACOVÍŠTI)

I. Předmět úpravy

1. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí (dále jen „Podmínky“) určují některé části obsahu smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) a doplňují ji. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním Podmínek.
2. Pokud z povahy plnění zhotovitele vyplývá, že se výkony, činnosti nebo jiné povinnosti stanovené v těchto Podmínkách nevztahují k jeho předmětu, platí, že se příslušná ustanovení těchto Podmínek pro plnění zhotovitele také nepoužijí.

II. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi

1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní a ostatní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále jen „BOZP“). Přitom se zavazuje dbát též pokynů objednatele.

Nejpozději sedm dnů před zahájením prací předá zhotovitel zástupci objednatele písemný seznam rizik, které mohou ohrožovat zaměstnance objednatele při prováděných činnostech.

Zjistí-li objednatel, že zaměstnanci zhotovitele nebo jiné osoby, které se zdržují s vědomím zhotovitele na staveništi (pracovišti), porušují povinnosti v oblasti BOZP, má objednatel právo vyzvat zhotovitele formou zápisu do stavebního deníku, aby podle pokynů objednatele zjednal bezodkladně nápravu.

2. V případě více zhotovitelů, jsou zhotovitelé povinni se před zahájením plnění vzájemně písemně informovat o rizicích možného ohrožení života a zdraví při provádění plnění podle smlouvy a plnění na ně navazujících nebo s ním souvisejících, o opatřeních přijatých k ochraně před působením těchto rizik, která se týkají poskytování plnění a staveniště (pracoviště), seznámit se s umístěním prostředků první pomoci, traumatologickým plánem a ostatní dokumentací o BOZP na staveništi (pracovišti).
3. Zhotovitel se zavazuje před zahájením plnění svého závazku poskytnout svým zaměstnancům a jiným osobám, které se zdržují s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) vhodné a přiměřené informace a pokyny k zajištění BOZP a o přijatých opatřeních, zejména ke zdolávání požárů, poskytnutí první pomoci a postupu při mimořádných událostech na staveništi (pracovišti).
4. Na základě výzvy objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o školení v oblasti BOZP a odborné způsobilosti svých zaměstnanců a jiných osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi (pracovišti).
5. Zhotovitel a jiné osoby zdržující se s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) smějí používat pouze bezpečná elektrická nebo jiná zařízení v souladu s právními předpisy o technických požadavcích na výrobky a jsou povinni předložit objednateli na jeho žádost doklady o jejich revizích nebo jiné doklady osvědčující splnění podmínek pro jejich bezpečný provoz.

6. Provizorní osvětlení, přívody elektrické energie nebo instalace musí zhotovitel zřizovat, udržovat a provozovat v souladu s příslušnými právními předpisy a platnými normami.
7. Zhotovitel je v souladu s předpisy o BOZP povinen souvisle oplotit staveniště, popřípadě jeho samostatnou část, pokud jejich oplocení nezajišťuje objednatel. Oplocení je zhotovitel povinen udržovat do doby splnění závazku zhotovitele podle smlouvy.
8. Zaměstnanci zhotovitele se mohou zdržovat jen na pracovištích nebo v prostorech staveniště, ve kterých plní pracovní povinnosti při plnění závazku zhotovitele a ohledně nichž obdrželi od zhotovitele informace a pokyny o BOZP; přitom používají pouze přístupové cesty určené objednatelem.
9. Sklárky a místa pro uložení materiálu smí zhotovitel zřídit jen v prostorách určených k tomu objednatelem, a to způsobem odpovídajícím předpisům o BOZP,
10. Každý pracovní úraz zaměstnance zhotovitele na staveništi (pracovišti) se zhotovitel zavazuje neprodleně oznámit též určenému zástupci objednatele a umožnit objednateli účast při zjišťování příčin a okolností takového pracovního úrazu. Ujednáním podle tohoto odstavce nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele podle právních předpisů o evidenci a registraci pracovních úrazů.
11. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho zaměstnanci na staveništi (pracovišti) zdrželi požívání alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek a vstupu na staveniště (pracoviště) pod jejich vlivem. Smluvní strany sjednávají, že objednatel má právo provést dechovou zkoušku ke zjištění přítomnosti alkoholu a zhotovitel je povinen mu to u zaměstnanců zhotovitele umožnit. Zhotovitel je povinen zaměstnance, který vstoupil na staveniště (pracoviště) pod vlivem alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek nebo je na staveništi (pracovišti) požívá, anebo zaměstnance, který se odmítl podrobit dechové zkoušce, vykázat ze staveniště (pracoviště).
12. Práva a povinnosti sjednané podle předchozích odstavců tohoto článku ohledně zaměstnanců zhotovitele platí obdobně i ve vztahu k jiným osobám, které se prostřednictvím zhotovitele podílejí na plnění smlouvy nebo se s jeho vědomím zdržují na staveništi (pracovišti).

III. Požární ochrana

1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní nebo jiné předpisy o požární ochraně (dále jen „PO“) a dbát pokynů objednatele v oblasti PO na staveništi (pracovišti).
2. Zhotovitel se zavazuje stanovit protipožární opatření na staveništi (pracovišti), před zahájením plnění proškolit v oblasti PO své zaměstnance a jiné osoby, které se jeho prostřednictvím podílejí na plnění smlouvy, jakož i provádět na předaném staveništi (pracovišti) kontrolní činnost v rozsahu podle právních předpisů o PO.
3. O každém požáru vzniklém na staveništi (pracovišti) zhotovitel bez zbytečného odkladu vyrozumí objednatele a řídí se místně platným Požárním řádem.
4. Při provozování činností nebo zařízení se zvýšeným požárním nebezpečím zhotovitel odpovídá za jejich požární zabezpečení, zejména zamezením vzniku nebezpečí požáru, odstraněním hořlavých látek, hasícími prostředky, požárním dozorem a zřízením dostatečných únikových cest.

5. Zhotovitel rovněž zajišťuje následný dozor po ukončení prací s otevřeným ohněm nebo jiných činností se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v rozsahu podle právních předpisů o PO.

IV. Ochrana životního prostředí

1. Zhotovitel přijme veškerá opatření k omezení hluchosti způsobené jeho činností na staveništi (pracovišti) v souladu s právními předpisy a dále opatření k účinné ochraně spodních vod, podzemních toků, drenáží nebo jiných zdrojů vody na staveništi (pracovišti) a na přilehlých pozemcích před znečištěním.
2. Zhotovitel je povinen udržovat pořádek a čistotu na staveništi (pracovišti) a na přístupových cestách na staveništi (pracovišti), průběžně odstraňovat odpad a nečistoty, které vznikly při plnění jeho závazku, technickými opatřeními zabránit jejich pronikání mimo stavenišť (pracoviště) a zajistit jejich uložení a likvidaci podle právních předpisů o odpadech. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o splnění povinností vyplývajících z právních předpisů o odpadech v souvislosti s plněním jeho závazku. Na staveništi (pracovišti) se nesmějí žádné odpady spalovat.
3. Na staveništi je zhotovitel povinen dodržovat ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích vyhlášek č. 381, 383 a 376 z roku 2001. Tříděné odpady smí zhotovitel ukládat pouze do obalů a prostředků k tomu určených.
4. Nesplní-li zhotovitel ani v dodatečně přiměřené lhůtě stanovené objednatelům povinnosti v oblasti udržování čistoty na staveništi (pracovišti) a na přístupových cestách k němu nebo nakládání s odpady, je objednatel oprávněn tyto povinnosti splnit sám nebo třetí osobou na náklady zhotovitele.
5. Zhotovitel se zavazuje zajistit vozidla a stavební stroje používané při plnění jeho závazku proti úniku provozních náplní do půdy nebo vod a neponechávat zbytečně v chodu spalovací motory. Zhotovitel se zdrží v maximální možné míře údržby vozidel nebo stavebních strojů a doplňování provozních náplní na staveništi (pracovišti). Nepřevozní stacionární techniku a prostředky smí zhotovitel doplňovat pouze za dodržení ustanovení ČSN 650201 a 650202.
6. Zhotovitel se zavazuje nakládat s chemickými látkami a chemickými přípravky na staveništi (pracovišti) způsobem odpovídajícím právním předpisům o chemických látkách a chemických přípravcích. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout objednateli seznam nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, s nimiž při plnění svého závazku nakládá, jakož i kopie bezpečnostních listů, popřípadě doklady o školení zhotovitele nebo jeho zaměstnanců autorizovanou osobou, vyžaduje-li se podle právních předpisů.
7. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat právní předpisy o ochraně přírody a krajiny a zdržet se poškození dřevin, popřípadě jiných porostů. Povolení ke kácení dřevin, určených podle projektové dokumentace k odstranění, projedná s příslušnými orgány veřejné správy dle pokynů objednatele. Objednatel je povinen k tomu zhotoviteli vystavit plnou moc nebo její vystavení zajistit.

Zhotovitel se zavazuje s těmito podmínkami prokazatelně seznámit všechny osoby podílející se jeho prostřednictvím na plnění smlouvy a písemně je zavázat k jejich dodržování. Tím není dotčena jeho odpovědnost za dodržování těchto podmínek.

V Praze dne 1. 1. 2015