

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava sociálního zařízení - SAFARI

Objekt:

D.1 - Stavebně technické řešení, zdravotně technické instalace, vytápění, VZT

KSO: 801 49
Místo: Ostrava

CC-CZ:
Datum: 15.12.2017

Zadavatel:
ZOO Ostrava, p.o.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Na základě výběrového řízení

IČ:
DIČ:

Projektant:
INGESTA spol. s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepocházejí z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění „vlastní“ položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

Cena bez DPH				903 364,72
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížená	833 651,73	21,00%	175 066,86	
	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			1 078 431,58

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava sociálního zařízení - SAFARI

Objekt:

D.1 - Stavebně technické řešení, zdravotně technické instalace, vytápění, VZT

Místo: Ostrava

Datum: 15.12.2017

Zadavatel: ZOO Ostrava, p.o.

Projektant: INGESTA spol. s r.o.

Uchazeč: Na základě výběrového řízení

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	903 364,72
HSV - Práce a dodávky HSV	199 732,27
3 - Svislé a kompletní konstrukce	63 424,80
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	69 327,33
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	42 632,08
997 - Přesun sutě	24 348,06
PSV - Práce a dodávky PSV	652 632,45
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	12 371,62
725 - Zdravotechnika	72 379,36
735 - Ústřední vytápění + zásobník TUV	261 024,52
751 - Vzduchotechnika	30 280,75
763 - Konstrukce suché výstavby	9 444,74
766 - Konstrukce truhlářské	113 514,44
771 - Podlahy z dlaždic	48 776,80
776 - Podlahy povlakové	1 842,59
781 - Dokončovací práce - obklady	97 468,79
783 - Dokončovací práce - nátěry	934,04
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	4 594,80
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	10 000,00
Ostatní - Ostatní	41 000,00
OST1 - Ostatní prvky a prefabrikáty	41 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava sociálního zařízení - SAFARI

Objekt:

D.1 - Stavebně technické řešení, zdravotně technické instalace, vytápění, VZT

Místo: Ostrava

Datum: 15.12.2017

Zadavatel: ZOO Ostrava, p.o.

Projektant: INGESTA spol. s r.o.

Uchazeč: Na základě výběrového řízení

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

903 364,72

D	HSV	Práce a dodávky HSV					199 732,27	
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					63 424,80	

1	K	317142321	Překlady nenosné přímé z pórobetonu v příčkách tl 125 mm pro světlost otvoru do 1010 mm	kus	12,000	570,00	6 840,00	CS ÚRS 2017 01
2	K	342272248a	Přízdívky tl 50 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m ³	m ²	2,880	448,00	1 290,24	CS ÚRS 2017 01
	VV		příčky v denní místnosti u sloupu - u rozvaděče			6,120		
3	K	342272248	Přízdívky tl 75 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m ³	m ²	2,880	495,00	1 425,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		1,2x2,4 - sloup u sprchy ženy			8,825		
	VV		Součet			8,825		
4	K	342272323	Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m ³	m ²	53,880	542,00	29 202,96	CS ÚRS 2017 01
	VV		53,88 m ²			18,378		
	VV		Součet			18,378		
5	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	22,800	35,00	798,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		2,65*(3)			7,950		
	VV		Součet			7,950		
6	K	342R	D+M Příčka z tvárnice skleněných neprůhledných rozměru 190x190x80 mm - LUXFERY-dodávka včetně systémových prvků	m ²	6,120	3 900,00	23 868,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		2,88 m ² - příčka u šatny ženy a 3,24 m ² okno v denní místnosti			6,120		

D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					69 327,33	
----------	----------	---	--	--	--	--	------------------	--

7	K	612131121	Penetrace vnitřních stěn nanášená ručně	m ²	114,870	19,00	2 182,53	CS ÚRS 2017 01
	VV		"omítka MVC 114,87 m ²			114,870		
8	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m ²	29,300	300,00	8 790,00	CS ÚRS 2017 01
9	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačným do tenkovrstvé hmoty	m ²	126,357	135,00	17 058,20	CS ÚRS 2017 01
10	K	6121430R0	Příplatek za dodávku a osazení veškerých omítkových lišt, rohovníků a profilů vnitřních omítek stěn - viz specifikace systému a TP výrobce, TZ	m ²	114,870	20,00	2 297,40	
	VV		"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. přímo souvisejících prací a dodávek"					
11	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m ²	114,870	100,00	11 487,00	CS ÚRS 2017 01
12	K	631311131	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m ² tloušťky přes 80 mm	m ³	1,000	5 500,00	5 500,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"napojení rozvodů ZTI" - zapravení drážek			0,300		
	VV		Součet			0,300		
13	K	632450133	Vyrovnávací cementový potěr tl do 40 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m ²	52,410	420,00	22 012,20	CS ÚRS 2017 01
	VV		49,3m ² plocha podlah + 3,11 plocha podesty u schodiště nahoře			49,160		
	VV		Součet			49,160		

D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					42 632,08	
----------	----------	--	--	--	--	--	------------------	--

14	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m ²	m ²	52,410	10,00	524,10	CS ÚRS 2017 01
15	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m ²	153,000	35,00	5 355,00	CS ÚRS 2017 01
16	K	952902121	Čištění budov zametení drsných podlah	m ²	52,410	2,49	130,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		jako položka 23			52,410		
17	K	962031136	Bourání příček z tvárnice nebo příčkových tl do 150 mm	m ²	49,152	72,10	3 543,86	CS ÚRS 2017 01
	VV		49,152			49,152		
18	K	965042221	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových tl přes 100 mm pl do 1 m ²	m ³	1,000	2 610,00	2 610,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"napojení rozvodů ZTI" (1,0+1,0)*0,15			0,300		
	VV		Součet			0,300		
19	K	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m ³	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2017 01
20	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m ²	m ²	52,410	52,70	2 762,01	CS ÚRS 2017 01

P Poznámka k položce:
V jednotkové ceně zahrnutý náklady na bourání souvisejících obvodových soklů v = do 150 mm.

21	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m ²	m ²	12,000	234,00	2 808,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		6*2 Přepočtené koeficientem množství			12,000		
22	K	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů - 7 ks - prostupy v kotelně - ZTI, UT, kanalizace	m	3,500	2 000,00	7 000,00	CS ÚRS 2017 01

P Poznámka k položce:
provedení prostup do kotelny pro 2 x kanalizaci , 2 x rozvod UT a 3x prostu vody - celkem 7 ks prostupů

23	K	978013191	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m ²	220,310	31,00	6 829,61	CS ÚRS 2017 01
	VV		"stávající a dotčené kce"					
24	K	978059541	Odeškání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m ²	m ²	105,440	65,00	6 853,60	CS ÚRS 2017 01
25	K	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov	t	16,077	200,00	3 215,40	CS ÚRS 2010 02

D	997	Přesun sutě					24 348,06	
----------	------------	--------------------	--	--	--	--	------------------	--

26	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	24,594	400,00	9 837,60	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	----------------

P Poznámka k položce:
Stavební odpad bez rozlišení.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	997211111	Svislá doprava suti na v 3,5 m	t	24,594	100,00	2 459,40	CS ÚRS 2017 01
28	K	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	24,594	100,00	2 459,40	CS ÚRS 2017 01
29	K	997321519	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	491,880	13,00	6 394,44	CS ÚRS 2017 01
VV					24,594*20	Prépočtené koeficientem množství	491,880	
30	K	997321611	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	24,594	130,00	3 197,22	CS ÚRS 2017 01
D PSV Práce a dodávky PSV							652 632,45	
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							12 371,62	
31	K	711493112	Izolace proti povrchové vodě - ostatní na ploše vodorovné těsnicí stěrkou	m2	8,750	220,00	1 925,00	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k položce: 8,75 m2 podlahy, Specifikace: - hydroizolace sprchy muži a ženy a WC muži a ženy								
P V jednotkové ceně zahrnutý náklady na systémové koutové pásky/profil. Tl. hydroizolační stěrky 2x2 mm.								
32	K	711493122	Izolace proti povrchové vodě - ostatní na ploše svislé těsnicí stěrkou	m2	46,260	220,00	10 177,20	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k položce: stěny 46,26 m2 - do výše 2,0 m Specifikace: - hydroizolace sprchy muži a ženy a WC muži a ženy								
P V jednotkové ceně zahrnutý náklady na systémové koutové pásky/profil. Tl. hydroizolační stěrky 2x2 mm.								
33	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	%	89,808	3,00	269,42	CS ÚRS 2017 01
D 725 Zdravotnicka							72 379,36	
34	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi, odsávací	soubor	2,000	136,00	272,00	CS ÚRS 2017 01
35	K	725112173	D+M Kombi klozeti s hlubokým splachováním zvýšený odpad zadní	soubor	2,000	5 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2017 01
36	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,000	106,00	212,00	CS ÚRS 2017 01
37	K	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubor	2,000	1 160,00	2 320,00	CS ÚRS 2017 01
38	M	642110R50	umyvadlo keramické závěsné bílé včetně baterie / doplňků a příslušenství - viz specifikace PD a TZ	kus	2,000	4 000,00	8 000,00	
39	K	725820803	Demontáž baterie umyvadlové	soubor	2,000	130,00	260,00	CS ÚRS 2017 01
40	K	725841353	Baterie sprchové automatické se směšovací baterií a sprchovým setem - viz. technická zpráva	soubor	2,000	6 400,00	12 800,00	CS ÚRS 2017 01
41	K	725850R01	D+M Rozvody vody a kanalizace pro napojení nových zař. předmětů - dle výkresu vody a kanalizace - viz. Samostatný rozpočet	kpl.	1,000	37 564,90	37 564,90	
P Rozpis k položce: Kompletní dodávka provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací / materiálů								
42	K	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty	%	4 526,000	0,21	950,46	CS ÚRS 2017 01
D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa							261 024,52	
43	K	735015R01	Vytápění - viz. samostatný rozpočet	kpl.	1,000	260 859,52	260 859,52	
P topení + součástí topení je i položka na dodávku nového zásobníku TUV 750 l								
44	K	998735201	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa	%	165,000	1,00	165,00	CS ÚRS 2017 01
D 751 Vzduchotechnika							30 280,75	
45	K	751015R01	VZT - viz. samostatný rozpočet	kpl.	1,000	30 158,75	30 158,75	
Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací, dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis prvků.								
46	K	998751201	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku	%	122,000	1,00	122,00	CS ÚRS 2017 01
D 763 Konstrukce suché výstavby							9 444,74	
47	K	763131411	SDK desky 1x12,5 bez TI dvourstvá spodní kce profil CD+UD - SDK voděodolný	m2	12,000	550,00	6 600,00	CS ÚRS 2017 01
poz. truhlík u průvlaku v šatně muži a ženy pro zakrytí rozvodu vody								
48	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	12,000	24,50	294,00	CS ÚRS 2017 01
49	K	763131771	Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3	m2	12,000	39,60	475,20	CS ÚRS 2017 01
50	K	998763200	Přesun hmot procentní pro dřevostavby	%	282,386	7,35	2 075,54	CS ÚRS 2017 01
D 766 Konstrukce truhlářské							113 514,44	
51	K	766358N01	1 - D+M vnitřní dveře 700/1970 mm otevíravé, příslušných zárubní / doplňků a příslušenství - tzn. kování, dveře voděodolné SAPELI	ks	1,000	8 000,00	8 000,00	
P Dveře č. 1								
52	K	766358N02	2 - D+M vnitřní dveře 700/1970 mm otevíravé včetně příslušných zárubní / doplňků a příslušenství - tzn. kování, dveře voděodolné SAPELI	ks	1,000	8 000,00	8 000,00	
P Dveře č. 2								
53	K	766358N03	4, 8, 13 - D+M vnitřní dveře 800/1970 mm otevíravé včetně příslušných zárubní / doplňků a příslušenství - tzn. kování, dveře voděodolné SAPELI	ks	3,000	9 000,00	27 000,00	
P Dveře č. 4. a 8 a 13 PRAVÉ								
54	K	766358N04	5 - D+M vnitřní dveře 800/1970 mm otevíravé včetně doplňků a příslušenství - tzn. kování, dveřevoděodolné SAPELI, nátěr zárubně	ks	2,000	9 000,00	18 000,00	
P Dveře č. 5 PRAVÉ - zárubně stávající								
55	K	766358N05	7 - D+M vnitřní dveře 800/1970 mm otevíravé včetně příslušných zárubní / doplňků a příslušenství - tzn. kování, dveře voděodolné SAPELI	ks	1,000	9 000,00	9 000,00	
P Dveře č. 7 LEVÉ								
56	K	766358N07	6, 12 - D+M sprchová atyp zástěna s dveřmi, v = 2200 mm, dl = 1500 a 1875 mm, zástěna celoskleněná, bezpečnostní sklo, závěsy nerez, klika nerez na skle (bez lišt a doplňků)	ks	2,000	15 500,00	31 000,00	
P Zástěna celoskleněná, záměnické prvky (kování, panty, úchyty, nohy, klika) vše NEREZ položky 6 a 12								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
57	K	766691914	D+M plastové okno s izol. dvojsklem U = 1,1, rozměru 900x600 do šatny muži včetně pákového ovládní	kus	2,000	2 800,00	5 600,00	
P			okno do zdi mezi šatnu ženy a muži a šatnu a denní místnost nad dveře, ovládní pákovým ovladačem ve výšce 900 mm položka 9					
58	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	7,000	10,00	70,00	CS ÚRS 2017 01
59	K	766812840.1	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 2,5 m	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
60	K	766 R	WC zástěna plastová - rozměr 600x1500 mm	kus	2,000	2 500,00	5 000,00	
P			položka č. 3 viz. půdorys					
61	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské	%	1 141,134	0,74	844,44	CS ÚRS 2017 01
D 771			Podlahy				48 776,80	
62	K	771574113	Montáž podlah vinylových lepených	m2	21,290	283,00	6 025,07	CS ÚRS 2017 01
P			Poznámka k položce: podlaha v šatně muži a ženy V jednotkové ceně zahrnutý náklady na montáž a spárování souvisejících obvodových soklů v= do 150 mm.					
63	M	597612R03	Vinylová podlaha (do mokrého provozu - sprchy), celoplošně lepená, protiskluznost R 11, odolnost, zátěž 33/43	m2	23,420	780,00	18 267,60	
P			Poznámka k položce: podlaha v šatně muži a ženy V jednotkové ceně zahrnutý náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ. (přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky)					
64	K	771579196	D+M EPOXIDOVÁ PODLAHA tl. 3 mm, (viz. tech. listy - součást PD)	m2	19,260	550,00	10 593,00	CS ÚRS 2017 01
P			Poznámka k položce: podlaha v denní místnosti					
65	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	52,410	39,10	2 049,23	CS ÚRS 2017 01
66	K	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa	m2	52,410	190,00	9 957,90	CS ÚRS 2017 01
67	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy	%	628,000	3,00	1 884,00	CS ÚRS 2017 01
D 776			Podlahy povlakové				1 842,59	
68	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	52,410	35,00	1 834,35	CS ÚRS 2017 01
69	K	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové	%	20,106	0,41	8,24	CS ÚRS 2017 01
D 781			Dokončovací práce - obklady a dlažby				97 468,79	
70	K	781414112	Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) lepených flexibilním lepidlem z obkladaček pravouhých do 25 ks/m2	m2	105,440	349,00	36 798,56	CS ÚRS 2017 01
71	M	597610R22	dodávka vnitřních obkladaček keramických - specifikace dle PD a TZ	m2	115,984	350,00	40 594,40	
P			Poznámka k položce: obklady ve sprchách a WC, u kuch. linky a u pračky V jednotkové ceně zahrnutý náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ. (listely, dekory - specifikované v PD)					
VV			105,44*1,1 Přepočtené koeficientem množství				110,718	
72	K	781414	Montáž dlažeb vnitřních podlah lepených flexibilním lepidlem z obkladaček pravouhých do 25 ks/m2	m2	12,250	346,00	4 238,50	CS ÚRS 2017 01
P			Poznámka k položce: dlažby ve sprchách a WC, a na podestě u schodiště V jednotkové ceně zahrnutý náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ. (listely, dekory - specifikované v PD)					
73	M	597610R22	dodávka vnitřních dlažeb keramických - specifikace dle PD a TZ	m2	13,475	350,00	4 716,25	
VV			8,75*1,1 Přepočtené koeficientem množství				110,718	
74	K	781469196	Příplatek k montáži obkladů vnitřních za spáry tmelem	m2	114,190	32,00	3 654,08	CS ÚRS 2017 01
75	K	781494R15	Příplatek k vnitřním obkladům za dodávku a montáž ukončovacích, rohových a koutových profilů	m2	114,190	35,00	3 996,65	
P			Poznámka k položce: Množství/rozsah - VZTAŽEN NA CELKOVOU PLOCHU vnitřních obkladů. (specifikace materiálů dle PD a TZ)					
76	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické	%	1 235,000	2,81	3 470,35	CS ÚRS 2017 01
D 783			Dokončovací práce - nátěry				934,04	
77	K	783923171	Penetrační nátěr hrubých betonových podlah	m2	49,160	19,00	934,04	CS ÚRS 2017 01
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				4 594,80	
78	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	114,870	10,00	1 148,70	CS ÚRS 2017 01
79	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	114,870	30,00	3 446,10	CS ÚRS 2017 01
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				10 000,00	
80	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	50,000	200,00	10 000,00	CS ÚRS 2017 01
P			Poznámka k položce: Fakturace dle odsouhlasení objednatelům a TDI.					
VV			"nezměřitelné bourací a stavební práce" 50,0				25,000	
VV			Součet				25,000	
D Ostatní			Ostatní				41 000,00	
D OST1			Ostatní prvky a prefabrikáty				41 000,00	
81	K	OST01_R01	D+M sprchová podlahová nerezová vpust liniová , dl = 850 mm	ks	2,000	6 000,00	12 000,00	
P			Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis prvků.					
82	K	OST01_R02	15 - Zámečnická úprava zábradlí u schodiště	kpl.	1,000	7 500,00	7 500,00	