

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **037/17** **Regenerace bytového domu_BARTÁKOVA 844, Rýmařov**

Zadavatel **Město Rýmařov**
 náměstí Míru 230/1
 79501 Rýmařov

IČO: **00296317**
 DIČ: **CZ00296317**



Zhotovitel: **LVM-stavební spol. s r.o.**
 Rýmařovská 205
 793 51 Břidličná

IČO: **25389181**
 DIČ: **CZ25389181**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			860 970,65
PSV			271 297,65
MON			36 532,70
Vedlejší náklady			12 580,00
Ostatní náklady			15 535,00
Celkem			1 196 916,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	1 108 353,73 CZK
Snížená DPH	15 %	166 253,06 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	88 562,27 CZK
Základní DPH	21 %	18 598,08 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **1 381 767,14 CZK**

v *Rýmařov*



dne

27. 2. 2018

 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Bytový dům	1 108 354	88 562	184 851	1 381 767	100
01	Stavební úpravy	1 079 434	60 982	174 721	1 315 137	95
02	Elektroinstalace	28 920	0	4 338	33 258	2
03	Vedlejší a ostatní náklady	0	27 580	5 792	33 372	2
Celkem za stavbu		1 108 354	88 562	184 851	1 381 767	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			41 552,06	3
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			23 011,95	2
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			72 836,40	6
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			502 862,05	42
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			31 843,28	3
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			82 791,08	7
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			12 898,08	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			30 201,67	3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			21 221,21	2
HZS	Hodinové zúčtovací sazby	HSV			9 250,00	1
711	Izolace proti vodě	PSV			16 980,10	1
712	Povlakové krytiny	PSV			138,96	0
713	Izolace tepelné	PSV			58 045,59	5
721	Vnitřní kanalizace	PSV			3 603,72	0
723	Vnitřní plynovod	PSV			2 864,05	0
762	Konstrukce tesařské	PSV			130 191,48	11
764	Konstrukce klempířské	PSV			38 849,77	3
766	Konstrukce truhlářské	PSV			12 726,90	1
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			1 133,24	0

783	Nátěry	PSV			3 546,60	0
784	Malby	PSV			3 217,24	0
_2	Elektroinstalace - montáž	MON			811,00	0
_3	Elektroinstalace - dodávka	MON			1 102,00	0
_4	Rozvodnice - montáž + dodávka	MON			2 214,00	0
_5	DT - montáž	MON			10 079,00	1
_6	DT - dodávka	MON			14 179,00	1
M21	Elektromontáže - hrosvod	MON			8 147,70	1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			32 502,87	3
VN	Vedlejší náklady	VN			12 580,00	1
ON	Ostatní náklady	ON			15 535,00	1
Cena celkem					1 196 916,00	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	037/17	Regenerace bytového domu_BARTÁKOVA 844, Rýmařov
O:	01	Bytový dům
R:	01	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				41 552,06			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	037/17	Regenerace bytového domu_BARTÁKOVA 844, Rýmařov
O:	01	Bytový dům
R:	01	Stavební úpravy

[illegible]

Položkový soupis prací a dodávek

S:	037/17	Regenerace bytového domu_BARTÁKOVA 844, Rýmařov
O:	01	Bytový dům
R:	01	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek viz. v.č. D_01, 04_v tl. 50 mm : dmtz č. 04_okapový chodník : $(9,05+9,5+16,5+4,9+0,6*3)*0,6+0,05$ dmtz č. 03_zpevněná plocha, chodník : $(8,8+4,5+3,5)*1,5$							
				25,1					
				25,2					
2	113107325R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těžného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 250 mm viz. v.č. D_01, 04 : dmtz č. 03_zpevněná plocha, chodník : $(8,8+4,5+3,5)*1,5$ odpočet pásu kolem objektu v š= 60 cm : $-(7,45+4,65+0,6)*0,6$ 0,02	m2	17,60000	138,60	2 439,36	822-1	RTS 17/I	RTS 17/I
				25,2					
				-7,62					
				0,02					
3	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek viz. v.č. D_01, 04 : dmtz č. 04_okapový chodník : $9,05+9,5+16,5+4,9+0,6*6+0,05$ dmtz č. 03_zpevněná plocha, chodník : $1,5+8,8+4,5+5,0+3,5$	m	66,90000	89,19	5 966,81	822-1	RTS 17/I	RTS 17/I
				43,6					
				23,3					
4	130901121R00	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu, prostého, pneumatickým kladivem s přemístěním sutí na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložením na dopravní prostředek, lože pod obrubníky : $66,9*0,15*0,15$ -0,00525	m3	1,50000	3 850,00	5 775,00	800-1	RTS 17/I	RTS 17/I
				1,50525					
				-0,00525					
5	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek kolem objektu_viz. v.č. D_07, 10 : $(9,525+16,5+0,6*2)*2*0,6*0,5+0,065$	m3	16,40000	965,00	15 826,00	800-1	RTS 17/I	RTS 17/I
				16,4					
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	5,05000	225,00	1 136,25	800-1	RTS 17/I	RTS 17/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	037/17	Regenerace bytového domu_BARTÁKOVA 844, Rýmařov
O:	01	Bytový dům
R:	01	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, odvoz zeminy na skládku : 5,05							
				5,05					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	037/17	Regenerace bytového domu_BARTÁKOVA 844, Rýmařov
O:	01	Bytový dům
R:	01	Stavební úpravy

[illegible]

Položkový soupis prací a dodávek

S:	037/17	Regenerace bytového domu_BARTÁKOVA 844, Rýmařov
O:	01	Bytový dům
R:	01	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		přebytečná zemina na skládku : 16,4-11,35			5,05				
8	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	5,05000	19,60	98,98	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		přebytečná zemina na skládce : 5,05			5,05				
9	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektu v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, kolem objektu viz. v.č. D_07, 10 : vytěžená zemina : 16,4 odpočet vytlačené kubatury : okapový + přístupový chodník : -(21,0*0,15+7,6*0,25)	m3	11,35000	39,80	451,73	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
					16,4				
					-5,05				
10	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	5,05000	260,00	1 313,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
11	111Rp10101	Úprava terénu před postavením lešení a zařízení staveniště, odstranění keřů, travin, ochrana stromů	m2	87,10000	30,00	2 613,00		Vlastní	Indiv
		lešení kolem objektu viz. v.č. D_01, 07 : (9,525+16,5+1,5*2)*2*1,5 0,025			87,075 0,025				
12	111Rp10102	Úprava (vyčištění) terénu po ukončení stavby, (v ploše pod lešením)	m2	120,10000	25,00	3 002,50		Vlastní	Indiv
		lešení kolem objektu viz. v.č. D_01, 07 : (9,525+16,5+2,0*2)*2*2,0			120,1				
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací				23 011,95			
13	564811111R00	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhuťněním tloušťka po zhuťnění 50 mm	m2	25,20000	51,30	1 292,76	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		viz. v.č. D_07, 10 : skladba ZP1_přístupový chodník (zpevněná plocha) : (8,8+4,5+3,5)*1,5			25,2				
14	564851111R00	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhuťněním tloušťka po zhuťnění 150 mm	m2	25,20000	141,20	3 558,24	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		viz. v.č. D_07, 10 : skladba ZP1_přístupový chodník (zpevněná plocha) : (8,8+4,5+3,5)*1,5			25,2				
15	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	25,20000	210,00	5 292,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	037/17	Regenerace bytového domu_BARTÁKOVA 844, Rýmařov
O:	01	Bytový dům
R:	01	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. viz. v č. D_07, 10 : skladba ZP1_přístupový chodník (zpevněná plocha) : (8,8+4,5+3,5)*1,5							
				25,2					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	037/17	Regenerace bytového domu_BARTÁKOVA 844, Rýmařov
O:	01	Bytový dům
R:	01	Stavební úpravy

[illegible]

Položkový soupis prací a dodávek

S:	037/17	Regenerace bytového domu_BARTÁKOVA 844, Rýmařov
O:	01	Bytový dům
R:	01	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. viz. v.č. D_07, 10 : mtz č. 02_zpevněná plocha, chodník : 1,5+8,8+4,5+5,0+3,5		23,3					
17	59245140R	dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; vlnka; šedá; l = 240 mm; š = 120 mm; tl. 60,0 mm viz. v.č. D_07, 10 : skladba ZP1_přístupový chodník (zpevněná plocha) : (8,8+4,5+3,5)*1,5*1,01 -0,002	m2	25,45000	231,00	5 878,95	SPCM	RTS 17/I	RTS 17/I
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				72 836,40			
18	601011188RT6	Omítky stropů a podhledů z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatíraná, zrnitost 1,5 mm, probarvená po jednotlivých vrstvách skladba_S05_viz. TZ, skladby zateplení : 59,8	m2	59,80000	261,00	15 607,80	801-1	RTS 17/I	RTS 17/I
19	601011193R00	Omítky stropů a podhledů z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stropů z hotových směsí Kontaktní nátěr pod omítky Cemix K bílý, můstek spojovací pro interier i exterier; báze minerální, umělopryskyřičná disperze; ruční; barva bílá po jednotlivých vrstvách skladba_S05_viz. TZ, skladby zateplení : 59,8	m2	59,80000	47,80	2 858,44	801-1	RTS 17/I	RTS 17/I
20	601016191R00	Omítky stropů a podhledů z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stropů z hotových směsí penetrační nátěr stropů akrylátový po jednotlivých vrstvách skladba_S05_viz. TZ, skladby zateplení : 59,8	m2	59,80000	22,80	1 363,44	801-1	RTS 17/I	RTS 17/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	037/17	Regenerace bytového domu_BARTÁKOVA 844, Rýmařov
O:	01	Bytový dům
R:	01	Stavební úpravy

[illegible]

Položkový soupis prací a dodávek

S:	037/17	Regenerace bytového domu_BARTÁKOVA 844, Rýmařov
O:	01	Bytový dům
R:	01	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		skladba_S05_viz. TZ, skladby zateplení : 59,8				59,8			
		Začátek provozního součtu							
		sklepní boxy : $1,87 \cdot (1,3 \cdot 2 + 1,4) + 3,1 \cdot 2,025 + 2,21 \cdot 2,05 + (2,05 \cdot 1,77 + 0,75 \cdot 0,44)$				22,2465			
		sklad : $4,2 \cdot 2,09 + 3,1 \cdot 2,355$				16,0785			
		HUP : $3,1 \cdot 1,78$				5,518			
		chodby : $4,235 \cdot 1,0 + (4,2 \cdot 1,16 + 1,2 \cdot 0,44) + 1,0 \cdot (3,2 + 3,125)$				15,96			
		Konec provozního součtu							
22	622 325831RV2	Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 80 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou,	m2	59,80000	744,10	44 497,18	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.							
		K ochraně hran na rozích budovy je zahrnuto 0,14 m rohových lišt na m2.							
		skladba_S05_viz. TZ, skladby zateplení : 59,8				59,8			
		Začátek provozního součtu							
		sklepní boxy : $1,87 \cdot (1,3 \cdot 2 + 1,4) + 3,1 \cdot 2,025 + 2,21 \cdot 2,05 + (2,05 \cdot 1,77 + 0,75 \cdot 0,44)$				22,2465			
		sklad : $4,2 \cdot 2,09 + 3,1 \cdot 2,355$				16,0785			
		HUP : $3,1 \cdot 1,78$				5,518			
		chodby : $4,235 \cdot 1,0 + (4,2 \cdot 1,16 + 1,2 \cdot 0,44) + 1,0 \cdot (3,2 + 3,125)$				15,96			
		Konec provozního součtu							
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				502 862,05			
23	601 011188RT6	Omítky stropů a podhledů z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatíraná, zrnitost 1,5 mm, probarvená	m2	31,60000	186,00	5 877,60	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		po jednotlivých vrstvách							
		skladba_S04_viz. TZ, skladby zateplení :							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	037/17	Regenerace bytového domu_BARTÁKOVA 844, Rýmařov
O:	01	Bytový dům
R:	01	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		markýza nad vstupem : 1,8		1,8					
		Začátek provozního součtu							
		podhled markýzy : 1,45*0,9		1,305					
		čelo markýzy : (1,45+0,9*2)*0,15		0,4875					
		Konec provozního součtu							
		střešní římsa : 29,8		29,8					
		Začátek provozního součtu							
		podhled římsy : (16,5+9,525+0,45*2)*2*0,45		24,2325					
		čelo římsy : (16,5+9,525+0,45*4)*2*0,1		5,565					
		Konec provozního součtu							
24	601011193R00	Omítky stropů a podhledů z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stropů z hotových směsí Kontaktní nátěr pod omítky Cemix K bílý, můstek spojovací pro interier i exterie; báze minerální, umělopryskyřičná disperze; ruční; barva bílá	m2	31,60000	5,50	173,80	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		po jednotlivých vrstvách							
		skladba_S04_viz. TZ, skladby zateplení :							
		markýza nad vstupem : 1,8		1,8					
		střešní římsa : 29,8		29,8					
25	601016191R00	Omítky stropů a podhledů z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stropů z hotových směsí penetrační nátěr stropů akrylátový	m2	31,60000	22,80	720,48	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		po jednotlivých vrstvách							
		skladba_S04_viz. TZ, skladby zateplení :							
		markýza nad vstupem : 1,8		1,8					
		střešní římsa : 29,8		29,8					
26	602011188RS6	Omítky stěn z hotových směsí omítka vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatřená, tloušťka vrstvy 1,5 mm, probarvená	m2	444,40000	186,00	82 658,40	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	037/17	Regenerace bytového domu_BARTÁKOVA 844, Rýmařov
O:	01	Bytový dům
R:	01	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		po jednotlivých vrstvách							
		skladba_S01_viz. TZ, skladby zateplení :							
		v ploše_viz. v.č. D_07 - 12 : 400,8		400,8					
		Začátek provozního součtu							
		střítý SZ JV $(9,525+0,2*2)*(8,9+8,7)/2*2$		174,68					
		průčelí SV $(16,5+0,2*2)*8,9$		150,41					
		průčelí JZ $(16,5+0,2*2)*8,7$		147,03					
		odpočet otvoru							
		$-(1,5*12+1,45*2+2,1*9)*1,5$		59,7					
		$-(1,2*12+0,9)*0,6$		9,18					
		-1,45*1,7		2,465					
		Konec provozního součtu							
		skladba_S04_viz. TZ, skladby zateplení : 145,35*0,3-0,005		43,6					
		Začátek provozního součtu							
		vel. 150 x 150 cm $(1,5+1,5*2)*12$		54					
		vel. 145 x 150 cm $(1,45+1,5*2)*2$		8,9					
		vel. 210 x 150 cm $(2,1+1,5*2)*9$		45,9					
		vel. 120 x 60 cm $(1,2+0,6*2)*12$		28,8					
		vel. 90 x 60 cm $(0,9+0,6*2)$		2,1					
		vel. 145 x 210 cm $(1,45+2,1*2)$		5,65					
		Konec provozního součtu							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	037/17	Regenerace bytového domu_BARTÁKOVA 844, Rýmařov
O:	01	Bytový dům
R:	01	Stavební úpravy

[illegible]

Položkový soupis prací a dodávek

S:	037/17	Regenerace bytového domu_BARTÁKOVA 844, Rýmařov
O:	01	Bytový dům
R:	01	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		po jednotlivých vrstvách							
		skladba_S01_viz. TZ, skladby zateplení :							
		v ploše_viz. v.č. D_07 - 12 : 400,8				400,8			
		skladba_S04_viz. TZ, skladby zateplení : 145,35*0,3-0,005				43,6			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	037/17	Regenerace bytového domu_BARTÁKOVA 844, Rýmařov
O:	01	Bytový dům
R:	01	Stavební úpravy

[illegible]

Položkový soupis prací a dodávek

S:	037/17	Regenerace bytového domu_BARTÁKOVA 844, Rýmařov
O:	01	Bytový dům
R:	01	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		po jednotlivých vrstvách							
		skladba_S01_viz. TZ, skladby zateplení :							
		v ploše_viz. v.č. D_07 - 12 : 386,7				386,7			
		Začátek provozního součtu							
		střely SZ, JV 9,525*(8,9+8,7)/2*2				167,64			
		průčelí SV 16,5*8,9				146,85			
		průčelí JZ 16,5*8,7				143,55			
		odpočet otvoru							
		(1,5*12+1,45*2+2,1*9)*1,5				59,7			
		(1,2*12+0,9)*0,6				9,18			
		1,45*1,7				2,465			
		Konec provozního součtu							
		skladba_S04_viz. TZ, skladby zateplení : 145,35*0,1+0,065				14,6			
		Začátek provozního součtu							
		vel. 150 x 150 cm (1,5+1,5*2)*12				54			
		vel. 145 x 150 cm (1,45+1,5*2)*2				8,9			
		vel. 210 x 150 cm (2,1+1,5*2)*9				45,9			
		vel. 120 x 60 cm (1,2+0,6*2)*12				28,8			
		vel. 90 x 60 cm (0,9+0,6*2)				2,1			
		vel. 145 x 210 cm (1,45+2,1*2)				5,65			
		Konec provozního součtu							
29 620991121R00		Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení	m2	71,90000	24,50	1 761,55	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	037/17	Regenerace bytového domu_BARTÁKOVA 844, Rýmařov
O:	01	Bytový dům
R:	01	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		v ploše_viz. v.č. D_07 - 12 : 71,9				71,9			
		Začátek provozního součtu:							
		(1,5*12+1,45*2+2,1*9)*1,5				59,7			
		(1,2*12+0,9)*0,6				9,18			
		1,45*2,1				3,045			
		Konec provozního součtu							
30	621471119R00	Příplatky za provádění úprav na podhledech	m2	25,50000	30,00	765,00	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		skladba_S04_viz. TZ, skladby zateplení : 25,5				25,5			
		Začátek provozního součtu:							
		podhled markýzy : 1,45*0,9				1,305			
		podhled římsy : (16,5+9,525+0,45*2)*2*0,45				24,2325			
		Konec provozního součtu							
31	622325125RV1	Zateplení soklu soklovým polystyrénem, tloušťky 160 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	18,10000	791,00	14 317,10	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.							
		K ochraně hran na rozích budovy je do plochy zahrnuto 0,14 m rohových lišt na m2.							
		skladba_S03_viz. TZ, skladby zateplení :							
		zateplení soklu : 18,1				18,1			
		Začátek provozního součtu							
		štr SZ + JV : (9,525+0,2*2)*(1,05+0,85)/2*2				18,8575			
		průčeli SV : 16,5*1,05				17,325			
		průčeli JZ : 16,5*0,85-1,45*0,55				13,2275			
		odpočet skladby S03 na Hl : 31,3				-31,3			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	037/17	Regenerace bytového domu_BARTÁKOVA 844, Rýmařov
O:	01	Bytový dům
R:	01	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Konec provozního součtu							
	32622325130RV1	Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem, tloušťky 60 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou, nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. K ochraně hran na rozích budovy je zahrnuto 0,14 m rohových lišt na m2. skladba_S04_viz. TZ, skladby zateplení : markýza nad vstupem : 1,8 Začátek provozního součtu podhled markýzy : 1,45*0,9 čelo markýzy : (1,45+0,9*2)*0,15 Konec provozního součtu střešní římsa : 29,8 Začátek provozního součtu podhled římsy : (16,5+9,525+0,45*2)*2*0,45 čelo římsy : (16,5+9,525+0,45*4)*2*0,1 Konec provozního součtu	m2	31,60000	417,00	13 177,20	801-1	RTS 17/I	RTS 17/I
				1,8					
				1,305					
				0,4875					
				29,8					
				24,2325					
				5,565					
	33622325135RV1	Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem, tloušťky 160 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou, nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. K ochraně hran na rozích budovy je zahrnuto 0,14 m rohových lišt na m2. skladba_S01_viz. TZ, skladby zateplení : v ploše_viz. v.č. D_07 - 12 : 354,7 Začátek provozního součtu	m2	354,70000	626,00	222 042,20	801-1	RTS 17/I	RTS 17/I
				354,7					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	037/17	Regenerace bytového domu_BARTÁKOVA 844, Rýmařov
O:	01	Bytový dům
R:	01	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		střily + pružci : $(9,525+16,5+0,2*2)*2*8,1$		428,085					
		odpočet otvoru :							
		$-(1,5*12+1,45*2+2,1*9)*1,5$		-59,7					
		$-(1,2*12+0,9)*0,6$		9,18					
		$-1,45*1,7$		2,465					
		odpočet skladby S02 : 2,0		-2					
		Konec provozního součtu							
34	622325835RV2	Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 160 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou,	m2	2,00000	876,00	1 752,00	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		nanesení lepicího tmele na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.							
		K ochraně hran na rozích budovy je zahrnuto 0,14 m rohových lišt na m2.							
		skladba_S02_viz. TZ, skladby zateplení :							
		viz. "SV" fasáda_ : 2,0		2					
		Začátek provozního součtu							
		v ploše : 1,5*1,35		2,025					
		Konec provozního součtu							
35	622325153RV1	Zateplení ostění expandovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	43,60000	693,00	30 214,80	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		nanesení lepicího tmele na izolační desky, nalepení desek, přebroušení desek z polystyrénu, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.							
		V položkách je obsaženo 3,33 m rohových lišt, 1,67 m lišt s okapničkou, 5 m napojovacích lišt na m2 a 1,68 m2 výztužné tkaniny.							
		skladba_S04_viz. TZ, skladby zateplení : 145,35*0,3		43,605					
		Začátek provozního součtu							
		vel. 150 x 150 cm : $(1,5+1,5*2)*12$		54					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	037/17	Regenerace bytového domu_BARTÁKOVA 844, Rýmařov
O:	01	Bytový dům
R:	01	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		vel. 145 x 150 cm : (1,45+1,5*2)*2			8,9				
		vel. 210 x 150 cm : (2,1+1,5*2)*9			45,9				
		vel. 120 x 60 cm : (1,2+0,6*2)*12			28,8				
		vel. 90 x 60 cm : (0,9+0,6*2)			2,1				
		vel. 145 x 210 cm : (1,45+2,1*2)			5,65				
		Konec provozního součtu							
		-0,005			-0,005				
36	622 325563R00	Zateplení parapetu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm	m2	16,60000	693,00	11 503,80	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		nanesení lepicího tmele na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2) a přehlazení stěrky. Položka obsahuje 5,0 m parapetních lišt na m2.							
		skladba_S04_viz. TZ, skladby zateplení : 55,1*0,3			16,53				
		Začátek provozního součtu							
		vel. 150 x 150 cm : 1,5*12			18				
		vel. 145 x 150 cm : 1,45*2			2,9				
		vel. 210 x 150 cm : 2,1*9			18,9				
		vel. 120 x 60 cm : 1,2*12			14,4				
		vel. 90 x 60 cm : 0,9*1			0,9				
		vel. 145 x 210 cm : 0							
		Konec provozního součtu							
		0,07			0,07				
37	622 325015R00	Profily základací hliníkové, pro izolaci tl. 160 mm	m	52,20000	117,00	6 107,40	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		(9,525+16,5+0,2*4)*2-1,45			52,2				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	037/17	Regenerace bytového domu_BARTÁKOVA 844, Rýmařov
O:	01	Bytový dům
R:	01	Stavební úpravy

[illegible]

Položkový soupis prací a dodávek

S:	037/17	Regenerace bytového domu_BARTÁKOVA 844, Rýmařov
O:	01	Bytový dům
R:	01	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		a vápenocementových, bez otlučení vadných míst, stávající povrch pod zateplením . v ploše : 386,7				386,7			
		Začátek provozního součtu							
		šlity SZ JV 9,525*(8,9+8,7)/2*2				167,64			
		průčelí SV 16,5*8,9				146,85			
		průčelí JZ 16,5*8,7				143,55			
		odpočet otvoru							
		-(1,5*12+1,45*2+2,1*9)*1,5				-59,7			
		-(1,2*12+0,9)*0,6				-9,18			
		-1,45*1,7				-2,465			
		Konec provozního součtu							
		přípočet ostění : 145,35*0,1+0,065				14,6			
		Začátek provozního součtu							
		vel. 150 x 150 cm : (1,5+1,5*2)*12				54			
		vel. 145 x 150 cm : (1,45+1,5*2)*2				8,9			
		vel. 210 x 150 cm : (2,1+1,5*2)*9				45,9			
		vel. 120 x 60 cm : (1,2+0,6*2)*12				28,8			
		vel. 90 x 60 cm : (0,9+0,6*2)				2,1			
		vel. 145 x 210 cm : (1,45+2,1*2)				5,65			
		Konec provozního součtu							
		markýza nad vstupem : 1,8				1,8			
		Začátek provozního součtu							
		podhled markýzy : 1,45*0,9				1,305			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	037/17	Regenerace bytového domu_BARTÁKOVA 844, Rýmařov
O:	01	Bytový dům
R:	01	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		čelo markýzy : (1,45+0,9*2)*0,15				0,4875			
		Konec provozního součtu							
		střešní římsa : 29,8				29,8			
		Začátek provozního součtu							
		podhled římsy (16,5+9,525+0,45*2)*2*0,45				24,2325			
		čelo římsy : (16,5+9,525+0,45*4)*2*0,1				5,565			
		Konec provozního součtu							
39	622454311R00	Oprava vnějších omítek cementových v množství opravované plochy přes 10 do 30 % , hladkých hlazených dřevěným hladítkem	m2	26,00000	153,60	3 993,60	801-4	RTS 17/I	RTS 17/I
		skladba_S03_viz. TZ, skladby zateplení :							
		skladba S03 na HI : 26,0				26			
		Začátek provozního součtu							
		štíty + průčelí : (9,525+16,5)*2*0,5				26 025			
		Konec provozního součtu							
40	622473187RT2	Příplatek za okenní začišťovací lištu včetně dodávky	m	145,35000	31,15	4 527,65	801-1	RTS 17/I	RTS 17/I
		skladba_S04_viz. v.č. D_15, list č. 1 : 145,35				145,35			
		Začátek provozního součtu							
		vel 150 x 150 cm (1,5+1,5*2)*12				54			
		vel 145 x 150 cm (1,45+1,5*2)*2				8,9			
		vel 210 x 150 cm (2,1+1,5*2)*9				45,9			
		vel 120 x 60 cm (1,2+0,6*2)*12				28,8			
		vel 90 x 60 cm (0,9+0,6*2)				2,1			
		vel 145 x 210 cm (1,45+2,1*2)				5,65			
		Konec provozního součtu							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	037/17	Regenerace bytového domu_BARTÁKOVA 844, Rýmařov
O:	01	Bytový dům
R:	01	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
41	622481211RT8	Vyztužení vnějších omítek stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	10,50000	189,00	1 984,50	801-1	RTS 17/I	RTS 17/I
		dle det. okap. chodníku_v.č. 15, list 2 :							
		kolem objektu : 10,5		10,5					
		Začátek provozního součtu							
		stít SZ + JV : (9,525+16,5+0,2*4)*2*0,2		10,73					
		odpočet otvoru : 1,45*0,2		0,29					
		Konec provozního součtu							
42	622481292R00	Vyztužení vnějších omítek stěn sklotextilní síťovinou montáž výztužné lišty okenní a podokenní - bez dodávky materiálu	m	3,25000	31,10	101,08	801-1	RTS 17/I	RTS 17/I
		čelo markýzy nad vstupem : (1,45+0,9*2)		3,25					
43	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2	m2	458,90000	17,60	8 076,64	801-1	RTS 17/I	RTS 17/I
		stávající povrch pod zateplením : 458,9		458,9					
		Začátek provozního součtu							
		v ploše : 386,7		386,7					
		přípočet ostění : 145,35*0,1		14,535					
		markýza nad vstupem : 1,8		1,8					
		střešní římsa : 29,8		29,8					
		v ploše pod UT_sokl : 26,0		26					
		Konec provozního součtu							
44	622904121R00	Očištění fasád ruční čištění ocelovým kartáčem,	m2	137,70000	45,30	6 237,81	801-1	RTS 17/I	RTS 17/I
		stávající povrch pod zateplením_30% : 458,9*0,3+0,03		137,7					
		Začátek provozního součtu							
		stávající povrch pod zateplením : 458,9		458,9					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	037/17	Regenerace bytového domu_BARTÁKOVA 844, Rýmařov
O:	01	Bytový dům
R:	01	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Konec provozního součtu							
45	629451112R00	Vyrovnávací vrstva z cementové malty šířky přes 150 do 300 mm pod klempířskými prvky, skladba_S04_viz. v.č. D_15, list č. 1 : 55,1 Začátek provozního součtu vel. 150 x 150 cm : 1,5*12 vel. 145 x 150 cm : 1,45*2 vel. 210 x 150 cm : 2,1*9 vel. 120 x 60 cm : 1,2*12 vel. 90 x 60 cm : 0,9*1 vel. 145 x 210 cm : 0 Konec provozního součtu	m	55,10000	172,00	9 477,20	801-4	RTS 17/ I	RTS 17/ I
46	622Rp4742	Reprofilace stěn sanační maltou tl. do 20 mm vč. adhézního můstku markýza nad vstupem_do 20% : 1,8*0,2+0,04 Začátek provozního součtu podhled markýzy : 1,45*0,9 čelo markýzy : (1,45+0,9*2)*0,15 Konec provozního součtu střešní římsa_do 50% : 29,8*0,5 Začátek provozního součtu podhled římsy : (16,5+9,525+0,45*2)*2*0,45 čelo římsy : (16,5+9,525+0,45*4)*2*0,1 Konec provozního součtu	m2	15,30000	238,00	3 641,40		Vlastní	Indiv
47	622Rp9901	Úprava kolem stáv. skříňů na fasádě, HUP, EL, apod.	kus	2,00000	850,00	1 700,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	037/17	Regenerace bytového domu_BARTÁKOVA 844, Rýmařov
O:	01	Bytový dům
R:	01	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
48	28350229R	profil plastový stavební rohový, nadpražní; s tkaninou, s okapničkou	m	3,40000	28,60	97,24	SPCM	RTS 17/I	RTS 17/I
		čelo markýzy nad vstupem : (1,45+0,9*2)*1,05-0,0125		3,4					
49	28375931R	deska izolační EPS 70 F; pěnový polystyren; povrch hladký; tl. 30,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK; R = 0,770 m2K/W; U = 1,300 W/m2K; obj. hmotnost 17,00 kg/m3	m2	31,60000	41,76	1 319,62	SPCM	RTS 17/I	RTS 17/I
		skladba_S04_viz. TZ, skladby zateplení :							
		markýza nad vstupem : 1,8		1,8					
		střešní římsa : 29,8		29,8					
50	28375934R	deska izolační EPS 70 F; pěnový polystyren; povrch hladký; tl. 60,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK; R = 1,540 m2K/W; U = 0,650 W/m2K; obj. hmotnost 17,00 kg/m3	m2	-31,60000	83,52	-2 639,23	SPCM	RTS 17/I	RTS 17/I
		skladba_S04_viz. TZ, skladby zateplení :							
		markýza nad vstupem :-1,8		-1,8					
		střešní římsa :-29,8		-29,8					
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce						31 843,28		
51	632451421R00	Doplnění cementového potěru o ploše jednotlivě do 1 m2, tloušťky přes 10 do 20 mm	m2	27,70000	247,00	6 841,90	801-4	RTS 17/I	RTS 17/I
		na mazaninách a betonových podkladech hlazeného dřevěným nebo ocelovým hladítkem (s dodáním hmot),							
		prostor pudy před započítáním stavebních prací :							
		cca v ploše do 20% : 138,2*0,2+0,06		27,7					
		Začátek provozního součtu							
		15,75*8,775		138,20625					
		Konec provozního součtu							
52	632451032R00	Vyrovnávací potěr z cementové malty v ploše o průměrné (střední) tloušťce od 20 do 30 mm	m2	1,30000	171,20	222,56	801-1	RTS 17/I	RTS 17/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	037/17	Regenerace bytového domu_BARTÁKOVA 844, Rýmařov
O:	01	Bytový dům
R:	01	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		na střepech z prefabrikovaných dílců jako podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti vodě, jako ochrana izolace shora, tvořící lože při kladení plošných prefa panelů (např. v kanálech), hlazený dřevěným hladítkem anebo podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení, s náležitým zatemováním hutné malty,							
		mtz dle odk. 09_viz v.č. D_07, 10, 12 : pod oplechování markýzy_ve spádu : 1,45*0,9-0,005							
				1,3					
53	639571215R00	Okapový chodník podél budovy z kačírku z kačírku, tloušťky 150 mm	m2	21,00000	366,00	7 686,00	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		bez obrubníku a bez textílie viz. v.č. D_07,10 : mtz č. 03_okapový chodník : (9,05+9,5+16,5+4,9+0,65*3)*0,5+0,05							
				21					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	037/17	Regenerace bytového domu_BARTÁKOVA 844, Rýmařov
O:	01	Bytový dům
R:	01	Stavební úpravy

[illegible]

Položkový soupis prací a dodávek

S:	037/17	Regenerace bytového domu_BARTÁKOVA 844, Rýmařov
O:	01	Bytový dům
R:	01	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. viz. v.č. D_07,10 : mtz č. 03_okapový chodník : 9,05+9,5+16,5+4,9+0,65*6+0,05		43,9					
55	639Rp5713	Okapový chodník - textilie proti prorůstání 45g/m2, vč. dodávky geotextilie viz. v.č. D_07,10 : 21,0*1,1 Začátek provozního součtu mtz č. 03_okapový chodník : (9,05+9,5+16,5+4,9+0,65*3)*0,5+0,05 Koniec provozního součtu	m2	23,10000	38,20	882,42		Vlastní	RTS 17/ I
				23,1					
56	6632Rp4717	Vyspravení beton. konstrukcí - adhézní můstek prostor pudy před započítáním stavebních prací : v ploše selé pudy : 138,2	m2	138,20000	22,00	3 040,40		Vlastní	RTS 17/ I
				138,2					
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				82 791,08			
57	941941041R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m lešení kolem objektu_viz. v.č. D_11, 12 : 539,5 Začátek provozního součtu "SZ" štít : (9,525+1,2*2)*(8,85+8,65)/2 "JV" štít : (9,525+1,2*2)*(8,85+8,65)/2 "SV" pručeli : (16,5+1,2*2)*8,85 "JZ" pručeli : (16,5+1,2*2)*8,65 Koniec provozního součtu	m2	539,50000	41,60	22 443,20	800-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
				539,5					
					104,34375				
					104,34375				
					167,265				
					163,485				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	037/17	Regenerace bytového domu_BARTÁKOVA 844, Rýmařov
O:	01	Bytový dům
R:	01	Stavební úpravy

[illegible]

Položkový soupis prací a dodávek

S:	037/17	Regenerace bytového domu_BARTÁKOVA 844, Rýmařov
O:	01	Bytový dům
R:	01	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		lešení kolem objektu_viz. v.č. D_11, 12 :							
		x2 měsíce : 539,5*2		1079					
59	941941841R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	539,50000	22,50	12 138,75	800-3	RTS 17/I	RTS 17/I
60	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	59,80000	81,60	4 879,68	800-3	RTS 17/I	RTS 17/I
		pro mtz zateplení podhledu_viz. v.č. D_07 :							
		dle skladby zateplení_S05 : 59,8		59,8					
		Začátek provozního součtu							
		sklepní boxy : $1,87 \cdot (1,3 \cdot 2 + 1,4) + 3,1 \cdot 2,025 + 2,21 \cdot 2,05 + (2,05 \cdot 1,77 + 0,75 \cdot 0,44)$		22,2465					
		sklad : $4,2 \cdot 2,09 + 3,1 \cdot 2,355$		16,0785					
		HUP : $3,1 \cdot 1,78$		5,518					
		chodby : $4,235 \cdot 1,0 + (4,2 \cdot 1,16 + 1,2 \cdot 0,44) + 1,0 \cdot (3,2 + 3,125)$		15,96					
		Konec provozního součtu							
61	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	539,50000	6,80	3 668,60	800-3	RTS 17/I	RTS 17/I
		lešení kolem objektu_viz. v.č. D_11, 12 : 539,5		539,5					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	037/17	Regenerace bytového domu_BARTÁKOVA 844, Rýmařov
O:	01	Bytový dům
R:	01	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
62	944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí_x000D_ z umělých vlákenMontáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí_x000D_ z umělých vlákenMontáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí_x000D_ z umělých vlákenMontáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí_x000D_ z umělých vlákenMontáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí_x000D_ z umělých vlákenMontáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí_x000D_ z umělých vlákenMontáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí_x000D_ z umělých vlákenMontáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí_x000D_ z umělých vlákenMontáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí_x000D_ z umělých vlákenMontáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí_x000D_ z umělých vlákenMontáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí_x000D_ z umělých vlákenMontáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí_x000D_ z umělých vlákenMontáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí_x000D_ z umělých vlákenMontáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí_x000D_ z umělých vlákenMontáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí_x000D_ z umělých vlákenMontáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí_x000D_ z umělých vlákenMontáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí_x000D_ z umělých vlákenMontáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí_x000D_ z umělých vlákenMontáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí_x000D_ z umělých vlákenMontáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí_x000D_ z umělých vláken	m2	1 079,00000	4,50	4 855,50	800-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	037/17	Regenerace bytového domu_BARTÁKOVA 844, Rýmařov
O:	01	Bytový dům
R:	01	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		lešení kolem objektu_viz. v.č. D_11, 12 : x2 měsíce : 539,5*2							
				1079					
63	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	539,50000	3,10	1 672,45	800-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
64	944945013R00	Montáž záchytné stříšky šířky přes 2 m	m	2,50000	155,00	387,50	800-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		nad vstupem "JZ" _průčelí/ v.č. D_12 : 2,5		2,5					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	037/17	Regenerace bytového domu_BARTÁKOVA 844, Rýmařov
O:	01	Bytový dům
R:	01	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
65	944945193R00	Montáž záchytné stříšky příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití záchytné stříšky_x000D_ šířky přes 2 mMontáž záchytné stříšky příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití záchytné stříšky_x000D_ šířky přes 2 mMontáž záchytné stříšky příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití záchytné stříšky_x000D_ šířky přes 2 mMontáž záchytné stříšky příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití záchytné stříšky_x000D_ šířky přes 2 mMontáž záchytné stříšky příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití záchytné stříšky_x000D_ šířky přes 2 mMontáž záchytné stříšky příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití záchytné stříšky_x000D_ šířky přes 2 mMontáž záchytné stříšky příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití záchytné stříšky_x000D_ šířky přes 2 mMontáž záchytné stříšky příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití záchytné stříšky_x000D_ šířky přes 2 mMontáž záchytné stříšky příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití záchytné stříšky_x000D_ šířky přes 2 mMontáž záchytné stříšky příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití záchytné stříšky_x000D_ šířky přes 2 mMontáž záchytné stříšky příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití záchytné stříšky_x000D_ šířky přes 2 mMontáž záchytné stříšky příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití záchytné stříšky_x000D_ šířky přes 2 mMontáž záchytné stříšky příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití záchytné stříšky_x000D_ šířky přes 2 mMontáž záchytné stříšky příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití záchytné stříšky_x000D_ šířky přes 2 mMontáž záchytné stříšky příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití záchytné stříšky_x000D_ šířky přes 2 mMontáž záchytné stříšky příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití záchytné stříšky_x000D_ šířky přes 2 mMontáž záchytné stříšky příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití záchytné stříšky_x000D_ šířky přes 2 mMontáž záchytné stříšky příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití záchytné stříšky_x000D_ šířky přes 2 m	m	5,00000	35,00	175,00	800-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
Stránka 35 z 5

Položkový soupis prací a dodávek

S:	037/17	Regenerace bytového domu_BARTÁKOVA 844, Rýmařov
O:	01	Bytový dům
R:	01	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		nad vstupem "JZ" prucheli/ v.č. D_12 : 2,5*2		5					
66	944945813R00	Demontáž záchytné stříšky šířky přes 2 m	m	2,50000	37,00	92,50	800-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením,							
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				12 898,08			
67	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	343,00000	31,10	10 667,30	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		1.NP : 16,5*9,525		157,1625					
		puda : 16,5*9,525		157,1625					
		2.- 3.NP_schod. prostor : 2,9*4,95*2		28,71					
		-0,035		-0,035					
68	952902110R00	Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě	m2	138,20000	2,90	400,78	801-4	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		prostor půdy před započítím stavebních prací : 138,2		138,2					
		Začátek provozního součtu							
		15.75*8.775		138,20625					
		Konec provozního součtu							
69	953922112R00	Tvarovky větrací spízní vnější	kus	10,00000	30,00	300,00	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		na maltu současně při zdění nebo do vynechaných či vysekaných pruduchů (bez dodání tvarovek)							
		mtz č. 07, odk. K06 : 10		10					
70	553pc01201	K06_Větrací mřížka nerezová, vel. 150 x 150 mm, +nástavec D150, dl. do 500 mm, se sítí proti hmyzu	kus	10,00000	153,00	1 530,00		Vlastní	Indiv
Díl: 96		Bourání konstrukcí				30 201,67			
71	965042131R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2	m3	0,05000	2 500,00	125,00	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	037/17	Regenerace bytového domu_BARTÁKOVA 844, Rýmařov
O:	01	Bytový dům
R:	01	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		dmtz dle odk. 08_viz. v.č. D_01 -06 : spádová vrstva markýzy : $1,45 \cdot 0,9 \cdot (0,05 + 0,025) / 2 + 0,00106$		0,05					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	037/17	Regenerace bytového domu_BARTÁKOVA 844, Rýmařov
O:	01	Bytový dům
R:	01	Stavební úpravy

[illegible]

Položkový soupis prací a dodávek

S:	037/17	Regenerace bytového domu_BARTÁKOVA 844, Rýmařov
O:	01	Bytový dům
R:	01	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		dmz odk. 11_v.č. D.1.1.b_05_06 - 10		10					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	037/17	Regenerace bytového domu_BARTÁKOVA 844, Rýmařov
O:	01	Bytový dům
R:	01	Stavební úpravy

[illegible]

Položkový soupis prací a dodávek

S:	037/17	Regenerace bytového domu_BARTÁKOVA 844, Rýmařov
O:	01	Bytový dům
R:	01	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		dmtz odk. 12_v č. D.1.1.b_05, 06 .							
		předzahrádky : 2*2		4					
		praporečkové dížáky : 2*2		4					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	037/17	Regenerace bytového domu_BARTÁKOVA 844, Rýmařov
O:	01	Bytový dům
R:	01	Stavební úpravy

[illegible]

Položkový soupis prací a dodávek

S:	037/17	Regenerace bytového domu_BARTÁKOVA 844, Rýmařov
O:	01	Bytový dům
R:	01	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		stávající povrch pod zateplením : 458,9		458,9					
		Začátek provozního součtu							
		v ploše : 386,7		386,7					
		přípočet ostění : 145,35*0,1		14,535					
		markýza nad vstupy : 1,8		1,8					
		střešní římsa : 29,8		29,8					
		v ploše pod UT_sokl : 26,0		26					
		Konec provozního součtu							
75	978071221R00	Odsekání omítky a odstranění izolace lepenkové svislé, plochy přes 1 m2	m2	26,00000	118,00	3 068,00	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		skladba_S03_viz. TZ, skladby zateplení :							
		sokl po UT : 26,0		26					
		Začátek provozního součtu							
		štitky + průčelí : (9.525+16.5)*2*0,5		26,025					
		Konec provozního součtu							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	037/17	Regenerace bytového domu_BARTÁKOVA 844, Rýmařov
O:	01	Bytový dům
R:	01	Stavební úpravy

[illegible]

Položkový soupis prací a dodávek

S:	037/17	Regenerace bytového domu_BARTÁKOVA 844, Rýmařov
O:	01	Bytový dům
R:	01	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		dmtz dle odk. 08_viz. v.č. D_01 - 06 : 1,45*0,9-0,005		1,3					
77	764317800R00	Demontáž krytiny hladké střešní železobetonových desek, ,	m2	1,30000	36,00	46,80	800-764	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		dmtz dle odk. 08_viz. v.č. D_01 - 06 : 1,45*0,9-0,005		1,3					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	037/17	Regenerace bytového domu_BARTÁKOVA 844, Rýmařov
O:	01	Bytový dům
R:	01	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
78	764331830R00	Demontáž lemování zdlí_x000D_ na střeších s tvrdou krytinou, rš 250 a 330 mm, sklonu do 30°Demontáž lemování zdlí_x000D_ na střeších s tvrdou krytinou, rš 250 a 330 mm, sklonu do 30°Demontáž lemování zdlí_x000D_ na střeších s tvrdou krytinou, rš 250 a 330 mm, sklonu do 30°Demontáž lemování zdlí_x000D_ na střeších s tvrdou krytinou, rš 250 a 330 mm, sklonu do 30°Demontáž lemování zdlí_x000D_ na střeších s tvrdou krytinou, rš 250 a 330 mm, sklonu do 30°Demontáž lemování zdlí_x000D_ na střeších s tvrdou krytinou, rš 250 a 330 mm, sklonu do 30°Demontáž lemování zdlí_x000D_ na střeších s tvrdou krytinou, rš 250 a 330 mm, sklonu do 30°Demontáž lemování zdlí_x000D_ na střeších s tvrdou krytinou, rš 250 a 330 mm, sklonu do 30°Demontáž lemování zdlí_x000D_ na střeších s tvrdou krytinou, rš 250 a 330 mm, sklonu do 30°Demontáž lemování zdlí_x000D_ na střeších s tvrdou krytinou, rš 250 a 330 mm, sklonu do 30°Demontáž lemování zdlí_x000D_ na střeších s tvrdou krytinou, rš 250 a 330 mm, sklonu do 30°Demontáž lemování zdlí_x000D_ na střeších s tvrdou krytinou, rš 250 a 330 mm, sklonu do 30°Demontáž lemování zdlí_x000D_ na střeších s tvrdou krytinou, rš 250 a 330 mm, sklonu do 30°	m	1,45000	15,00	21,75	800-764	RTS 17/ I	RTS 17/ I

dmtz dle odk. 08 viz. v.č. D 01 - 06 : 1,45

1.45

Položkový soupis prací a dodávek

S:	037/17	Regenerace bytového domu_BARTÁKOVA 844, Rýmařov
O:	01	Bytový dům
R:	01	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
79	764352810R00	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu do 30° dmtz dle odk. 05_viz. v.č. D_01 - 06 : (16,5+9,525+0,45*4)*2	m	55,65000	26,00	1 446,90	800-764	RTS 17/I	RTS 17/I
80	764359811R00	Demontáž žlabů kotlíku kónického, , sklonu přes 30 do 45°	kus	2,00000	40,00	80,00	800-764	RTS 17/I	RTS 17/I
81	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm dmtz odk. č. 02_v.č. D_01 - 07 : 55,1 Začátek provozního součtu vel. 150 x 150 cm : 1,5*12 vel. 145 x 150 cm : 1,45*2 vel. 210 x 150 cm : 2,1*9 vel. 120 x 60 cm : 1,2*12 vel. 90 x 60 cm : 0,9*1 Konec provozního součtu	m	55,10000	32,00	1 763,20	800-764	RTS 17/I	RTS 17/I
82	764454802R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 120 mm dmtz dle odk. 05_viz. v.č. D_01 - 06 : 8,65+8,85	m	17,50000	24,00	420,00	800-764	RTS 17/I	RTS 17/I
83	962Rp0311	Bourání přiček cihelných tl. 10 cm _izol. přízdívka skladba _S03_viz. TZ, skladby zateplení : sokl po UT : 26,3 Začátek provozního součtu štitky + pruželi (9,525+16,5+0,1*2)*2*0,5 Konec provozního součtu	m2	26,30000	98,00	2 577,40		Vlastní	RTS 17/I
84	966Rp0329	Odsekání podmazu z parapetů dmtz odk. č. 02_v.č. D_01 - 07 : 55,1	m	55,10000	38,00	2 093,80		Vlastní	Indiv
85	976Rp0701	Dmtz a zpětná mtz satelitních konzol, vč. prodloužení kotev držáky satelit. konzol : 2	ks	2,00000	1 000,00	2 000,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	037/17	Regenerace bytového domu_BARTÁKOVA 844, Rýmařov
O:	01	Bytový dům
R:	01	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
86	976Rp080001	Dmtz a zpětná mtz informačních tabulek, popisových čísel..apod	ks	3,00000	100,00	300,00		Vlastní	Indiv
87	909Rp101	Hzs-nezmeritelné stavební práce, dmtz konstrukcí jinde neuvedených, schválená TDS	h	50,00000	185,00	9 250,00		Vlastní	RTS 17/ I
Díl: 99						21 221,21			
88	999281211R00	Staveništní přesun hmot Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu vnějších plášťů dosavadních objektů_x000D_výšky do 25 mPřesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu vnějších plášťů dosavadních objektů_x000D_výšky do 25 mPřesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu vnějších plášťů dosavadních objektů_x000D_výšky do 25 mPřesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu vnějších plášťů dosavadních objektů_x000D_výšky do 25 mPřesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu vnějších plášťů dosavadních objektů_x000D_výšky do 25 mPřesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu vnějších plášťů dosavadních objektů_x000D_výšky do 25 mPřesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu vnějších plášťů dosavadních objektů_x000D_výšky do 25 mPřesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu vnějších plášťů dosavadních objektů_x000D_výšky do 25 mPřesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu vnějších plášťů dosavadních objektů_x000D_výšky do 25 mPřesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu vnějších plášťů dosavadních objektů_x000D_výšky do 25 m	t	71,62069	296,30	21 221,21	801-4	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	037/17	Regenerace bytového domu_BARTÁKOVA 844, Rýmařov
O:	01	Bytový dům
R:	01	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		oborů 801, 803, 811 a 812							
Díl: HZS		Hodinové zúčtovací sazby				9 250,00			
	89 900Rp102	Hzs - nezmeřitelné práce - práce jinde neuvedené, dle zápisu do stav. deníku, schválené TDS	hod	50,00000	185,00	9 250,00		Vlastní	RTS 17/ I
Díl: 71 1		Izolace proti vodě				16 980,10			
	90 711 112006RZ4	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. asfaltovou penetrační emulzí, včetně dodávky emulze 0,4 kg/m2	m2	41,60000	33,00	1 372,80	800-711	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		skladba_S03_viz. TZ, skladby zateplení :							
		skladba S03 na HI : 41,6				41,6			
		Začátek provozního součtu							
		štitky + pružící (9,525+16,5)*2*0,8				41,64			
		Konec provozního součtu							
	91 711 142559RY1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem	m2	41,60000	232,00	9 651,20	800-711	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		skladba_S03_viz. TZ, skladby zateplení :							
		skladba S03 na HI : 41,6				41,6			
	92 711 482011RZ1	Izolace proti tlakové vodě profilovanými fóliemi svislá, s komponenty pro uchycení a těsnění, tloušťka s nopy 5 mm	m2	26,80000	198,30	5 314,44	800-711	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		včetně dodávky fólie a doplňků,							
		skladba_S03_viz. TZ, skladby zateplení :							
		skladba S03 na HI : 26,8				26,8			
		Začátek provozního součtu							
		štitky + pružící (9,525+16,5+0,2*4)*2*0,5				26,825			
		Konec provozního součtu							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	037/17	Regenerace bytového domu_BARTÁKOVA 844, Rýmařov
O:	01	Bytový dům
R:	01	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
93	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svise do 6 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	171,11000	3,75	641,66	800-711	RTS 17/ I	RTS 17/ I
Díl: 712		Povlakové krytiny	138,96						
94	712Rp21155	Podkladní asfaltový izolační pás natavením mtz dle odk. 09_viz. v.č. D_07, 10, 12 : pod oplechování markýzy : 1,45*0,9-0,005	m2	1,30000	80,00	104,00		Vlastní	RTS 17/ I
95	62852251R	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka polyesterové rouno; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm dmtz dle odk. 09_viz. v.č. D_07, 10, 12 : pod oplechování markýzy : 1,3*1,15+0,005	m2	1,50000	20,00	30,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
96	998712202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m 50 m vodorovně	%	1,34000	3,70	4,96	800-711	RTS 17/ I	RTS 17/ I
Díl: 713		Izolace tepelné	58 045,59						
97	713121121R00	Montáž tepelné izolace podlah dvouvrstvá, bez dodávky materiálu skladba_S06_viz. v.č. D_09, 10 + TZ, skladby zateplení : min. vlna v tl. 100 + 120 mm : 138,0 Začátek provozního součtu plocha pudy 8,8*15,75 odpočet otvoru_výlez 1,1*0,6 Konec provozního součtu	m2	138,00000	45,00	6 210,00	800-713	RTS 17/ I	RTS 17/ I
98	713131131RT2	Montáž tepelné izolace stěn lepením skladba_S03_viz. TZ, skladby zateplení : skladba S03 na HI : 31,3 Začátek provozního součtu	m2	31,30000	287,00	8 983,10	800-713	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	037/17	Regenerace bytového domu_BARTÁKOVA 844, Rýmařov
O:	01	Bytový dům
R:	01	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		štitý + průčelí (9,525+16,5+0,2*2)*2*0,6		31,71					
		odpočet otvoru -1,45*0,3		0,435					
		Konec provozního součtu							
99	2837596901R	deska izolační EPS-S-35; pěnový polystyren; povrch drsný; tl. 160,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 4,570 m2K/W; U = 0,220 W/m2K; obj. hmotnost 35,00 kg/m3	m2	32,90000	458,30	15 078,07	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		skladba_S03_viz. TZ, skladby zateplení :							
		skladba S03 na HI : 31,3*1,05+0,035		32,9					
100	63140545R	deska izolační univerzální; minerální vlákno; rovná hrana; tl. 100,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK; R = 2,700 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	144,90000	85,41	12 375,91	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		skladba_S06_viz. v.č. D_09, 10 + TZ, skladby zateplení :							
		min. vlna v tl. 100 + 120 mm : 138,0*1,05		144,9					
101	63140546R	deska izolační univerzální; minerální vlákno; rovná hrana; tl. 120,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK; R = 3,200 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	144,90000	99,80	14 461,02	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		skladba_S06_viz. v.č. D_09, 10 + TZ, skladby zateplení :							
		min. vlna v tl. 100 + 120 mm : 138,0*1,05		144,9					
102	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	t	1,24999	750,00	937,49	800-713	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		50 m vodorovně							
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				3 603,72			
103	721242110RT1	Lapače střešních splavenin D 110 mm, s otáč.kul.kloubem na odtoku, s košem , se suchou a nezámr.klapkou,čisticím víčkem a vyřam.těs. kroužky pro připoj.potrub.svodu D 75, 90,...	kus	2,00000	1 650,00	3 300,00	800-721	RTS 17/ I	RTS 17/ I
104	721242804R00	Demontáž lapačů střešních splavenin DN 125	kus	2,00000	120,00	240,00	800-721	RTS 17/ I	RTS 17/ I
105	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m	%	35,40000	1,80	63,72	800-721	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu							
Díl: 723		Vnitřní plynovod				2 864,05			
106	723Rp110001	Dmtz krytu vývodu od plynových topidel	ks	1,00000	250,09	250,09		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	037/17	Regenerace bytového domu_BARTÁKOVA 844, Rýmařov
O:	01	Bytový dům
R:	01	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
107	723Rp110002	Z02/ D+M_Prodloužení výduchu topidla D160 mm o 20 cm, vč. nové krycí mřížky a spoj. materiálu, nerezové provedení	ks	1,00000	2 580,00	2 580,00		Vlastní	Indiv
108	998723202R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	%	28,30000	1,20	33,96	800-721	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Díl: 762		Konstrukce tesařské	130 191,48						
109	762512125R00	Položení podlah pod PVC montáž_x000D_ desek cementotřískových ve dvou vrstvách šroubovanímPoložení podlah pod PVC montáž_x000D_ desek cementotřískových ve dvou vrstvách šroubovanímPoložení podlah pod PVC montáž_x000D_ desek cementotřískových ve dvou vrstvách šroubovanímPoložení podlah pod PVC montáž_x000D_ desek cementotřískových ve dvou vrstvách šroubovanímPoložení podlah pod PVC montáž_x000D_ desek cementotřískových ve dvou vrstvách šroubovanímPoložení podlah pod PVC montáž_x000D_ desek cementotřískových ve dvou vrstvách šroubovanímPoložení podlah pod PVC montáž_x000D_ desek cementotřískových ve dvou vrstvách šroubovanímPoložení podlah pod PVC montáž_x000D_ desek cementotřískových ve dvou vrstvách šroubovaním	m2	138,00000	155,30	21 431,40	800-762	RTS 17/ I	RTS 17/ I

skladba_S06_viz. v.č. D_09, 10 + TZ, skladby zateplení : 138,0

138

Začátek provozního součtu:

plocha pudy 8 8*15,75

138,6

odpočet otvoru_výlez -1 1*0,6

0,66

Konec provozního součtu

Položkový soupis prací a dodávek

S:	037/17	Regenerace bytového domu_BARTÁKOVA 844, Rýmařov
O:	01	Bytový dům
R:	01	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
110	762526130R00	Položení podlah montáž_x000D_ polštářů pod podlahy rozteče do 100 cmPoložení podlah montáž_x000D_ polštářů pod podlahy rozteče do 100 cmPoložení podlah montáž_x000D_ polštářů pod podlahy rozteče do 100 cmPoložení podlah montáž_x000D_ polštářů pod podlahy rozteče do 100 cmPoložení podlah montáž_x000D_ polštářů pod podlahy rozteče do 100 cmPoložení podlah montáž_x000D_ polštářů pod podlahy rozteče do 100 cm	m2	138,00000	60,00	8 280,00	800-762	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		skladba_S06_viz. v.č. D_09, 10 + TZ, skladby zateplení : 138,0		138					
		Začátek provozního součtu							
		plocha pudy : 8,8*15,75		138,6					
		odpočet otvoru_výlez : -1,1*0,6		-0,66					
		Konec provozního součtu							
111	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty, impregnace	m3	9,57000	185,00	1 770,45	800-762	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		skladba_S06_viz. v.č. D_09, 10 + TZ, skladby zateplení : 0							
		profil 80 x 220 mm : 0,08*0,22*347,9		6,12304					
		sádrovláknité desky tl. 2x 12,5 mm : 138,0*0,0125*2		3,45					
		-0,00304		-0,00304					
112	762911121R00	Impregnace řeziva tlakovakuová, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu	m3	6,12000	455,00	2 784,60	800-762	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		skladba_S06_viz. v.č. D_09, 10 + TZ, skladby zateplení : 0							
		profil 80 x 220 mm : 0,08*0,22*347,9-0,00304		6,12					
113	59597047R	deska sádrovláknitá protipožární; l = 1 500 mm; š = 1 000 mm; tl. 12,5 mm	m2	298,10000	181,00	53 956,10	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		skladba_S06_viz. v.č. D_09, 10 + TZ, skladby zateplení : 138,0*2*1,08+0,02		298,1					
114	60596002R	fošna	m3	6,60000	5 155,00	34 023,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	037/17	Regenerace bytového domu_BARTÁKOVA 844, Rýmařov
O:	01	Bytový dům
R:	01	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		skladba_S06_viz. v.č. D_09, 10 + TZ, skladby zateplení : 0							
		profil 80 x 220 mm : 0,08*0,22*347,9*1,08		6,61288					
		Začátek provozního součtu							
		(15,75+8,775+1,1+0,6)*2		52,45					
		8,775*16+15,75*9		282,15					
		(1,35+0,4)*2*3		10,5					
		(1,0+0,4)*2		2,8					
		Konec provozního součtu							
		-0,01288		-0,01288					
115	998762202R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	1 222,45000	6,50	7 945,93 800-762	RTS 17/ I	RTS 17/ I	
Díl: 764		Konstrukce klempířské				38 849,77			
116	764Rp352291	Montáž žlabů Pz podokapních půlkruhových, budou použity stávající prvky	m	55,65000	138,00	7 679,70	Vlastní	RTS 17/ I	
		dmtz dle odk. 04_viz. v.č. D_09 - 12 : (16,5+9,525+0,45*4)*2		55,65					
117	764Rp359291	Montáž kotlíku Pz oválného, budou použity stávající prvky	kus	2,00000	82,00	164,00	Vlastní	RTS 17/ I	
118	764Rp454291	Montáž trub Pz odpadních kruhových, budou použity stávající prvky	m	17,50000	143,00	2 502,50	Vlastní	RTS 17/ I	
		dmtz dle odk. 04_viz. v.č. D_09 - 12 : 8,65+8,85		17,5					
119	764Rp904	Plechová krytina z ocel. poplast. plechu tl. 0,8 mm, vč. lemování, okap. plechu, závětrné lišty, kompletní provedení, podrobnosti viz. tabulky výrobků	m2	1,60000	956,00	1 529,60	Vlastní	RTS 17/ I	
		dle odk. K07 : 1,6		1,6					
		Začátek provozního součtu							
		markýza nad vstupem 0,9*1,45*1,2		1,566					
		Konec provozního součtu							
120	764Rp908304	Oplechování parapetů, rš 400 mm, ocel. FeZn poplast. plech tl. min. 0,8 mm, odk. K01 - K05	m	56,90000	461,00	26 230,90	Vlastní	RTS 17/ I	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	037/17	Regenerace bytového domu_BARTÁKOVA 844, Rýmařov
O:	01	Bytový dům
R:	01	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		odk. K01_dí.210 cm : 2,15*9			19,35				
		odk. K02_dí.150 cm : 1,55*12			18,6				
		odk. K03_dí.120 cm : 1,25*12			15				
		odk. K04_dí.90 cm : 0,95			0,95				
		odk. K05_dí.145 cm : 1,5*2			3				
121	998764202R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	381,06000	1,95	743,07	800-764	RTS 17/I	RTS 17/I
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				12 726,90			
122	766231111R00	Montáž schodů stahovacích púdních schodů	kus	1,00000	1 395,00	1 395,00	800-766	RTS 17/I	RTS 17/I
		mtz č. 12_v.č. 08 -pl 10, odk. Z1 : 1			1				
123	553pc9901	Z1_Stahovací púdní schody zateplené (U=1,8 W/m2K), protipožární (EW15 DP3), mont. otvor 110 x 60 cm, podrobnosti viz. tabulky výrobků	ks	1,00000	11 150,00	11 150,00		Vlastní	Indiv
124	998 766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	125,45000	1,45	181,90	800-766	RTS 17/I	RTS 17/I
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				1 133,24			
125	771 101210RT1	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	0,50000	30,00	15,00	800-771	RTS 17/I	RTS 17/I
		dle v.č 07, 10_mtz č. 13 : 0,5			0,5				
		Začátek provozního součtu							
		(0,165+0,15)*1,45			0,45675				
		Konec provozního součtu							
126	771275106RV4	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických hladkých, 200 x 100 mm, do flexibilního tmele	m2	0,50000	720,00	360,00	800-771	RTS 17/I	RTS 17/I
		dle v.č 07, 10_mtz č. 13 : 0,5			0,5				
		Začátek provozního součtu							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	037/17	Regenerace bytového domu_BARTÁKOVA 844, Rýmařov
O:	01	Bytový dům
R:	01	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		(0.165+0.15)*1.45 Konec provozního součtu		0.45675					
127	771577111RS3	Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily hran schodů leštěný hliník, vnější rohy schodů, stěn a ukončení obkladu, upevnění do maltového lože, výška profilu 10 mm,	m	1,45000	323,50	469,08	800-771	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		dle v.č 07, 10_mtz č. 13 : 1,45		1,45					
128	597pc642030	Dlažba Taurus Granit matná 200x200x9 mm, R11	m2	0,55000	400,00	220,00		Vlastní	RTS 17/ I
		dle v.č 07, 10_mtz č. 13 : 0,5*1,1		0,55					
129	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	10,64000	6,50	69,16	800-771	RTS 17/ I	RTS 17/ I
Díl: 783		Nátěry				3 546,60			
130	783Rp8251	Nátěr sádrovláknitých desek_ukončující pochozí nátěr (penetrace), dle TZ, skladby zateplení S06	m2	138,00000	25,70	3 546,60		Vlastní	RTS 17/ I
		skladba_S06_viz. v.č. D_09, 10 + TZ, skladby zateplení : 138,0		138					
		Začátek provozního součtu							
		plocha pudý : 8,8*15,75		138,6					
		odpočet otvoru_výlez -1.1*0.6		-0,66					
		Konec provozního součtu							
Díl: 784		Malby				3 217,24			
131	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	59,80000	14,00	837,20	800-784	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		skladba_S05_viz. TZ, skladby zateplení : 59,8		59,8					
132	784195212R00	Malby z malířských směsí oteruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné	m2	59,80000	39,80	2 380,04	800-784	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		skladba_S05_viz. TZ, skladby zateplení : 59,8		59,8					
Díl: M21		Elektromontáže - hrosvod				8 147,70			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	037/17	Regenerace bytového domu_BARTÁKOVA 844, Rýmařov
O:	01	Bytový dům
R:	01	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
133	210220301RT2	Vedení uzemňovací svorky hromosvodové, do 2 šroubů (SS, SR 03), včetně materiálu - svorka spojovací SS pro lano	kus	4,00000	98,30	393,20	M21	RTS 17/ I	RTS 17/ I
134	210220301RT3	Vedení uzemňovací svorky hromosvodové, do 2 šroubů (SS, SR 03), včetně materiálu - svorka zkušební SZ pro lano	kus	4,00000	131,00	524,00	M21	RTS 17/ I	RTS 17/ I
135	210220361RT1	Vedení uzemňovací tyčový zemnič včetně zaražení do země a připojení vedení, do 2 m, včetně materiálu	kus	2,00000	968,00	1 936,00	M21	RTS 17/ I	RTS 17/ I
136	210220372RT1	Vedení uzemňovací ochranný úhelník nebo trubka, s držáky do zdiva, včetně materiálu	kus	2,00000	548,00	1 096,00	M21	RTS 17/ I	RTS 17/ I
137	210Rp22010	Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 + podpěry, včetně dodávky drátu FeZn 10 mm + PV01	m	17,50000	34,20	598,50		Vlastní	Indiv
				8,85+8,65	17,5				
138	900Rp101	HZS_Dmtz stávajícího hromosvodu	h	10,00000	200,00	2 000,00		Vlastní	RTS 17/ I
139	905Rp102	Hzs_revize hromosvodu	h	8,00000	200,00	1 600,00		Vlastní	RTS 17/ I
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot	32 502,87						
140	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	32,13333	261,00	8 386,80	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
				48,2/3*2	32,13333				
141	979011121R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot Příplatek za každé další podlaží	t	16,06667	157,50	2 530,50	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
				48,2/3	16,06667				
142	979087112R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	48,17133	111,50	5 371,10		RTS 17/ I	RTS 17/ I
143	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	48,17133	177,00	8 526,33	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
144	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	433,54195	15,00	6 503,13	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
145	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	48,17133	15,00	722,57	801-3	RTS 17/ I	Indiv
146	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	48,17133	9,60	462,44		RTS 17/ I	RTS 17/ I
Celkem						1 140 416,00			

JKSO:

Položkový soupis prací a dodávek

S:	037/17	Regenerace bytového domu_BARTÁKOVA 844, Rýmařov
O:	01	Bytový dům
R:	01	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
	803.55	domy izolované mimo bodových							
	m3	svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků							
		rekonstrukce a modernizace objektu prostá							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	037/17	Regenerace bytového domu_BARTÁKOVA 844, Rýmařov
O:	01	Bytový dům
R:	02	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 2		Elektroinstalace - montáž				811,00			
1	Pol_1	Svítlidlo LED 950lm,IP54,IK08, vč.čidla	ks	1,00000	315,00	315,00		Vlastní	Indiv
2	Pol_2	Kabel CYKY 3Jx2,5	m	1,00000	53,00	53,00		Vlastní	Indiv
3	Pol_3	Kabel CYKY 3Jx1,5	m	1,00000	53,00	53,00		Vlastní	Indiv
4	Pol_4	Demontáž stávajících svítidel	kpl	1,00000	158,00	158,00		Vlastní	Indiv
5	Pol_5	Svorka WAGO	ks	2,00000	11,00	22,00		Vlastní	Indiv
6	Pol_6	Kompletační činnost + 1,5%	soubor	1,00000	210,00	210,00		Vlastní	Indiv
Díl: 3		Elektroinstalace - dodávka				1 102,00			
7	Pol_1	Svítlidlo LED 950lm,IP54,IK08, vč.čidla	ks	1,00000	788,00	788,00		Vlastní	Indiv
8	Pol_2	Kabel CYKY 3Jx2,5	m	1,00000	18,00	18,00		Vlastní	Indiv
9	Pol_3	Kabel CYKY 3Jx1,5	m	1,00000	13,00	13,00		Vlastní	Indiv
10	Pol_4	Svorka WAGO	ks	2,00000	6,00	12,00		Vlastní	Indiv
11	Pol_11	Přesun + 2%	soubor	1,00000	108,00	108,00		Vlastní	Indiv
12	Pol_12	Prořez + 2%	soubor	1,00000	54,00	54,00		Vlastní	Indiv
13	Pol_13	Podr.materiál + 2%	soubor	1,00000	109,00	109,00		Vlastní	Indiv
Díl: 4		Rozvodnice - montáž + dodávka				2 214,00			
14	Pol_1	Montáž jističe+prostorová úprava	kpl	1,00000	265,00	265,00		Vlastní	Indiv
15	Pol_2	Síťový napáječ AC10 12V stř. vč.montáže	ks	1,00000	631,00	631,00		Vlastní	Indiv
16	Pol_3	Jistič B 10/1 vč.montáže	ks	1,00000	158,00	158,00		Vlastní	Indiv
17	Pol_4	Jistič B 16/1	ks	1,00000	158,00	158,00		Vlastní	Indiv
18	Pol_5	Skříň plastová nástěnná 12TE, vč. příslu. a mont.	ks	1,00000	410,00	410,00		Vlastní	Indiv
19	Pol_19	Kompletační činnost + 4,5%	soubor	1,00000	317,00	317,00		Vlastní	Indiv
20	Pol_20	Přesun + 1%	soubor	1,00000	107,00	107,00		Vlastní	Indiv
21	Pol_21	Podr.materiál + 1%	soubor	1,00000	168,00	168,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	037/17	Regenerace bytového domu_BARTÁKOVA 844, Rýmařov
O:	01	Bytový dům
R:	02	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 5		DT - montáž				10 079,00			
22	Pol_1	Kabel JYTY 2x1	m	20,00000	17,00	340,00		Vlastní	Indiv
23	Pol_2	Kabel JYSTY 2x2	m	80,00000	17,00	1 360,00		Vlastní	Indiv
24	Pol_3	Trasování-drážka, uložení, zahrazení, hrubý úklid	m	55,00000	32,00	1 760,00		Vlastní	Indiv
25	Pol_4	Ochranná trubka z PE	m	90,00000	7,00	630,00		Vlastní	Indiv
26	Pol_5	Krabice odbočná KO vč.víčka	ks	3,00000	17,00	51,00		Vlastní	Indiv
27	Pol_6	Domácí telefon LM8/3+RV	ks	5,00000	264,00	1 320,00		Vlastní	Indiv
28	Pol_7	Elektrický zámek EZ	ks	1,00000	268,00	268,00		Vlastní	Indiv
29	Pol_8	Digitální tablo CDN-17N-BS vč.klíčenek	kpl	1,00000	1 261,00	1 261,00		Vlastní	Indiv
30	Pol_9	Čtečka čipů	ks	1,00000	528,00	528,00		Vlastní	Indiv
31	Pol_10	Demontáž stávajícího systému 10%	kpl	1,00000	368,00	368,00		Vlastní	Indiv
32	Pol_11	Velkoplošné zvonkové tlačítko	ks	5,00000	362,00	1 810,00		Vlastní	Indiv
33	Pol_12	Krabice přístrojová KP	ks	5,00000	74,00	370,00		Vlastní	Indiv
34	Pol_34	Kompletační činnost + 3,5%	soubor	1,00000	13,00	13,00		Vlastní	Indiv
Díl: 6		DT - dodávka				14 179,00			
35	Pol_1	Kabel JYTY 2x1	m	20,00000	11,00	220,00		Vlastní	Indiv
36	Pol_2	Kabel JYSTY 2x2	m	80,00000	15,00	1 200,00		Vlastní	Indiv
37	Pol_3	Kabel CYKY 3Jx1,5	m	90,00000	12,00	1 080,00		Vlastní	Indiv
38	Pol_4	Krabice odbočná KO vč.víčka	ks	3,00000	18,00	54,00		Vlastní	Indiv
39	Pol_5	Domácí telefon LM8/3+RV	ks	5,00000	409,00	2 045,00		Vlastní	Indiv
40	Pol_6	Elektrický zámek EZ, symetrický, 8/12V AC/DC	ks	1,00000	702,00	702,00		Vlastní	Indiv
41	Pol_7	Digitální tablo CDN-17N-BS + krabice + stříška	kpl	1,00000	7 128,00	7 128,00		Vlastní	Indiv
42	Pol_8	Klíčenka plastová + el.klíč - 2ks na byt	kpl	10,00000	48,00	480,00		Vlastní	Indiv
43	Pol_9	Velkoplošné zvonkové tlačítko	ks	5,00000	75,00	375,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	037/17	Regenerace bytového domu_BARTÁKOVA 844, Rýmařov
O:	01	Bytový dům
R:	02	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
44	Pol_10	Krabice přístrojová KP	ks	5,00000	6,00	30,00		Vlastní	Indiv
45	Pol_11	Čtečka čipů	ks	1,00000	435,00	435,00		Vlastní	Indiv
46	Pol_46	Přesun + 1%	soubor	1,00000	212,00	212,00		Vlastní	Indiv
47	Pol_47	Prořez + 1%	soubor	1,00000	108,00	108,00		Vlastní	Indiv
48	Pol_48	Podr.materiál + 1%	soubor	1,00000	110,00	110,00		Vlastní	Indiv
Díl: ON		Ostatní náklady				535,00			
49	005Rp231	Revize +2%	kpl	1,00000	535,00	535,00		Vlastní	Indiv

Celkem	28 920,00
---------------	------------------

JKSO:

803.55 domy izolované mimo bodových
m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků
rekonstrukce a modernizace objektu prostá

Položkový soupis prací a dodávek

S:	037/17	Regenerace bytového domu_BARTÁKOVA 844, Rýmařov
O:	01	Bytový dům
R:	03	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: VN		Vedlejší náklady				12 580,00			
1	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	12 580,00	12 580,00		RTS 17/ I	Indiv
Díl: ON		Ostatní náklady				15 000,00			
2	004Rp111	Ostatní náklady - výtažné zkoušky	Soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00		Vlastní	Indiv
3	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 17/ I	Indiv
4	005Rp2810	Propagace - plakát vel formátu A3 na fólii	Soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní	Indiv

Celkem	27 580,00
---------------	------------------

JKSO:

803.55
m3

domy izolované mimo bodových
svíslá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků
rekonstrukce a modernizace objektu prostá