

SOUPIS PRACÍ

Stavba: II/1882 Holkovice - Chanovice

Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje

Zhotovitel: Porr a.s.

P.Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	3	4	5	6	7

Zemní práce

26 434,00

1	Odstranění živičného krytu vybouráním/frézováním tl. 0 - 50 mm s naložením vybouraného materiálu včetně jeho odvozu a řádné likvidace (napojení na začátku a konci úseku opravy; rozjezdy v obci Dobrotice)	m2	200,000	132,17	26 434,00
---	---	----	---------	--------	-----------

Komunikace

3 655 396,60

2	Zpevnění krajnic frézovanou drťí pr. tl. 100 mm, pr. š. 0,5 m, vč. dopravy materiálu na stavbu ze skládky objednatele v Sušici ve vzdálenosti do 25 km. Frézovaná drť bude dodána objednatel bez poplatku.	m2	1 000,000	66,60	66 600,00
3	Výšková úprava vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšení krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	9,000	1 573,40	14 160,60
4	Vyrovnávky z asfaltového betonu ACO 11 (50/70)	t	820,000	1 451,00	1 189 820,00
5	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	22 400,000	11,85	265 440,00
6	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (50/70) tř. I tl 50 mm	m2	11 200,000	189,23	2 119 376,00

Ostatní konstrukce a práce

195 413,00

7	Dopravně inženýrská opatření	ks	1,000	136 363,00	136 363,00
8	Dodávka a montáž směrového sloupku ocelového pružného ručním beraněním silničního	ks	120,000	247,55	29 706,00
9	Očištění plochy komunikace od nánosů a nečistot	m2	11 200,000	2,62	29 344,00

Celkem bez DPH

3 877 243,60

Pozn.: Součástí zakázky a v rámci díla zhotovitel provede ošetření vzniklých spár asfaltovou záplivkou.